



LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería



ORIGINAL SOBRE B





**LUAMCI
COMPANY**
Expertos en proyectos de ingeniería

INDICE DE LA DOCUMENTACIÓN SOBRE B

Presentación de la Documentación Contendida en el "Sobre B"

- A) Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.33).**
- B) Garantía de la Seriedad de la Oferta**, correspondiente al UNO POR CIENTO (1%) del monto total de la oferta económica, la cual debe ser emitida mediante una Póliza de Seguros o Garantía Bancaria.
- C) Presupuestos.**
- D) Análisis de costos.**





LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería



Formulario de Presentación de Oferta

Económica (SNCC.F.33).



SNCC.F.033



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
OFERTA ECONÓMICA

CP-CPJ-04-2025

03 de junio de 2025

Página 1 de 1

NOMBRE DEL OFERENTE: LUAMCI COMPANY, SRL

Ítem No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	Mantenimientos generales en el edificio sede de La Suprema Corte de Justicia referencia, CP-CPJ-04-2025 LOTE NO. 2.	UND	1	RD\$4,011,719.60	RD\$64,603.91	RD\$4,076,323.51

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: **RD\$4,076,323.51**

Valor total de la oferta en letras: **Cuatro millones setenta y seis mil trescientos veintitrés con cincuenta y un centavos.**

LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU en calidad de GERENTE GENERAL, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de LUAMCI COMPANY, SRL.

Firma _____



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 -- Agregar Destino



LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería



Garantía de la Seriedad de la Oferta.





Fianza número: 1-700-18266
Moneda: Peso Dominicano

FIANZA
LICITACIÓN

1.- POR CUANTO: LUAMCI COMPANY, S.R.L., documento de identidad número RNC-131965881 ha solicitado en fecha 02 de Junio de 2025 a la compañía DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., una fianza por una suma nunca mayor de CUARENTA Y OCHO MIL CON 00/100 (RD\$48,000.00). Para responder a las obligaciones siguientes:

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA PARA PROCESO DE READECUACIONES EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE DE JUSTICIA, DIRIGIDO A MIPYMES REF: CP-CPJ-04-2025 LOTE 2.

2.- POR CUANTO: La presente fianza deberá ser depositada única y exclusivamente en : CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (CPJ) y tiene como fecha de vigencia desde el 03 de Junio de 2025 hasta el 03 de Junio de 2026, o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.

3.- POR CUANTO: COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS, S.A., no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente se haga a persona natural o jurídica.

4.- POR CUANTO: COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS, S.A., se compromete a responder a quien sea de derecho de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales-contractuales del afianzado, hasta una suma nunca mayor que el límite y condiciones de la presente fianza y siempre que haya sido declarada ejecutoria de acuerdo a la Ley.

A.-) Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de esta fianza debe hacerse dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria.

B.-) Esta fianza no podrá ser ejecutada por el beneficiario de la misma cuando el incumplimiento reclamado resulte consecuencia de un caso constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo a la legislación dominicana, que impida al afianzado cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por éste y garantizados por la presente fianza.

5.- POR CUANTO: DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., no realizará devoluciones de la prima pagada, ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

6.- POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la fianza y abonados los gastos exigidos por las leyes vigentes.

7.- POR CUANTO: Esta fianza será válida sujeto a las estipulaciones de la misma, siempre que el afianzado haya cumplido con el pago de la prima y de los gastos exigidos por las leyes vigentes, al momento de su emisión.

Fianza número: 1-700-18266

Moneda: Peso Dominicano

FIANZA

LICITACIÓN

8.- POR CUANTO: La Ley de Seguros y Fianzas de la República Dominicana número 146-02 de fecha 11 de septiembre de 2002, capacita a las compañías de seguros, legalmente autorizadas a las prestaciones de fianzas en favor del Estado, los Municipios, El Distrito Nacional o sus dependencias.

9.- POR CUANTO: COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS, S.A., no será responsable bajo esta FIANZA en caso de pérdidas o daños directo o indirectamente ocasionados o que resulten a consecuencia de: Obligaciones extracontractuales que no estén amparadas en el presente Contrato, indemnizaciones por los así llamados daños punitivos, daños ejemplares, compensaciones de daños y perjuicios o daños indirectos, confiscación, nacionalización, requisición o destrucción de o daños a los bienes materiales causados u ordenados por cualquier gobierno o autoridad pública o local, actos de terrorismo de cualquier naturaleza, guerras, invasiones, actos de enemigos extranjeros, operaciones hostiles o bélicas (se haya o no declarado la guerra), guerras civiles, insurrecciones, huelgas, motines, conmociones civiles que alcancen proporciones o tengan carácter de alzamiento popular, alzamientos militares, revueltas, rebeliones, revoluciones, poderes militares o usurpados, ley marcial, requisición o destrucción de o daños a los bienes materiales causados u ordenados por cualquier gobierno o autoridad pública o local, o cualquier acto de cualesquiera persona o grupo de personas que actúe en nombre de o en relación con cualquier organización cuyos objetivos sean, entre otros, derrocar o ejercer una influencia sobre cualquier gobierno de jure o de facto, cualquier responsabilidad, pérdida, o daño o gasto de cualquier naturaleza que hubieran sido directa o indirectamente causados u originados por reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación radioactiva por fuerza mayor, eventos de la naturaleza, riesgos o peligros no incluidos expresamente, o si existe en el país una determinada situación anormal en la cual el orden público no pueda ser garantizado por las fuerzas públicas que impida al AFIANZADO el cumplimiento con las obligaciones contractuales asumidas por éste y garantizadas por la presente FIANZA.

10.- POR CUANTO: Esta Fianza no otorga cobertura cuando el tomador del seguro, asegurado o beneficiario esté incluido en la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas; ni respecto de indemnizaciones, reembolsos, gastos o pagos hechos a persona naturales o jurídicas o efectuados en países dentro de la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano; ni de pérdidas relacionadas directa o indirectamente con operaciones, negocios, contratos o vínculos de cualquier naturaleza con países o personas naturales o jurídicas incluidos en la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas; ni por reclamos que se hagan contra el asegurador o el asegurado por personas o en nombre de personas, países que estén incluidos en las listas OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas; ni cuando se determine que los fondos utilizados para la contratación del seguro sean de origen lícito y guarden relación con actividades delictivas.



Fianza número: 1-700-18266

Moneda: Peso Dominicano

FIANZA

LICITACIÓN

11.- POR CUANTO: DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional de la República Dominicana, según decreto número 5338 del Poder Ejecutivo de fecha 23 de noviembre de 1959 y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, otorga la presente fianza por CUARENTA Y OCHO MIL CON 00/100 (RD\$48,000.00).

Exigida a: LUAMCI COMPANY, S.R.L. y tiene como fecha de vigencia desde el 03 de Junio de 2025 hasta el 03 de Junio de 2026, o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.

Todos los demás términos, cláusulas y condiciones generales de esta póliza, permanecen sin alteración.



Firma Autorizada





LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería

PRESUPUESTO LOTE NO. 2





INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO : LOTE 2- Mantenimientos generales en el edificio sede de La Suprema Corte de Justicia

DIRECCIÓN DEL PROYECTO: Edificio sede Suprema Corte de Justicia

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

Mantenimientos generales desde el sotano hasta el 7mo piso

1.00 Techos

1.01	Retiro de lamparas existente	15.00	ud	400.00	6,000.00	
1.02	Retiro de rejillas de retorno y salida de aire acondicionado	30.00	ud	500.00	15,000.00	
1.03	Retiro de plafón existente, incluye estructura	1,500.00	m ²	70.00	105,000.00	
1.04	Reinstalacion de rejillas de retorno y salida de aire acondicionado	30.00	ud	700.00	21,000.00	
1.05	Suministro e instalación de plafón tipo pebbled microperforado 2' x 2', biselado, color blanco. Incluye estructura calibre 22.	1,200.00	m ²	1,200.00	1,440,000.00	
1.06	Suministro e instalación de plafon Nuevo 2x2' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal, Angulares, Maint Tee y CrossTee)	100.00	m ²	950.00	95,000.00	
1.07	Suministro e instalacion de techo en sheetrock. Incluye estructura calibre 22.	200.00	m ²	1,482.05	296,410.71	
1.08	Suministro e instalacion de fascia en techode sheetrock. Incluye estructura calibre 22.	50.00	m	1,138.62	56,931.03	
1.09	Suministro y colocación de lámparas led paneladas de plafón 2x2',	15.00	ud	2,800.00	42,000.00	
Sub-total					RD\$	2,077,341.74

2.00 Muros

2.01	Demolición de muros de Sherlock existente	70.00	m ²	117.63	8,234.17	
2.02	Retiro de divisiones de cristal existente	300.00	p ²	75.00	22,500.00	
2.03	Resane de grietas y fisuras en muros de hormigon	70.00	m ²	208.46	14,592.20	
2.04	Suministro y aplicación de estuco en muros	70.00	m ²	308.33	21,583.33	
2.05	Suministro y aplicación de masilla en muros	70.00	m ²	220.00	15,400.00	
2.06	Suministro y colocación de muros de sheetrock con estructura calibre 22.	70.00	m ²	1,640.84	114,858.74	
2.07	Suministro e instalación de laminado frost en cristales y puertas, incluye diseño superior	200.00	p	200.00	40,000.00	
2.08	Suministro y colocacion de laminado oscuro con rechazo mínimo de un 99% de los rayos UV y rechazo mínimo de un 72% del calor total. Debe contemplar el retiro del laminado existente y la limpieza del area.	150.00	p ²	250.00	37,500.00	
2.09	Suministro y aplicación de pintura preparada en muros de hormigon visto.	400.00	m ²	172.21	68,882.00	
2.10	Suministro y aplicación de pintura preparada en muros de hormigon visto. Incluye equipos para trabajos en altura. Debe considerar la altura del edificio.	300.00	m ²	220.50	66,150.00	
2.11	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros, sin olor, color a definir al momento de aplicación	1,200.00	m ²	172.21	206,646.00	
2.12	Mantenimiento a recubrimiento de columnas en metal	10.00	ud	700.00	7,000.00	
2.13	Limpieza profunda de perfiles de aluminio	300.00	ml	50.00	15,000.00	
2.14	Mantenimiento de juntas de muros cortinas, incluye retiro y colocacion de sellado nuevo	1,500.00	p	50.00	75,000.00	
Sub-total					RD\$	713,346.44

3.00 Pisos

3.01	Brillado y cristalizado de piso de mármol y zócalos existente con maquinarias especializadas y aplicación de productos especial para mármol	200.00	m ²	450.00	90,000.00	
3.02	Sustitución de juntas en pisos de Mármol (Retirode juntas existentes, limpieza y aplicación de derretido con resina epoxica)	1,000.00	ml	150.00	150,000.00	
Sub-total					RD\$	240,000.00

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO : LOTE 2- Mantenimientos generales en el edificio sede de La Suprema Corte de Justicia

DIRECCIÓN DEL PROYECTO: Edificio sede Suprema Corte de Justicia

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

4.00 Puertas y Ventanas						
4.01	Sustitución de tiradores de ventanas en muros cortinas	20.00	ud	500.00	10,000.00	
4.02	Sustitución de cerradura y bisagras de puertas de madera	20.00	ud	1,000.00	20,000.00	
Sub-total					RD\$	30,000.00

5.00 Miscelaneos						
5.01	Bote de escombros (6m3). Incluye traslado al lugar de acopio.	10.00	viaje	3,500.00	35,000.00	
5.02	Limpieza continua y final	10.00	ud	1,176.31	11,763.10	
Sub-total					RD\$	46,763.10

TOTAL GENERAL (RD\$)					RD\$	3,107,451.28
-----------------------------	--	--	--	--	-------------	---------------------

6.00 GASTOS INDIRECTOS						
No.	Descripción		%			Valor
6.01	Dirección técnica y responsabilidad		10.00%			310,745.13
6.02	Gastos administrativos y de obra		3.00%			93,223.54
6.03	Transporte		2.50%			77,666.26
Sub-total					RD\$	481,634.95

Sub-total Gravado					RD\$	3,589,106.23
--------------------------	--	--	--	--	-------------	---------------------

Base Imponible de ITBIS			10.00%		RD\$	358,910.62
--------------------------------	--	--	---------------	--	-------------	-------------------

6.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)		18.00%			64,603.91
6.05	Seguro Social y Contra accidentes		4.50%			139,835.31
6.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción		1.00%			31,074.51
6.07	CODIA		0.10%			3,107.45
6.08	Equipos de Salud e Higiene		1.00%			31,074.51
6.09	Equipos de Seguridad y Protección personal		2.00%			62,149.03
Sub-total					RD\$	331,844.72

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS					RD\$	813,499.67
------------------------------------	--	--	--	--	-------------	-------------------

6.10	Imprevistos		5.00%			155,372.56
------	-------------	--	-------	--	--	------------

TOTAL GENERAL					RD\$	4,076,323.51
----------------------	--	--	--	--	-------------	---------------------





LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería



ANALISIS DE COSTOS





**LUAMCI
COMPANY**
Expertos en proyectos de ingeniería



ANALISIS DE COSTOS DEL PROYECTO: READECUACIONES EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, DIRIGIDO A MIPYMES: CP-CPJ-04-2025 Lote no. 2

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Techo de sheetrock	17.00	M2		
Materiales y Equipos				
Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies	6.00	UND	RD\$758.14	RD\$4,548.84
Parales - Studs 1-5/8" x 10 C22	15.00	UND	RD\$361.26	RD\$5,418.90
Durmientes - Tracks 1-5/8" x 10 C22	10.00	UND	RD\$246.20	RD\$2,462.00
Cinta de yeso 250 PL	1.00	UND	RD\$187.24	RD\$187.24
Masilla para sheetrock 5GL	1.00	UND	RD\$2,106.92	RD\$2,106.92
Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$527.27	RD\$527.27
Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$1,050.44	RD\$1,050.44
Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	1.00	LB	RD\$265.50	RD\$265.50
Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	1.00	LB	RD\$327.80	RD\$327.80
Esquinero metálico 10 pies	5.00	UND	RD\$130.00	RD\$650.00
Mano de obra				
Mano de obra techo de sheetrock	17.00	M2	RD\$450.00	RD\$7,650.00
COSTO \$/TOTAL:				RD\$25,194.91
COSTO \$/M2:				RD\$1,482.05

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y colocacion de fascias en sheetrock	16.00	ML		
Materiales y Equipos				
Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies	2.00	UND	RD\$758.14	RD\$1,516.28
Parales - Studs 1-5/8" x 10 C22	8.00	UND	RD\$361.26	RD\$2,890.08
Durmientes - Tracks 1-5/8" x 10 C22	8.00	UND	RD\$246.20	RD\$1,969.60
Cinta de yeso 250 PL	2.00	UND	RD\$187.24	RD\$374.48
Masilla para sheetrock 5GL	1.00	UND	RD\$2,106.92	RD\$2,106.92
Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$527.27	RD\$527.27
Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	1.00	LB	RD\$265.50	RD\$265.50
Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	1.00	LB	RD\$327.80	RD\$327.80
Esquinero metálico 10 pies	8.00	UND	RD\$130.00	RD\$1,040.00
Mano de obra				
Mano de obra facia en techo	16.00	ML	RD\$450.00	RD\$7,200.00
COSTO \$/TOTAL:				RD\$18,217.93
COSTO \$/ML:				RD\$1,138.62

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Demolicion de muros de sheetrock	1.00	M2		
Rendimiento Dem. (Día) =	10.00	m2/día		
MANO DE OBRA				
Demolicion de muros de sheetrock	1.00	M2	RD\$117.63	RD\$117.63
COSTO \$/M2:				RD\$117.63

LHA

LUANCI COMPANY
 Experto en el rubro de
 la ingeniería de
 Estructuras y
 MEP: 02205

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Resane de grietas y fisuras en muros de hormigon	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Mortero 1:4 de empañete 1.75cm + 25% desp.	0.02	M3	RD\$8,300.00	RD\$124.50
Mano de Obra				
Mano de obra resane	1.00	M2	RD\$83.96	RD\$83.96
COSTO S/ M2:				RD\$208.46

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y aplicación de estuco en muros	12.00	M2		
Materiales y Equipos				
Stuco Forte 20 kg	1.00	FDA	RD\$700.00	RD\$700.00
Mano de Obra				
Mano de obra STUCO	12.00	M2	RD\$250.00	RD\$3,000.00
COSTO S/ TOTAL:				RD\$3,700.00
COSTO S/ M2:				RD\$308.33

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y aplicación de masilla en muros	15.00	M2		
Materiales y Equipos				
Masilla para muros 5GL	1.00	FDA	RD\$1,800.00	RD\$1,800.00
Mano de Obra				
Mano de obra Masilla	15.00	M2	RD\$100.00	RD\$1,500.00
COSTO S/ TOTAL:				RD\$3,300.00
COSTO S/ M2:				RD\$220.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y colocación de muros de sheetrock con estructura calibre 22.	37.00	m2		
Materiales y Equipos				
Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies	22.00	UND	RD\$758.14	RD\$16,679.08
Parales - Studs 2-1/2" x 10 C22	32.00	UND	RD\$400.00	RD\$12,800.00
Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C22	11.00	UND	RD\$300.00	RD\$3,300.00
Cinta de yeso 250 PL	2.00	UND	RD\$187.24	RD\$374.48
Masilla para sheetrock 5GL	4.00	UND	RD\$2,106.92	RD\$8,427.68
Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$527.27	RD\$527.27
Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$1,050.44	RD\$1,050.44
Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	3.00	LB	RD\$265.50	RD\$796.50
Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	2.00	LB	RD\$327.80	RD\$655.60
Esquinero metálico 10 pies	10.00	UND	RD\$130.00	RD\$1,300.00
Mano de obra				
Mano de obra paredes de sheetrock	37.00	M2	RD\$400.00	RD\$14,800.00
COSTO S/ TOTAL:				RD\$60,711.05
COSTO S/ M2:				RD\$1,640.84

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y aplicación de pintura preparada en muros de hormigon visto.	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Suministro pintura	0.07	GL	RD\$1,700.00	RD\$110.50
Mano de Obra				
Preparación de superficie y aplicación 2 manos	1.00	M2	RD\$60.00	RD\$60.00
Desperdicios, retoques y material gastable - 1%	1.00	P.A	RD\$1.71	RD\$1.71
COSTO S/M2:				RD\$172.21



DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y aplicación de pintura preparada en muros de hormigon visto. Incluye equipos para trabajos en altura. Debe considerar la altura del edificio.	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Suministro pintura	0.07	GL	RD\$1,700.00	RD\$110.50
Andamios	1.00	M2	RD\$50.00	RD\$50.00
Mano de Obra				
Preparación de superficie y aplicación 2 manos	1.00	M2	RD\$60.00	RD\$60.00
COSTO \$/M2:				RD\$220.50

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros, sin olor, color a definir al momento de aplicación	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Suministro pintura	0.07	GL	RD\$1,700.00	RD\$110.50
Mano de Obra				
Preparación de superficie y aplicación 2 manos	1.00	M2	RD\$60.00	RD\$60.00
Desperdicios, retoques y material gastable - 1%	1.00	P.A	RD\$1.71	RD\$1.71
COSTO \$/M2:				RD\$172.21

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Limpieza continua y final	1.00	P.A		
MANO DE OBRA:				
Ayudante (AY) (2UND)	0.50	DIAS	RD\$2,352.62	RD\$1,176.31
COSTO \$/ P.A:				RD\$1,176.31





LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería



INSUMOS





INSUMOS DEL PROYECTO: READECUACIONES EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, DIRIGIDO A MIPYMES: CP-CPJ-04-2025 Lote no. 2

DESCRIPCION	UND	PU	ITBIS	PU+ITBIS
TRANPORTE, CARGA Y BOTE MATERIAL				
Bote y carga a mano en camión 6M3	UND	RD\$2,966.10	RD\$533.90	RD\$3,500.00
Bote y carga a mano en camión 6M3	M3	RD\$508.47	RD\$91.53	RD\$600.00
Bote en camión 6M3 (solo bote sin carga manual)	UND	RD\$2,711.86	RD\$488.14	RD\$3,200.00
Transporte camiones volteo (arranque 0-5Kms) - Solo transporte	M3E	RD\$127.12	RD\$22.88	RD\$150.00
Transp. camiones volteo por Kms (Min 5kms)-Solo transporte	M3xKM	RD\$50.85	RD\$9.15	RD\$60.00
Carga de material con equipo (solo carga)	M3E	RD\$127.12	RD\$22.88	RD\$150.00
PLAFONES				
Plafon Blanco FY-001 esp-7mm -250mm x 5800mm	UND	RD\$310.17	RD\$55.83	RD\$366.00
Plafon Blanco FY-003 esp-7mm - 603mm x 603mm - 2'x2'	UND	RD\$74.58	RD\$13.42	RD\$88.00
Plafon Blanco FY-004 esp-7mm - 603m x 1206mm - 2'x4'	UND	RD\$159.32	RD\$28.68	RD\$188.00
Perfil Extremo FY-002 p/plafond PVC	UND	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$130.00
Perfil Top Corner p/plafond PVC	UND	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$130.00
Perfil H p/plafond PVC	UND	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$130.00
Suministro e Instalación de Plafón Pebbled 2x2"	M2	RD\$1,016.95	RD\$183.05	RD\$1,200.00
Suministro e instalacion de plafones en vinyl yeso, 2x2'	M2	RD\$805.08	RD\$144.92	RD\$950.00
CONSTRUCCION LIGERA - SHEETROCK, PLAFONES, DENSGLASS				
Planchas de yeso Sheetrock 1/2 x 4 x 8 Ultralight	UND	RD\$764.97	RD\$137.70	RD\$902.67
Planchas de yeso lightrey 1/2 x 4 x 8 pies	UND	RD\$642.49	RD\$115.65	RD\$758.14
Plancha dens glass Gold 1/2" x 4 x 8 pies	UND	RD\$1,966.10	RD\$353.90	RD\$2,320.00
Plancha Durock 4 x 8 pies x 1/2"	UND	RD\$2,296.88	RD\$413.44	RD\$2,710.32
Parales 1 5/8 x 10' Cal. 25	UND	RD\$144.61	RD\$26.03	RD\$170.64
Durmiente 1 5/8 x 10' Cal. 25	UND	RD\$121.84	RD\$21.93	RD\$143.77
Parales 1 5/8 x 10' Calibre 22	UND	RD\$306.15	RD\$55.11	RD\$361.26
Durmiente 1 5/8 x 10' Calibre 22	UND	RD\$208.64	RD\$37.56	RD\$246.20
Parales 2 1/2 x 10' Cal. 25	UND	RD\$188.37	RD\$33.91	RD\$222.28
Durmiente 2 1/2 x 10' Cal. 25	UND	RD\$144.61	RD\$26.03	RD\$170.64
Parales - Studs 2-1/2" x 10 C22	UND	RD\$338.98	RD\$61.02	RD\$400.00
Durmientes - 2-1/2" x 8 C22	UND	RD\$254.24	RD\$45.76	RD\$300.00
Parales 3 5/8 x 10' Calibre 22	UND	RD\$423.07	RD\$76.15	RD\$499.22
Durmientes 3 5/8 x 10' Calibre 22	UND	RD\$306.38	RD\$55.15	RD\$361.53
Cinta de yeso 250 PL	UND	RD\$158.68	RD\$28.56	RD\$187.24
Masilla para sheetrock 5GL	UND	RD\$1,785.53	RD\$321.39	RD\$2,106.92
Masilla para muros 5GL	UND	RD\$1,525.42	RD\$274.58	RD\$1,800.00
Mortero para empañete Cementin	UND	RD\$338.98	RD\$61.02	RD\$400.00
Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	UND	RD\$446.84	RD\$80.43	RD\$527.27
Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	UND	RD\$890.20	RD\$160.24	RD\$1,050.44
Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	LBS	RD\$225.00	RD\$40.50	RD\$265.50

Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	LBS	RD\$277.80	RD\$50.00	RD\$327.80
Esquinero metálico 10 pies C30	UND	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$130.00
Cinta Durock 2" 300PL	UND	RD\$355.93	RD\$64.07	RD\$420.00
Esquinero en vinil 10 PL	UND	RD\$139.83	RD\$25.17	RD\$165.00
Fibra vidrio R11	Rollo	RD\$4,237.29	RD\$762.71	RD\$5,000.00
INSTALACIONES ELECTRICAS				
Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	UND	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$130.00
Tubería EMT 1/2" - 10 FT	UND	RD\$118.64	RD\$21.36	RD\$140.00
Tubería EMT 3/4" - 10 FT	UND	RD\$211.86	RD\$38.14	RD\$250.00
Curva eléctrica EMT 3/4"	UND	RD\$15.25	RD\$2.75	RD\$18.00
Caja octagonal	UND	RD\$55.08	RD\$9.92	RD\$65.00
Alambre #12 TW	UND	RD\$13.14	RD\$2.36	RD\$15.50
Alambre #8 TW	UND	RD\$18.64	RD\$3.36	RD\$22.00
Roseta de porcelana	UND	RD\$67.80	RD\$12.20	RD\$80.00
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	UND	RD\$423.73	RD\$76.27	RD\$500.00
Cemento PVC	UND	RD\$805.08	RD\$144.92	RD\$950.00
Caja rectangular ½"	UND	RD\$50.85	RD\$9.15	RD\$60.00
Caja rectangular 3/4"	UND	RD\$63.56	RD\$11.44	RD\$75.00
Accesorio Tapa interruptor sencillo	UND	RD\$211.86	RD\$38.14	RD\$250.00
Tubería BX 3/4"	FT	RD\$16.10	RD\$2.90	RD\$19.00
Suministro e instalacion de rejillas de retorno de A/C 2x2"	UND	RD\$5,084.75	RD\$915.25	RD\$6,000.00
Suministro e instalacion de rejillas de Salida de A/C 2x2"	UND	RD\$5,084.75	RD\$915.25	RD\$6,000.00
Suministro e instalacion de ducteria en P3	PIE	RD\$847.46	RD\$152.54	RD\$1,000.00
Codo electrico PVC 1/2"	UND	RD\$21.19	RD\$3.81	RD\$25.00
Accesorio Tapa interruptor doble	UND	RD\$254.24	RD\$45.76	RD\$300.00
Accesorio Tapa interruptor triple	UND	RD\$296.61	RD\$53.39	RD\$350.00
Accesorio Tapa Tomacorriente Doble 110 V	UND	RD\$254.24	RD\$45.76	RD\$300.00
Accesorio Tapa Salida de data	UND	RD\$211.86	RD\$38.14	RD\$250.00
Breakers 15 y 20 A.	UND	RD\$296.61	RD\$53.39	RD\$350.00
Panel Distribución 24 Espacios	UND	RD\$2,288.14	RD\$411.86	RD\$2,700.00
Soga de Nylon 1/4"	LBS	RD\$72.03	RD\$12.97	RD\$85.00
Tubo ¾"x19' PVC SDR-26	UND	RD\$144.07	RD\$25.93	RD\$170.00
Tubería EMT 1" X 10 pies	UND	RD\$336.37	RD\$60.55	RD\$396.92
Tubería EMT 3" X 10 pies	UND	RD\$1,610.17	RD\$289.83	RD\$1,900.00
Abrazadera 2" EMT	UND	RD\$11.74	RD\$2.11	RD\$13.85
Conector Recto EMT 2"	UND	RD\$88.67	RD\$15.96	RD\$104.63
Accesorio Tapa Ciega	UND	RD\$97.46	RD\$17.54	RD\$115.00
Registro metal 8"x8"x10"	UND	RD\$508.47	RD\$91.53	RD\$600.00
Alambre #10 TW	FT	RD\$18.64	RD\$3.36	RD\$22.00
Accesorio Tapa Tomacorriente Sencillo 220 V	UND	RD\$254.24	RD\$45.76	RD\$300.00
Suministro y colocación de lámparas led paneladas de plafón 2x2',	UND	RD\$2,372.88	RD\$427.12	RD\$2,800.00
MORTEROS Y HORMIGONES				
MORTERO 1:3 PARA BLOQUES	M3	RD\$6,779.66	RD\$1,220.34	RD\$8,000.00
MORTERO 1:10 PARA PISOS	M3	RD\$5,508.47	RD\$991.53	RD\$6,500.00
MORTERO 1:4 PARA EMPAÑETES	M3	RD\$7,033.90	RD\$1,266.10	RD\$8,300.00
Hormigón 1:3:5	M3	RD\$6,355.93	RD\$1,144.07	RD\$7,500.00
Hormigón 1:2:4	M3	RD\$6,949.15	RD\$1,250.85	RD\$8,200.00
Stuco Forte 20 kg	FDA	RD\$593.22	RD\$106.78	RD\$700.00
LAMINADOS				
Suministro e instalación de laminado frost en cristales y puertas.		RD\$169.49	RD\$30.51	RD\$200.00



LHA

Suministro y colocacion de laminado oscuro con rechazo mínimo de un 99% de los rayos UV y rechazo mínimo de un 72% del calor total. (INCL RETIRO DE LAMINADO EXISTENTE)	P2	RD\$211.86	RD\$38.14	RD\$250.00
PINTURAS				
Pintura Acrílica color preparado Popular	GL	RD\$1,440.68	RD\$259.32	RD\$1,700.00
Pintura Acrílica superior	GL	RD\$1,398.31	RD\$251.69	RD\$1,650.00
Pintura Acrílica Plus Tropical	GL	RD\$1,355.93	RD\$244.07	RD\$1,600.00
Pintura Acrílica contractor Tropical	GL	RD\$1,016.95	RD\$183.05	RD\$1,200.00
Pintura Satinada	GL	RD\$1,440.68	RD\$259.32	RD\$1,700.00
Pintura Ambient Semigloss Tropical	GL	RD\$1,427.97	RD\$257.03	RD\$1,685.00
Pintura Ambient Satinada Tropical	GL	RD\$1,398.31	RD\$251.69	RD\$1,650.00
Pintura Económica - Domastur	GL	RD\$686.44	RD\$123.56	RD\$810.00
Pintura Esmalte Plus Tropical	GL	RD\$1,432.20	RD\$257.80	RD\$1,690.00
Oxido rojo	GL	RD\$932.20	RD\$167.80	RD\$1,100.00
Pintura Base	GL	RD\$1,016.95	RD\$183.05	RD\$1,200.00
Pintura Semigloss Plus Tropical	GL	RD\$1,656.78	RD\$298.22	RD\$1,955.00
Pintura Semigloss contractor Tropical	GL	RD\$1,656.78	RD\$298.22	RD\$1,955.00
Sealer Lanco Primer Impermeabilizante	GL	RD\$1,906.78	RD\$343.22	RD\$2,250.00
Pintura Ambient Satinada Tropical	GL	RD\$1,503.39	RD\$270.61	RD\$1,774.00
Pintura Mantenimiento Popular	GL	RD\$1,466.10	RD\$263.90	RD\$1,730.00
MISCELANEOS				
Mantenimiento a recubrimiento de columnas en metal	UND	RD\$593.22	RD\$106.78	RD\$700.00
Limpieza profunda de perfiles de aluminio	ML	RD\$42.37	RD\$7.63	RD\$50.00
Mantenimiento de juntas de muros cortinas, incluye retiro y colocacion de sellado nuevo	P	RD\$42.37	RD\$7.63	RD\$50.00
Brillado y cristalizado de piso de mármol y zócalos existente con maquinarias especializadas y aplicación de productos especial para mármol	m ²	RD\$381.36	RD\$68.64	RD\$450.00
Sustitución de juntas en pisos de Mármol (Retirode juntas existentes, limpieza y aplicación de derretido con resina epoxica)	ml	RD\$127.12	RD\$22.88	RD\$150.00
Sustitución de tiradores de ventanas en muros cortinas	ud	RD\$423.73	RD\$76.27	RD\$500.00
Sustitución de cerradura y bisagras de puertas de madera	ud	RD\$847.46	RD\$152.54	RD\$1,000.00





LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería



MANO DE OBRA





**LUAMCI
COMPANY**
Expertos en proyectos de ingeniería



MANO DE OBRA DEL PROYECTO: READECUACIONES EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, DIRIGIDO A MIPYMES: CP-CPJ-04-2025 Lote no. 2

JORNALES DIARIOS		
Maestro (MA)	DIA	RD\$2,745.66
Trabajador de 1ra Categoría (T1)	DIA	RD\$2,179.03
Trabajador de 2da Categoría (T2)	DIA	RD\$1,742.94
Trabajador de 3ra Categoría - Terminador (T3)	DIA	RD\$1,527.68
Ayudante (AY)	DIA	RD\$1,176.31
Trabajador Calificado (TC)	DIA	RD\$1,001.32
Peón o Trabajador No Calificado (PE)	DIA	RD\$915.22
DESMANTELAMIENTOS		
Desmante de Estructuras livianas en techo (Plafon, sheetrock, etc.)	M2	RD\$70.00
Desmante de luminarias	UND	RD\$400.00
Retiro de divisiones de cristal existente	P2	RD\$75.00
Retiro de rejillas de retorno y salida de aire acondicionado	UND	RD\$500.00
Reinstalacion de rejillas de retorno y salida de aire acondicionado	UND	RD\$700.00
CONSTRUCCION LIGERA		
Mano de obra paredes de sheetrock	M2	RD\$400.00
Mano de obra paredes de sheetrock 1 cara	M2	RD\$275.00
Mano de obra paredes en densglass	M2	RD\$500.00
Mano de obra techo en sheetrock	M2	RD\$450.00
Mano de obra facias en techos en sheetrock	ML	RD\$450.00
Mano de obra plafond en suspensión	M2	RD\$300.00
Mano de obra colocación masilla en sheetrock	M2	RD\$30.00
Instalacion fibra acustica	M2	RD\$20.00
MO ALBAÑILERIA - TERMINACION SUPERFICIES		
Fraguache/Careteo con llana	M2	RD\$55.57
Empañete horizontal y vertical a punta de llana	M2	RD\$103.84
Empañete maestreado interior o exterior menos de 3m	M2	RD\$233.76

Empañete maestreado exterior mas de 3m	M2	RD\$297.52
Empañete maestreado en techos y vigas	M2	RD\$303.06
Empañete maestreado en columnas	M2	RD\$436.45
Empañete en techo maestreado 2cms mínimo	M2	RD\$334.38
Cantos en vigas, coiumnas, antepecho y mochetas	ML	RD\$101.82
Mochetas de 0.15m	ML	RD\$117.62
Resane en muros con goma	M2	RD\$83.96
Mano de obra STUCO	M2	RD\$250.00
Mano de obra masilla en muros	M2	RD\$100.00
MANO DE OBRA PINTURA		
Preparación superficie - Masilla, lija, piedra- y aplicación 1ra mano acrílica	M2	RD\$35.00
Aplicación 2da mano acrílica	M2	RD\$25.00
Preparación de superf. -Masilla, lija, piedra-y aplicación 2 manos primer	M2	RD\$60.26
Prep. superficie - Masilla, lija, piedra-y aplicación 1ra mano	M2	RD\$37.74
Aplicación 2da mano mantenimiento	M2	RD\$32.56
Prep. de superf. -Masilla, lija, piedra-y aplicación 2 manos satinada	M2	RD\$70.00
Prep. Superf. - Masilla, lija, piedra- y aplicación 1ra mano pintura Semigloss	M2	RD\$32.56
Aplicación 2da mano pintura Semigloss	M2	RD\$21.70
Preparación de superficie y aplicación 2 manos Esmalte	M2	RD\$67.30

