



Luis Alberto
Hidalgo Abreu

HACIENDO REALIDAD TUS SUEÑOS



ORIGINAL SOBRE A



INDICE DE LA DOCUMENTACION SOBRE A

1. Relacionada con la solvencia del Oferente

A. Documentación evaluación Legal persona física:

1. Formulario de presentación de oferta.
2. Formulario de información sobre el oferente
3. Formulario de participación.
4. Registro de Proveedores del Estado (RPE) actualizado con la actividad comercial de acuerdo con el objeto contractual.
5. Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en la cual se manifieste que el Oferente se encuentra al día con sus obligaciones fiscales (pagos de anticipos, ITBIS, y los aplicables al oferente).

B. Documentación Financiera:

- 1) Estados financieros auditados de los últimos dos (2) períodos fiscales, certificados por una firma de auditores o un contador público autorizado (CPA), conforme se indica el cierre en los estatutos y plazo para la presentación ante la asamblea.

C. Documentación Técnica:

La propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente:

1. Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal. (NO SUBSANABLE).
2. Cronograma firmado y sellado por el representante legal, que cumpla con el tiempo de ejecución establecido por lote. El cronograma debe expresar las fechas de inicio y final de las actividades en conjunto con su diagrama de Gantt. (SUBSANABLE la omisión).
3. Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de diez (10) años en obras similares. Mínimo tres (3) certificaciones donde por lo menos una (1) demuestre una antigüedad de por lo menos diez (10) años. (SUBSANABLE).
4. Perfil profesional y/o hoja de vida del ingeniero civil/arquitecto residente del proyecto, donde evidencie mínimo cinco (5) años de experiencia en ejecución y terminación de obras civiles de adecuaciones o construcción similares al objeto de la contratación. (SUBSANABLE).
5. Fotografía del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del ingeniero residente/arquitecto responsable del proyecto (SUBSANABLE).






Luis Alberto
Hidalgo Abreu

HACIENDO REALIDAD TUS SUEÑOS



Formulario de presentación de oferta.





PRESENTACIÓN DE OFERTA

14 de marzo de 2024

Página 1 de 1

Señores

CONSEJO DE PODER JUDICIAL

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- a. Hemos examinado y no tenemos reservas a los términos de referencia para el proceso de comparación de precios, para la **READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL**, incluyendo las adendas realizadas a los mismos:
- b. De conformidad con los términos de referencia y Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a cumplir con los servicios conexos para la **READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL, LOTE NO. 1, 2, 3 y 4.**
- c. Para este Procedimiento no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los términos de referencia del proceso de comparación de precios.
- d. Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del contrato, no han sido declarados inelegibles por el comprador para presentar ofertas.
- e. Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del contrato formal.
- f. Entendemos que el comprador no está obligado a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba.

LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU en calidad de **OFERENTE** debidamente autorizado para actuar en nombre y representación del **ING. LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU**.

Firma _____





**Luis Alberto
Hidalgo Abreu**
HACIENDO REALIDAD TUS SUEÑOS



Formulario de información sobre el oferente

LHA





14 de marzo de 2024

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL Santo Domingo, D.R.

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

**READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL,
PROCESO DE REFERENCIA: CP-CPJ-01-2024 LOTE NO. 1, 2, 3 y 4.**

1. Nombre/ Razón Social del Oferente: LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU
2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro:
3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 224-0012499-0
4. RPE del Oferente: 72289
5. Domicilio legal del Oferente: KM 18 ½ Autopista Duarte, Residencial Pablo mella Morales, Manzana H, Edificio 14, Apartamento 103, La Guayiga, Pedro Brand, Santo Domingo, República Dominicana.
6. Información del Representante autorizado del Oferente: Nombre: LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU Dirección: KM 18 ½ Autopista Duarte, Residencial Pablo mella Morales, Manzana H, Edificio 14, Apartamento 103, La Guayiga, Pedro Brand, Santo Domingo, República Dominicana. Números de teléfono y fax: (829) 367-3110, (829) 285-6933 Dirección de correo electrónico: lng.luishidalgo@hotmail.com

LHA





Luis Alberto
Hidalgo Abreu
HACIENDO REALIDAD TUS SUEÑOS



Formulario de participación.

LHA





14 de marzo de 2024

Página 1 de 1

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN

Señores

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Nosotros, los suscritos, declaramos que para el proceso de referencia estamos participando por los siguientes **lotes**:

Lote No. 1: Readecuación de espacios para el nuevo modelo de Centro de Servicio Secretarial en el Edificio de Las Cortes, D.N.

Lote No. 2: Readecuación de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Lote No. 3: Readecuación de baños en el 2do. nivel en el Palacio de Justicia de Azua.

Lote No. 4: Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Bonao.

LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU en calidad de OFERENTE debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU.

Firma _____

Sello





**Luis Alberto
Hidalgo Abreu**
HACIENDO REALIDAD TUS SUEÑOS



**Registro de Proveedores del Estado (RPE)
actualizado con la actividad comercial de
acuerdo con el objeto contractual.**

LHA



Registro de Proveedores del Estado (RPE) Constancia de inscripción RPE: 72289

Fecha de registro: 9/2/2018

Razón social: Luis Alberto Hidalgo Abreu

Género: Masculino

Certificación MIPYME: Sí

Clasificación empresa: Pequeña Empresa

Ocupación: Ingeniero Civil

Domicilio: Autopista Duarte KM 18 1/2, Pablo Mella
Morales, Edificio 14, Apto. 103, Pedro Brand

10805 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de contacto: Luis Alberto Hidalgo Abreu

Fecha actualización: 24/3/2023

No. Documento: 22400124990 - Cédula

Provee: Servicios

Registro de beneficiario: Sí

Estado: Activo

Motivo:



LHA



Observaciones:

Actividad comercial

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
30200000	Estructuras prefabricadas
30220000	Estructuras permanentes
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000	Construcción general de edificios
81100000	Servicios profesionales de ingeniería

Portal Transaccional - 13/3/2024 9:46:49 a.m.



**Luis Alberto
Hidalgo Abreu**
HACIENDO REALIDAD. TUS SUEÑOS



**Certificación de la Dirección General de
Impuestos Internos (DGII)**

LHA





República Dominicana
 MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
 RNC: 4-01-50625-4
CERTIFICACIÓN



No. de Certificación: **C0224950979177**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU**, RNC No. **22400124990**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO OESTE**, Administración Local **ADM LOCAL HERRERA**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto	
• IMPUESTO PROP. INMOBILIARIA	• OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM
• RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	• IMPUESTO A LA RENTA PER. FIS.
• ITBIS	

Dada en la **OFICINA VIRTUAL**, a los **cuatro (4) días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro (2024)**.

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.



Código de Barra: A104-LEYN-WRF1-7099-0423-1279
 shui: PzP8dV9Lkubqwhp3NzPdtz
 DGE - OFICINA VIRTUAL
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS



A104-LEYN-WRF1-7099-0423-1279

Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).





**Luis Alberto
Hidalgo Abreu**
HACIENDO REALIDAD TUS SUEÑOS



**Estados financieros auditados de los últimos
dos (2) periodos fiscales.**





**ESTADOS FINANCIEROS
Y OTRAS INFORMACIONES FINANCIERAS**

**LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU
RNC: 224-0012499-0**

AL 31 DICIEMBRE 2021 Y 2022

LHA



**ESTADOS FINANCIEROS
Y OTRAS INFORMACION FINANCIERAS**

**LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021/2022**



CONTENIDO

	PAGINA
Reporte independiente de los auditores	1-4
Estados Financieros:	
Estados de situación financiera	5
Estado de resultados	6
Notas a los estados de financieros	7-12

LHA



REPORTE INDEPENDIENTE DE LOS AUDITORES

Al consejo de Administración y accionistas de
LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU

Santo Domingo, Rep. Dom.



Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de **LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU**. Los cuales comprenden los estados de situación financiera al 31 de Diciembre del 2021/2022, y el estado de resultado, para los años terminados en esa fecha y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF'S) para PYMES, adoptadas y promulgadas por el Instituto de Contadores Publico Autorizados de la Republica Dominicana, ICPARD. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener un control interno relevante a la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén libres de presentaciones erróneas de importancia relativa, ya sea debido a fraude o error; así como seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y efectuar estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.

Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base a nuestra auditoria. Efectuamos nuestra auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria. Tales normas requieren que cumplamos con requisitos éticos, así como la planificación y realización de nuestro trabajo de auditoria con el propósito de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de exposiciones erróneas de carácter significativo.





Responsabilidad de los auditores (continuación)

Una auditoria comprende la aplicación procedimientos para obtener evidencias de auditoria que respalden las cifras y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio de los auditores incluyendo la evaluación de los riesgos de las declaraciones erróneas en los estados financieros, fueren por fraude o error en las evaluaciones de estos riesgos. En la formulación de la evaluación de estos riesgos, los auditores consideran los controles internos relevantes a la preparación y presentación razonable de los estados financieros con el propósito de diseñar los procedimientos apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la eficacia de los controles interno de la compañía. Una auditoria incluye, además, la evaluación apropiada de las políticas de contabilidad utilizadas, la estimación de importancia formuladas por la Administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para ofrecer una base para nuestra opinión.

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados, presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de **LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU**, al **31 de Diciembre del 2021/2022** y su desempeño financiero por los años terminados en esa fecha, de acuerdo por las prácticas de contabilidad establecidas por Las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF'S) adoptadas por el Instituto de Contadores Publico Autorizados de la Republica Dominicana, ICPARD.



ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU

Autopista Duarte Km 18, Resid/ Pueblo Vieja Morales, Manzana H, Edificio 34, Apartamento 103.

Al 31 de Diciembre del 2021/2022

Expresado en RD\$

RNC: 234-0012499-0



	AÑO 2021		AÑO 2022	
ACTIVOS CORRIENTES:				
Efectivos en Caja -Nota A	RD\$	850,000.00	RD\$	1,455,649.83
Cuentas por Cobrar -Nota B	RD\$	9,750,000.00	RD\$	13,256,000.00
Otras cuenta -Nota B	RD\$	-	RD\$	658,000.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES:	RD\$	10,600,000.00	RD\$	15,369,649.83
ACTIVOS FUJOS:				
Terrenos -Nota c	RD\$	3,200,000.00	RD\$	15,450,000.00
Edificio -Nota c	RD\$	1,650,000.00	RD\$	1,725,000.00
Automovil -Nota D	RD\$	2,322,200.00	RD\$	1,856,000.00
Maquinas y Equipos -Nota E	RD\$	950,000.00	RD\$	850,000.00
TOTAL DE ACTIVOS FUJOS:	RD\$	8,122,200.00	RD\$	19,881,000.00
TOTAL DE ACTIVOS:	RD\$	18,722,200.00	RD\$	35,050,649.83
PASIVOS Y PATRIMONIO:				
Cuentas Por Pagar Nota-F				
Cuentas por pagar Corto Plazo				
tarjetas de creditos	RD\$	40,000.00	RD\$	550,595.34
Linea de Crédito	RD\$	2,764,000.00	RD\$	3,523,785.18
porcion corriente préstamo de vehiculo	RD\$	574,841.92	RD\$	415,402.08
Porcion corriente deudas a largo plazo	RD\$	527,002.08	RD\$	453,742.32
Total pasivos a corto plazo	RD\$	3,905,844.00	RD\$	4,943,524.92
Prestamos por pagar a largo plazo				
Prestamos por pagar	RD\$	361,748.00	RD\$	1,035,539.97
Prestamo Vehículo	RD\$	984,608.00	RD\$	942,305.14
TOTAL PRESTAMOS A LARGO PLAZO	RD\$	1,346,356.00	RD\$	1,977,845.11
TOTAL DE PASIVO	RD\$	5,252,200.00	RD\$	6,921,370.03
PATRIMONIO				
Capital de trabajo	RD\$	13,470,000.00	RD\$	28,129,278.80
TOTAL:	RD\$	13,470,000.00	RD\$	28,129,278.80
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	RD\$	18,722,200.00	RD\$	35,050,649.83



LIDA ERIDANIA REMIGIO
CEDULA: 001-175567-2
EXEQUATUR NO. 22



ESTADOS DE RESULTADOS



ESTADO DE RESULTADOS

LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU

Autopista Duarte Km 18, Resid/ Pablo Mella Morales, Manzano H, Edificio 14, Apartamento 103.

Al 31 de Diciembre 2021/ 2022

Expresado en RD\$

RNC: 224-0012499-0

<u>INGRESOS:</u>	<u>AÑO 2021</u>	<u>AÑO 2022</u>
Ingresos por Proyectos de Construcción	RD\$ 10,500,000.00	RD\$ 23,328,414.63
Otros ingresos:	RD\$ 750,000.00	RD\$ -
TOTAL DE INGRESOS:	RD\$ 11,250,000.00	RD\$ 23,328,414.63
<u>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS:</u>		
costos (materiales de construcción)	RD\$ 4,200,000.00	RD\$ 9,331,365.85
Combustible	RD\$ 210,000.00	RD\$ 210,000.00
Agua, luz, telefono	RD\$ 74,000.00	RD\$ 74,000.00
sueldos	RD\$ 3,150,000.00	RD\$ 6,998,524.39
Gastos financieros	RD\$ 161,004.49	RD\$ 161,004.49
Alquileres	RD\$ 120,000.00	RD\$ 216,000.00
Otros gastos	RD\$ 95,000.00	RD\$ 95,000.00
TOTAL GASTADO:	RD\$ 8,010,004.49	RD\$ 17,085,894.73
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO:	RD\$ 3,239,995.51	RD\$ 6,242,519.90

Atentamente;

LIC. ERIDANIA RENIGIO
CEDULA: 001-1749874-8
EXEQUATUR NO. 99-21



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU

AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2021/2022



NOTA A- ORGANIZACIÓN Y PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD

Organización: LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU, RNC: 224-0012499-0, INGENIERO CIVIL

Inventarios: Los inventarios son evaluados al costo mediante el método último en entrar primero en salir

Impuesto sobre la Renta: El gasto de impuesto se calcula en base a la escala asalarial del beneficio imponible del ejercicio fiscal.

Método de reconocimiento de ingresos, costos y gastos: Los ingresos, costos y gastos se reconocen a medida que se devengan y se registran en los periodos en los cuales se relacionan.

Moneda en que se expresan los estados financieros: Los estados financieros se expresan en pesos dominicanos (RD\$), los activos en moneda extranjera dólares de los Estados Unidos de Norte América (US\$), se convierten en pesos dominicanos basados en la tasa de cambio prevaleciente en el mercado de divisa en la fecha de cierre.

2-Base de presentación:

2.1-Declaración de cumplimiento: Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las normas Internacionales de Información Financieras (NIIF'S) para PYMES.

2.2-Moneda Funcional y de Presentación: Los estados financieros están expresados en pesos dominicanos RD\$.



Continúa en la página No.08

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU.

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021/2022



NOTA A- ORGANIZACIÓN, BASES DE PRESENTACION Y PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD (continuación).

2-Bases de presentación continuación

2.2-Principales estimaciones utilizadas: Para la presentación de los estados de los estados financieros la Administración ha realizado estimados y suposiciones que afectan los valores reportados de activos y pasivos, de igual manera, se afectan las partidas de ingresos y gastos. Los resultados finales de estas estimaciones y suposiciones podrían ser diferentes a los registrados.

3-Principales políticas de contabilidad.

3.1-Moneda de expresión de las cifras de los estados financieros: Los estados financieros están expresados en RD\$ pesos dominicanos. Las transacciones en moneda extranjera son traducidas a la tasa de cambio vigente a la fecha de las operaciones respectivas, y cualquier diferencia en cambio se registra en las cuentas de resultados. Al **31 de Diciembre del 2021/2022**, las tasas de cambio vigentes, según publicación del Banco Central de la Republica Dominicana, eran de **RD\$57.50** y **RD\$58.2**, respectivamente, por cada US\$ de los Estados Unidos de Norteamérica.

3.2-Instrumentos financieros no derivados: Los instrumentos financieros no derivados comprenden las cuentas por cobrar, el efectivo, los préstamos por pagar y las cuentas por pagar. Estos instrumentos son reconocidos al valor de adquisición, el cual se estima es igual al valor del mercado a la fecha de adquisición, más los costos atribuibles a la adquisición.

Continúa en la página No.09



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU,

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021/2022



NOTA A- ORGANIZACIÓN, BASES DE PRESENTACION Y PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD (continuación).

3-Principales políticas de contabilidad (Continuación)

3.3-Metodo de reconocimiento de los ingresos, costos y gastos: Los ingresos se reconocen a medida que se devengan y los costos y gastos se registran en los periodos en los cuales se originan.

3.4-Valor razonable de los instrumentos financieros: El valor razonable del efectivo, cuentas por cobrar netas, préstamo por pagar, cuentas por pagar proveedores y acumulaciones por pagar y otros pasivos, fueron determinados sobre la base del aproximado de sus valores en libros debido al corto tiempo de vencimiento de esos instrumentos.

3.5-Administracion del riesgo financiero: La compañía está expuesta a los riesgos detallados más abajo, relacionados con el uso de instrumento financiero:

- Riesgo crediticio
- Riesgo de liquidez

Riesgo crediticio: El riesgo crediticio es el riesgo de pérdida financiera de la compañía si un cliente o una contraparte de un instrumento financiero, no cumple con sus obligaciones contractuales, y surge principalmente de las cuentas por cobrar y las inversiones en valores.



Continuación en la página No.10

El riesgo crediticio al que la compañía está expuesta está influenciado principalmente por las características individuales de cada cliente.

Al evaluar los riesgos crediticios de los clientes, estos son agrupados de acuerdo a sus características, es decir empresas mayoristas; al detalle o un consumidor final, así como por la localización geográfica, la industria, el perfil de edad, antigüedad y dificultades financieras previas.

Riesgo de liquidez: El riesgo de liquidez es el riesgo de que la compañía no cumpla con sus obligaciones financieras conforme su vencimiento. La política de la compañía para la administración del riesgo de liquidez es, en la medida de lo posible, tener siempre suficiente liquidez para cumplir con todos los pasivos que tenga a las fechas de sus vencimientos, tanto bajo condiciones normales o como de crisis económica.



Continúa en la página No.11



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU.

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021/2022

NOTAS

El efectivo en caja y bancos, está representado en las siguientes partidas:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU.

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021/2022

Las cuentas por pagar corresponden a financiamiento recibido de:

NOTA -A	año 2021	año 2022
Efectivo en cuentas corrientes de bancos del país y en caja		
Banreservas	RD\$ 700,000.00	RD\$ 1,236,059.14
Bhd Leon	RD\$ 150,000.00	RD\$ 65,056.00
Asociacion Popular De Ahorros y P. Banco Popular		RD\$ 84,534.69
Total	RD\$ 850,000.00	RD\$ 1,455,649.83

NOTA B- CUENTAS POR COBRAR

Obras del estado	RD\$ 9,050,000.00	RD\$ 13,256,000.00
Obras privadas	RD\$ 700,000.00	RD\$ 658,000.00
Total	RD\$ 9,750,000.00	RD\$ 13,914,000.00

Activos fijos

Nota -c

Inmueble en Jarabacoa, solar		RD\$ 12,850,000.00
Solar	RD\$ 3,200,000.00	RD\$ 2,600,000.00
Apartamento Residencial Pablo Mella	RD\$ 1,650,000.00	RD\$ 1,725,000.00

Nota -D Vehículos

Nissan frontier 2019	RD\$ 1,922,000.00	RD\$ 1,856,000.00
toyota vith 2012	RD\$ 400,000.00	RD\$

Nota -E Maquinas y equipos LHA

Maderas	RD\$ 490,000.00	RD\$ 300,000.00
trompos (2)	RD\$ 260,000.00	RD\$ 250,000.00
otros equipos	RD\$ 200,000.00	RD\$ 100,000.00
TOTAL	RD\$ 8,122,000.00	RD\$ 650,000.00



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021/2022**



NOTA F – CUENTAS POR PAGAR

Nota-F			
TARJETAS DE CREDITO APAP	RD\$	20,000.00	RD\$ 319,132.97
TARJETA DE CREDITO BHD LEON	RD\$	20,000.00	RD\$ 40,775.00
TARJETA DE CREDITO BANRESERVAS	RD\$	-	RD\$ 57,983.71
TARJETA DE CREDITO BANCO CARIBE	RD\$	574,841.92	RD\$ 132,702.95
LINEA DE CREDITO BANRESERVAS	RD\$	2,764,000.00	RD\$ 3,523,785.18
TOTAL:			RD\$ 4,074,379.81
APARTAMENTO:	RD\$	111,600.00	
PRESTAMO HIPECARIO	RD\$	361,748.00	
PRESTAMO PERSONAL BANRESERVAS			RD\$ 768,282.77
VEHICULO	RD\$	1,400,010.08	RD\$ 1,357,708.22
PRESTAMO ASOCIACION POPULAR			RD\$ 720,999.52
Total	RD\$	5,252,200.00	RD\$ 6,921,370.32

ASESORIAS DE PROYECTOS, CUBICACIONES, PRESUP RD\$750,000



LHA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU.

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021/2022

NOTAS

El efectivo en caja y bancos, está representado en las siguientes partidas:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU.

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021/2022

Las cuentas por pagar corresponden a financiamiento recibido de:

NOTA -A	año 2021	año 2022
Efectivo en cuentas corrientes de bancos del país y en caja		
Banreservas	RD\$ 700,000.00	RD\$ 1,236,059.14
Bhd Leon	RD\$ 150,000.00	RD\$ 65,056.00
Asociacion Popular De Ahorros y P. Banco Popular		RD\$ 84,534.69
		RD\$ 70,000.00
Total	RD\$ 850,000.00	RD\$ 1,455,649.83

NOTA B- CUENTAS POR COBRAR

Obras del estado	RD\$ 9,050,000.00	RD\$ 13,256,000.00
Obras privadas	RD\$ 700,000.00	RD\$ 658,000.00
	RD\$ 9,750,000.00	RD\$ 13,914,000.00

Activos fijos

Nota -c

Inmueble en Jarabacoa, solar

Solar RD\$ 3,200,000.00 RD\$ 2,600,000.00

Apartamento Residencial Pablo Mella RD\$ 1,650,000.00 RD\$ 1,725,000.00

Nota -D Vehículos

Nissan frontier 2019 RD\$ 1,922,000.00 RD\$ 1,856,000.00

toyota vith 2012 RD\$ 400,000.00 RD\$ -

Nota -E Maquinas y equipos

Maderas RD\$ 490,000.00 RD\$ 300,000.00

trompos (2) RD\$ 260,000.00 RD\$ 250,000.00



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021/2022**



NOTA F – CUENTAS POR PAGAR

Nota -F

TARJETAS DE CREDITO APAP	RD\$	20,000.00	RD\$	319,132.97
TARJETA DE CREDITO BHD LEON	RD\$	20,000.00	RD\$	40,775.00
TARJETA DE CREDITO BANRESERVAS	RD\$	-	RD\$	57,983.71
TARJETA DE CREDITO BANCO CARIBE	RD\$	574,841.92	RD\$	132,702.95
LINEA DE CREDITO BANRESERVAS	RD\$	2,764,000.00	RD\$	3,523,785.18
TOTAL:			RD\$	<u>4,074,379.81</u>
APARTAMENTO:	RD\$	111,600.00		
PRESTAMO HIPECARIO	RD\$	361,748.00		
PRESTAMO PERSONAL BANRESERVAS			RD\$	768,282.77
VEHICULO	RD\$	1,400,010.08	RD\$	1,357,708.22
PRESTAMO ASOCIACION POPULAR			RD\$	720,999.52
Total	RD\$	<u>5,252,200.00</u>	RD\$	<u>6,921,370.32</u>

ASESORIAS DE PROYECTOS, CUBICACIONES, PRESUP RD\$750,000



LHA





**Luis Alberto
Hidalgo Abreu**
HACIENDO REALIDAD TUS SUEÑOS



LISTADO DE PARTIDAS LOTE NO. 1

LHA





INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	NUMERO I
NOMBRE DEL PROYECTO Lote 1- Readequación de espacios para el nuevo modelo de Centro de Servicio Secretarial en el Edificio	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Edificio de Las Cortes de Apelación del Distrito Nacional	
Lote 1	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
------	-------------	----------	--------

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

1.00 Preliminares

1.01	Desmante de piso vinil existente	80.00	m2
1.02	Demolición de piso de cerámica y/o existente incluye mortero de colocación	80.00	m2
1.03	Desmante de puerta madera y vidrio	1.00	ud
1.04	Desmante de puerta de aluminio y vidrio incluye transon y vidrio fijo lateral	1.00	ud
1.05	Desmante de luminarias existentes	3.00	ud
1.06	Desmante de zócalos existentes	80.00	m
1.07	Desmante de división de madera existente incluye tope	1.00	pa
1.08	Desmante de vidrios fijos existentes	6.00	ud

2.00 Techos

2.01	Suministro e instalación de fascia en sheetrock en forma de U (3 caras) de altura 0.90 mts y ancho 0.75 mts, ver diseño en planos	40.00	m2
2.02	Suministro e Instalación de Plafon Nuevo 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal, Angulares, Maint Tee y CrossTee)	70.00	m2

3.00 Muros

3.01	Suministro e instalación de muro de sheetrock con estructura de 3 5/8" galvanizada para divisiones de estaciones	24.31	m2
------	--	-------	----



LHA



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	NUMERO I
NOMBRE DEL PROYECTO Lote 1- Readequación de espacios para el nuevo modelo de Centro de Servicio Secretarial en el Edificio	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Edificio de Las Cortes de Apelación del Distrito Nacional	
Lote 1	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
4.00 Pisos			
4.01	Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico de 60 cms x 60 cms, juntas de 2 mm, incluye derretido en juntas, mortero y preparación de la superficie	80.00	m2
4.02	Suministro e instalación de zócalos de porcelanato 60 cms x 10 cms	42.00	m
4.03	Suministro e instalación de zócalos de aluminio pulido 0.10 mts de altura	29.50	m

5.00 Vidrios

5.01	Suministro e instalación de vidrio fijo flotantes en counter con piezas de instalación en acero inoxidable, cristal clear 1/4" incluye canteado	135.00	p2
5.02	Suministro e instalación de puerta comercial de aluminio negro y vidrio laminado similar al existente (incluye llavín, brazo hidráulico y tiradores) (1.00 mt x 2.15mt) en entrada principal	1.00	ud
5.03	Suministro e instalación de vidrio fijo lateral (0.90 x 2.15)Mts y transon superior (1.90 x 0.80)Mts en aluminio negro y vidrio 1/4" , incluye laminado similar al existente, en entrada principal	33.60	p2
5.04	Suministro e instalación de puerta de vidrio flotante (0.90 mt x 2.15mt) en vidrio templado de espesor 3/8", incluye manubrio y llavín	1.00	ud
5.05	Suministro e instalación de transon superior de vidrio flotante (0.90 mt x 0.83 mt)	1.00	ud

6.00 Instalaciones eléctricas

6.01	Suministro e instalación de salidas cenitales	16.00	ud
6.02	Suministro e instalación de ojos de buey en fascia de 6"	10.00	ud
6.03	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL, difusor color mate	12.00	ud



LHA



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	NUMERO
NOMBRE DEL PROYECTO Lote 1- Readequación de espacios para el nuevo modelo de Centro de Servicio Secretarial en el Edificio	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Edificio de Las Cortes de Apelación del Distrito Nacional	
Lote 1	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
6.04	Suministro e instalación de tomacorriente de pared, acero inoxidable, capacidad mínima de 10A, con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye ranurado y terminación salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW	16.00	ud
6.05	Suministro y colocación de salida Data (Incluye cajas 2" x 4", ranurado para canalización desde accesorio hasta la salida, terminación), No incluye alambrado	16.00	ud
6.06	Suministro y colocación de interruptores dobles (Incluye cajas 2" x 4", canalización desde accesorio hasta la salida y alambrado)	1.00	ud
6.07	Suministro y colocación de interruptores sencillos (Incluye cajas 2" x 4", canalización desde accesorio hasta la salida y alambrado)	1.00	ud
6.08	Movimiento de unidades de Aires Acondicionadas existentes, tipo piso techo	2.00	ud

7.00 Pintura

7.01	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)	180.00	m2
7.02	Suministro y aplicación de pintura acrílica en fascia, color blanco 00	40.00	m2

8.00 Misceláneos

8.01	Suministro e instalación de counter (material general melamina color blanco y material para el tope frontal de cubiculos en melamina negro) y separadores de counter (Material para divisiones de cubiculos en melamina color negro) ver diseño en planos	10.00	ud
8.02	Traslado y bote de escombros (6m3)	2.00	viajes
8.03	Limpieza continua y final	1.00	ud

LHA





INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	NUMERO
NOMBRE DEL PROYECTO Lote 1- Readequación de espacios para el nuevo modelo de Centro de Servicio Secretarial en el Edificio	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Edificio de Las Cortes de Apelación del Distrito Nacional	
Lote 1	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
------	-------------	----------	--------

COUNTER EN HUECOS DE ESCALERA PRINCIPAL

9.00 Preliminares

9.01	Desmante de puerta de aluminio y vidrio incluye transo	LHA	2.00	ud
9.02	Desmante de counter existente		2.00	ud
9.03	Desmante de paños fijos existentes		4.00	ud
9.04	Desmante de luminarias existentes		4.00	ud



10.00 Muros

10.01	Suministro e instalación de muro de sheetrock con estructura de 3 5/8" galvanizada		10.00	m2
-------	--	--	-------	----

11.00 Techos

11.01	Suministro e instalación de fascia en sheetrock en forma de U (3 caras) de altura 2.01 mts y ancho 0.75 mts, debe incluir refuerzos, ver diseño en planos		36.00	m2
-------	---	--	-------	----

12.00 Vidrios

12.01	Suministro e instalación de vidrio fijo flotantes en counter con piezas de instalación en acero inoxidable, cristal clear 1/4" templado, incluye canteado		56.60	p2
12.02	Suministro e instalación de puerta de vidrio flotante (0.90 mt x 2.15mt) en vidrio templado de espesor 3/8", incluye manubrio y llavin		2.00	ud
12.03	Suministro e instalación de transo superior de vidrio flotante (0.90 mt x 0.83 mt)		2.00	ud



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	NUMERO
NOMBRE DEL PROYECTO Lote 1- Readequación de espacios para el nuevo modelo de Centro de Servicio Secretarial en el Edificio	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Edificio de Las Cortes de Apelación del Distrito Nacional	
Lote 1	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
------	-------------	----------	--------

13.00 Pintura

13.01	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)	110.00	m2
13.02	Suministro y aplicación de pintura acrílica en fascia, color blanco 00.	36.00	m2

14.00 Instalaciones eléctricas

14.01	Suministro e instalación de salidas cenitales	2.00	ud
14.02	Suministro e instalación de ojos de buey en fascia de 6"	2.00	ud
14.03	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficie 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL, difusor color mate	2.00	ud
14.04	Suministro e instalación de tomacorriente de pared, acero inoxidable, capacidad mínima de 10A, con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye ranurado y terminación salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW	4.00	ud
14.05	Suministro y colocación de salida Data (Incluye cajas 2" x 4", ranurado para canalización desde accesorio hasta la salida, terminación), No incluye alambrado	2.00	ud
14.06	Suministro y colocación de interruptores dobles (Incluye cajas 2" x 4", canalización desde accesorio hasta la salida y alambrado)	2.00	ud

LHA





INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	NUMERO
NOMBRE DEL PROYECTO Lote 1- Readequación de espacios para el nuevo modelo de Centro de Servicio Secretarial en el Edificio	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Edificio de Las Cortes de Apelación del Distrito Nacional	
Lote 1	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
15.00 Misceláneos			
15.01	Suministro e instalación de counter (material general melamina color blanco y material para el tope frontal de cubículos en melamina negro) y separadores de counter (Material para divisiones de cubículos en melamina color negro) ver diseño en planos	2.00	ud
15.02	Traslado y bote de escombros (6m3)	2.00	viajes
15.03	Limpieza continua y final	2.00	ud

TOTAL GENERAL (RD\$)

16.00 GASTOS INDIRECTOS

No.	Descripción	%
16.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%
16.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%
16.03	Transporte	2.50%
	Sub-total	
	Sub-total Gravado	
	Base Imponible de ITBIS	10.00%
16.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	18.00%
16.05	Seguro Social y Contra accidentes	4.50%
16.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	1.00%
16.07	CODIA	0.10%
16.08	Equipos de Salud e Higiene	1.00%
16.09	Equipos de Seguridad y Protección personal	2.00%
	Sub-total	
	SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS	
16.10	Imprevistos	5.00%
	TOTAL GENERAL	





Luis Alberto
Hidalgo Abreu
HACIENDO REALIDAD TUS SUEÑOS



LISTADO DE PARTIDAS LOTE NO. 2

LHA





LHA

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA		NUMERO I
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 2 - Presupuesto Readequacion de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de C	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
------	-------------	----------	--------

3ER NIVEL

1.00 8va Sala Penal

1.01	Desinstalacion de estrado existente. Ver dimensiones en planos.	1.00	ud
1.02	Retiro de alfombra en tarima de estrado existente.	38.00	m ²
1.03	Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura.	38.00	m ²
1.04	Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F hidrofugo de 3/4".	38.00	m ²
1.05	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihembrado color caoba, incluye zocalos	38.00	m ²
1.06	Suministro y colocacion de zocalos en marmol travertino similar al existente, incluye el retiro del existente de ser necesario	7.00	ml
1.07	Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	100.00	m ²
1.08	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	140.00	m ²
1.09	Suministro y colocacion de canaleta de PVC blanca, ancho de 30-40 cm, para cubrir tuberias de aires acondicionados	10.00	ml
1.10	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud
1.11	Mantenimiento de mesa de 1 metro y silla para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud
1.12	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud
1.13	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	40.00	ml
1.14	Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud
1.15	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	8.00	ud
1.16	Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en planos.	1.00	ud
1.17	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A
Sub-total			

2.00 9na Sala Penal

2.01	Desinstalacion de estrado existente. Ver dimensiones en planos.	1.00	ud
2.02	Retiro de alfombra en tarima de estrado existente	17.00	m ²



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	NUMERO
NOMBRE DEL PROYECTO Lote 2 - Presupuesto Readecuación de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de C	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
2.03	Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura	17.00	m ²
2.04	Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F hidrofugo de 3/4"	17.00	m ²
2.05	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihembrado color caoba, incluye zocalos	17.00	m ²
2.06	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud
2.07	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud
2.08	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye reparacion, pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud
2.09	Mantenimiento de mesa de 1 metro y silla para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud
2.10	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	30.00	ml
2.11	Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud
2.12	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	10.00	ud
2.13	Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en planos.	1.00	ud
2.14	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	96.00	m ²
2.15	Suministro y colocacion de rejilla para aire acondicionado en aluminio, dimension de 45x60 cm.	1.00	ud
2.16	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A
Sub-total			

3.00 2da Sala Penal

3.01	Retiro de plafon en pasillo existente	16.00	m ²
3.02	Desinstalacion de estrado existente. Ver dimensiones en el plano.	1.00	ud
3.03	Retiro de alfombra en tarima de estrado existente.	16.00	m ²
3.04	Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura.	16.00	m ²
3.05	Suministro e Instalación de Plafón pvc machihembrado color caoba similar al existente. Ancho de 25 cm.	16.00	m ²
3.06	Suministro e instalacion de ojo de buey de 4" color negro para plafon.	4.00	ud



LHA



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA		NUMERO I
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 2 - Presupuesto Readecuación de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de C	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
3.07	Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F hidrofugo de 3/4".	16.00	m ²
3.08	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebado color caoba, incluye zocalos	16.00	m ²
3.09	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud
3.10	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud
3.11	Mantenimiento de mesa de 1 metro y silla para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud
3.12	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye reparacion, pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud
3.13	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	37.00	ml
3.14	Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud
3.15	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	12.00	ud
3.16	Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en el plano.	1.00	ud
3.17	Mantenimiento e instalacion de cobertores en madera para aires acondicionados de piso. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud
3.18	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	130.00	m ²
3.19	Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	70.00	m ²
3.20	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A
Sub-total			

4.00 Ejecucion de la Pena

4.01	Desinstalacion de estrado existente. Ver dimensiones en el plano.	1.00	ud
4.02	Retiro de alfombra en tarima de estrado existente	16.00	m ²
4.03	Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura	16.00	m ²



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA		NUMERO I
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 2 - Presupuesto Readecuación de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de C	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
4.04	Suministro y colocación de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F hidrofugo de 3/4".	16.00	m ²
4.05	Suministro y colocación de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	16.00	m ²
4.06	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud
4.07	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud
4.08	Mantenimiento de mesa de un metro para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud
4.09	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud
4.10	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	37.00	ml
4.11	Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud
4.12	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	12.00	ud
4.13	Mantenimiento e instalación de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en el plano.	1.00	ud
4.14	Mantenimiento e instalación de cobertores en madera para aires acondicionados de piso. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud
4.15	Mantenimiento e instalación de cobertores en madera para aires acondicionados de piso. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud
4.16	Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	70.00	m ²
4.17	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	130.00	m ²
4.18	Suministro y colocación de zocalos de madera de 20 cm. Incluye retiro de zocalos existentes.	25.00	ml
4.19	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A
Sub-total			

5.00 4ta Sala Penal

5.01	Desinstalación de estrado existente. Ver dimensiones en el plano.	1.00	ud
5.02	Retiro de alfombra en tarima de estrado y piso en general	65.00	m ²
5.03	Retiro de tarima existente	12.00	m ²
5.04	Demolición de piso existente (incluye mortero y zocalos) con equipo (taladro)	65.00	m ²



LHA



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA
NOMBRE DEL PROYECTO Lote 2 - Presupuesto Readequacion de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de C
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
5.05	Retiro de plafon existente (incluye estructura)	65.00	m ²
5.06	Retiro de lamparas de plafon existentes	8.00	ud
5.07	Suministro e Instalación de Plafon Nuevo 2" x 2" x 7mm vinyl yeso (incluye estructura en metal, Angulares, Maint Tee y CrossTee)	65.00	m ²
5.08	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	10.00	ud
5.09	Suministro y colocacion de piso en granito fondo blanco. Dimension de 50x50 cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color claro, incluye el mortero y la preparacion de la superficie.	65.00	m ²
5.10	Suministro y colocacion de zocalos de granito fondo blanco 50x10 cm. Incluye mortero y preparacion de la superficie.	35.00	ml
5.11	Suministro y aplicacion de pintura Satinada en muros, sin olor, incluye preparacion de superficie. 2 manos	105.00	m ²
5.12	Suministro y colocacion de tarima para estrado con estructura en pino tratado y panel M.D.F hidrofugo de 3/4"	12.00	m ²
5.13	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	12.00	m ²
5.14	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud
5.15	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud
5.16	Mantenimiento de barandas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura. Dimension aproximada de 2.50 m.	2.00	ud
5.17	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud
5.18	Mantenimiento de mesa de un metro para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud
5.19	Mantenimiento de mesa de 1 metro y silla para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud
5.20	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	35.00	ml
5.21	Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud
5.22	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	8.00	ud



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	NUMERO
NOMBRE DEL PROYECTO Lote 2 - Presupuesto Readecuación de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de C	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
5.23	Mantenimiento e instalación de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en plano.	1.00	ud
5.24	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	110.00	m ²
5.25	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A
Sub-total			

6.00 4to Tribunal Colegiado

6.01	Desinstalación de estrado existente. Ver dimensiones en el plano.	1.00	ud
6.02	Retiro de alfombra en tarima de estrado existente	23.00	m ²
6.03	Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura	23.00	m ²
6.04	Suministro y colocación de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F hidrofugo de 3/4".	23.00	m ²
6.05	Suministro y colocación de piso en vinyl machihembrado color caoba, incluye zocalos	23.00	m ²
6.06	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud
6.07	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	3.00	ud
6.08	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	6.00	ud
6.09	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	46.00	ml
6.10	Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud
6.11	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	8.00	ud
6.12	Mantenimiento de barandas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura. Dimension aproximada de 4 m.	2.00	ud
6.13	Mantenimiento e instalación de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en el plano.	1.00	ud
6.14	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	180.00	m ²



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA		NUMERO
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 2 - Presupuesto Readecuación de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de C	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
6.15	Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	130.00	m²
6.16	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A
Sub-total			

2DO NIVEL

7.00 1er Juzgado de la Instrucción

7.01	Suministro y colocación de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	2.68	m²
7.02	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud
7.03	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud
7.04	Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en el plano.	1.00	ud
7.05	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud
7.06	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	60.00	m²
7.07	Limpieza continua y final.	1.00	P.A
Sub-total			

8.00 2do Juzgado de la Instrucción

8.01	Retiro de plafon existente (incluye estructura)	15.00	m²
8.02	Retiro de lamparas de plafon existentes	4.00	ud
8.03	Suministro e Instalación de Plafon Nuevo 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal, Angulares, Maint Tee y CrossTee)	15.00	m²
8.04	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	4.00	ud
8.05	Suministro y colocación de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	5.00	m²
8.06	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud
8.07	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud



LHA



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA		NUMERO I
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 2 - Presupuesto Readequación de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de C	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
8.08	Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en el plano.	1.00	ud
8.09	Mantenimiento de mueble de estrado, dimension aproximada de un 1.20 m. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud
8.10	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	60.00	m ²
8.11	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A
Sub-total			

9.00 3er Juzgado de la Instrucción

9.01	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	3.80	m ²
9.02	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud
9.03	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud
9.04	Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud
9.05	Mantenimiento de mueble de estrado, dimension aproximada de un 1.20 m. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud
9.06	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	60.00	m ²
9.07	Limpieza continua y final.	1.00	P.A
Sub-total			

10.00 2do Tribunal Colegiado

10.01	Desinstalacion de estrado existente. Ver dimensiones en planos.	1.00	ud
10.02	Retiro de alfombra en tarima de estrado existente	37.00	m ²
10.03	Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura	37.00	m ²
10.04	Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F hidrofugo de 3/4".	37.00	m ²
10.05	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	37.00	m ²
10.06	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud
10.07	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA _____ **NUMERO** _____
NOMBRE DEL PROYECTO Lote 2 - Presupuesto Readecuación de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de C
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
10.08	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	6.00	ud
10.09	Mantenimiento de barandas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura. Dimension aproximada de 4 m.	2.00	ud
10.10	Mantenimiento de podio en madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura. Dimension aproximada de 4 m.	1.00	ud
10.11	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	56.00	ml
10.12	Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud
10.13	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	16.00	ud
10.14	Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud
10.15	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	210.00	m ²
10.16	Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	180.00	m ²
10.17	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A
Sub-total			

11.00 3er Tribunal Colegiado

11.01	Desinstalacion de estrado existente. Ver dimensiones en los planos.	1.00	ud
11.02	Retiro de alfombra en tarima de estrado existente	37.00	m ²
11.03	Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura	37.00	m ²
11.04	Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F hidrofugo de 3/4".	37.00	m ²
11.05	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	37.00	m ²
11.06	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud
11.07	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud
11.08	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud
	Mantenimiento de mesa de 1 metro y silla para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud
11.09	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	56.00	ml



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA		NUMERO
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 2 - Presupuesto Readequacion de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de C	
DIRECCION DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
11.10	Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud
11.11	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	18.00	ud
11.12	Mantenimiento de barandas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura. Dimension aproximada de 4 m.	2.00	ud
11.13	Mantenimiento de podio en madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura. Dimension aproximada de 4 m.	1.00	ud
11.14	Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud
11.15	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	210.00	m ²
11.16	Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	180.00	m ²
11.17	Suministro y colocacion de zocalos en marmol travertino similar al existente, incluye el retiro del existente de ser necesario	7.00	ml
11.18	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A
Sub-total			

12.00 4to Juzgado de la Instrucción

12.01	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	4.00	m ²
12.02	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud
12.03	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud
12.04	Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud
12.05	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud
12.06	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	60.00	m ²
12.07	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A
Sub-total			

13.00 5to Juzgado de la Instrucción

13.01	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	2.70	m ²
13.02	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA		NUMERO I
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 2 - Presupuesto Readequación de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de C	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
13.03	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud
13.04	Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud
13.05	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud
13.06	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	60.00	m ²
13.07	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A
Sub-total			

14.00 6to Juzgado de la Instrucción

14.01	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	3.80	m ²
14.02	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud
14.03	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud
14.04	Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud
14.05	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud
14.06	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	60.00	m ²
14.07	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A
Sub-total			

15.00 7mo Juzgado de la Instrucción

15.01	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	5.10	m ²
15.02	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud
15.03	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud
15.04	Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud
15.05	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud
15.06	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	3.00	ud



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	NUMERO
NOMBRE DEL PROYECTO Lote 2 - Presupuesto Readecuación de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de C	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
15.07	Suministro e instalación de lámparas led paneladas de plafón 2x2", 40 w, certificación UL, luz blanca 6500k 100/277v, 4000LM	7.00	ud
15.08	Suministro y colocación de zocalos de ceramica color similar al existente, dimension de 0.70 m. Incluye retiro de los existentes.	10.00	ml
15.09	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	60.00	m²
15.10	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A
Sub-total			

16.00 Atencion Permanente

16.01	Desinstalacion de estrado existente	1.00	ud
16.02	Retiro de alfombra en tarima de estrado	15.00	m²
16.03	Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura	15.00	m²
16.04	Retiro de plafon existente en sheetrock (incluye estructura)	50.00	m²
16.05	Retiro de lamparas de plafon existentes	6.00	ud
16.06	Desmonte y reinstalacion de rejillas de aires acondicionados.	10.00	ud
16.07	Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en madera hidrofugo	15.00	m²
16.08	Suministro y colocacion de techo en sheetrock, incluye estructura y pintura.	50.00	m²
16.09	Suministro y colocacion de fascia en sheetrock. Incluye estructura y pintura.	30.00	ml
16.10	Suministro e instalacion de tapa registro en sheetrock en pvc con las dimensiones de 60x60 cm.	2.00	ud
16.11	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x4 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	6.00	ud
16.12	Suministro e instalacion de ojos de buey blancos con base de 8" para plafon.	18.00	ud





LHA



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	NUMERO
NOMBRE DEL PROYECTO Lote 2 - Presupuesto Readecuación de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de C	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
16.13	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros, sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	110.00	m ²
16.14	Suministro y colocación de piso en vinyl machihembrado color caoba, incluye zocalos	15.00	m ²
16.15	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud
16.16	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud
16.17	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2.00	ud
16.18	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	30.00	ml
16.19	Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud
16.20	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	8.00	ud
16.21	Mantenimiento e instalación de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.00	ud
16.22	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A
Sub-total			

1ER NIVEL

17.00 Sala modelo 1er Tribunal Colegiado

17.01	Suministro e instalación de panel M.D.F hidrofugo enchapado en caoba. Incluye desinstalación de la existente.	5.00	m ²
17.02	Mantenimiento de paneles M.D.F hidrofugo enchapados en caoba. Incluye limpieza, masillado y pintura.	85.00	m ²
17.03	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	2.00	ud
17.04	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud
17.05	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	37.00	ml
17.06	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	12.00	ud
17.07	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	150.00	m ²
17.08	Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	180.00	m ²
17.09	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1.00	P.A



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	NUMERO I
NOMBRE DEL PROYECTO Lote 2 - Presupuesto Readequacion de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de C	
DIRECCION DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Ciudad de Nueva, Distrito Nacional	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
	Sub-total		
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)			
18.00 GASTOS INDIRECTOS			
18.01	Dirección técnica y responsabilidad		
18.02	Gastos administrativos y de obra		
18.03	Transporte		
	SUB-TOTAL		
SUB-TOTAL GRAVADO			
BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			
18.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)		
18.05	Seguro Social y Contra accidentes		
18.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción		
18.07	CODIA		
18.08	Equipos de Salud e Higiene		
18.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal		
	SUB-TOTAL (RD\$)		
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)			
18.10	Imprevistos		
	TOTAL GENERAL (RD\$)		

LHA





Luis Alberto
Hidalgo Abreu

HACIENDO REALIDAD TUS SUEÑOS



LISTADO DE PARTIDAS LOTE NO. 3

LHA





INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	miércoles, 14 de marzo de 2024	NUMERO I
NOMBRE DEL PROYECTO:	Lote 3- 2DA Etapa Reparación de Baños del Palacio de Justicia de Azua	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA	

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1.00	BAÑO DE CÁMARA PENAL - 1ER NIVEL		
1.01	Remoción de cerámica de baño en muros	15.65	m2
1.02	Remoción de cerámica de baño en piso	2.71	m2
1.03	Desmante de lavamanos	1.00	ud
1.04	Desmante de inodoros existentes	1.00	ud
1.05	Desmante de espejos existentes	1.00	ud
1.06	Desmante de papelera existente	1.00	ud
1.07	Desmante de dispensador de jabón	1.00	ud
1.08	Desmante de plafón existente	2.71	m2
1.09	Desmante de puerta	1.00	ud
1.10	Suministro e instalación de puerta de caoba en baño (Incluye marco, piezas e insumos para su instalación)	1.00	ud
1.11	Suministro e Instalación plafón 2" x 2" x 7mm vinyl yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	2.71	m2
1.12	Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable fijado en pared	1.00	ud
1.13	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. (Incluye desinstalación de existentes)	1.00	ud
1.14	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	1.00	ud
1.15	Suministro e instalación de porcelanato 60x60 cms en piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	2.71	m2
1.16	Suministro e instalación de porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	15.65	m2
1.17	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	1.00	ud
1.18	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	ud
1.19	Suministro y colocación de llavín de baño para puerta (Incluye desinstalación de existente)	1.00	ud
1.20	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal , incluye materiales menores para su instalación, boquilla y sifón niquelados.	1.00	ud
1.21	Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie	1.00	ud
1.22	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla en acero inoxidable	1.00	ud
1.23	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	1.00	ud
1.24	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 0.55M x 0.9m	1.00	ud

LHA





1.25	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie masillado y lijado)	6.00	m2
1.26	Bote de escombros (6m3)	1.00	viajes
1.27	Acarreo interno de escombros e insumos desmontados	1.00	pa
1.28	Limpieza continua y final	1.00	pa
Sub-total			

2.00 RECEPCIÓN DE CÁMARA PENAL -1ER NIVEL

2.01	Mantenimiento de puertas de caoba en baño de damas (Incluye Lijado y preparación, masillado, pintura, instalación y desinstalación)	1.00	ud
2.02	Mantenimiento de counter (Incluye Lijado y preparación, masillado, pintura, instalación y desinstalación)	1.00	ud
2.03	Limpieza continua y final	1.00	ud
Sub-total			

LHA

3.00 BAÑO DE ARCHIVO - 1ER NIVEL

3.01	Remoción de cerámica de baño en muros	16.75	m2
3.02	Remoción de cerámica de baño en piso	2.63	m2
3.03	Desmonte de lavamanos	1.00	und
3.04	Desmonte de inodoros existentes	1.00	und
3.05	Desmonte de espejos existentes	1.00	und
3.06	Desmonte de papelera existente	1.00	und
3.07	Desmonte de dispensador de jabón	1.00	und
3.08	Desmonte de plafón existente	2.63	m2
3.09	Suministro e Instalación plafón 2" x 2" x 7mm vinyl yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	2.63	m2
3.10	Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable fijado en pared	1.00	ud
3.11	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. (Incluye desinstalación de existentes)	1.00	ud
3.12	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	1.00	ud
3.13	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	2.63	m2
3.14	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	16.75	m2
3.15	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	1.00	ud
3.16	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	ud
3.17	Suministro y colocación de llavín de baño para puerta de caoba (Incluye desinstalación de existente)	1.00	ud
3.18	Suministro e instalación de Lavamanos de pedestal, incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.	1.00	ud
3.19	Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie	1.00	ud
3.20	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla en acero inoxidable	1.00	ud
3.21	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	1.00	ud





3.22	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2m x 1.15m	1.00	ud
3.23	Bote de escombros (6m3)	1.00	viajes
3.24	Acarreo interno de escombros e insumos desmontados	1.00	pa
3.25	Limpieza continua y final	1.00	pa
Sub-total			

4.00 BAÑO DE JUECES EN ZONA DE ARCHIVOS - 1ER NIVEL

4.01	Remoción de cerámica de baño en muros	16.78	m2
4.02	Remoción de cerámica de baño en piso	3.20	m2
4.03	Desmante de lavamanos	1.00	ud
4.04	Desmante de inodoros existentes	1.00	ud
4.05	Desmante de espejos existentes	1.00	ud
4.06	Desmante de papelera existente	1.00	ud
4.07	Desmante de dispensador de jabón	1.00	ud
4.08	Desmante de plafón existente	3.20	m2
4.09	Suministro e instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinyl yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	3.20	m2
4.10	Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable fijado en pared	1.00	ud
4.11	Suministro e instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. (Incluye desinstalación de existentes)	1.00	ud
4.12	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	1.00	ud
4.13	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	3.20	m2
4.14	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	16.78	m2
4.15	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	1.00	ud
4.16	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	ud
4.17	Suministro y colocación de llavín de baño para puerta de caoba (Incluye desinstalación de existente)	1.00	ud
4.18	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal, incluye materiales menores para su instalación, boquilla y sifón niquelados.	1.00	ud
4.19	Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie	1.00	ud
4.20	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla en acero inoxidable	1.00	ud
4.21	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	1.00	ud
4.22	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2m x 1.15m	1.00	ud
4.23	Bote de escombros (6m3)	1.00	viajes
4.24	Acarreo interno de escombros e insumos desmontados	1.00	pa
4.25	Limpieza continua y final	1.00	pa
Sub-total			



LHA



5.00 BAÑOS DE OFICINA JUDICIAL DE SERVICIO DE ATENCIÓN PERMANENTE

5.01	Remoción de cerámica de baño en muros	27.05	m2
5.02	Remoción de cerámica de baño en piso	7.38	m2
5.03	Desmonte de inodoros existentes	2.00	ud
5.04	Desmonte de espejos existentes	1.00	ud
5.05	Desmonte de papelera existente	1.00	ud
5.06	Desmonte de dispensador de jabón	1.00	ud
5.07	Desmonte de plafón existente	7.38	m2
5.08	Desmonte/ Desinstalación de puertas de madera en cubículos de baños	2.00	ud
5.09	Desmonte de puerta existente en entrada de baño	1.00	ud
5.10	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	7.38	m2
5.11	Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable fijado en pared	1.00	ud
5.12	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. (incluye desinstalación de existentes)	2.00	ud
5.13	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	1.00	ud
5.14	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	7.38	m2
5.15	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	27.05	m2
5.16	Suministro e instalación de inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	2.00	ud
5.17	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	ud
5.18	Suministro y colocación de llavín de baño para puerta de caoba (Incluye desinstalación de existente)	1.00	ud
5.19	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal, incluye materiales menores para su instalación, boquilla y sifón niquelados.	1.00	ud
5.20	Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie	2.00	ud
5.21	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla en acero inoxidable	1.00	ud
5.22	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	1.00	ud
5.23	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2m x 1.15m	1.00	ud
5.24	Suministro e instalación de salida de agua fría para lavamanos	1.00	ud
5.25	Suministro e instalación de salida de aguas negras para lavamanos (drenaje, incluye conexión con tubería colectora de aguas negras)	1.00	ud
5.26	Suministro e instalación de puerta fenólica en divisiones de baño (Incluye piezas menores relacionadas a instalación),(1.60m x 1 m)(accesorios de acero inoxidable)	2.00	ud
5.27	Suministro e instalación de puerta de caoba (Incluye marcos, e insumos menores para su instalación)	1.00	ud
5.28	Bote de escombros (6m3)	1.00	viajes
5.29	Acarreo interno de escombros e insumos desmontados	1.00	pa
5.30	Limpieza continua y final	1.00	pa
Sub-total			



LHA



LHA



SEGUNDO NIVEL

6.00 BAÑOS PRIVADOS CABALLEROS 2do NIVEL

6.01	Remoción de cerámica de baño en muros	34.60	m2
6.02	Remoción de cerámica de baño en pisos	13.40	m2
6.03	Desmante de lavamanos	2.00	ud
6.04	Desmante de inodoros existentes	3.00	ud
6.05	Desmante de espejos existentes	1.00	ud
6.06	Desmante de papelera existente	3.00	ud
6.07	Desmante de plafón existente	13.40	m2
6.08	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinyl yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	13.40	m2
6.09	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. (Incluye desinstalación de existentes)	6.00	ud
6.10	Suministro y aplicación de Pintura Salinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	15.00	m2
6.11	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	13.40	m2
6.12	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	34.60	m2
6.13	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	2.00	ud
6.14	Suministro e instalación orinal ovalado Blanco (Incluye materiales y m.o)	1.00	ud
6.15	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	ud
6.16	Suministro y colocación de llavín de baño para puerta (Incluye desinstalación de existente)	1.00	ud
6.17	Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, boquilla y sifón niquelados.	2.00	ud
6.18	Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie	3.00	ud
6.19	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla en acero inoxidable	1.00	ud
6.20	Suministro e instalación de tope de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1.8 m, (incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	1.00	ud
6.21	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	3.00	ud
6.22	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.60M x 1.15m	1.00	ud
6.23	Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable empotrado en tope	2.00	ud
6.24	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	2.00	ud
6.25	Suministro e instalación de puerta fenólica en divisiones de baño 3/4" (Incluye piezas menores relacionadas a instalación)(accesorios de acero inoxidable)	2.00	ud
6.26	Suministro y colocación de muro de densglass doble cara estructura de 2 1/2 cal.25" galvanizada en cierre de hueco de ventanas removidas	8.00	m2
6.27	Suministro e instalación de 2 extractores de aire individuales para baños (incluye ducto de extracción para ventilación de baños a la fachada e insumos para su instalación, recorrido aproximado 2 m)	2.00	ud
6.28	Suministro e instalación de puerta de caoba (Incluye marcos, e insumos menores para su instalación)	1.00	ud



6.29	Bote de escombros (6m3)		3.00	viajes
6.30	Acarreo interno de escombros e insumos desmontados	LHA	1.00	pa
6.31	Limpieza continua y final		1.00	pa
Sub-total				



7.00 BAÑOS PRIVADOS DAMAS -2DO NIVEL

7.01	Remoción de cerámica de baño en muros		35.92	m2
7.02	Remoción de cerámica de baño en piso		13.50	m2
7.03	Desmante de lavamanos		2.00	ud
7.04	Desmante de inodoros existentes		3.00	ud
7.05	Desmante de espejos existentes		1.00	ud
7.06	Desmante de papeleras existente		3.00	ud
7.07	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)		13.50	m2
7.08	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. (Incluye desinstalación de existentes)		6.00	ud
7.09	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)		15.00	m2
7.10	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.		13.50	m2
7.11	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.		35.92	m2
7.12	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación		3.00	ud
7.13	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"		1.00	ud
7.14	Suministro y colocación de llavín de baño para puerta (Incluye desinstalación de existente)		1.00	ud
7.15	Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.		2.00	ud
7.16	Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie		3.00	ud
7.17	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable		1.00	ud
7.18	Suministro e instalación de tope de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1.8 m, (incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)		1.00	ud
7.19	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable		3.00	ud
7.20	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.60M x 1.15m		1.00	ud
7.21	Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable empotrado en tope		2.00	ud
7.22	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.		2.00	ud
7.23	Suministro e instalación de 2 extractores de aire individuales para baños (incluye ducto de extracción para ventilación de baños a la fachada e insumos para su instalación, recorrido aproximado 2 m)		2.00	ud
7.24	Suministro e instalación de puerta fenólica en divisiones de baño 3/4" (Incluye piezas menores relacionadas a instalación)(accesorios de acero inoxidable)		3.00	ud
7.25	Suministro y colocación de muro de densglass doble cara estructura de 2 1/2 cal.25" galvanizada en cierre de hueco de ventanas removidas		8.00	m2



7.26	Suministro e instalación de puerta de Caoba (Incluye marcos e insumos menores para su instalación)	1.00	ud
7.27	Bote de escombros (6m3)	3.00	viajes
7.28	Acarreo interno de escombros e insumos desmontados	1.00	pa
7.29	Limpieza continua y final	1.00	pa
Sub-total			

8.00 BAÑOS SERVIDORES JUDICIALES ADMINISTRATIVOS, CCN Y DIGITALIZACIÓN -2DO NIVEL

8.01	Remoción de cerámica de baño en muros	30.69	m2
8.02	Remoción de cerámica de baño en piso	8.57	m2
8.03	Desmante de lavamanos	2.00	ud
8.04	Desmante de inodoros existentes	2.00	ud
8.05	Desmante de papelera existente	2.00	ud
8.06	Desmante de puertas en divisiones de bloques en baños	2.00	ud
8.07	Desmante de ventanas salomónicas existentes (0.4 x 1), altura de instalación a 3.5 m	3.00	ud
8.08	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	8.57	m2
8.09	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. (Incluye desinstalación de existentes)	4.00	ud
8.10	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	18.80	m2
8.11	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	8.57	m2
8.12	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	33.76	m2
8.13	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	2.00	ud
8.14	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	ud
8.15	Suministro y colocación de llavín de baño para puerta (Incluye desinstalación de existente)	1.00	ud
8.16	Suministro e instalación de Lavamanos de pedestal , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.	2.00	ud
8.17	Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie	1.00	ud
8.18	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	1.00	ud
8.19	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	1.00	ud
8.20	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 0.60m x 1.15m	2.00	ud
8.21	Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable Fijado en pared	2.00	ud
8.22	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	2.00	ud
8.23	Suministro e instalación de 2 extractores de aire individuales para baños (incluye ducto de extracción para ventilación de baños a la fachada e insumos para su instalación, recorrido aproximado 2 m)	2.00	ud
8.24	Suministro y colocación de muro de densglass doble cara estructura de 2 1/2 cal.25" galvanizada en cierre de hueco de ventanas removidas	5.50	m2



8.25	Suministro e instalación de puerta de caoba (Incluye marcos, e insumos menores para su instalación)	1.00	ud
8.26	Bote de escombros (6m3)	2.00	viajes
8.27	Acarreo interno de escombros e insumos desmontados	1.00	pa
8.28	Limpieza continua y final	1.00	pa
Sub-total			

9.00 BAÑO PRIVADOS ENCARGADO(A) ADMINISTRATIVO-2DO NIVEL

9.01	Remoción de cerámica de baño en muros	LHA	15.84	m2
9.02	Remoción de cerámica de baño en piso		2.86	m2
9.03	Desmante de lavamanos		1.00	ud
9.04	Desmante de inodoros existentes		1.00	ud
9.05	Desmante de espejos existentes		1.00	ud
9.06	Desmante de papeleras existente		1.00	ud
9.07	Desmante de puerta		1.00	ud
9.08	Desmante de plafón existente		2.86	m2
9.09	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinyl yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)		2.86	m2
9.10	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. (Incluye desinstalación de existentes)		1.00	ud
9.11	Suministro y aplicación de Pintura Satnada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)		7.26	m2
9.12	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.		2.86	m2
9.13	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.		15.84	m2
9.14	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación		1.00	ud
9.15	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"		2.00	ud
9.16	Suministro y colocación de llavín de baño para puerta (Incluye desinstalación de existente)		1.00	ud
9.17	Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie		1.00	ud
9.18	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable		1.00	ud
9.19	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable		2.00	ud
9.20	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 0.6 m x 1.15m		1.00	ud
9.21	Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable empotrado en tope		1.00	ud
9.22	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.		1.00	ud
9.23	Suministro e instalación de puerta de caoba (Incluye marcos, e insumos menores para su instalación)		1.00	ud
9.24	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal, incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.		1.00	ud
9.25	Bote de escombros (6m3)		1.00	viajes
9.26	Acarreo interno de escombros e insumos desmontados		1.00	pa



LHA

9.27	Limpeza continua y final	1.00	pa
Sub-total			

10.00 BAÑO ÁREA ADMINISTRATIVA

10.01	Remoción de cerámica de baño en muros	15.10	m2
10.02	Remoción de cerámica de baño en piso	2.90	m2
10.03	Desmante de lavamanos	1.00	ud
10.04	Desmante de inodoros existentes	1.00	ud
10.05	Desmante de espejos existentes	1.00	ud
10.06	Desmante de papelera existente	1.00	ud
10.07	Desmante de tope de granito existente (Incluye base)	1.00	ud
10.08	Desmante de tomacorriente existente	1.00	ud
10.09	Desmante de puerta	1.00	ud
10.10	Desmante de plafón existente	2.90	m2
10.11	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinyl yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	2.90	m2
10.12	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. (Incluye desinstalación de existentes)	1.00	ud
10.13	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	9.52	m2
10.14	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	2.90	m2
10.15	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	15.10	m2
10.16	Suministro e instalación de inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	1.00	ud
10.17	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	ud
10.18	Suministro y colocación de llavín de baño para puerta de caoba (Incluye desinstalación de existente)	1.00	ud
10.19	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal, incluye materiales menores para su instalación, boquilla y sifón niquelados.	1.00	ud
10.20	Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie	1.00	ud
10.21	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	1.00	ud
10.22	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	1.00	ud
10.23	Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable fijado en pared	1.00	ud
10.24	Suministro e instalación de puerta de caoba (Incluye marcos, e insumos menores para su instalación)	1.00	ud
10.25	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 0.6m x 1.15m	1.00	ud
10.26	Bote de escombros (6m3)	1.00	viajes
10.27	Acarreo interno de escombros e insumos desmontados	1.00	pa
10.28	Limpeza continua y final	1.00	pa
Sub-total			





11.00 BAÑO PRIVADO CÁMARA CIVIL -2DO NIVEL

11.01	Remoción de cerámica de baño en muros	15.10	m2
11.02	Remoción de cerámica de baño en piso	2.90	m2
11.03	Desmonte de lavamanos	1.00	ud
11.04	Desmonte de inodoros existentes	1.00	ud
11.05	Desmonte de papelera existente	1.00	ud
11.06	Desmonte de puerta	1.00	ud
11.07	Desmonte de plafón existente	2.90	m2
11.08	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	2.90	m2
11.09	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. (Incluye desinstalación de existentes)	1.00	ud
11.10	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	15.00	m2
11.11	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	2.90	m2
11.12	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	15.10	m2
11.13	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	1.00	ud
11.14	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	ud
11.15	Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba (Incluye desinstalación de existente)	1.00	ud
11.16	Suministro e instalación de Lavamanos de pedestal , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.	1.00	ud
11.17	Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie	1.00	ud
11.18	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	1.00	ud
11.19	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	1.00	ud
11.20	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas 0.60M x 1.15m	1.00	ud
11.21	Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable empotrado fijado en muro	1.00	ud
11.22	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	1.00	ud
11.23	Bote de escombros (6m3)	1.00	viajes
11.24	Acarreo interno de escombros e insumos desmontados	1.00	pa
11.25	Limpieza continua y final	1.00	pa
Sub-total			

12.00 MISCELANEOS

12.01	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	100.00	m2
12.02	Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado y preparación, masillado, pintura, instalación y desinstalación)	5.00	und
Sub-total			

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)



13.00 GASTOS INDIRECTOS

13.01	Dirección técnica y responsabilidad
13.02	Gastos administrativos y de obra
13.03	Transporte
SUB-TOTAL	

SUB-TOTAL GRAVADO

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS

13.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)
13.05	Seguro Social y Contra accidentes
13.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción
13.07	CODIA
13.08	Equipos de Salud e Higiene
13.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal
SUB-TOTAL (RD\$)	

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)

13.10	Imprevistos
-------	-------------

TOTAL GENERAL (RD\$)

LHA





Luis Alberto
Hidalgo Abreu
HACIENDO REALIDAD TUS SUEÑOS



LISTADO DE PARTIDAS LOTE NO. 4

LHA



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	NUMERO I
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote -4 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Bonaó.	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: PALACIO DE JUSTICIA DE BONAÓ	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
------	-------------	----------	--------

Readecuaciones en el Palacio de Justicia de

1.00 PASILLO PRÓXIMO A ZONA DE COMEDOR Y ARCHIVO

1.01	Pulido y brillo de piso de granito existente	187.80	m2
1.02	Limpieza continua y final	1.00	pa
Sub-total			

LHA

2.00 SALA DE AUDIENCIA DE TRIBUNAL COLEGIADO

2.01	Pulido y brillo de piso de granito existente	190.00	m2
2.02	Limpieza continua y final	1.00	pa
Sub-total			



3.00 SALA DE AUDIENCIA DE CÁMARA PENAL

3.01	Pulido y brillo de piso de granito existente	73.25	m2
3.02	Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma de estrado, incluye zócalos de vinil	19.25	m2
3.03	Limpieza continua y final	1.00	pa
Sub-total			

4.00 SALA DE AUDIENCIA DE ATENCIÓN PERMANENTE

4.01	Pulido y brillo de piso de granito existente	38.23	m2
4.02	Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma de estrado, incluye zócalos de vinil	8.77	m2
4.03	Limpieza continua y final	1.00	pa
Sub-total			

5.00 SALA DE AUDIENCIA DE SALA LABORAL

5.01	Pulido y brillo de piso de granito existente	55.44	m2
5.02	Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma de estrado, incluye zócalos de vinil	14.80	m2
5.03	Limpieza continua y final	1.00	pa
Sub-total			

6.00 SALA DE AUDIENCIA DE INSTRUCCIÓN DE LA PENA

6.01	Pulido y brillo de piso de granito existente	56.24	m2
6.02	Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma de estrado, incluye zócalos de vinil	14.80	m2
6.03	Limpieza continua y final	1.00	pa
Sub-total			



LHA

7.00 SALA DE AUDIENCIA DE TRÁNSITO

7.01	Pulido y brillado de piso de granito existente	35.23	m2
7.02	Suministro e instalación de piso de vinil aluminio machimbrado en plataforma de estrado, incluye zócalos de vinil	11.94	m2
7.03	Limpieza continua y final	1.00	pa
Sub-total			

8.00 PASILLO PRINCIPAL EN ZONA DE CÚPULA- 2DO NIVEL

8.01	Suministro e instalación de lámpara empotrada en pared de aluminio (incluye desmonte de existentes e insumos menores para su instalación)	12.00	ud
8.02	Pulido y brillado de piso de granito existente	186.20	m2
8.03	Suministro e instalación de 10 bombillas led en candelabro existente (H= 5.00 m)	1.00	pa
8.04	Limpieza continua y final	1.00	pa
Sub-total			

9.00 COMEDOR

9.01	Suministro y aplicación de Pintura Satinada en muro de sheetrock (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	29.30	m2
9.02	Mantenimiento de gabinete aéreo existente 1.80 x 0.7 x 0.3 (incluye desmonte, instalación, pintura, lijado y masillado)	1.00	ud
9.03	Desmonte de meseta existente (incluye fregadero y gabinete de piso)	1.00	ud
9.04	Suministro e instalación de meseta en granito negro galaxy (1.92 m x 0.92 m), incluye zócalo (10.00 cms)	19.00	p2
9.05	Suministro e instalación de gabinetes de piso en madera MDF (bajo tope)	2.00	ml
9.06	Suministro e instalación de fregadero en acero inoxidable, acabado pulido, empotrado, cubeta profunda (incluye boquilla y piezas para su operación e instalación)	1.00	ud
9.07	Suministro e instalación de llave de fregadero de arco alto, monomando	1.00	ud
9.08	Acarreo interno y bote de escombros (6m3)	1.00	viaje
9.09	Limpieza continua y final	1.00	pa
Sub-total			

10.00 MISCELANEOS

10.01	Suministro y colocación de tarja con relieve escultórico en bronce, ver detalles en planos adjuntos(en formato 75 cm x 50 cm)	1.00	pa
10.02	Suministro y confección de base en hormigón para tarja (esqueleto en acero de 3/8"@0.4 cm , forma en tela de gallinero calibre 22) - ver plano adjunto.	1.00	pa
10.03	Remoción de piso en zona de jardinera de tarja (incluye bote de escombros, y remoción de capa de tierra superficial en 15 cm) ver plano adjunto	1.00	pa
10.04	Suministro de plantas en jardinera ver plano adjunto.	1.00	pa
10.05	Terminación de jardinera de tarja (incluye insumos y retalle)	1.00	pa
10.06	Suministro y aplicación de pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	600.00	m2



Sub-total			
------------------	--	--	--

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)			
---	--	--	--

11.00 GASTOS INDIRECTOS

11.01	Dirección técnica y responsabilidad		
11.02	Gastos administrativos y de obra		
11.03	Transporte		
SUB-TOTAL			

SUB-TOTAL GRAVADO			
--------------------------	--	--	--

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			
------------------------------------	--	--	--

11.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)		
11.05	Seguro Social y Contra accidentes		
11.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción		
11.07	CODIA		
11.08	Equipos de Salud e Higiene		
11.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal		
SUB-TOTAL (RD\$)			

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)			
---	--	--	--

11.10	Imprevistos		
-------	-------------	--	--

TOTAL GENERAL (RD\$)			
-----------------------------	--	--	--

LHA





Luis Alberto
Hidalgo Abreu

HACIENDO REALIDAD TUS SUEÑOS



CRONOGRAMA LOTE NO. 1

LHA



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2024	T1	T2	T3	T4
1		LOTE NO. 1 Readecuación de espacios para el nuevo modelo de Centro de Servicio Secretarial en el Edificio de Las Cortes, D.N.	69 días	lun 27/5/24	mié 14/8/24						
2		RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	50 días	lun 27/5/24	mar 23/7/24						
3		Preliminares	7 días	lun 27/5/24	lun 3/6/24						
4		Desmante de piso vinil existente	1 día	lun 27/5/24	lun 27/5/24						
5		Demolición de piso de cerámica y/o existente incluye mortero de colocación	2 días	mar 28/5/24	mié 29/5/24	4					
6		Desmante de puerta madera y vidrio	0.5 días	jue 30/5/24	jue 30/5/24	5					
7		Desmante de puerta de aluminio y vidrio incluye transon y vidrio fijo lateral	0.5 días	jue 30/5/24	jue 30/5/24	6					
8		Desmante de luminarias existentes	0.5 días	jue 30/5/24	jue 30/5/24	6					
9		Desmante de zócalos existentes	1 día	vie 31/5/24	vie 31/5/24	7;8					
10		Desmante de división de madera existente incluye tope	1 día	sáb 1/6/24	sáb 1/6/24	9					
11		Desmante de vidrios fijos existentes	1 día	lun 3/6/24	lun 3/6/24	10					
12		Techos	6 días	mar 4/6/24	lun 10/6/24						
13		Suministro e instalación de fascia en sheetrock en forma de U (3 caras) de altura 0.90 mts y ancho 0.75 mts, ver diseño en planos	4 días	mar 4/6/24	vie 7/6/24	11					



LHA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2024	T1	T2	T3	T4
14		Suministro e instalación de Plafon Nuevo 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal, Angulares, Maint Tee y CrossTee)	2 días	sáb 8/6/24	lun 10/6/24	13					
15		Muros	2.5 días	mar 11/6/24	jue 13/6/24						
16		Suministro e instalación de muro de sheetrock con estructura de 3 5/8" galvanizada para divisiones de estaciones	2.5 días	mar 11/6/24	jue 13/6/24	14					
17		Pisos	6.5 días	jue 13/6/24	jue 20/6/24						
18		Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico de 60 cms x 60 cms, juntas de 2 mm, incluye derretido en juntas, mortero y preparación de la superficie	4 días	jue 13/6/24	mar 18/6/24	16					
19		Suministro e instalación de zócalos de porcelanato 60 cms x 10 cms	1.5 días	mar 18/6/24	mié 19/6/24	18					
20		Suministro e instalación de zócalos de aluminio pulido 0.10 mts de altura	1 día	jue 20/6/24	jue 20/6/24	19					
21		Vidrios	10 días	vie 21/6/24	mar 2/7/24						
22		Suministro e instalación de vidrio fijo flotantes en counter con piezas de instalación en acero inoxidable, cristal clear 1/4" incluye canteado	5 días	vie 21/6/24	mié 26/6/24	20					



LHA

id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2024	T1	T2	T3	T4
23		Suministro e instalación de puerta comercial de aluminio negro y vidrio laminado similar al existente (incluye llavin, brazo hidráulico y tiradores) (1.00 mt x 2.15mt) en entrada principal	1 día	jue 27/6/24	jue 27/6/24	22					
24		Suministro e instalación de vidrio fijo lateral (0.90 x 2.15)Mts y transon superior (1.90 x 0.80)Mts en aluminio negro y vidrio 1/4" , incluye laminado similar al existente, en entrada principal	2 días	vie 28/6/24	sáb 29/6/24	23					
25		Suministro e instalación de puerta de vidrio flotante (0.90 mt x 2.15mt) en vidrio templado de espesor 3/8", incluye manubrio y llavin	1 día	lun 1/7/24	lun 1/7/24	24					
26		Suministro e instalación de transon superior de vidrio flotante (0.90 mt x 0.83 mt)	1 día	mar 2/7/24	mar 2/7/24	25					
27		Instalaciones eléctricas	12 días	mié 3/7/24	mar 16/7/24						
28		Suministro e instalación de salidas cenitales	3 días	mié 3/7/24	vie 5/7/24	26					
29		Suministro e instalación de ojos de buey en fascia de 6"	1 día	sáb 6/7/24	sáb 6/7/24	28					
30		Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL, difusor color mate	1 día	lun 8/7/24	lun 8/7/24	29					



LHA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2024	T1	T2	T3	T4
31		Suministro e instalación de tomacorriente de pared, acero inoxidable, capacidad mínima de 10A, con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye ranurado y terminación salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW	2 días	mar 9/7/24	mié 10/7/24	30					
32		Suministro y colocación de salida Data (Incluye cajas 2" x 4", ranurado para canalización desde accesorio hasta la salida, terminación), No incluye alambrado	2 días	jue 11/7/24	vie 12/7/24	31					
33		Suministro y colocación de interruptores dobles (Incluye cajas 2" x 4", canalización desde accesorio hasta la salida y alambrado)	1 día	sáb 13/7/24	sáb 13/7/24	32					
34		Suministro y colocación de interruptores sencillos (Incluye cajas 2" x 4", canalización desde accesorio hasta la salida y alambrado)	1 día	lun 15/7/24	lun 15/7/24	33					
35		Movimiento de unidades de Aires Acondicionadas existentes, tipo piso techo	1 día	mar 16/7/24	mar 16/7/24	34					
36		Pintura	4 días	mié 17/7/24	sáb 20/7/24						
37		Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)	3 días	mié 17/7/24	vie 19/7/24	35					
38		Suministro y aplicación de pintura acrílica en fascia, color blanco 00	1 día	sáb 20/7/24	sáb 20/7/24	37					



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2024	T1	T2	T3	T4
39		Misceláneos	34.5 días	jue 13/6/24	mar 23/7/24						
40		Suministro e instalación de counter (material general melamina color blanco y material para el tope frontal de cubículos en melamina negro) y separadores de counter (Material para divisiones de cubículos en melamina color negro) ver diseño en planos	10 días	jue 13/6/24	mar 25/6/24	16					
41		Traslado y bote de escombros (6m3)	1 día	lun 22/7/24	lun 22/7/24	38					
42		Limpieza continua y final	1 día	mar 23/7/24	mar 23/7/24	41					
43		COUNTER EN HUECOS DE ESCALERA PRINCIPAL	25 días	mié 17/7/24	mié 14/8/24						
44		Preliminares	3 días	mié 17/7/24	vie 19/7/24						
45		Desmante de puerta de aluminio y vidrio incluye transe	1 día	mié 17/7/24	mié 17/7/24	35					
46		Desmante de counter existente	1 día	jue 18/7/24	jue 18/7/24	45					
47		Desmante de paños fijos existentes	1 día	jue 18/7/24	jue 18/7/24	45					
48		Desmante de luminarias existentes	1 día	vie 19/7/24	vie 19/7/24	46;47					
49		Muros	2 días	sáb 20/7/24	lun 22/7/24						
50		Suministro e instalación de muro de sheetrock con estructura de 3 5/8" galvanizada	2 días	sáb 20/7/24	lun 22/7/24	48					
51		Techos	2 días	mar 23/7/24	mié 24/7/24						
52		Suministro e instalación de fascia en sheetrock en forma de U (3 caras) de altura 2.01 mts y ancho 0.75 mts, debe incluir refuerzos, ver diseño en planos	2 días	mar 23/7/24	mié 24/7/24	50					
53		Vidrios	5 días	jue 25/7/24	mar 30/7/24						



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2024	T1	T2	T3	T4
54		Suministro e instalación de vidrio fijo flotantes en counter con piezas de instalación en acero inoxidable, cristal clear 1/4" templado, incluye canteado	3 días	jue 25/7/24	sáb 27/7/24	52					
55		Suministro e instalación de puerta de vidrio flotante (0.90 mt x 2.15mt) en vidrio templado de espesor 3/8", incluye manubrio y llavin	1 día	lun 29/7/24	lun 29/7/24	54					
56		Suministro e instalación de transon superior de vidrio flotante (0.90 mt x 0.83 mt)	1 día	mar 30/7/24	mar 30/7/24	55					
57		Pintura	3 días	mié 31/7/24	vie 2/8/24						
58		Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)	2 días	mié 31/7/24	jue 1/8/24	56					
59		Suministro y aplicación de pintura acrílica en fascia, color blanco 00	1 día	vie 2/8/24	vie 2/8/24	58					
60		Instalaciones eléctricas	4 días	sáb 3/8/24	mié 7/8/24						
61		Suministro e instalación de salidas cenitales	1 día	sáb 3/8/24	sáb 3/8/24	59					
62		Suministro e instalación de ojos de buey en fascia de 6"	0.5 días	lun 5/8/24	lun 5/8/24	61					
63		Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficie 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL, difusor color mate	0.5 días	lun 5/8/24	lun 5/8/24	62					



LHA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2024	T1	T2	T3	T4
64		Suministro e instalación de tomacorriente de pared, acero inoxidable, capacidad mínima de 10A, con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye ranurado y terminación salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW	1 día	mar 6/8/24	mar 6/8/24	63					
65		Suministro y colocación de salida Data (Incluye cajas 2" x 4", ranurado para canalización desde accesorio hasta la salida, terminación), No incluye alambrado	0.5 días	mié 7/8/24	mié 7/8/24	64					
66		Suministro y colocación de interruptores dobles (Incluye cajas 2" x 4", canalización desde accesorio hasta la salida y alambrado)	1 día	mié 7/8/24	mié 7/8/24	64					
67		Misceláneos	9 días	lun 5/8/24	mié 14/8/24						
68		Suministro e instalación de counter (material general melamina color blanco y material para el tope frontal de cubiculos en melamina negro) y separadores de counter (Material para divisiones de cubiculos en melamina color negro) ver diseño en planos	7 días	lun 5/8/24	lun 12/8/24	61					
69		Traslado y bote de escombros (6m3)	1 día	mar 13/8/24	mar 13/8/24	68					
70		Limpieza continua y final	1 día	mié 14/8/24	mié 14/8/24	69					



LHA

ing Luis Alberto
Hidalgo Abreu
HACIENDO REALIDAD TUS SUEÑOS



CRONOGRAMA LOTE NO. 2

LHA



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2024					2025
							T4	T1	T2	T3	T4	T1
1		LOTE NO. 2 - Readequación de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva	125.5 días	lun 20/5/24	sáb 12/10/24							
2		INICIO DEL PROYECTO	0 días	lun 20/5/24	lun 20/5/24							
3		8va Sala Penal	24 días	lun 20/5/24	sáb 15/6/24							
4		Desinstalacion de estrado existente. Ver dimensiones en planos.	1 día	lun 20/5/24	lun 20/5/24							
5		Retiro de alfombra en tarima de estrado existente.	1 día	mar 21/5/24	mar 21/5/24	4						
6		Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura.	1 día	mié 22/5/24	mié 22/5/24	5						
7		Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F hidrofugo de 3/4".	1 día	jue 23/5/24	jue 23/5/24	6						
8		Suministro y colocacion de piso en vinyl machihembrado color caoba, incluye zocalos	1.5 días	vie 24/5/24	sáb 25/5/24	7						
9		Suministro y colocacion de zocalos en marmol travertino similar al existente, incluye el retiro del existente de ser necesario	0.5 días	sáb 25/5/24	sáb 25/5/24	8						
10		Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	2.5 días	lun 27/5/24	mié 29/5/24	9						
11		Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	3.5 días	mié 29/5/24	sáb 1/6/24	10						
12		Suministro y colocacion de canaleta de PVC blanca, ancho de 30-40 cm, para cubrir tuberías de aires acondicionados	1 día	lun 3/6/24	lun 3/6/24	11						
13		Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1 día	mar 4/6/24	mar 4/6/24	12						
14		Mantenimiento de mesa de 1 metro y silla para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1 día	mié 5/6/24	mié 5/6/24	13						
15		Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.5 días	jue 6/6/24	vie 7/6/24	14						
16		Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.5 días	vie 7/6/24	sáb 8/6/24	15						



LHA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2024					2025	
							T4	T1	T2	T3	T4	T1	
17		Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1 día	lun 10/6/24	lun 10/6/24	16							
18		Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	3 días	lun 10/6/24	mié 12/6/24	16							
19		Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en planos.	2 días	jue 13/6/24	vie 14/6/24	18							
20		Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1 día	sáb 15/6/24	sáb 15/6/24	19							
21		9na Sala Penal	18 días	sáb 25/5/24	sáb 15/6/24								
22		Desistalacion de estrado existente. Var dimensiones en planos.	1 día	sáb 25/5/24	lun 27/5/24	8							
23		Retiro de alfombra en tarima de estrado existente	1 día	lun 27/5/24	mar 28/5/24	22							
24		Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura	1 día	mar 28/5/24	mié 29/5/24	23							
25		Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F hidrofugo de 3/4".	1 día	mié 29/5/24	jue 30/5/24	24							
26		Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	1 día	jue 30/5/24	vie 31/5/24	25							
27		Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1 día	vie 31/5/24	sáb 1/6/24	26							
28		Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1 día	sáb 1/6/24	lun 3/6/24	27							
29		Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye reparacion, pulimento, masillado y pintura.	1.5 días	lun 3/6/24	mar 4/6/24	28							
30		Mantenimiento de mesa de 1 metro y silla para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1 día	mié 5/6/24	mié 5/6/24	29							
31		Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2 días	jue 6/6/24	vie 7/6/24	30							
32		Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1 día	sáb 8/6/24	sáb 8/6/24	31							



LHA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2024					2025	
							T4	T1	T2	T3	T4	T1	
33		Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2 días	lun 10/6/24	mar 11/6/24	32							
34		Mantenimiento e instalación de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en planos.	1 día	mié 12/6/24	mié 12/6/24	33							
35		Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	1 día	jue 13/6/24	jue 13/6/24	34							
36		Suministro y colocacion de rejilla para aire acondicionado en aluminio, dimension de 45x60 cm.	0.5 días	vie 14/6/24	vie 14/6/24	35							
37		Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1 día	vie 14/6/24	sáb 15/6/24	36							
38		2da Sala Penal	20 días	jue 30/5/24	sáb 22/6/24								
39		Retiro de plafon en pasillo existente	0.5 días	jue 30/5/24	jue 30/5/24	25							
40		Desinstalacion de estrado existente. Ver dimensiones en el plano.	1 día	vie 31/5/24	vie 31/5/24	39							
41		Retiro de alfombra en tarima de estrado existente.	0.5 días	sáb 1/6/24	sáb 1/6/24	40							
42		Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura.	1 día	sáb 1/6/24	lun 3/6/24	41							
43		Suministro e Instalación de Plafón pvc machihembrado color caoba similar al existente. Ancho de 25 cm.	1 día	lun 3/6/24	mar 4/6/24	42							
44		Suministro e Instalacion de ojo de buey de 4" color negro para plafon.	0.5 días	mar 4/6/24	mar 4/6/24	43							
45		Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F hidrofugo de 3/4".	1 día	mié 5/6/24	mié 5/6/24	44							
46		Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	1 día	jue 6/6/24	jue 6/6/24	45							
47		Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1 día	vie 7/6/24	vie 7/6/24	46							
48		Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1 día	sáb 8/6/24	sáb 8/6/24	47							
49		Mantenimiento de mesa de 1 metro y silla para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1 día	lun 10/6/24	lun 10/6/24	48							



LHA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2024							2025		
							T4	T1	T2	T3	T4	T1				
50	☑	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye reparación, pulimento, masillado y pintura.	1 día	mar 11/6/24	mar 11/6/24	49										
51	☑	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2 días	mié 12/6/24	jue 13/6/24	50										
52	☑	Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1 día	vie 14/6/24	vie 14/6/24	51										
53	☑	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.5 días	sáb 15/6/24	lun 17/6/24	52										
54	☑	Mantenimiento e instalación de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en el plano.	1 día	lun 17/6/24	mar 18/6/24	53										
55	☑	Mantenimiento e instalación de cobertores en madera para aires acondicionados de piso. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1 día	mar 18/6/24	mié 19/6/24	54										
56	☑	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	2 días	mié 19/6/24	vie 21/6/24	55										
57	☑	Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	1 día	mié 19/6/24	jue 20/6/24	55										
58	☑	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1 día	vie 21/6/24	sáb 22/6/24	56;57										
59	☑	Ejecucion de la Pena	18 días	mar 4/6/24	mar 25/6/24											
60	☑	Desinstalacion de estrado existente. Ver dimensiones en el plano.	1 día	mar 4/6/24	mié 5/6/24	43										
61	☑	Retiro de alfombra en tarima de estrado existente	0.5 días	mié 5/6/24	mié 5/6/24	60										
62	☑	Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura	1 día	jue 6/6/24	jue 6/6/24	61										
63	☑	Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F hidrofugo de 3/4".	1 día	vie 7/6/24	vie 7/6/24	62										
64	☑	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	0.5 días	sáb 8/6/24	sáb 8/6/24	63										
65	☑	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1 día	sáb 8/6/24	lun 10/6/24	64										



LHA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2024					2025
							14	11	12	13	14	11
66		Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1 día	lun 10/6/24	mar 11/6/24	65						
67		Mantenimiento de mesa de un metro para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y pintura.	0.5 días	mar 11/6/24	mar 11/6/24	66						
68		Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1 día	mié 12/6/24	mié 12/6/24	67						
69		Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.5 días	jue 13/6/24	vie 14/6/24	68						
70		Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1 día	vie 14/6/24	sáb 15/6/24	69						
71		Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2 días	sáb 15/6/24	mar 18/6/24	70						
72		Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en el plano.	1.5 días	mar 18/6/24	mié 19/6/24	71						
73		Mantenimiento e instalacion de cobertores en madera para aires acondicionados de piso. Incluye pulimento, masillado y pintura.	0.5 días	jue 20/6/24	jue 20/6/24	72						
74		Mantenimiento e instalacion de cobertores en madera para aires acondicionados de piso. Incluye pulimento, masillado y pintura.	0.5 días	jue 20/6/24	jue 20/6/24	72						
75		Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	1 día	jue 20/6/24	vie 21/6/24	74						
76		Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	2 días	jue 20/6/24	sáb 22/6/24	74						
77		Suministro y colocacion de zocalos de madera de 20 cm. Incluye retiro de zocalos existentes.	1 día	sáb 22/6/24	lun 24/6/24	75;76						
78		Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1 día	lun 24/6/24	mar 25/6/24	77						
79		4ta Sala Penal	32.5 días	sáb 8/6/24	mar 16/7/24							
80		Desinstalacion de estrado existente. Ver dimensiones en el plano.	1 día	sáb 8/6/24	sáb 8/6/24	63						



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2024		2025		
							T4	T1	T2	T3	T4
96	☞	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1 día	mar 2/7/24	mar 2/7/24	95					
97	☞	Mantenimiento de mesa de un metro para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1 día	mié 3/7/24	mié 3/7/24	96					
98	☞	Mantenimiento de mesa de 1 metro y silla para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1 día	jue 4/7/24	jue 4/7/24	97					
99	☞	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2 días	vie 5/7/24	sáb 6/7/24	98					
100	☞	Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1 día	lun 8/7/24	lun 8/7/24	99					
101	☞	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2 días	mar 9/7/24	mié 10/7/24	100					
102	☞	Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en plano.	1.5 días	jue 11/7/24	vie 12/7/24	101					
103	☞	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	2 días	vie 12/7/24	lun 15/7/24	102					
104	☞	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1 día	lun 15/7/24	mar 16/7/24	103					
105	☞	4to Tribunal Colegiado	21 días	jue 27/6/24	sáb 20/7/24						
106	☞	Desinstalacion de estrado existente. Ver dimensiones en el plano.	1 día	jue 27/6/24	jue 27/6/24	91					
107	☞	Retiro de alfombra en tarima de estrado existente	1 día	vie 28/6/24	vie 28/6/24	106					
108	☞	Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura	1 día	sáb 29/6/24	sáb 29/6/24	107					
109	☞	Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F hidrofugo de 3/4"	1 día	lun 1/7/24	lun 1/7/24	108					
110	☞	Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	1 día	mar 2/7/24	mar 2/7/24	109					
111	☞	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1 día	mié 3/7/24	mié 3/7/24	110					



LHA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2024		2025		
							T4	T1	T2	T3	T4
112		Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1 día	jue 4/7/24	jue 4/7/24	111					
113		Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1 día	vie 5/7/24	vie 5/7/24	112					
114		Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1 día	sáb 6/7/24	sáb 6/7/24	113					
115		Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1 día	lun 8/7/24	lun 8/7/24	114					
116		Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1 día	mar 9/7/24	mar 9/7/24	115					
117		Mantenimiento de barandas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura. Dimension aproximada de 4 m.	2 días	mié 10/7/24	jue 11/7/24	116					
118		Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en el plano.	2 días	vie 12/7/24	sáb 13/7/24	117					
119		Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	3 días	lun 15/7/24	mié 17/7/24	118					
120		Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	2 días	jue 18/7/24	vie 19/7/24	119					
121		Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1 día	sáb 20/7/24	sáb 20/7/24	120					
122		1er Juzgado de la Instrucción	5.5 días	sáb 20/7/24	vie 26/7/24						
123		Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	0.5 días	sáb 20/7/24	sáb 20/7/24	120					
124		Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1 día	sáb 20/7/24	lun 22/7/24	123					
125		Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1 día	sáb 20/7/24	lun 22/7/24	123					
126		Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en el plano.	1 día	lun 22/7/24	mar 23/7/24	125					



LHA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2024							2025		
							T4	T1	T2	T3	T4	T1				
127		Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1 día	mar 23/7/24	mié 24/7/24	126										
128		Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	1 día	mié 24/7/24	jue 25/7/24	127										
129		Limpieza continua y final.	1 día	jue 25/7/24	vie 26/7/24	128										
130		2do Juzgado de la Instrucción	9 días	vie 26/7/24	mar 6/8/24											
131		Retiro de plafon existente (incluye estructura)	1 día	vie 26/7/24	sáb 27/7/24	129										
132		Retiro de lamparas de plafon existentes	0.5 dias	vie 26/7/24	vie 26/7/24	129										
133		Suministro e instalación de Plafon Nuevo 2" x 2" x 7mm vinyl yeso (incluye estructura en metal, Angulares, Maint Tee y CrossTee)	1 día	sáb 27/7/24	lun 29/7/24	131;132										
134		Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24°, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	0.5 dias	lun 29/7/24	lun 29/7/24	133										
135		Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	0.5 dias	mar 30/7/24	mar 30/7/24	134										
136		Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1 día	mar 30/7/24	mié 31/7/24	135										
137		Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1 día	mié 31/7/24	jue 1/8/24	136										
138		Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura. Ver dimensiones en el plano.	1 día	jue 1/8/24	vie 2/8/24	137										
139		Mantenimiento de mueble de estrado, dimension aproximada de un 1.20 m. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1 día	vie 2/8/24	sáb 3/8/24	138										
140		Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	1 día	sáb 3/8/24	lun 5/8/24	139										
141		Limpieza continua y final. (Incluye bote de escobros)	1 día	lun 5/8/24	mar 6/8/24	140										
142		3er Juzgado de la Instrucción	6.5 días	sáb 3/8/24	sáb 10/8/24											
143		Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	0.5 dias	sáb 3/8/24	sáb 3/8/24	139										



LHA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2024					2025	
							T4	T1	T2	T3	T4	T1	
144		Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1 día	lun 5/8/24	lun 5/8/24	143							
145		Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1 día	mar 6/8/24	mar 6/8/24	144							
146		Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1 día	mié 7/8/24	mié 7/8/24	145							
147		Mantenimiento de mueble de estrado, dimension aproximada de un 1,20 m. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1 día	jue 8/8/24	jue 8/8/24	146							
148		Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	1 día	vie 9/8/24	vie 9/8/24	147							
149		Limpieza continua y final.	1 día	sáb 10/8/24	sáb 10/8/24	148							
150		2do Tribunal Colegiado	19 días	vie 9/8/24	vie 30/8/24								
151		Desinstalacion de estrado existente. Ver dimensiones en planos.	1 día	vie 9/8/24	vie 9/8/24	147							
152		Retiro de alfombra en tarima de estrado existente	1 día	sáb 10/8/24	sáb 10/8/24	151							
153		Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura	1 día	lun 12/8/24	lun 12/8/24	152							
154		Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F hidrofugo de 3/4".	1 día	mar 13/8/24	mar 13/8/24	153							
155		Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	1.5 días	mié 14/8/24	jue 15/8/24	154							
156		Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1 día	mié 14/8/24	mié 14/8/24	154							
157		Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1 día	jue 15/8/24	jue 15/8/24	156							
158		Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2 días	vie 16/8/24	sáb 17/8/24	157							
159		Mantenimiento de barandas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura. Dimension aproximada de 4 m.	1 día	vie 16/8/24	vie 16/8/24	157							



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2024				2025		
							T4	T1	T2	T3	T4	T1	
160		Mantenimiento de podio en madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura. Dimension aproximada de 4 m.	1 día	lun 19/8/24	lun 19/8/24	158							
161		Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2 días	mar 20/8/24	mié 21/8/24	160							
162		Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1 día	jue 22/8/24	jue 22/8/24	161							
163		Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	3 días	vie 23/8/24	lun 26/8/24	162							
164		Mantenimiento e instalacion de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1 día	jue 22/8/24	jue 22/8/24	161							
165		Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	3 días	mar 27/8/24	jue 29/8/24	163							
166		Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	2.5 días	mar 27/8/24	jue 29/8/24	163							
167		Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1 día	vie 30/8/24	vie 30/8/24	165;166							
168		3er Tribunal Colegiado	27 días	mar 13/8/24	jue 12/9/24								
169		Desinstalacion de estrado existente. Ver dimensiones en los planos.	1 día	mar 13/8/24	mar 13/8/24	153							
170		Retiro de alfombra en tarima de estrado existente	1 día	mié 14/8/24	mié 14/8/24	169							
171		Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura	1 día	jue 15/8/24	jue 15/8/24	170							
172		Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en panel M.D.F hidrofugo de 3/4".	1 día	vie 16/8/24	vie 16/8/24	171							
173		Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	2 días	sáb 17/8/24	lun 19/8/24	172							
174		Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1 día	mar 20/8/24	mar 20/8/24	173							
175		Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1 día	mié 21/8/24	mié 21/8/24	174							



LHA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	T4	2024	T1	T2	T3	T4	2025	T1
176		Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1 día	jue 22/8/24	jue 22/8/24	175								
177		Mantenimiento de mesa de 1 metro y silla para auxiliar. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1 día	vie 23/8/24	vie 23/8/24	176								
178		Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	3 días	sáb 24/8/24	mar 27/8/24	177								
179		Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1 día	mié 28/8/24	mié 28/8/24	178								
180		Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2 días	jue 29/8/24	vie 30/8/24	179								
181		Mantenimiento de barandas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura. Dimension aproximada de 4 m.	1 día	sáb 31/8/24	sáb 31/8/24	180								
182		Mantenimiento de podio en madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura. Dimension aproximada de 4 m.	1 día	lun 2/9/24	lun 2/9/24	181								
183		Mantenimiento e instalación de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2 días	mar 3/9/24	mié 4/9/24	182								
184		Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	3 días	jue 5/9/24	sáb 7/9/24	183								
185		Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	2 días	lun 9/9/24	mar 10/9/24	184								
186		Suministro y colocacion de zocalos en marmol travertino similar al existente, incluye el retiro del existente de ser necesario	1 día	mié 11/9/24	mié 11/9/24	185								
187		Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1 día	jue 12/9/24	jue 12/9/24	186								
188		4to Juzgado de la Instrucción	6 días	mar 20/8/24	lun 26/8/24									
189		Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	0.5 días	mar 20/8/24	mar 20/8/24	173								
190		Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y lavines de ser necesario.	0.5 días	mar 20/8/24	mar 20/8/24	189								



LHA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2024						2025			
							T4	T1	T2	T3	T4	T1				
191		Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1 día	mié 21/8/24	mié 21/8/24	190										
192		Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1 día	jue 22/8/24	jue 22/8/24	191										
193		Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1 día	vie 23/8/24	vie 23/8/24	192										
194		Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	1 día	sáb 24/8/24	sáb 24/8/24	193										
195		Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1 día	lun 26/8/24	lun 26/8/24	194										
196		5to Juzgado de la Instrucción	6.5 días	mar 27/8/24	mar 3/9/24											
197		Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	0.5 días	mar 27/8/24	mar 27/8/24	195										
198		Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1 día	mar 27/8/24	mié 28/8/24	197										
199		Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1 día	mié 28/8/24	jue 29/8/24	198										
200		Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1 día	jue 29/8/24	vie 30/8/24	199										
201		Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1 día	vie 30/8/24	sáb 31/8/24	200										
202		Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	1 día	sáb 31/8/24	lun 2/9/24	201										
203		Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1 día	lun 2/9/24	mar 3/9/24	202										
204		6to Juzgado de la Instrucción	6 días	mar 3/9/24	mar 10/9/24											
205		Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	0.5 días	mar 3/9/24	mar 3/9/24	203										
206		Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1 día	mié 4/9/24	mié 4/9/24	205										



LHA

Id	Modo de tarea	Nombre de tareas	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2024				2025		
							T4	T1	T2	T3	T4	T1	
207	☑	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	0.5 días	jue 5/9/24	jue 5/9/24	206							
208	☑	Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1 día	jue 5/9/24	vie 6/9/24	207							
209	☑	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1 día	vie 6/9/24	sáb 7/9/24	208							
210	☑	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	1 día	sáb 7/9/24	lun 9/9/24	209							
211	☑	Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1 día	lun 9/9/24	mar 10/9/24	210							
212	☑	7mo Juzgado de la Instrucción	9 días	mar 10/9/24	vie 20/9/24								
213	☑	Suministro y colocacion de piso en vinyl machilhebrado color caoba, incluye zocalos	1 día	mar 10/9/24	mié 11/9/24	211							
214	☑	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	0.5 días	mié 11/9/24	mié 11/9/24	213							
215	☑	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1 día	jue 12/9/24	jue 12/9/24	214							
216	☑	Mantenimiento de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1 día	vie 13/9/24	vie 13/9/24	215							
217	☑	Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1 día	sáb 14/9/24	sáb 14/9/24	216							
218	☑	Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1 día	lun 16/9/24	lun 16/9/24	217							
219	☑	Suministro e instalación de lámparas led paneladas de plafón 2x2', 40 w, certificación UL, luz blanca 6500k 100/277v, 4000LM	1 día	mar 17/9/24	mar 17/9/24	218							
220	☑	Suministro y colocacion de zocalos de ceramica color similar al existente, dimension de 0.70 m. Incluye retiro de los existentes.	0.5 días	mié 18/9/24	mié 18/9/24	219							
221	☑	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	1 día	mié 18/9/24	jue 19/9/24	220							



LHA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2024							2025	
							14	11	12	13	14	11			
222		Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1 día	jue 19/9/24	vie 20/9/24	221									
223		Atencion Permanente	22.5 días	mar 17/9/24	sáb 12/10/24										
224		Desinstalacion de estrado existente	1 día	mar 17/9/24	mar 17/9/24	218									
225		Retiro de alfombra en tarima de estrado	1 día	mié 18/9/24	mié 18/9/24	224									
226		Retiro de superficie de tarima de estrado en madera, no incluye estructura	1 día	jue 19/9/24	jue 19/9/24	225									
227		Retiro de plafon existente en sheetrock (incluye estructura)	1 día	vie 20/9/24	vie 20/9/24	226									
228		Retiro de lamparas de plafon existentes	0.5 días	sáb 21/9/24	sáb 21/9/24	227									
229		Desmonte y reinstalacion de rejillas de aires acondicionados.	1 día	sáb 21/9/24	lun 23/9/24	228									
230		Suministro y colocacion de superficie de tarima para estrado en madera hidrofugo	1 día	lun 23/9/24	mar 24/9/24	229									
231		Suministro y colocacion de techo en sheetrock, incluye estructura y pintura.	3 días	mar 24/9/24	vie 27/9/24	230									
232		Suministro y colocacion de fascia en sheetrock. Incluye estructura y pintura.	2 días	vie 27/9/24	lun 30/9/24	231									
233		Suministro e instalacion de tapa registro en sheetrock en pvc con las dimensiones de 60x60 cm.	0.5 días	lun 30/9/24	lun 30/9/24	232									
234		Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x4 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	0.5 días	lun 30/9/24	lun 30/9/24	232									
235		Suministro e instalacion de ojos de buey blancos con base de 8" para plafon.	1 día	mar 1/10/24	mar 1/10/24	233									
236		Suministro y aplicacion de pintura Satinada en muros, sin olor, incluye preparacion de superficie. 2 manos	2 días	mié 2/10/24	jue 3/10/24	235									
237		Suministro y colocacion de piso en vinyl machihebrado color caoba, incluye zocalos	1 día	mar 1/10/24	mar 1/10/24	233									
238		Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	0.5 días	vie 4/10/24	vie 4/10/24	236									
239		Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1 día	vie 4/10/24	vie 4/10/24	236									
240		Mantenimiento de muebles de barras de defensa e imputado en madera. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1 día	sáb 5/10/24	sáb 5/10/24	239									



LHA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2024					2025	
							T4	T1	T2	T3	T4	T1	
241		Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.5 días	lun 7/10/24	mar 8/10/24	240							
242		Mantenimiento de arco de madera decorativo existente, ubicado detrás de estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1 día	mar 8/10/24	mié 9/10/24	241							
243		Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2 días	mié 9/10/24	vie 11/10/24	242							
244		Mantenimiento e instalacion da estrado. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2 días	mié 9/10/24	vie 11/10/24	242							
245		Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1 día	vie 11/10/24	sáb 12/10/24	243;244							
246		Sala modelo 1er Tribunal Colegiado	13.5 días	mar 24/9/24	mié 9/10/24								
247		Suministro e instalacion de panel M.D.F hidrofugo enchapado en caoba. Incluye desinstalacion de la existente.	1 día	mar 24/9/24	mié 25/9/24	230							
248		Mantenimiento de paneles M.D.F hidrofugo enchapados en caoba. Incluye limpieza, masillado y pintura.	2 días	mié 25/9/24	vie 27/9/24	247							
249		Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1 día	vie 27/9/24	sáb 28/9/24	248							
250		Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1 día	sáb 28/9/24	lun 30/9/24	249							
251		Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	1.5 días	lun 30/9/24	mar 1/10/24	250							
252		Mantenimiento de bancos existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	2 días	mié 2/10/24	jue 3/10/24	251							
253		Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	2 días	vie 4/10/24	sáb 5/10/24	252							
254		Suministro y aplicación de pintura Satinada en techo, sin olor, incluye preparación de superficie. 2 manos	2 días	lun 7/10/24	mar 8/10/24	253							
255		Limpieza continua y final. (Incluye bote de escombros)	1 día	mié 9/10/24	mié 9/10/24	254							
256		FIN DEL PROYECTO	0 días	sáb 12/10/24	sáb 12/10/24								12/10



LHA



CRONOGRAMA LOTE NO. 3

LHA



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2024			
							T4	T1	T2	T3
1		LOTE NO. 3 - Readecuación de baños en el 2do. nivel en el Palacio de Justicia de Azua.	55 días	mar 28/5/24	mar 30/7/24					
2		INICIO DEL PROYECTO	0 días	mar 28/5/24	mar 28/5/24					28/5
3		BAÑO DE CÁMARA PENAL - 1ER NIVEL	14.5 días	mar 28/5/24	jue 13/6/24					
4		Remoción de cerámica de baño en muros	2 días	mar 28/5/24	mié 29/5/24					
5		Remoción de cerámica de baño en piso	0.5 días	jue 30/5/24	jue 30/5/24	4				
6		Desmonte de lavamanos	0.5 días	jue 30/5/24	jue 30/5/24	5				
7		Desmonte de inodoros existentes	0.5 días	jue 30/5/24	jue 30/5/24	5				
8		Desmonte de espejos existentes	0.5 días	vie 31/5/24	vie 31/5/24	6;7				
9		Desmonte de papelería existente	0.5 días	vie 31/5/24	vie 31/5/24	6;7				
10		Desmonte de dispensador de jabón	0.5 días	vie 31/5/24	vie 31/5/24	8;9				
11		Desmonte de plafón existente	0.5 días	vie 31/5/24	vie 31/5/24	8;9				
12		Desmonte de puerta	0.5 días	sáb 1/6/24	sáb 1/6/24	10;11				
13		Suministro e instalación de puerta de caoba en baño (incluye marco, piezas e insumos para su instalación)	1 día	sáb 1/6/24	lun 3/6/24	12				
14		Suministro e instalación plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	0.5 días	sáb 1/6/24	sáb 1/6/24	12				
15		Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable fijado en pared	0.5 días	lun 3/6/24	lun 3/6/24	13;14				
16		Suministro e instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafónparabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. (Incluye desinstalación de existentes)	0.5 días	mar 4/6/24	mar 4/6/24	15				
17		Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	0.5 días	mar 4/6/24	mar 4/6/24	16				
18		Suministro e instalación de porcelanato 60x60 cms en piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	1 día	vie 7/6/24	sáb 8/6/24	19				
19		Suministro e instalación de porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	2.5 días	mié 5/6/24	vie 7/6/24	17				



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	T4	2024	T1	T2	T3	T4
20		Suministro e instalación de inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	0.5 días	vie 7/6/24	vie 7/6/24	19						
21		Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	0.5 días	vie 7/6/24	vie 7/6/24	19						
22		Suministro y colocación de llavín de baño para puerta (incluye desinstalación de existente)	0.5 días	vie 7/6/24	vie 7/6/24	19						
23		Suministro e instalación de lavamanos de pedestal , incluye materiales menores para su instalación, boquilla y sifón niquelados.	0.5 días	sáb 8/6/24	sáb 8/6/24	20;21;22						
24		Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie	0.5 días	sáb 8/6/24	sáb 8/6/24	23						
25		Suministro e instalación de dispensador de papel toalla en acero inoxidable	0.5 días	sáb 8/6/24	sáb 8/6/24	23						
26		Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	0.5 días	lun 10/6/24	lun 10/6/24	25						
27		Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 0.55M x 0.9m	0.5 días	lun 10/6/24	lun 10/6/24	25						
28		Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	1 día	lun 10/6/24	mar 11/6/24	26;27						
29		Bote de escombros (6m3)	0.5 días	mié 12/6/24	mié 12/6/24	30						
30		Acarreo interno de escombros e insumos desmontados	0.5 días	mar 11/6/24	mar 11/6/24	28						
31		Limpieza continua y final	1 día	mié 12/6/24	jue 13/6/24	29						
32		RECEPCIÓN DE CÁMARA PENAL -1ER NIVEL	3 días	lun 3/6/24	jue 6/6/24							
33		Mantenimiento de puertas de caoba en baño de damas (Incluye Lijado y preparación, masillado, pintura, instalación y desinstalación)	1 día	lun 3/6/24	mar 4/6/24	13						
34		Mantenimiento de counter (Incluye Lijado y preparación, masillado, pintura, instalación y desinstalación)	1 día	mar 4/6/24	mié 5/6/24	33						
35		Limpieza continua y final	1 día	mié 5/6/24	jue 6/6/24	34						
36		BAÑO DE ARCHIVO - 1ER NIVEL	10 días	sáb 1/6/24	jue 13/6/24							
37		Remoción de cerámica de baño en muros	1.5 días	sáb 1/6/24	lun 3/6/24	12						



LHA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predesororas	T4	2024	T1	T2	T3	T4
38	✓	Remoción de cerámica de baño en piso	0.5 días	mar 4/6/24	mar 4/6/24	37						
39	✓	Desmonte de lavamanos	0,5 días	mar 4/6/24	mar 4/6/24	38						
40	✓	Desmonte de inodoros existentes	0.5 días	mar 4/6/24	mar 4/6/24	38						
41	✓	Desmonte de espejos existentes	0.5 días	mar 4/6/24	mar 4/6/24	38						
42	✓	Desmonte de papellera existente	0.5 días	mar 4/6/24	mar 4/6/24	38						
43	✓	Desmonte de dispensador de jabón	0.5 días	mié 5/6/24	mié 5/6/24	39;40;41;42						
44	✓	Desmonte de plafón existente	0.5 días	mié 5/6/24	mié 5/6/24	39;40;41;42						
45	✓	Suministro e instalación plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	0.5 días	mié 5/6/24	mié 5/6/24	44						
46	✓	Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable fijado en pared	0.5 días	jue 6/6/24	jue 6/6/24	45						
47	✓	Suministro e instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafónparabólicas, difusor matte, con tubos TB de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. (Incluye desinstalación de existentes)	0.5 días	jue 6/6/24	jue 6/6/24	45						
48	✓	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	0.5 días	jue 6/6/24	jue 6/6/24	45						
49	✓	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	0.5 días	sáb 8/6/24	sáb 8/6/24	50						
50	✓	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	2 días	jue 6/6/24	sáb 8/6/24	48						
51	✓	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	0.5 días	lun 10/6/24	lun 10/6/24	49						
52	✓	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	0.5 días	lun 10/6/24	lun 10/6/24	49						
53	✓	Suministro y colocación de llavín de baño para puerta de caoba (Incluye desinstalación de existente)	0.5 días	lun 10/6/24	lun 10/6/24	52						



LHA

Id	Modo de tareas	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2024				
							T4	T1	T2	T3	T4
54		Suministro e instalación de Lavamanos de pedestal , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.	0.5 días	lun 10/6/24	lun 10/6/24	52					
55		Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie	0.5 días	lun 10/6/24	lun 10/6/24	52					
56		Suministro e instalación de dispensador de papel toalla en acero inoxidable	0.5 días	mar 11/6/24	mar 11/6/24	55					
57		Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	0.5 días	mar 11/6/24	mar 11/6/24	55					
58		Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2m x 1.15m	0.5 días	mar 11/6/24	mar 11/6/24	55					
59		Bote de escombros (6m3)	0.5 días	mié 12/6/24	mié 12/6/24	60					
60		Acarreo interno de escombros e insumos desmontados	0.5 días	mar 11/6/24	mar 11/6/24	58					
61		Limpieza continua y final	1 día	mié 12/6/24	jue 13/6/24	59					
62		BAÑO DE JUECES EN ZONA DE ARCHIVOS - 1ER NIVEL	12 días	mié 5/6/24	mié 19/6/24						
63		Remoción de cerámica de baño en muros	1 día	mié 5/6/24	jue 6/6/24	44					
64		Remoción de cerámica de baño en piso	0.5 días	jue 6/6/24	jue 6/6/24	63					
65		Desmante de lavamanos	0.5 días	vie 7/6/24	vie 7/6/24	64					
66		Desmante de inodoros existentes	0.5 días	vie 7/6/24	vie 7/6/24	64					
67		Desmante de espejos existentes	0.5 días	vie 7/6/24	vie 7/6/24	65;66					
68		Desmante de papelera existente	0.5 días	sáb 8/6/24	sáb 8/6/24	67					
69		Desmante de dispensador de jabón	0.5 días	sáb 8/6/24	sáb 8/6/24	68					
70		Desmante de plafón existente	0.5 días	lun 10/6/24	lun 10/6/24	69					
71		Suministro e instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	0.5 días	lun 10/6/24	lun 10/6/24	70					
72		Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable fijado en pared	0.5 días	mar 11/6/24	mar 11/6/24	71					
73		Suministro e instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafónparabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24°, 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. (Incluye desinstalación de existentes)	0.5 días	mar 11/6/24	mar 11/6/24	72					



LHA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2024				
							T4	T1	T2	T3	T4
74		Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	0.5 días	mié 12/6/24	mié 12/6/24	73					
75		Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	0.5 días	vie 14/6/24	vie 14/6/24	76					
76		Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	2 días	mié 12/6/24	jue 13/6/24	73					
77		Suministro e instalación de inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	0.5 días	vie 14/6/24	vie 14/6/24	75					
78		Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	0.5 días	vie 14/6/24	vie 14/6/24	75					
79		Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba (Incluye desinstalación de existente)	0.5 días	sáb 15/6/24	sáb 15/6/24	78					
80		Suministro e instalación de lavamanos de pedestal , incluye materiales menores para su instalación, boquilla y sifón niquelados.	0.5 días	sáb 15/6/24	sáb 15/6/24	78					
81		Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie	0.5 días	sáb 15/6/24	sáb 15/6/24	80					
82		Suministro e instalación de dispensador de papel toalla en acero inoxidable	0.5 días	sáb 15/6/24	sáb 15/6/24	80					
83		Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	0.5 días	lun 17/6/24	lun 17/6/24	82					
84		Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2m x 1.15m	0.5 días	lun 17/6/24	lun 17/6/24	82					
85		Bote de escombros (6m3)	0.5 días	mar 18/6/24	mar 18/6/24	86					
86		Acarreo interno de escombros e insumos desmontados	0.5 días	lun 17/6/24	lun 17/6/24	84					
87		Limpieza continua y final	1 día	mar 18/6/24	mié 19/6/24	85					
88		BAÑOS DE OFICINA JUDICIAL DE SERVICIO DE ATENCION PERMANENTE	18 días	lun 10/6/24	lun 1/7/24						



Id	Modo de tarea	Nombre de tareas	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2024				
							T4	T1	T2	T3	T4
89		Remoción de cerámica de baño en muros	2 días	lun 10/6/24	mié 12/6/24	70					
90		Remoción de cerámica de baño en piso	1 día	mié 12/6/24	jue 13/6/24	89					
91		Desmante de inodoros existentes	0.5 días	jue 13/6/24	jue 13/6/24	90					
92		Desmante de espejos existentes	0.5 días	vie 14/6/24	vie 14/6/24	91					
93		Desmante de papelera existente	0.5 días	vie 14/6/24	vie 14/6/24	91					
94		Desmante de dispensador de jabón	0.5 días	vie 14/6/24	vie 14/6/24	93					
95		Desmante de plafón existente	0.5 días	sáb 15/6/24	sáb 15/6/24	94					
96		Desmante/ Desinstalación de puertas de madera en cubículos de baños	0.5 días	sáb 15/6/24	sáb 15/6/24	94					
97		Desmante de puerta existente en entrada de baño	0.5 días	sáb 15/6/24	sáb 15/6/24	95;96					
98		Suministro e instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	1 día	lun 17/6/24	lun 17/6/24	97					
99		Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable fijado en pared	0.5 días	lun 17/6/24	lun 17/6/24	97					
100		Suministro e instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafónparabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40Mil. horas CERTIFICACIÓN UL. (Incluye desinstalación de existentes)	0.5 días	mar 18/6/24	mar 18/6/24	98					
101		Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	0.5 días	mar 18/6/24	mar 18/6/24	100					
102		Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	1 día	vie 21/6/24	sáb 22/6/24	103					
103		Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	2.5 días	mié 19/6/24	vie 21/6/24	101					
104		Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	0.5 días	sáb 22/6/24	sáb 22/6/24	102					



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2024				
							T4	T1	T2	T3	T4
105		Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	0.5 días	sáb 22/6/24	sáb 22/6/24	102					
106		Suministro y colocación de llavín de baño para puerta de caoba (incluye desinstalación de existente)	0.5 días	lun 24/6/24	lun 24/6/24	104;105					
107		Suministro e instalación de lavamanos de pedestal , incluye materiales menores para su instalación, boquilla y sifón niquelados.	0.5 días	lun 24/6/24	lun 24/6/24	106					
108		Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie	0.5 días	mar 25/6/24	mar 25/6/24	107					
109		Suministro e instalación de dispensador de papel toalla en acero inoxidable	0.5 días	mar 25/6/24	mar 25/6/24	107					
110		Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	0.5 días	mar 25/6/24	mar 25/6/24	107					
111		Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2m x 1.15m	0.5 días	mar 25/6/24	mar 25/6/24	108;109;110					
112		Suministro e instalación de salida de agua fría para lavamanos	0.5 días	mié 26/6/24	mié 26/6/24	111					
113		Suministro e instalación de salida de aguas negras para lavamanos (drenaje, incluye conexión con tubería colectora de aguas negras)	0.5 días	mié 26/6/24	mié 26/6/24	111					
114		Suministro e instalación de puerta fenólica en divisiones de baño (incluye piezas menores relacionadas a instalación),(1.60m x 1 m)(accesorios de acero inoxidable)	1 día	mié 26/6/24	jue 27/6/24	112;113					
115		Suministro e instalación de puerta de caoba (incluye marcos, e insumos menores para su instalación)	1 día	jue 27/6/24	vie 28/6/24	114					
116		Bote de escombros (6m3)	0.5 días	sáb 29/6/24	sáb 29/6/24	117					
117		Acarreo interno de escombros e insumos desmontados	0.5 días	vie 28/6/24	vie 28/6/24	115					
118		Limpeza continua y final	1 día	sáb 29/6/24	lun 1/7/24	116					
119		BAÑOS PRIVADOS CABALLEROS 2DO NIVEL	18 días	lun 17/6/24	sáb 6/7/24						
120		Remoción de cerámica de baño en muros	2 días	lun 17/6/24	mar 18/6/24	97					
121		Remoción de cerámica de baño en piso	1 día	mié 19/6/24	mié 19/6/24	120					
122		Desmante de lavamanos	0.5 días	jue 20/6/24	jue 20/6/24	121					



LHA



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2024				
							T4	T1	T2	T3	T4
123		Desmonte de inodoros existentes	0.5 días	jue 20/6/24	jue 20/6/24	121					
124		Desmonte de espejos existentes	0.5 días	jue 20/6/24	jue 20/6/24	121					
125		Desmonte de papelera existente	0.5 días	jue 20/6/24	jue 20/6/24	124					
126		Desmonte de plafón existente	0.5 días	jue 20/6/24	jue 20/6/24	124					
127		Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (Incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	1 día	vie 21/6/24	vie 21/6/24	126					
128		Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafónparabólicas, difusor matte, con tubos TB de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. (Incluye desinstalación de existentes)	0.5 días	sáb 22/6/24	sáb 22/6/24	127					
129		Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	1 día	jue 27/6/24	vie 28/6/24	131;130					
130		Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	1 día	mié 26/6/24	jue 27/6/24	131					
131		Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	3 días	sáb 22/6/24	mié 26/6/24	128					
132		Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	0.5 días	jue 27/6/24	jue 27/6/24	130					
133		Suministro e instalación orinal ovalado Blanco (Incluye materiales y m.o)	0.5 días	jue 27/6/24	jue 27/6/24	130					
134		Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	0.5 días	jue 27/6/24	jue 27/6/24	130					
135		Suministro y colocación de llavín de baño para puerta (Incluye desinstalación de existente)	0.5 días	vie 28/6/24	vie 28/6/24	134					
136		Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, boquilla y sifón niquelados.	0.5 días	vie 28/6/24	vie 28/6/24	134					
137		Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie	0.5 días	vie 28/6/24	vie 28/6/24	134					



LHA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2024				
							T4	T1	T2	T3	T4
138		Suministro e instalación de dispensador de papel toalla en acero inoxidable	0.5 días	vie 28/6/24	vie 28/6/24	137					
139		Suministro e instalación de tope de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1.8 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	1 día	sáb 29/6/24	sáb 29/6/24	138					
140		Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	0.5 días	lun 1/7/24	lun 1/7/24	139					
141		Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.60M x 1.15m	0.5 días	lun 1/7/24	lun 1/7/24	139					
142		Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable empotrado en tope	0.5 días	lun 1/7/24	lun 1/7/24	141					
143		Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	0.5 días	lun 1/7/24	lun 1/7/24	141					
144		Suministro e instalación de puerta fenólica en divisiones de baño 3/4" (incluye piezas menores relacionadas a instalación)(accesorios de acero inoxidable)	1 día	mar 2/7/24	mar 2/7/24	143					
145		Suministro y colocación de muro de densglass doble cara estructura de 2 1/2 cal.25" galvanizada en cierre de hueco de ventanas removidas	2 días	mar 2/7/24	mié 3/7/24	143					
146		Suministro e instalación de 2 extractores de aire individuales para baños (incluye ducto de extracción para ventilación de baños a la fachada e insumos para su instalación, recorrido aproximado 2 m)	1 día	jue 4/7/24	jue 4/7/24	145					
147		Suministro e instalación de puerta de caoba (incluye marcos, e insumos menores para su instalación)	1 día	jue 4/7/24	jue 4/7/24	145					
148		Bote de escombros (6m3)	0.5 días	vie 5/7/24	vie 5/7/24	149					
149		Acarreo interno de escombros e insumos desmontados	0.5 días	vie 5/7/24	vie 5/7/24	147					
150		Limpieza continua y final	1 día	sáb 6/7/24	sáb 6/7/24	148					
151		BAÑOS PRIVADOS DAMAS -2DO NIVEL	20 días	vie 21/6/24	sáb 13/7/24						



LHA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2024							
							T4	T1	T2	T3	T4			
152	✓	Remoción de cerámica de baño en muros	2 días	vie 21/6/24	sáb 22/6/24	126								
153	✓	Remoción de cerámica de baño en piso	1 día	lun 24/6/24	lun 24/6/24	152								
154	✓	Desmonte de lavamanos	0.5 días	mar 25/6/24	mar 25/6/24	153								
155	✓	Desmonte de inodoros existentes	0.5 días	mar 25/6/24	mar 25/6/24	153								
156	✓	Desmonte de espejos existentes	0.5 días	mar 25/6/24	mar 25/6/24	154								
157	✓	Desmonte de papelera existente	0.5 días	mar 25/6/24	mar 25/6/24	154								
158	✓	Suministro e instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	0.5 días	mié 26/6/24	mié 26/6/24	156								
159	✓	Suministro e instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafónparabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. (incluye desinstalación de existentes)	1 día	mié 26/6/24	mié 26/6/24	156								
160	✓	Suministro y aplicación de Pintura Setinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	1 día	mar 27/7/24	mar 27/7/24	161								
161	✓	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	1 día	lun 1/7/24	lun 1/7/24	162								
162	✓	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	3 días	jue 27/6/24	sáb 29/6/24	159								
163	✓	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	1 día	mié 3/7/24	mié 3/7/24	160								
164	✓	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	0.5 días	jue 4/7/24	jue 4/7/24	163								
165	✓	Suministro y colocación de llavín de baño para puerta (incluye desinstalación de existente)	0.5 días	jue 4/7/24	jue 4/7/24	163								
166	✓	Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.	1 día	jue 4/7/24	vie 5/7/24	165								
167	✓	Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie	0.5 días	jue 4/7/24	jue 4/7/24	165								



LHA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2024				
							T4	T1	T2	T3	T4
168		Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	0.5 días	vie 5/7/24	vie 5/7/24	167					
169		Suministro e instalación de tope de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1.8 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	1 día	vie 5/7/24	sáb 6/7/24	168					
170		Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	0.5 días	sáb 6/7/24	sáb 6/7/24	169					
171		Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.60M x 1.15m	0.5 días	sáb 6/7/24	sáb 6/7/24	169					
172		Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable empotrado en tope	0.5 días	lun 8/7/24	lun 8/7/24	171					
173		Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	0.5 días	lun 8/7/24	lun 8/7/24	171					
174		Suministro e instalación de 2 extractores de aire individuales para baños (incluye ducto de extracción para ventilación de baños a la fachada e insumos para su instalación, recorrido aproximado 2 m)	1 día	lun 8/7/24	mar 9/7/24	173					
175		Suministro e instalación de puerta fenólica en divisiones de baño 3/4" (Incluye piezas menores relacionadas a instalación)(accesorios de acero inoxidable)	1 día	mar 9/7/24	mié 10/7/24	174					
176		Suministro y colocación de muro de densglass doble cara estructura de 2 1/2 cal.25" galvanizada en cierre de hueco de ventanas removidas	1 día	mar 9/7/24	mié 10/7/24	174					
177		Suministro e instalación de puerta de Caoba (Incluye marcos, e insumos menores para su instalación)	0.5 días	mié 10/7/24	mié 10/7/24	176					
178		Bote de escombros (6m3)	1 día	vie 12/7/24	vie 12/7/24	179					
179		Acarreo interno de escombros e insumos desmontados	1 día	jue 11/7/24	jue 11/7/24	177					
180		Limpieza continua y final	1 día	sáb 13/7/24	sáb 13/7/24	178					
181		BAÑOS SERVIDORES JUDICIALES ADMINISTRATIVOS, CCN Y DIGITALIZACIÓN -2DO NIVEL	18.5 días	mié 26/6/24	mié 17/7/24						



id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	T4	2024	T1	T2	T3	T4
182		Remoción de cerámica de baño en muros	2 días	mié 26/6/24	jue 27/6/24	157						
183		Remoción de cerámica de baño en piso	1 día	vie 28/6/24	vie 28/6/24	182						
184		Desmante de lavamanos	0.5 días	sáb 29/6/24	sáb 29/6/24	183						
185		Desmante de inodoros existentes	0.5 días	sáb 29/6/24	sáb 29/6/24	184						
186		Desmante de papelera existente	0.5 días	sáb 29/6/24	sáb 29/6/24	184						
187		Desmante de puertas en divisiones de bloques en baños	1 día	lun 1/7/24	lun 1/7/24	186						
188		Desmante de ventanas salomónicas existentes (0.4 x 1), altura de instalación a 3.5 m	1 día	lun 1/7/24	lun 1/7/24	186						
189		Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	0.5 días	mar 2/7/24	mar 2/7/24	188						
190		Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafónparabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. (Incluye desinstalación de existentes)	0.5 días	mar 2/7/24	mar 2/7/24	189						
191		Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	0.5 días	sáb 6/7/24	sáb 6/7/24	193						
192		Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	1 día	sáb 6/7/24	sáb 6/7/24	193						
193		Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	3 días	mié 3/7/24	vie 5/7/24	190						
194		Suministro e instalación de inodoro elongado grande con asiento de calda lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	0.5 días	sáb 6/7/24	sáb 6/7/24	191						
195		Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	0.5 días	lun 8/7/24	lun 8/7/24	194						
196		Suministro y colocación de llavín de baño para puerta (incluye desinstalación de existente)	0.5 días	lun 8/7/24	lun 8/7/24	194						



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2024						
							T4	T1	T2	T3	T4		
197	✓	Suministro e instalación de Lavamanos de pedestal , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.	0.5 días	lun 8/7/24	lun 8/7/24	195							
198	✓	Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie	0.5 días	lun 8/7/24	lun 8/7/24	195							
199	✓	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	0.5 días	mar 9/7/24	mar 9/7/24	198							
200	✓	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	0.5 días	mar 9/7/24	mar 9/7/24	198							
201	✓	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 0.60m x 1.15m	0.5 días	mar 9/7/24	mar 9/7/24	200							
202	✓	Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable Fijado en pared	0.5 días	mar 9/7/24	mar 9/7/24	200							
203	✓	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	0.5 días	mié 10/7/24	mié 10/7/24	202							
204	✓	Suministro e instalación de 2 extractores de aire individuales para baños (incluye ducto de extracción para ventilación de baños a la fachada e insumos para su instalación, recorrido aproximado 2 m)	1 día	mié 10/7/24	mié 10/7/24	202							
205	✓	Suministro y colocación de muro de densglass doble cara estructura de 2 1/2 cal.25" galvanizada en cierre de hueco de ventanas removidas	2 días	mié 10/7/24	vie 12/7/24	203							
206	✓	Suministro e instalación de puerta de caoba (incluye marcos, e insumos menores para su instalación)	1 día	vie 12/7/24	sáb 13/7/24	205							
207	✓	Bote de escombros (6m3)	1 día	lun 15/7/24	mar 16/7/24	208							
208	✓	Acarreo interno de escombros e insumos desmontados	1 día	sáb 13/7/24	lun 15/7/24	206							
209	✓	Limpieza continua y final	1 día	mar 16/7/24	mié 17/7/24	207							
210	✓	BAÑO PRIVADOS ENCARGADO(A) ADMINISTRATIVO-2DO NIVEL	14.5 días	mar 2/7/24	jue 18/7/24								
211	✓	Remoción de cerámica de baño en muros	2 días	mar 2/7/24	mié 3/7/24	188							



LHA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	T4	2024	T1	T2	T3	T4
212		Remoción de cerámica de baño en piso	1 día	jue 4/7/24	jue 4/7/24	211						
213		Desmante de lavamanos	0.5 días	vie 5/7/24	vie 5/7/24	212						
214		Desmante de inodoros existentes	0.5 días	vie 5/7/24	vie 5/7/24	212						
215		Desmante de espejos existentes	0.5 días	vie 5/7/24	vie 5/7/24	212						
216		Desmante de papelería existente	0.5 días	vie 5/7/24	vie 5/7/24	215						
217		Desmante de puerta	0.5 días	vie 5/7/24	vie 5/7/24	215						
218		Desmante de plafón existente	0.5 días	vie 5/7/24	vie 5/7/24	215						
219		Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	0.5 días	sáb 6/7/24	sáb 6/7/24	218						
220		Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafónparabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. (Incluye desinstalación de existentes)	0.5 días	sáb 6/7/24	sáb 6/7/24	219						
221		Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	1 día	mié 10/7/24	mié 10/7/24	223						
222		Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	1 día	mié 10/7/24	mié 10/7/24	223						
223		Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	2 días	lun 8/7/24	mar 9/7/24	220						
224		Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	0.5 días	jue 11/7/24	jue 11/7/24	221						
225		Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	0.5 días	jue 11/7/24	jue 11/7/24	221						
226		Suministro y colocación de llavín de baño para puerta (Incluye desinstalación de existente)	0.5 días	jue 11/7/24	jue 11/7/24	225						
227		Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie	0.5 días	jue 11/7/24	jue 11/7/24	225						
228		Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	0.5 días	vie 12/7/24	vie 12/7/24	227						



LHA

id	Modo de Tarea	Nombre de tareas	Duración	Comienzo	Fin	Predesororas	2024	T1	T2	T3	T4
229	☑	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	0.5 días	vie 12/7/24	vie 12/7/24	227					
230	☑	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 0.6 m x 1.15m	0.5 días	vie 12/7/24	vie 12/7/24	229					
231	☑	Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable empotrado en tope	0.5 días	vie 12/7/24	vie 12/7/24	229					
232	☑	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	0.5 días	sáb 13/7/24	sáb 13/7/24	231					
233	☑	Suministro e instalación de puerta de caoba (Incluye marcos, e insumos menores para su instalación)	1 día	sáb 13/7/24	sáb 13/7/24	231					
234	☑	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal, incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.	0.5 días	lun 15/7/24	lun 15/7/24	233					
235	☑	Bote de escombros (6m3)	1 día	mar 16/7/24	mié 17/7/24	236					
236	☑	Acarreo interno de escombros e insumos desmontados	1 día	lun 15/7/24	mar 16/7/24	234					
237	☑	Limpieza continua y final	1 día	mié 17/7/24	jue 18/7/24	235					
238	☑	BAÑO ÁREA ADMINISTRATIVA	14 días	sáb 6/7/24	lun 22/7/24						
239	☑	Remoción de cerámica de baño en muros	2 días	sáb 6/7/24	lun 8/7/24	218					
240	☑	Remoción de cerámica de baño en piso	1 día	mar 9/7/24	mar 9/7/24	239					
241	☑	Desmante de lavamanos	0.5 días	mié 10/7/24	mié 10/7/24	240					
242	☑	Desmante de inodoros existentes	0.5 días	mié 10/7/24	mié 10/7/24	240					
243	☑	Desmante de espejos existentes	0.5 días	mié 10/7/24	mié 10/7/24	242					
244	☑	Desmante de papelera existente	0.5 días	mié 10/7/24	mié 10/7/24	242					
245	☑	Desmante de tope de granito existente (Incluye base)	0.5 días	mié 10/7/24	mié 10/7/24	242					
246	☑	Desmante de tomacorriente existente	0.5 días	jue 11/7/24	jue 11/7/24	245					
247	☑	Desmante de puerta	0.5 días	jue 11/7/24	jue 11/7/24	245					
248	☑	Desmante de plafón existente	0.5 días	jue 11/7/24	jue 11/7/24	245					
249	☑	Suministro e instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	0.5 días	jue 11/7/24	jue 11/7/24	248					



id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	T4	2024	T1	T2	T3	T4
250	☞	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafónparabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. (Incluye desinstalación de existentes)	0.5 días	vie 12/7/24	vie 12/7/24	249						
251	☞	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	1 día	lun 15/7/24	mar 16/7/24	253						
252	☞	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	1 día	lun 15/7/24	mar 16/7/24	253						
253	☞	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	2 días	vie 12/7/24	lun 15/7/24	250						
254	☞	Suministro e instalación de inodoro elongado grande con asiento de calda lerita para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	0.5 días	mar 16/7/24	mar 16/7/24	251						
255	☞	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	0.5 días	mar 16/7/24	mar 16/7/24	251						
256	☞	Suministro y colocación de llavín de baño para puerta de caoba (Incluye desinstalación de existente)	0.5 días	mié 17/7/24	mié 17/7/24	255						
257	☞	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal , incluye materiales menores para su instalación, boquilla y sifón niquelados.	0.5 días	mié 17/7/24	mié 17/7/24	255						
258	☞	Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie	0.5 días	mié 17/7/24	mié 17/7/24	257						
259	☞	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	0.5 días	mié 17/7/24	mié 17/7/24	257						
260	☞	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	0.5 días	jue 18/7/24	jue 18/7/24	259						
261	☞	Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable fijado en pared	0.5 días	jue 18/7/24	jue 18/7/24	259						
262	☞	Suministro e instalación de puerta de caoba (Incluye marcos, e insumos menores para su instalación)	0.5 días	jue 18/7/24	jue 18/7/24	261						



id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	14	2024	T1	T2	T3	T4
263		Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 0.6m x 1.15m	0.5 días	jue 18/7/24	jue 18/7/24	261						
264		Bote de escombros (6m3)	1 día	sáb 20/7/24	sáb 20/7/24	265						
265		Acarreo interno de escombros e insumos desmontados	1 día	vie 19/7/24	vie 19/7/24	263						
266		Limpieza continua y final	1 día	lun 22/7/24	lun 22/7/24	264						
267		BAÑO PRIVADO CÁMARA CIVIL -2DO NIVEL	14 días	jue 11/7/24	sáb 27/7/24							
268		Remoción de cerámica de baño en muros	2 días	jue 11/7/24	sáb 13/7/24	248						
269		Remoción de cerámica de baño en piso	1 día	sáb 13/7/24	lun 15/7/24	268						
270		Desmante de lavamanos	0.5 días	lun 15/7/24	lun 15/7/24	269						
271		Desmante de inodoros existentes	0.5 días	lun 15/7/24	lun 15/7/24	269						
272		Desmante de papelera existente	0.5 días	mar 16/7/24	mar 16/7/24	271						
273		Desmante de puerta	0.5 días	mar 16/7/24	mar 16/7/24	271						
274		Desmante de plafón existente	0.5 días	mar 16/7/24	mar 16/7/24	273						
275		Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	0.5 días	mié 17/7/24	mié 17/7/24	274						
276		Suministro e instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafónparabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. (Incluye desinstalación de existentes)	0.5 días	mié 17/7/24	mié 17/7/24	275						
277		Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	1 día	sáb 20/7/24	sáb 20/7/24	279						
278		Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	1 día	sáb 20/7/24	sáb 20/7/24	279						
279		Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	2 días	jue 18/7/24	vie 19/7/24	276						
280		Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	0.5 días	lun 22/7/24	lun 22/7/24	277						
281		Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	0.5 días	lun 22/7/24	lun 22/7/24	277						



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2024					
							T4	T1	T2	T3	T4	
282		Suministro y colocación de llavín de baño para puerta de caoba (Incluye desinstalación de existente)	0.5 días	lun 22/7/24	lun 22/7/24	281						
283		Suministro e instalación de Lavamanos de pedestal , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.	0.5 días	lun 22/7/24	lun 22/7/24	281						
284		Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie	0.5 días	mar 23/7/24	mar 23/7/24	283						
285		Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	0.5 días	mar 23/7/24	mar 23/7/24	283						
286		Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	0.5 días	mar 23/7/24	mar 23/7/24	285						
287		Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas 0.60M x 1.15m	0.5 días	mar 23/7/24	mar 23/7/24	285						
288		Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable empotrado fijado en muro	0.5 días	mié 24/7/24	mié 24/7/24	287						
289		Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	0.5 días	mié 24/7/24	mié 24/7/24	287						
290		Bote de escombros (6m3)	1 día	jue 25/7/24	vie 26/7/24	291						
291		Acarreo interno de escombros e insumos desmontados	1 día	mié 24/7/24	jue 25/7/24	289						
292		Limpieza continua y final	1 día	vie 26/7/24	sáb 27/7/24	290						
293		MISCELANEOS	6 días	mié 24/7/24	mar 30/7/24							
294		Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	3 días	mié 24/7/24	vie 26/7/24	286						
295		Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado y preparación, masillado, pintura, instalación y desinstalación)	3 días	sáb 27/7/24	mar 30/7/24	294						
296		FIN DEL PROYECTO	0 días	mar 30/7/24	mar 30/7/24							30/7





CRONOGRAMA LOTE NO. 4



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2024			
						T4	T1	T2	T3
1		LOTE NO. 4 - Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Bonao.	24 días	mié 29/5/24	mar 25/6/24				
2		INICIO DEL PROYECTO	0 días	mié 29/5/24	mié 29/5/24				● 29/5
3		PASILLO PROXIMO A ZONA DE COMEDOR Y ARCHIVO	5 días	mié 29/5/24	lun 3/6/24				■
4		Pulido y brillado de piso de granito existente	4 días	mié 29/5/24	sáb 1/6/24				■
5		Limpieza continua y final	1 día	lun 3/6/24	lun 3/6/24				■
6		SALA DE AUDIENCIA DE TRIBUNAL COLEGIADO	5 días	lun 3/6/24	vie 7/6/24				■
7		Pulido y brillado de piso de granito existente	4 días	lun 3/6/24	jue 6/6/24				■
8		Limpieza continua y final	1 día	vie 7/6/24	vie 7/6/24				■
9		SALA DE AUDIENCIA DE CÁMARA PENAL	5 días	vie 7/6/24	mié 12/6/24				■
10		Pulido y brillado de piso de granito existente	2.5 días	vie 7/6/24	lun 10/6/24				■
11		Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma de estrado, incluye zócalos de vinil	1.5 días	lun 10/6/24	mar 11/6/24				■
12		Limpieza continua y final	1 día	mié 12/6/24	mié 12/6/24				■
13		SALA DE AUDIENCIA DE ATENCIÓN PERMANENTE	3 días	lun 10/6/24	jue 13/6/24				■
14		Pulido y brillado de piso de granito existente	1 día	lun 10/6/24	mar 11/6/24				■
15		Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma de estrado, incluye zócalos de vinil	1 día	mar 11/6/24	mié 12/6/24				■
16		Limpieza continua y final	1 día	mié 12/6/24	jue 13/6/24				■



LHA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2024			
						T4	T1	T2	T3
17		SALA DE AUDIENCIA DE SALA LABORAL	3 días	mar 11/6/24	vie 14/6/24				
18		Pulido y brillo de piso de granito existente	1 día	mar 11/6/24	mié 12/6/24				
19		Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma de estrado, incluye zócalos de vinil	1 día	mié 12/6/24	jue 13/6/24				
20		Limpieza continua y final	1 día	jue 13/6/24	vie 14/6/24				
21		SALA DE AUDIENCIA DE INSTRUCCIÓN DE LA PENA	3 días	mié 12/6/24	sáb 15/6/24				
22		Pulido y brillo de piso de granito existente	1 día	mié 12/6/24	jue 13/6/24				
23		Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma de estrado, incluye zócalos de vinil	1 día	jue 13/6/24	vie 14/6/24				
24		Limpieza continua y final	1 día	vie 14/6/24	sáb 15/6/24				
25		SALA DE AUDIENCIA DE TRÁNSITO	3 días	jue 13/6/24	lun 17/6/24				
26		Pulido y brillo de piso de granito existente	1 día	jue 13/6/24	vie 14/6/24				
27		Suministro e instalación de piso de vinil alto tránsito machimbrado en plataforma de estrado, incluye zócalos de vinil	1 día	vie 14/6/24	sáb 15/6/24				
28		Limpieza continua y final	1 día	sáb 15/6/24	lun 17/6/24				
29		PASILLO PRINCIPAL EN ZONA DE CÚPULA- 2DO NIVEL	5 días	vie 14/6/24	jue 20/6/24				
30		Suministro e instalación de lámpara empotrada en pared de aluminio (incluye desmonte de existentes e insumos menores para su instalación)	2 días	sáb 15/6/24	mar 18/6/24				



LHA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2024			
						T4	T1	T2	T3
31		Pulido y brillado de piso de granito existente	3 días	vie 14/6/24	mar 18/6/24				
32		Suministro e instalación de 10 bombillas led en candelabro existente (H= 5.00 m)	1 día	mar 18/6/24	mié 19/6/24				
33		Limpieza continua y final	1 día	mié 19/6/24	jue 20/6/24				
34		COMEDOR	9.5 días	vie 14/6/24	mar 25/6/24				
35		Suministro y aplicación de Pintura Satinada en muro de sheetrock (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	1 día	vie 14/6/24	sáb 15/6/24				
36		Mantenimiento de gabinete aéreo existente 1.80 x 0.7 x 0.3 (incluye desmonte, instalación, pintura, lijado y masillado)	1 día	sáb 15/6/24	lun 17/6/24				
37		Desmonte de meseta existente (incluye fregadero y gabinete de piso)	1 día	lun 17/6/24	mar 18/6/24				
38		Suministro e instalación de meseta en granito negro galaxy (1.92 m x 0.92 m), incluye zócalo (10.00 cms)	1 día	mar 18/6/24	mié 19/6/24				
39		Suministro e instalación de gabinetes de piso en madera MDF (bajo tope)	2 días	mié 19/6/24	vie 21/6/24				
40		Suministro e instalación de fregadero en acero inoxidable, acabado pulido, empotrado, cubeta profunda (incluye boquilla y piezas para su operación e instalación)	1 día	vie 21/6/24	sáb 22/6/24				



LHA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2024			
						T4	T1	T2	T3
41		Suministro e instalación de llave de fregadero de arco alto, monomando	0.5 días	sáb 22/6/24	sáb 22/6/24				
42		Acarreo interno y bote de escombros (6m3)	1 día	lun 24/6/24	lun 24/6/24				
43		Limpieza continua y final	1 día	mar 25/6/24	mar 25/6/24				
44		MISCELANEOS	15 días	lun 3/6/24	mié 19/6/24				
45		Suministro y colocación de tarja con relieve escultórico en bronce, ver detalles en planos adjuntos(en formato 75 cm x 50 cm)	10 días	lun 3/6/24	jue 13/6/24				
46		Suministro y confección de base en 2 días hormigón para tarja (esqueleto en acero de 3/8"@0.4 cm , forma en tela de gallinero calibre 22) - ver plano adjunto.	2 días	mié 5/6/24	jue 6/6/24				
47		Remoción de piso en zona de Jardinería de tarja (incluye bote de escombros, y remoción de capa de tierra superficial en 15 cm) ver plano adjunto	2 días	lun 3/6/24	mar 4/6/24				
48		Suministro de plantas en Jardinería ver plano adjunto.	1 día	vie 7/6/24	vie 7/6/24				
49		Terminación de jardinería de tarja (incluye insumos y retalle)	1 día	sáb 8/6/24	sáb 8/6/24				
50		Suministro y aplicación de pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	5 días	vie 14/6/24	mié 19/6/24				
51		FIN DEL PROYECTO	0 días	mar 25/6/24	mar 25/6/24				



LHA

25/6



**Evidencia de contratos, ordenes de compras,
certificaciones de recepciones conforme, etc.**





14 de marzo de 2024

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

Página 1 de 1

Nombre del Oferente: **LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU**

Relación de contratos de naturales y magnitudes similares realizados durante los últimos diez años.

Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? -Si - Aun No (contratos en curso)-No
A) Nacionales							
	RD\$ 3,000,000.00	3 MESES	01/11/2018	100%	CONSTRUPE	S	SI
	RD\$11,671,297.56	6 MESES	02/01/2019	100%	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	S	SI
	RD\$2,202,529.58	6 MESES	26/09/2018	100%	PROMESECAL	P	SI
	RD\$1,150,000.00	3 MESES	14/07/2017	100%	EDUCACION	S	SI
	RD\$ 850,000.00	2 MESES	26/01/2018	100%	TERRA SHUTTERS	P	SI
	RD\$ 10,575,463.19	6 MESES	29/07/2019	100%	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	P	SI
	RD\$ 20,195,200.72	6 MESES	05/05/2020	100%	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	P	SI
	RD\$6,106,908.4	2 AÑOS	05/03/2014	100%	CONSTRUPE	S	SI
	RD\$12,000,000.00	8 MESES	12/08/2020	100%	TERRA SHUTTERS	P	SI
	RD\$15,574,728.32	6 MESES	08/12/2021	100%	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	P	SI
	RD\$1,329,624.07	3 MESES	01/10/2021	100%	INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFE	P	SI
	RD\$728,798.07	3 MESES	14/10/2022	100%	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	P	SI
	RD\$898,033.73	1 SEMANA	02/06/23	100%	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	P	SI

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes en..... folios adjuntos. **LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU**





DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CERTIFICADO DE RECEPCIÓN FINAL DE PROYECTOS

Documento Núm.:
FOR-GD-01-01
Versión: 02

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO ADECUACIÓN DE TARIMA DEL AUDITORIO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
NÚMERO DE CONTRATO N/A
NÚMERO ORDEN DE COMPRA OC00031144
NÚMERO DE CARPETA 2023-004 S
DEPARTAMENTO Distrito Nacional
DISTRITO JUDICIAL Distrito Nacional
LOCALIDAD/OFICINA/TRIBUNAL Edificio sede Suprema Corte de Justicia
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Av. Enrique Jiménez Moya esquina Juan de Dios Ventura Simó, Centro De Los Héroes, Santo Domingo, Distrito Nacional.

DATOS DEL CONTRATISTA

EMPRESA CONTRATADA/ RNC LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU / 22400124990
REPRESENTANTE LEGAL LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU
INGENIERO SUPERVISOR BRAULIO YNOA

DATOS DE PERSONAL ENCARGADO DE DIF

COORDINADOR UNIDAD DE OBRAS ING. OSCAR OZUNA
PROFESIONAL DESIGNADO ING. JUAN JOSÉ MEJÍA

ESTATUS FINANCIERO

PRESUPUESTO CONTRATADO RD\$ 1,046,286.66
PRESUPUESTO EJECUTADO RD\$ 898,033.73
% PRESUPUESTO EJECUTADO 85.83%

CONTROL DE PAGOS Y CUBICACIONES

	Avance 20%	Total general a pagar Cubicación núm. 1 y final
FECHA	23-abr-23	20-jun-23
MONTO DE PAGO	RD\$ 209,257.33	RD\$ 688,776.30
COMENTARIOS Y OBSERVACIONES		

ESTATUS DEL CRONOGRAMA

FECHA DE INICIO 02/06/2023
FECHA DE CONCLUSIÓN 19/06/2023
TIEMPO DE DURACIÓN Seis (6) días (dos fines de semana).

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Cambio de piso existente en tarima del auditorio ubicado en el primer nivel del edificio Sede de la Suprema Corte de Justicia. Estas labores incluyeron la desinstalación del piso existente, así como el plywood soporte. Además, se sustituyeron elementos de madera de pino tratado en la estructura soporte. Del mismo modo, se colocó plywood MDF de 3/4" como plataforma, encima del mismo se instaló el piso de madera jatoba machihembrada, incluyendo borde perimetral. De igual manera, se dio mantenimiento al borde perimetral de madera caoba existente, así como a los escalones de la tarima.

AUTORIZACIÓN DE CIERRE DE PROYECTO

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: Los trabajos fueron ejecutados y recibidos satisfactoriamente.

Hecho y firmado en Santo Domingo hoy día 20 del mes de junio del año dos mil veinte tres (2023)

Ing. Juan José Mejía
Supervisor

Ing. Oscar Ozuna
Coordinador de obras

Arg. Rocío Altagracia
Director de Infraestructura Física

LHA

Nota: Este formulario no constituye una recomendación profesional para el contrato.



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Juan J. Mejía Galvan
Oscar E. Ozuna Bodden
Rocío A. Altagracia Aquino

Documento firmado digitalmente. puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gov.do/inbox/app/poderjudicial/v/1f08ebef-ecbf-429c-8c61-e25cc996224b>





AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495

"2020 Año de la Vialidad Sostenible"



OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.

18 de mayo del 2020

A: Lic. Abel Martínez Durán.
Alcalde Municipal.

Via: Licda. Hilda Ovalles.
Directora Administrativa.

Asunto: Certificación Recepción de obra: **REMOZAMIENTO DE PARQUES, MUNICIPIO DE SANTIAGO.**



Muy cortésmente, le hacemos la entrega formal del certificado correspondiente a la recepción de la obra denominada: **REMOZAMIENTO DE PARQUES, MUNICIPIO DE SANTIAGO**, del contrato No. AMS/054/2019 a favor de **ING. LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU**, CEDULA DE IDENTIDAD No.: 224-0012499-0.

El monto total en el presupuesto contratado pero que no exceden el monto del mismo, de los trabajos ejecutados de la obra mencionada suman **RD\$ 10,575,463.19 (DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 19/100).**

En la inspección realizada comprobamos que la obra se ejecuto con los lineamientos pautados por el departamento, la buena calidad en los materiales, y el buen comportamiento y funcionamiento de los componentes de la misma.

Atentamente,



Ing. Leonela Masferrer Espinal
Vicealcaldesa

Ing. Keyla Paulino
Miembro de La Comisión de Recepción.

Encargada de la Dirección de Obras Públicas Municipal

RNC: 4-02-00236-4

Av. Juan Pablo Duarte #85, La Trinitaria, Santiago, República Dominicana.

Teléfono: 829-582-6611

www.santiagodeloscaballeros.pob.do



No. EXPEDIENTE
PROMESECAL-CCC-SO-01-2018
No. DOCUMENTO
2016-001

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS EXCENCIALES CENTRAL DE APOYO LOGÍSTICO
RECEPCIÓN DE OBRA

Departamento de Ingeniería e Infraestructura PROMESECAL

LHA



En la Ciudad de Santo Domingo, D. N., a los 2 días del mes de Abril del año 2018 se reúnen en el lugar del proyecto denominado Mantenimiento de Farmacias del Pueblo Lote 5, correspondiente al Distrito Nacional y la provincia del Gran Santo Domingo

Por una parte LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU, contratista que ejecutó los trabajos para la mencionada obra y por la otra parte SABRA ROBERTS GOMEZ en representación PROMESECAL.

De común acuerdo LAS PARTES proceden a efectuar la RECEPCIÓN de los trabajos de la mencionada obra ejecutados en un todo de acuerdo a Contrato, Presupuestos, Pliegos de Condiciones, Especificaciones Técnicas y demás documentación que sirviera de base para el llamado de referencia No. SO-01-2018 cuyo sorteo se realizó en fecha 3 de Mayo de 2018 autorizada mediante Acta N° 2018-0020 de fecha 6 de Abril de 2018 y adjudicada por Resolución N° 2018-0024 de la Autoridad Competente de fecha 4 de Mayo de 2018 documentación contenida en el expediente relativo al Proceso de referencia

Queda documentado de esta misma manera la entrega de los trabajos correspondientes a cada Farmacia del Pueblo contenida en el contrato por parte del contratista.

En prueba de conformidad suscriben las partes la presente ACTA en original y 2 copias fotostáticas de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha señalados.



SABRA ROBERTS
PROMESECAL





AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495

"2020 Año de la Vialidad Sostenible"



OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.

26 de agosto del 2020

A: Lic. Abel Martínez Durán.
Alcalde Municipal.

Vía: Licda. Hilda Ovalles.
Directora Administrativa.



Asunto: Certificación Recepción de obra: RECONSTRUCCION PARQUE LA TRINITARIA (SEGUNDA ETAPA)



Muy cortésmente, le hacemos la entrega formal del certificado correspondiente a la recepción de la obra denominada: RECONSTRUCCION PARQUE LA TRINITARIA (SEGUNDA ETAPA), MUNICIPIO DE SANTIAGO, del contrato No. #AMS-2020-18a favor de ING. LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU, CEDULA DE IDENTIDAD No.: 224-0012499-0.

El monto total en el presupuesto contratado pero que no exceden el monto del mismo, de los trabajos ejecutados de la obra mencionada suman RD\$ 20, 195,200.72 (VEINTE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS CON 72/100).

En la inspección realizada comprobamos que la obra se ejecuto con los lineamientos pautados por el departamento, la buena calidad en los materiales, y el buen comportamiento y funcionamiento de los componentes de la misma.

Atentamente,



Ing. Leonela Espinal
Directora de Obras Públicas Municipal.

Ing. Keyla Paulino
Miembro de La Comisión de Recepción.

RNC: 4-02-00236-4

Av. Juan Pablo Duarte #85, La Trinitaria. Santiago, República Dominicana.

Teléfono: 829-582-6611

www.santiagodeloscaballeros.gob.do

Santo Domingo D.N

10/1/2014

Señores

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Asunto: Certificación De Experiencia Laboral 2014-2016



Distinguidos

Por medio de la presente **Constructora Peguero Encarnación, CONSTRUPE S.R.L.**, organizada y existente de conformidad con las leyes de la Republica Dominicana, con Registro Nacional de Contribuyente (R.N.C) No. 1-30-96354-1, Ubicada en la C/Isabel Santana #3, Casi Autopista Duarte Proyecto Cristal Certifica que Por medio de la presente , **que el Ing., Luis Alberto Hidalgo Abreu** portador de cedula de Identidad **224-0012499-0** ha presentado trabajo de Obra civiles y Edificación **como contratista** en los años **2014-2016**.

Para un total ejecutado de RDS\$6,106,908.44 SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 63/100

- Re adecuación de oficina de seguridad de la avenida San Martin
- Re adecuación Banco Banreservas Bella Vista.
- Re adecuación de Oficina Comercial Banreservas Multi centro la sirena
- Re adecuación y adecuación Oficina Banreservas ágora mall
- Re adecuación y adecuación Oficina Comercial Banreservas Sprint Center camino chiquito arroyo hondo.
- Re adecuación y adecuación Oficina Comercial Banreservas oficina Principal.
- Servicio de Suministro de Lonas Asfálticas.

Agradecidos de antemano su amable atención.

Atentamente
Pamela M. Esquea Garcia

GERENTE ADMINISTRATIVO





AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
"PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA FUNDADO EN 1495"

"UN AÑO CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD, LA TRANSPARENCIA Y LA INTEGRIDAD INSTITUCIONAL"



OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.
29 de junio de 2020

A: Lic. Abel Martínez Durán,
Alcalde Municipal.

Via: Licda. Hilda Ovalles,
Directora Administrativa.

Asunto: Certificación Recepción de obra: **TERCERA ETAPA RECONSTRUCCION DEL PARQUE LA TRINITARIA.**



Muy cortésmente, le hacemos la entrega formal del certificado correspondiente a la recepción de las obras denominadas: **TERCERA ETAPA RECONSTRUCCION DEL PARQUE LA TRINITARIA**, del contrato No. AMS-2020-49 a favor de **LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU**, CEDULA: 224-0012499-0.

El monto total en el presupuesto contratado pero que no exceden el monto del mismo, de los mismos trabajos ejecutados de las obras mencionadas suman **RD\$ 15,574,728.32 (QUINCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 32/100).**

En la inspección realizada comprobamos que las obras se ejecutaron con los lineamientos pautados por el departamento, la buena calidad en los materiales, y el buen comportamiento y funcionamiento de los componentes de la misma.

Atentamente,



Ing. Leonel Masiel Espinal
Viceministro

Encargada de la Dirección de Obras Públicas Municipal



Keyla Paulino

Ing. Keyla Paulino
Miembro de La Comisión de Recepción.



**Perfil profesional y/o hoja de vida del
ingeniero civil gerente del proyecto.**





CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto

GERENTE GENERAL

2. Nombre de la firma:

LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU

3. Nombre del individuo:

LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU

4. Fecha de nacimiento: 23-09-1986 **Nacionalidad:** DOMINICANO**5. Educación**

Universidad Dominicana de Organización & Método O&M	De (01/2008) A (01/2013)	INGENIERO CIVIL
---	-----------------------------	-----------------

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CODIA)

7. Otras especialidades

CSI Caribe: Congreso Internacional de Ingeniería Estructural

Obras Públicas: Cubicación

Learning Cad: Auto Cad

Obras públicas: Análisis de costo y presupuesto

INFOTEP: Electricidad Residencial

Los Ángeles: inglés de inmersión

Centro de Tecnología Universal (CENTU): Informática

8. Países donde tiene experiencia de trabajo:

REPUBLICA DOMINICANA

9. Idiomas

Idioma	Nivel	Pasivo	Hablado	Escrito
ESPAÑOL	Lengua Materna		X	X
INGLES	REGULAR		X	X





10. Historia Laboral

Fecha	Lugar	Empresa / Organización	Cargo	Descripción del trabajo
2020- Actual	Santo Domingo	LUAMCI Company SRL	Gerente General	<p>Presupuestar los proyectos de construcción.</p> <p>Supervisar los proyectos.</p> <p>Controlar servicios de provisión de materiales y equipos de trabajo.</p> <p>Realizar Cubicaciones.</p> <p>Velar por la calidad y el tiempo de entrega de las obras.</p>
2021-Actual	Arroyos de Alameda	LUAMCI Company SRL	Contratista	<p>Construcción de Casa de dos niveles en sector Arroyos de Alameda.</p> <p>Supervisar el proyecto.</p> <p>Controlar servicios de provisión de materiales y equipos de trabajo.</p> <p>Velar por la calidad y el tiempo de entrega.</p>
2019-2021	Santiago de Los Caballeros	Ayuntamiento de Santiago	Contratista	<p>Remozamiento de parques y reconstrucción de Parque La Trinitaria en el municipio de Santiago.</p> <p>Supervisar los proyectos.</p> <p>Controlar servicios de provisión de materiales y equipos de trabajo.</p> <p>Realizar Cubicaciones.</p> <p>Velar por la calidad y el tiempo de entrega.</p>
2019	Zona Franca de Los Alcarrizos	Flamingo SRL	Contratista	<p>Remozamiento de Nave Industrial en Zona Franca de Los Alcarrizos.</p> <p>Supervisar el proyecto.</p> <p>Controlar servicios de provisión de materiales y equipos de trabajo.</p>

LHA





				Velar por la calidad y el tiempo de entrega.
2018	Santo Domingo	Promeseca	Contratista	<p>Construcción y mantenimiento de 24 farmacias a nivel nacional.</p> <p>Supervisar los proyectos.</p> <p>Controlar servicios de provisión de materiales y equipos de trabajo.</p> <p>Realizar Cubicaciones.</p> <p>Velar por la calidad y el tiempo de entrega de la obra.</p>
2017-2019	Santo Domingo	Gerente de proyectos	Gerente de Proyectos	<p>Presupuestar los proyectos de construcción y mejoramiento de viviendas.</p> <p>Supervisar los proyectos.</p> <p>Controlar servicios de provisión de materiales y equipos de trabajo.</p> <p>Realizar Cubicaciones.</p> <p>Velar por la calidad y el tiempo de entrega de la obra.</p>
2015-2016	Municipio Los Alcarrizos	Escuela básica la Unión	Ingeniero Residente	<p>Velar por la adecuada ejecución de la obra.</p> <p>Cumplir con los Planos del Proyecto y con las normas de Construcción vigentes.</p> <p>Planificar la ejecución con las condiciones acordadas legalmente con el Contratista de la obra en cuestión.</p>
2011-2015	Municipio Los Alcarrizos	Ayuntamiento de los Alcarrizos	Supervisor de obras contratadas y Encargado de Planta Física	<p>Supervisar los trabajos y obras de los contratistas.</p> <p>Elaborar presupuestos de las obras contratadas.</p> <p>Toma de decisiones en base a trabajos a ejecutar.</p> <p>Realizar Cubicaciones.</p> <p>Realizar diseños de estructuras.</p>





		<p>Llevar el control de presupuestos de las obras.</p> <p>Supervisar mantenimiento de instalaciones en general (Plomería, electricidad, equipos, mobiliario, etc.)</p> <p>Planificar y coordinar actividades de suministro de materiales y equipos de trabajo.</p> <p>Tomar acciones correctivas y preventivas en base a trabajos realizados en la unidad.</p>
--	--	--

<p>11. Detalle de las actividades asignadas:</p> <p>Supervisar los proyectos.</p> <p>Controlar servicios de provisión de materiales y equipos de trabajo.</p> <p>Realizar Cubicaciones Velar por la adecuada ejecución de la obra.</p> <p>Cumplir con los Planos del Proyecto y con las normas de Construcción vigentes.</p> <p>Planificar la ejecución con las condiciones acordadas legalmente.</p>	<p>12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:</p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: Remozamiento de parques y reconstrucción de Parque La Trinitaria en el municipio de Santiago.</p> <p>Año: 2019-2021</p> <p>Lugar: SANTO DOMINGO</p> <p>Contratante: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO</p> <p>Actividades desempeñadas: GERENTE DE PROYECTO</p>
--	---

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

Nombre completo del representante autorizado: LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU





**Perfil profesional y/o hoja de vida del
ingeniero civil residente del proyecto.**





CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

1. Cargo propuesto

INGENIERO RESIDENTE

2. Nombre de la firma:

LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU

3. Nombre del individuo:

JORGE LUIS GARCIA GUERRA

4. Fecha de nacimiento: 14-01-1988 Nacionalidad: DOMINICANO

5. Educación

Universidad Dominicana
Organización & Método O&M

INGENIERO CIVIL



6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CODIA)

7. Otras especialidades

Informática: Cenprotec

Lectura de Plano: Instituto José Reyes

Súper Visión de Obra: Instituto José Reyes

Maestros Constructor: Instituto José Reyes

Análisis y diseño de estructuras: CODIA

8. Países donde tiene experiencia de trabajo:

REPUBLICA DOMINICANA





9. Idiomas

Idioma	Nivel	Pasivo	Hablado	Escrito
ESPAÑOL	Lengua Materna		X	X

10. Historia Laboral

Fecha	Lugar	Empresa / Organización	Cargo	Descripción del trabajo
2020- Actual	Santiago de los Caballeros	LUAMCI Company SRL	Ingeniero Residente	Supervisar los proyectos. Controlar servicios de provisión de materiales y equipos de trabajo. Realizar Cubicaciones. Velar por la calidad y el tiempo de entrega de las obras.
2019-2021	Santiago de Los Caballeros	LUAMCI Company SRL	Ingeniero Residente LHA	Remozamiento de parques y reconstrucción de Parque La Trinitaria en el municipio de Santiago. Supervisar los proyectos. Controlar servicios de provisión de materiales y equipos de trabajo. Realizar Cubicaciones. Velar por la calidad y el tiempo de entrega.
2015-2016	Santo Domingo	Torres Azul	Supervisor de obra	Velar por la adecuada ejecución de la obra. Velar por la calidad y el tiempo de entrega. Supervisar los proyectos.
2013-2015	Santo Domingo	Hormigonza	Supervisor de obra	Velar por la adecuada ejecución de la obra. Velar por la calidad y el tiempo de entrega. Supervisar los proyectos.



<p>11. Detalle de las actividades asignadas:</p> <p>Supervisar los proyectos.</p> <p>Controlar servicios de provisión de materiales y equipos de trabajo.</p> <p>Realizar Cubicaciones Velar por la adecuada ejecución de la obra.</p> <p>Cumplir con los Planos del Proyecto y con las normas de Construcción vigentes.</p>	<p>12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:</p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: Remozamiento de parques y reconstrucción de Parque La Trinitaria</p> <p>Año: 2019-2021</p> <p>Lugar: SANTO DOMINGO</p> <p>Contratante: LUAMCI COMPANY</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
---	--



13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

Nombre completo del representante autorizado: JORGE LUIS GARCIA GUERRA

LHA





**Fotografía del carnet del Colegio de
Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores
(CODIA) del Gerente General**





COLEGIO DOMINICANO
DE INGENIEROS, ARQUITECTOS
Y AGRIMENSORES (CODIA)

APELLIDOS:

NOMBRES:

Hidalgo

Alberto

PROFESION:

Ingeniero Civil

EXEQUATUR 244

D/F: 05/07/2016

CEDULA: 224-0012499-0

COLEGIATURA: 34842

Firma colegiado

Presidente



LHA



**Fotografía del carnet del Colegio de
Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores
(CODIA) del ingeniero residente**





COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CCDIA)



APELLIDOS:

Garcia Guerra

NOMBRES:

Jorge Luis

PROFESION:

Ingeniero Civil

EXEQUATUR 4

D/F: 13/01/2016

CEDULA: 224-0032279-2

COLEGIATURA: 33610

Firma colegiado

Firma Presidente



LHA

