

OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE FUNDACIÓN

UBIC.: Fundación, Bani

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
-------	-------------	-------	-----	--------	--------------	--

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE FUNDACIÓN

1.00 PRELIMINARES

1.01	Retiro de lona asfáltica existente	360.00	m2		-	
1.02	Confección de cantos	88.52	ml		-	
1.03	Confección de Zabaleta	88.52	ml		-	
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	viajes		-	
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	360.00	m2		-	
1.06	Limpieza continua	1.00	pa		-	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>

2.00 IMPERMEABILIZACION Y GENERALES

2.01	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	360.00	m2		-	
2.02	Corrección de sellado de desagüe pluvial en techo tubería de 3", (En zona de impermeabilización)	1.00	pa		-	
2.03	Suministro y aplicación de pintura acrílica interior en techo (incluye preparación de superficie, resane de imperfecciones en pañete y masillado)	360.00	m2		-	
2.04	Suministro y aplicación de pintura satinada interior en muros (incluye preparación de superficie, resane de imperfecciones en pañete y masillado)	355.30	m2		-	
2.05	Suministro y aplicación de pintura satinada exterior en muros (incluye preparación de superficie, resane de imperfecciones en pañete y natilla)	200.00	m2		-	
2.06	Resane exterior en fachada	400.00	m2		-	
2.07	Limpieza final	1.00	pa		-	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>

TOTAL GENERAL (RD\$)

RD\$ -

GASTOS INDIRECTOS

No.	Descripción	%	Valor
1	Dirección técnica y responsabilidad	10.0%	-
2	Gastos administrativos y de obra	3.0%	-
3	Transporte	2.5%	-
<b>Sub-total</b>			<b>RD\$ -</b>
<b>Sub-total Gravado</b>			<b>RD\$ -</b>
<b>Base imponible de ITBIS</b>		<b>10%</b>	<b>RD\$ -</b>
4	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	18.0%	-
5	Seguro Social y Contra accidentes	4.5%	-
6	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	1.0%	-
7	CODIA	0.1%	-
8	Equipos de Salud e Higiene	1.0%	-
9	Equipos de Seguridad y Protección personal	2.0%	-
<b>Sub-total</b>			<b>RD\$ -</b>
<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>			<b>RD\$ -</b>
Imprevistos		5.000%	-
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>RD\$ -</b>