| INFORMACIONES DEL PROYECTO | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | 22 de febrero de 2023 | **NUMERO DE CARPETA** | 2023-025 |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **Construcción área de espera exterior en 3era y 6ta Sala Civil y Comercial del Juzgado 1era Instancia de Santo Domingo Oeste** | | |
| **DIRECCIÓN DEL PROYECTO** | Ave. Las Palmas #23, Reparto Rosa, Santo Domingo Oeste | | |

**PRESUPUESTO**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR | SUB-TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.00** | **Preliminares** | | | | | |
| 1.01 | Corte de ramas de árbol de mango existente. | 1.00 | p.a. | | - | |
| 1.02 | Retiro de capa vegetal existente (10 cms). | 4.50 | $m^3$ | | - | |
| 1.03 | Demolición de acera existente. | 11.09 | $m^2$ | | - | |
| 1.04 | Demolición de retalle en hormigón exterior en ventanas, incluye terminación. | 2.00 | und | | - | |
| 1.05 | Desmonte de ventana corrediza existente. | 1.00 | und | | - | |
| 1.06 | Desmonte de protectores de hierros en ventanas. | 2.00 | und | | - | |
| 1.07 | Demolición Jardinera existente, incluye retiro y transplante de plantas con tierra negra. | 1.00 | p.a. | | - | |
| 1.08 | Apertura de hueco en muro de bloques (área de ventana) incluye terminación. (1.60x1.10) m. | 1.00 | p.a. | | - | |
| 1.09 | Botes de escombros. | 1.00 | viaje | | - | |
| | **Sub-total** | | | | | **$ -** |
| **2.00** | **Zapata de Muros** | | | | | |
| 2.01 | Excavación en material no clasificado para zapata de muros. | 3.94 | $m^3$ | | - | |
| 2.02 | Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m. | 1.64 | $m^3$ | | - | |
| 2.03 | Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP), incluye pañete y mocheta en bloques SNP. | 11.68 | $m^2$ | | - | |
| 2.04 | Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (SNP) para Jardinera lateral y posterior, incluye pañete y mocheta. | 2.24 | $m^2$ | | - | |
| 2.05 | Relleno de reposición. | 1.52 | $m^3$ | | - | |
| 2.06 | Relleno compactado con material clasificado, con compactador manual. | 9.23 | $m^3$ | | - | |
| | **Sub-total** | | | | | **$ -** |
| **3.00** | **Hormigón Armado** | | | | | |
| 3.01 | Piso de Hormigón Armado 240Kg/$cm^2$ Espesor E=0.10m malla electro soldada. D2.3 10X10. | 26.15 | $m^2$ | | - | |
| 3.02 | Acera perimetral, terminación frotada y violinada cada 1.50 mts. | 11.20 | m | | - | |
| | **Sub-total** | | | | | **$ -** |

| INFORMACIONES DEL PROYECTO | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | 22 de febrero de 2023 | **NUMERO DE CARPETA** | 2023-025 |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **Construcción área de espera exterior en 3era y 6ta Sala Civil y Comercial del Juzgado 1era Instancia de Santo Domingo Oeste** | | |
| **DIRECCIÓN DEL PROYECTO** | Ave. Las Palmas #23, Reparto Rosa, Santo Domingo Oeste | | |

**PRESUPUESTO**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR | SUB-TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.00** | **Estructura Metálica** | | | | | |
| 4.01 | Suministro y colocación de Placas de hierro galvanizado 6" x 6" para columnas de hierros 4" x 4", incluye pintura color negro anticorrosivo. | 3.00 | und | | - | |
| 4.02 | Suministro y colocación de Columnas con perfil 4" x 4" en hierro galvanizado, incluye pintura color negro anticorrosivo. | 9.30 | m | | - | |
| 4.03 | Suministro y colocación de estructura metálica en hierro galvanizado para soporte de techo de Aluzinc con perfilería perimetral de 4"x4" y perfilerias interiores 2"x1", incluye pintura color negro anticorrosivo. Ver especificaciones en planos. | 26.52 | $m^2$ | | - | |
| 4.04 | Suministro y colocación de Techo de Aluzinc Acanalado (Cal 26) con aislante térmico, Longitud 3.40 mts, incluye caballete en aluzinc cal. 26 | 26.52 | $m^2$ | | - | |
| | **Sub-total** | | | | | **$ -** |
| **5.00** | **Terminaciones en Densglass y Sheetrock** | | | | | |
| 5.01 | Suministro e instalación de muros de densglass doble estructura (incluye estructura cal. 22) y terminación. | 46.37 | $m^2$ | | - | |
| 5.02 | Suministro e instalación de Techo plano de Sheetrock. | 26.52 | $m^2$ | | - | |
| | **Sub-total** | | | | | **$ -** |
| **6.00** | **Terminaciones de Piso** | | | | | |
| 6.01 | Suministro y colocación de piso de porcelanato 60x60 cm brillo liso, tonos cremas. | 26.52 | $m^2$ | | - | |
| 6.02 | Suministro y colocación de zócalos de porcelanato h = 0.07 m 60x60 cm brillo liso, tonos cremas. | 22.40 | m | | - | |
| | **Sub-total** | | | | | **$ -** |
| **7.00** | **Puertas y Ventanas** | | | | | |
| 7.01 | Suministro e instalación de Puerta Comercial de aluminio negro y vidrio bronce liso en perfileria P40 (0.90 m x 2.10 m), incluye laminado oscuro con protección UV 95%. | 1.00 | und | | - | |
| 7.02 | Suministro e instalación de Ventana de corrediza en aluminio negro P65 y vidrio liso bronce (1.40 m x 1.10m), incluye laminado oscuro con protección UV 95%. | 33.14 | $p^2$ | | - | |
| | **Sub-total** | | | | | **$ -** |
| **8.00** | **Instalaciones eléctricas** | | | | | |
| 8.01 | Suministro e instalación de Salida de Luz cenital. | 5.00 | und | | - | |
| 8.02 | Suministro e instalación de lámparas tipo ojos de buey 6" de plafon, luz blanca. | 10.00 | und | | - | |
| 8.03 | Suministro e instalación de interruptores blancos sencillos. | 1.00 | und | | - | |
| 8.04 | Suministro e instalación de tomacorrientes dobles. | 4.00 | und | | - | |
| | **Sub-total** | | | | | **$ -** |

| INFORMACIONES DEL PROYECTO | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | 22 de febrero de 2023 | **NUMERO DE CARPETA** | 2023-025 |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **Construcción área de espera exterior en 3era y 6ta Sala Civil y Comercial del Juzgado 1era Instancia de Santo Domingo Oeste** | | |
| **DIRECCIÓN DEL PROYECTO** | Ave. Las Palmas #23, Reparto Rosa, Santo Domingo Oeste | | |

**PRESUPUESTO**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR | SUB-TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **9.00** | **Pintura** | | | | | |
| 9.01 | Suministro y aplicación de pintura satinada en muros, sin olor, igual a la existente. | 200.00 | $m^2$ | | - | |
| 9.02 | Suministro y aplicación de pintura acrílica para techo, blanco 00. | 26.15 | $m^2$ | | - | |
| | **Sub-total** | | | | | **$ -** |
| **10.00** | **Misceláneos** | | | | | |
| 10.01 | Suministro e instalación de lona asfáltica lisa 4 kg de poliéster, en tonos claros (gris o blanco) desde mocheta en antepecho hasta la zabaleta en aluzinc, incluye pintura | 7.70 | $m^2$ | | - | |
| 10.02 | Confección e Instalación de Protectores de hierros para ventanas en barras de 1/2" (1.40 m x 1.10m), incluye refuerzo en muro de densglass, similar a los existentes. | 33.14 | $p^2$ | | - | |
| 10.03 | Confección e Instalación de Puerta de hierro con barras de 1/2" (0.90m x 2.10m), incluye refuerzo en muro de densglass, similar a las existentes. | 20.34 | $p^2$ | | - | |
| 10.04 | Suministro e instalación de toldo en entrada principal, en estructura metálica y tela lona impermeable color crema. | 3.48 | $m^2$ | | - | |
| 10.05 | Suministro y colocación de Plantas para Jardinería (15 Uds. de Palmas Arecas de 4 pies de altura) incluye suministro de tierra negra | 1.00 | p.a. | | - | |
| 10.06 | Limpieza (Continua y final) | 1.00 | p.a. | | - | |
| | **Sub-total** | | | | | **$ -** |
| | **SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$)** | | | | | **$ -** |
| **9.00** | **GASTOS INDIRECTOS** | | | | | |
| 9.01 | Dirección técnica y responsabilidad | | | 10.00% | | 0.00 |
| 9.02 | Gastos administrativos y de obra | | | 3.00% | | 0.00 |
| 9.03 | Transporte | | | 2.50% | | 0.00 |
| | **SUB-TOTAL** | | | | | **-** |
| | **SUB-TOTAL GRAVADO** | | | | | **-** |
| | **BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS** | | | **10.00%** | | **-** |
| 9.04 | ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) | | | 18.00% | | 0.00 |
| 9.05 | Seguro Social y Contra accidentes | | | 4.50% | | 0.00 |
| 9.06 | Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción | | | 1.00% | | 0.00 |
| 9.07 | CODIA | | | 0.10% | | 0.00 |
| 9.08 | Equipos de Salud e Higiene | | | 1.00% | | 0.00 |
| 9.09 | Equipos de Seguridad y Protección Personal | | | 2.00% | | 0.00 |
| | **SUB-TOTAL (RD$)** | | | | | **-** |
| | **SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD$)** | | | | | **-** |

| INFORMACIONES DEL PROYECTO | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | 22 de febrero de 2023 | **NUMERO DE CARPETA** | 2023-025 |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **Construcción área de espera exterior en 3era y 6ta Sala Civil y Comercial del Juzgado 1era Instancia de Santo Domingo Oeste** | | |
| **DIRECCIÓN DEL PROYECTO** | Ave. Las Palmas #23, Reparto Rosa, Santo Domingo Oeste | | |

**PRESUPUESTO**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR | SUB-TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.10 | Imprevistos | | | 5.00% | | 0.00 |
| | **TOTAL GENERAL (RD$)** | | | | | **-** |

Presupuesto elaborado por:

**Ing. Wilka L. Quiroz**
Ingeniero Supervisor

Presupuesto revisado por:

**Ing. Carlos J. Espinal**
Gerente de Proyectos

Presupuesto autorizado por:

**Arq. Rocío A. Aquino**
Gerente de Diseño y Planificación

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Wilka L. Quiroz Florencio
Carlos J. Espinal Diaz
Rocio A. Altagracia Aquino
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/89f20a4e-4d77-45fd-916a-1b274d2ff91b