OBRA: **Presupuesto Adecuación de Espacios Tribunal Colegiado y Sala Audiencias Cámara Penal 2do nivel del Palacio de Justicia La Romana.**

FECHA:

UBIC.: **Provincia La Romana**

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD$)	Subtotal
A	**TRIBUNAL COLEGIADO**					
1.00	**Preliminares**					
1.01	Desinstalación de Lamparas 2x4 Existentes	2.00	ud		-	
	Sub-total					**RD$ -**
2.00	**Instalaciones Eléctricas**					
2.01	Suministro e instalación de Salidas de Data	7.00	ud		-	
2.02	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	7.00	ud		-	
2.03	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	9.00	ud		-	
	Sub-total					**RD$ -**
3.00	**Pintura**					
3.01	Suministro y aplicación de pintura Satinada (Blanco Colonial 966) sin olor, incluye preparación de superficie	420.00	m2		-	
	Sub-total					**RD$ -**
4.00	**Terminación de Techos**					
4.01	Suministro e Instalación de Plafon Nuevo 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal, Angulares, Maint Tee y CrossTee)	67.00	m2		-	
	Sub-total					**RD$ -**
5.00	**Misceláneos**					
5.01	Mantenimiento y Pintura de Puertas de madera existentes	9.00	ud		-	
5.02	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**
B	**SALA DE AUDIENCIAS CÁMARA PENAL 2DO NIVEL**					
6.00	**Preliminares**					
6.01	Desinstalación de Estrado existente (incluye plataforma) para posterior instalación	1.00	ud		-	
6.02	Demolición de pisos de cerámicas existentes (incluye mortero) con equipo (taladro)	67.24	m2		-	
6.03	Desmonte de zócalos de cerámicas existentes	32.80	ml		-	
6.04	Desinstalación de Lamparas 2x2 Existentes	4.00	ud		-	
	Sub-total					**RD$ -**
7.00	**Terminación de Pisos**					
7.01	Suministro e Instalación de Pisos de Porcelanato 0.60m x 0.60m en tonos claros, esmaltado de alto tránsito	67.24	m2		-	
7.02	Suministro e Instalación de zócalos de Porcelanatos	32.80	ml		-	
	Sub-total					**RD$ -**
8.00	**Pintura**					
8.01	Suministro y aplicación de pintura Satinada (Blanco Colonial 966) sin olor, incluye preparación de superficie	98.40	m2		-	
	Sub-total					**RD$ -**

OBRA: **Presupuesto Adecuación de Espacios Tribunal Colegiado y Sala Audiencias Cámara Penal 2do nivel del Palacio de Justicia La Romana.**

FECHA:

UBIC.: **Provincia La Romana**

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD$)	Subtotal
9.00	**Misceláneos**					
9.01	Mantenimiento y Pintura de Puertas de madera existentes	3.00	ud		-	
9.02	Mantenimiento y Pintura de Bancos de madera existentes	8.00	ud		-	
9.03	Mantenimiento e instalación de Estrado en caoba existente	1.00	ud		-	
9.04	Mantenimiento y Pintura de Muebles de Estrado de madera existentes	2.00	ud		-	
9.05	Suministro, confección e instalación de Plataforma de Estrado (estructura en pino tratado y superficie de hidrófugo)	1.00	ud		-	
9.06	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	4.00	ud		-	
9.07	Instalación de Pisos de Ceramicas 33,5 cm x 33,5 cm en Area de Pasillo del 2do Nivel (Se utilizarán Aproximadamente 16 piezas del piso existente de la Sala de Audiciencia)	1.00	pa		-	
9.08	Instalación de zócalos de Ceramicas en Area de Pasillo del 2do Nivel (se utilizaran algunas piezas del piso existente de la Sala de Audiencia)	6.00	ml		-	
9.09	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$)	**RD$ -**

7.00	**GASTOS INDIRECTOS**				
7.01	Dirección técnica y responsabilidad		10.00%		RD$ -
7.02	Gastos administrativos y de obra		3.00%		RD$ -
7.03	Transporte		2.50%		RD$ -
	SUB-TOTAL				**RD$ -**

	SUB-TOTAL GRAVADO	**RD$ -**

OBRA: **Presupuesto Adecuación de Espacios Tribunal Colegiado y Sala Audiencias Cámara Penal 2do nivel del Palacio de Justicia La Romana.**

FECHA:

UBIC.: **Provincia La Romana**

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD$)	Subtotal
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			**10.00%**		**RD$ -**
7.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		RD$ -
7.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		RD$ -
7.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RD$ -
7.07	CODIA			0.10%		RD$ -
7.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		RD$ -
7.09	Equipo de Seguridad y Protección Personal			2.00%		RD$ -
	SUB-TOTAL (RD$)					**RD$ -**

	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD$)	**RD$ -**

7.10	Imprevistos			5.00%		RD$ -

	TOTAL GENERAL (RD$)	**RD$ -**

Preparado por :

Ing. Wilka Quiroz
Ingeniero Supervisor
Dirección de Infraestructura Física

Revisado por:

Ing. Carlos J. Espinal Diaz
Gerente de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física

Autorizado por :

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación
Director de Infraestructura Física