

OBRA: Presupuesto para la Implementacion de mejoras de infraestructura física en nave Manganagua del Distrito Nacional

FECHA:

UBIC.: Manganagua, Distrito Nacional

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD\$)	Subtotal
-------	-------------	------	-------	----	--------------	----------

1.00 Preliminares

1.01	Desmonte de puertas existentes	ud	5.00		-	
1.02	Desmonte de aparatos sanitarios existentes	ud	4.00		-	
1.03	Demolición de muros en blocks	m ²	18.96		-	
1.04	Demolición de muros de plywood y madera	m ²	108.96		-	
1.05	Demolición de muros de sheetrock	m ²	29.25		-	
1.06	Demolición de cerámicas de piso y pared	m ²	30.00		-	
1.07	Desmonte de luces existentes	ud	8.00		-	
1.08	Apertura y terminación de hueco de puerta de entrada, 3.70 x 2.80 m	pa	1.00		-	
1.09	Desmonte de cristales existentes (ventanas corredizas y/o vidrios fijos)	p ²	12.00		-	
1.10	Traslado y bote de escombros	pa	1.00		-	
Sub-total						RD\$ -

2.00 Muros

2.01	Suministro y colocación Muros de bloques de 6" en área de baño y cocina (bastones Ø 3/8" @ 0.60 m)	m ²	25.86		-	
2.02	Suministro e instalación de muros de sheetrock con insulacion acústica (fibra de vidrio, incluye estructura). Área de digitlización.	m ²	55.11		-	
2.03	Suministro y colocación de muro divisional en bloques de 6" con bastones Ø 3/8" @ 0.60 m anclados con material epóxico (acero epóxico para anclaje de alta resistencia) al piso y serpentina 2 Ø 3/8" @ 0.60 m de altura H= 4.00 m.	m ²	112.28		-	
Sub-total						RD\$ -

3.00 Hormigón Armado

3.1	Columnas de amarre ancladas al piso de 0.15x0.25 m, 6 Ø de 1/2", con estribos de 3/8" a 0.25 m	m ³	1.05		-	
3.2	Vigas de amarre de 0.15x0.25 m, 4 Ø de 1/2", con estribos 3/8" a 0.25 m	m ³	1.25		-	
Sub-total						RD\$ -

4.00 Terminación de pañete

4.1	Pañete de muros de bloques existente	m ²	44.00		-	
4.2	Pañete de muros de bloques nuevos	m ²	240.00		-	
4.3	Cantos	m	75.00		-	
4.4	Fraguache de vigas y columnas	m ²	27.00		-	
Sub-total						RD\$ -

OBRA: Presupuesto para la Implementacion de mejoras de infraestructura física en nave Manganagua del Distrito Nacional

FECHA:

UBIC.: Manganagua, Distrito Nacional

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD\$)	Subtotal
5.00 Pisos						
5.01	Suministro y colocación Piso de porcelanato 0.60x0.60 m color gris oscuro en comedor y digitalización	m ²	40.60		-	
5.02	Suministro y colocación porcelanato de pared 0.30x0.60 m, color blanco mate en baños	m ²	35.00		-	
5.03	Suministro y colocación de zócalos de porcelanato color gris oscuro 0.60 x 0.10 mts	m	48.61		-	
5.04	Suministro y colocación piso de porcelanato en baños, color gris oscuro	m ²	13.00		-	
Sub-total						RD\$ -

6.00 Portaje						
6.01	Suministro y colocación de puertas de polimetálico, dos paneles (Incluyen brazo hidráulico y llavín) (2ud de 0.80 x 2.10 m) (1ud de 0.90 x 2.10 m) (1ud de 1.00 x 2.10 m)	ud	4.00		-	
6.02	Suministro y colocación de puerta de pino tratado en baños, color natural, lisas	ud	2.00		-	
6.03	Suministro y colocación de puerta de polimetálico en vertedero, color natural, lisa	ud	1.00		-	
Sub-total						RD\$ -

7.00 Ventanas						
7.01	Suministro y colocación de vidrio fijo en aluminio y vidrio P65, liso en huecos frontales en área de Digitalización (incluye laminado)	p ²	43.00		-	
7.02	Suministro y colocación de ventanas salomónicas de aluminio en baños	p ²	20.00		-	
Sub-total						RD\$ -

8.00 Plafones						
8.01	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	m ²	70.00		-	
Sub-total						RD\$ -

9.00 Instalaciones Eléctricas						
9.01	Suministro y colocación de salidas cenitales	ud	16.00		-	
9.02	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2" x 2" difusor mate, de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .	ud	12.00		-	
9.03	Suministro y colocación de interruptores sencillos, color blanco 110V	ud	4.00		-	
9.04	Suministro y colocación de tomacorriente doble, color blanco, 110-120V	ud	20.00		-	
9.05	Suministro y colocación de salidas de data	ud	15.00		-	
9.06	Suministro y colocación de panel de distribución de 8 a 16 circuitos (incluye breakers)	pu	1.00		-	
9.07	Suministro y colocación ojos de buey y/o lámparas redondas led de 6" led, rango de 6,000- 6,500 k	ud	3.00		-	

OBRA: Presupuesto para la Implementacion de mejoras de infraestructura física en nave Manganagua del Distrito Nacional

FECHA:

UBIC.: Manganagua, Distrito Nacional

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD\$)	Subtotal
9.08	Suministro e instalación de acometida de data(Tubería de EMT 2", registros de 12" x 12" x 6, abrazaderas emt 2", conectores rectos de 2" y doble tubería en bx de 1")	pie	50.00		-	
9.09	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general en tuberías de EMT de 1" (Incluye dos líneas AWG # 6 THWN, 1 líneas AWG #8 THWN y una línea AWG #10 THWN	pie	30.00		-	
Sub-total						RD\$ -

10.00 Instalaciones Sanitarias

10.01	Suministro e instalación de inodoro color blanco, elongado, caída lenta,	ud	3.00		-	
10.02	Suministro e instalación de lavamanos con pedestal	ud	2.00		-	
10.03	Suministro e instalación de fregadero de una boca	ud	1.00		-	
10.04	Construcción de vertedero 0.60x0.60 m (Incluye revestimiento de cerámica color blanco)	ud	1.00		-	
10.05	Suministro e instalación de llave monomando cromado de lavamanos	ud	2.00		-	
10.06	Suministro e instalación de llave monomando cromado de fregadero	ud	1.00		-	
10.07	Suministro e instalación de llave roca manguera	ud	1.00		-	
10.08	Construcción registro sanitario en block de 6" y tapa de hormigón. (incluye excavación y relleno)	ud	2.00		-	
10.09	Construcción trampa de grasa en block de 6" y tapa de hormigón. (incluye excavación y relleno)	ud	1.00		-	
10.10	Suministro e instalación de Tuberías y piezas de conexión para registros existentes	pa	1.00		-	
10.11	Limpieza de séptico con equipo	pa	1.00		-	
10.12	Destape y limpieza de filtrante pluviales frontales	ud	2.00		-	
10.13	Mano de obra plomería	pa	1.00		-	
Sub-total						RD\$ -

11.00 Pintura

11.01	Suministro y aplicación de pintura satinada.	m²	400.00		-	
Sub-total						RD\$ -

12.00 Misceláneos

12.01	Suministro y colocación gabinete de piso en pino tratado color madera natural	pl	3.00		-	
12.02	Suministro y colocación división de plywood en cubículos	ud	1.00		-	
12.03	Reconstrucción de rampa de descarga en entrada	pa	1.00		-	

OBRA: Presupuesto para la Implementacion de mejoras de infraestructura física en nave Manganagua del Distrito Nacional

FECHA:

UBIC.: Manganagua, Distrito Nacional

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD\$)	Subtotal
12.04	Suministro y colocación de madera pino tratado tipo closet en vertedero, color madera natural	p ²	26.00		-	
12.05	Suministro y confección de tope de granito negro Galaxy natural	p ²	10.00		-	
12.06	Suministro y colocación de puerta de hierro corrediza en entrada incluye puerta peatonal, (ver diseño en planos)	p ²	112.00		-	
12.07	Suministro y colocación de toldo metálico parte frontal	p ²	34.00		-	
12.08	Suministro e instalacion de divisiones en madera hidrofugo color blanco de 5/8" para baños (incluye accesorios, llavines y soportes)	p ²	76.00		-	
12.09	Limpieza continua y final	pa	1.00		-	
Sub-total						RD\$ -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)	RD\$ -
-------------------------------------------------	---------------

13.00 GASTOS INDIRECTOS

13.01	Dirección técnica y responsabilidad		10.00%		RD\$ -
13.02	Gastos administrativos y de obra		3.00%		RD\$ -
13.03	Transporte		2.50%		RD\$ -
SUB-TOTAL					RD\$ -

SUB-TOTAL GRAVADO	RD\$ -
--------------------------	---------------

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			10.00%	RD\$ -
13.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)		18.00%	RD\$ -
13.05	Seguro Social y Contra accidentes		4.50%	RD\$ -
13.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción		1.00%	RD\$ -
13.07	CODIA		0.10%	RD\$ -
13.08	Equipos de Salud e Higiene		1.00%	RD\$ -
13.09	Equipo de Seguridad y Protección Personal		2.00%	RD\$ -
SUB-TOTAL (RD\$)				RD\$ -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)	RD\$ -
---------------------------------------------------	---------------

13.10	Imprevistos		5.00%		RD\$ -
-------	-------------	--	-------	--	--------

TOTAL GENERAL (RD\$)	RD\$ -
-----------------------------	---------------