República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

OBRA: **Listado de cantidades para la decuación de espacios para trasladar el tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes al Palacio de Justicia de El Seibo.**

UBIC.: **Provincia El Seibo.** **FECHA:**

Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD$)	Subtotal
1.00	**Preliminares**					
1.01	Desmonte de luminarias existentes	ud	20.00		-	
1.02	Desmonte de Puertas existentes	ud	4.00		-	
1.03	Desmonte de ventanas existentes	ud	2.00		-	
1.04	Demolición de muros de Sheetrock existentes	m2	41.00		-	
1.05	Apertura de hueco para puerta en muro de Sheetrock (Incluye terminación)	pa	1.00		-	
1.06	Apertura de hueco para ventana de baño en muro de bloques (Incluye terminación)	pa	1.00		-	
1.07	Cierre de hueco para ventana de baño en muro de bloques (Incluye terminación).	pu	1.00		-	
1.08	Demolición de jardinera pequeña frontal	pu	1.00		-	
1.09	Demolición de piso existente (Incluye mortero)	m2	7.50		-	
	Sub-total					**RD$ -**
2.00	**Terminaciones de Muros**					
2.01	Suministro e instalación de muros de Sheetrock doble cara (Incluye estructura calibre 22)	m2	51.00		-	
2.02	Suministro e instalación de muros de Sheetrock doble cara con fibra acústica (Incluye estructura calibre 22)	m2	22.00		-	
2.03	Suministro e instalación de muros de Densglass, doble cara	m2	14.50		-	
	Sub-total			**0.30**		**RD$ -**
3.00	**Terminaciones de Techo**					
3.01	Suministro e instalación de Plafón 2´x2´ x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	m2	192.00		-	
	Sub-total			**0.30**		**RD$ -**
4.00	**Terminaciones de Pisos**					
4.01	Pulido y brillado de piso de Granito existente con maquina rotativa y pulidora manual, con discos de diamante.	m2	192.00		-	
4.02	Suministro e instalación de Zócalos de Granito similar al existente H= 0.07mts	ml	41.00		-	
	Sub-total			**0.30**		**RD$ -**
5.00	**Terminaciones de Madera**					
5.01	Mantenimiento de puertas de madera existentes (Pulimento, masillado y pintura natural mate). Incluye cambio de bisagras y cerraduras.	ud	9.00		-	
5.02	Suministro e instalación de puertas nuevas de Caoba natural mate, similar a las existentes (Incluye llavin).	ud	2.00		-	
5.03	Suministro e instalación de puertas de Polimetal en baños color blanco (Incluye llavín).	ud	2.00		-	
5.04	Suministro e instalación de plataforma en Pino Tratado (Estructura) y Playwood de 3/4" (Superficie).	pa	1.00		-	
5.05	Suministro e instalación de piso de vinyl Machihembrado 0.30 x 0.60mts color madera en superficie de plataforma	m2	9.50		-	
	Sub-total					**RD$ -**

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

OBRA: **Listado de cantidades para la decuación de espacios para trasladar el tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes al Palacio de Justicia de El Seibo.**

UBIC.: **Provincia El Seibo.** **FECHA:**

Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD$)	Subtotal
6.00	**Instalaciones Eléctricas**					
6.01	Suministro e instalación de salida de luz cenital. Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW	ud	8.00		-	
6.02	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2' con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	ud	26.00		-	
6.03	Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero color blanco, voltaje de 110 v. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre	ud	12.00		-	
6.04	Suministro e instalación de interruptor rectangular doble de tecnopolímero color blanco, voltaje de 110 v. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW	ud	1.00		-	
6.05	Suministro e instalación de tomacorriente doble de tecnopolímero color blanco, voltaje de 120V. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW	ud	19.00		-	
6.06	Suministro y colocación de salidas de telecomunicacion doble - voz y data. Accesorio de tapa ciega rectangular color blanco. Incluye salida con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y alambre dulce no.18 para sondeo.	ud	19.00		-	
	Sub-total					**RD$ -**
7.00	**Instalaciones Sanitarias**					
7.01	Suministro e instalación de porcelanato para muros color blanco mate de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. Incluye el mortero y la preparación de la superficie	m2	37.00		-	
7.02	Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris de 60x60cm, juntas de 3 mm, derretido en juntas color gris. Incluye el mortero y la preparación de la superficie	m2	7.20		-	
7.03	Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de caída lenta, de una pieza color blanco en porcelanato, taza elongada y botón push, capacidad de tanque de 4.8 litros. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación	ud	2.00		-	
7.04	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal color blanco, dimensión de 20x18". Sifón metálico de 1-1/4" con acabado cromado y boquilla con cola metálica con acabado cromado tipo push con rebosadero. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	ud	2.00		-	
7.05	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos niquelada de 1 hoyo, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM	ud	2.00		-	
7.06	Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla niquelada para salida de 2". Incluye sifón PVC para drenaje de 2"	ud	2.00		-	
7.07	Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable no visibles	p2	16.00		-	
7.08	Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel toalla para manos en acero inoxidable con acabado satinado color plateado, montaje en pared	ud	2.00		-	
7.09	Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico jumbo de acero inoxidable, acabado satinado color plateado, rollo de 9" con núcleo de 2.5" para montaje en pared con cerradura	ud	2.00		-	
7.10	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable de 1000 ML, acabado satinado color plateado, funcionamiento por pulsador con botón grande, cerradura y visor de nivel, montaje en pared y modelo vertical	ud	2.00		-	
7.11	Mano de obra de plomería por instalación de tuberías y piezas	pu	1.00		-	

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

OBRA: **Listado de cantidades para la decuación de espacios para trasladar el tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes al Palacio de Justicia de El Seibo.**

UBIC.: **Provincia El Seibo.** **FECHA:**

Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD$)	Subtotal
7.12	Confección de registro sanitario (CI) con una dimensión de 60x60cm, en material granular. Bloques de hormigón de 6", refuerzo de Ø 3/8" @0.20.	pa	2.00		-	
7.13	Suministro de tuberías y piezas sanitarias	pa	1.00		-	
	Sub-total					**RD$ -**
8.00	**Terminación de Vidrios**					
8.01	Suministro e instalación de ventanas corredizas P-65 (Vidrio de 1/4" y aluminio color natural)	p2	11.00		-	
8.02	Suministro e instalación de puerta doble de Vidrio en P-40 (Vidrio de 1/4" y aluminio color natural)	ud	1.00		-	
	Sub-total					**RD$ -**
9.00	**Pintura**					
9.01	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros, interior y exterior (2 manos). Color igual al existente.	m2	380.00		-	
	Sub-total					**RD$ -**
	Accesibilidad					
10.00	**Rampa Frontal**					
10.01	Desmonte de piso de Granito en entrada principal	m2	7.30		-	
10.02	Desmonte de escalones de Granito en entrada principal	ml	10.50		-	
10.03	Excavación para zapata de muros material blando	m3	4.25		-	
10.04	Vaciado de zapatas en Hormigón armado de muros H=0.25mts, refuerzo de 3 Ø 3/8", estribos 3/8"@ 25 cm. hormigón 1:2:4 con ligadora	m3	1.55		-	
10.05	Suministro y colocación de bloques de 6", refuerzo vertical Ø 3/8"@ 60 cm.	m2	4.50		-	
10.06	Vaciado de rampa de Hormigón con malla electro soldada 0.20x 0.20mts	m3	1.85		-	
10.07	Terminaciones de pañete general	m2	9.80		-	
10.08	Terminaciones de piso de Hormigón rayado en rampa	m2	18.50		-	
10.09	Suministro y colocación de pisos de Granito 0.30x 0.30 mts, similar al existente, en explanada frontal	m2	7.30		-	
10.10	Suministro y colocación de escalones de Granito en explanada frontal (ancho =0.30mts), similar al existente.	ml	10.50		-	
10.11	Suministro e instalación de baranda en Acero inoxidable en rampa (Ver detalles en plano)	ml	26.00		-	
10.12	Suministro y aplicación de pintura Satinada en área exterior intervenida	m2	95.00		-	
10.13	Suministro y colocación de Zócalos de Granito en explanada frontal H= 0.07mts	ml	5.50		-	
	Rampa Lateral					
10.14	Demolición de acera existente	m2	26.00		-	
10.15	Demolición de bordillo existente	ml	26.00		-	
10.16	Excavación para zapata de muros material blando	m3	1.40		-	
10.17	Vaciado de zapatas en Hormigón armado de muros H=0.25mts, refuerzo de 3 Ø 3/8", estribos 3/8"@ 25 cm. hormigón 1:2:4 con ligadora	m3	0.63		-	
10.18	Suministro y colocación de bloques de 6", refuerzo vertical Ø 3/8"@ 60 cm	m2	2.20		-	
10.19	Vaciado de rampa de Hormigón con malla electro soldada 0.20x 0.20mts. hormigón 1:2:4 con ligadora.	m3	0.59		-	

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

OBRA: **Listado de cantidades para la decuación de espacios para trasladar el tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes al Palacio de Justicia de El Seibo.**

UBIC.: **Provincia El Seibo.** **FECHA:**

Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD$)	Subtotal
10.20	Terminaciones de pañete general	m2	3.20		-	
10.21	Terminaciones de piso de Hormigón rayado en rampa	m2	5.50		-	
10.22	Suministro e instalación de baranda en Acero inoxidable	ml	6.30		-	
10.23	Vaciado y terminación de acera en Hormigón Violinado	m2	26.00		-	
10.24	Señalización de parqueo para Discapacitados	pa	1.00		-	
10.25	Suministro y aplicación de pintura Satinada en área exterior intervenida	m2	95.00		-	
	Sub-total					**RD$ -**
11.00	**Misceláneos**					
11.01	Traslado de panel de área de atención al ususario	pu	1.00		-	
11.02	Traslado de escombros	pa	1.00		-	
11.03	Bote de escombros	viajes	3.00		-	
11.04	Limpieza continua y final	pu	1.00		-	
	Sub-total					**RD$ -**

	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$)	**RD$ -**

12.00 GASTOS INDIRECTOS

12.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%		RD$ -
12.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%		RD$ -
12.03	Transporte	2.50%		RD$ -
	SUB-TOTAL			**RD$ -**

	SUB-TOTAL GRAVADO	**RD$ -**

	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS	**10.00%**		**RD$ -**
12.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	18.00%		RD$ -
12.05	Seguro Social y Contra accidentes	4.50%		RD$ -
12.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	1.00%		RD$ -
12.07	CODIA	0.10%		RD$ -
12.08	Equipos de Salud e Higiene	1.00%		RD$ -
12.09	Equipo de Seguridad y Protección Personal	2.00%		RD$ -
	SUB-TOTAL (RD$)			**RD$ -**

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

OBRA: **Listado de cantidades para la decuación de espacios para trasladar el tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes al Palacio de Justicia de El Seibo.**

UBIC.: **Provincia El Seibo.** **FECHA:**

Part.	Descripción	Und.	Cant.	PU	Valor (RD$)	Subtotal
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD$)					**RD$ -**
12.10	Imprevistos			5.00%		RD$ -
	TOTAL GENERAL (RD$)					**RD$ -**

Preparado por :

Ing. Rafael Yvan Pichardo
Ingeniero Supervisor

Revisado por :

Ing. Carlos J. Espinal Diaz
Gerente de Proyectos

Revisado por :

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación