

OBRA: Adecuaciones Distintas Áreas en el Palacio de Justicia de Barahona

Fecha :

UBIC.: Palacio de Justicia de Barahona

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
<b>A Despacho Penal (Oficina Juez de Atención Permanente) y Área de Secretaría de la Primera Sala Civil en el 2do. Nivel</b>					
<b>1.00 Preliminares</b>					
1.01	Desmante de plafón existente	168.00	m2		-
1.02	Desmante de lámparas existentes	20.00	und		-
1.03	Desmante de puertas de madera existentes	3.00	und		-
1.04	Desmante de counter de madera existente	1.00	und		-
1.05	Desmante de vidrio de counter existente	60.00	p2		-
1.06	Demolición de muros de sheetrock existente	12.00	m2		-
1.07	Apertura y terminación de hueco de puerta en muro de sheetrock	1.00	und		-
1.08	Demolición de fascia de sheetrock existente	4.60	ml		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>
<b>2.00 Muros</b>					
2.01	Suministro e instalación de muros de sheetrock	45.00	m2		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>
<b>3.00 Terminaciones de techo</b>					
3.01	Suministro e Instalación de Plafón Nuevo 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal, Angulares, Maint Tee y CrossTee)	168.00	m2		-
3.02	Suministro y confección de fascia de sheetrock 0.50mx0.60mx3.50m	3.50	ml		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>
<b>4.00 Terminaciones de piso</b>					
4.01	Limpieza profunda de pisos de cerámica existente	85.00	m2		-
4.02	Suministro e instalación de zócalos de plycent (incluye pintura)	23.00	ml		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>
<b>5.00 Ebanistería</b>					
5.01	Mantenimiento de puertas de madera existentes	2.00	und		-
5.02	Suministro e instalación de puertas de caoba nueva 0.90x 2.10m (incluye llavin de palanca)	2.00	und		-
5.03	Mantenimiento de muebles de estrado (Incluye plataforma) existente	1.00	und		-
5.04	Reacondicionamiento (Corte y Mantenimiento) y reinstalación de counter existente (Incluyendo el panel de vidrio) en el área de la Secretaría de la Primera Sala Civil en el 2do. Nivel	1.00	p.a		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>
<b>6.00 Instalaciones eléctricas</b>					
6.01	Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas	5.00	und		-
6.02	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	28.00	und		-
6.03	Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V Polímero Color blanco	3.00	und		-
6.04	Suministro e instalación de tomacorrientes 120V Polímero Color blanco	4.00	und		-
6.05	Suministro e instalación de salidas para data y/o telefono, Polímero Color blanco	4.00	und		-
6.06	Suministro e instalación de luces led redonda de 6"	3.00	und		-
6.07	Traslado y reinstalación de unidades de Aires Acondicionados Tipo Split existentes (Incluye tuberías y gas)	3.00	und		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>

OBRA: Adecuaciones Distintas Áreas en el Palacio de Justicia de Barahona

Fecha :

UBIC.: Palacio de Justicia de Barahona

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
<b>7.00 Pintura</b>						
7.01	Suministro y aplicación de pintura Satinada (Blanco Colonial 966) sin olor, incluye preparación de superficie	450.00	und		-	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>

<b>8.00 Miscelaneos</b>						
8.01	Traslado y bote de escombros	1.00	viaje		-	
8.02	Limpieza continua y final	1.00	p.u.		-	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>

**B Sustitución de plafón de la Cámara Civil, Penal y Área Administrativa**

<b>9.00 Terminaciones de techo</b>						
9.01	Desmonte de plafón existente	295.00	m2		-	
9.02	Desmonte de lámparas de plafón 2x4 existentes	38.00	und		-	
9.03	Desmonte de lámparas de plafón de 2x2 existentes	6.00	und		-	
9.04	Suministro e Instalación de Plafón Nuevo 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal, Angulares, Maint Tee y CrossTee)	295.00	m2		-	
9.05	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	44.00	und		-	
9.06	Bote, Limpieza continua y final	1.00	und		-	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>

**C Ampliación del Centro de Citaciones y Notificaciones (CCN)**

<b>10.00 Preliminares</b>						
10.01	Desmonte de plafón existente	25.00	m2		-	
10.02	Desmonte de luminarias existentes	8.00	und		-	
10.03	Desmonte de puerta de madera existentes	1.00	und		-	
10.04	Demolición de muros de sheetrock existente	18.00	m2		-	
10.05	Cierre de hueco de puerta con muro de sheetrock	1.00	p.u.		-	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>

<b>11.00 Terminaciones de techo</b>						
11.01	Suministro e Instalación de Plafón Nuevo 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal, Angulares, Maint Tee y CrossTee)	25.00	m2		-	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>

<b>12.00 Terminaciones de piso</b>						
12.01	Limpieza profunda de pisos de cerámica existente	25.00	m2		-	
12.02	Suministro e instalación de zócalos de plycent (incluye pintura)	2.00	ml		-	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>

<b>13.00 Ebanistería</b>						
13.01	Mantenimiento de puertas de madera sencilla existentes	1.00	und		-	
13.02	Mantenimiento de counter de madera existente (Incluye sustitución de 6 paneles frontales de madera prensada 0.58m x 0.95m)	1.00	und		-	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>

<b>14.00 Instalaciones eléctricas</b>						
14.01	Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas	2.00	und		-	
14.02	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	8.00	und		-	
14.03	Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V Polímero Color blanco	1.00	und		-	
14.04	Suministro e instalación de tomacorrientes 120V Polímero Color blanco	3.00	und		-	
14.05	Suministro e instalación de salidas para data y/o telefono, Polímero Color blanco	3.00	und		-	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>

OBRA: Adecuaciones Distintas Áreas en el Palacio de Justicia de Barahona

Fecha :

UBIC.: Palacio de Justicia de Barahona

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
-------	-------------	-------	-----	--------	--------------

OBRA: Adecuaciones Distintas Áreas en el Palacio de Justicia de Barahona

Fecha :

UBIC.: Palacio de Justicia de Barahona

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
<b>15.00 Pintura</b>						
15.01	Suministro y aplicación de pintura Satinada (Blanco Colonial 966) sin olor, incluye preparación de superficie	80.00	m2		-	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ -</b>

<b>16.00 Miscelaneos</b>						
16.01	Desmonte y reinstalación de laminas de aluminio en counter	6.00	und		-	
16.02	Traslado y bote de escombros	1.00	viaje		-	
16.03	Mantenimiento de tope de granito, 2 unidades de 0,45mx3,72m en counter existente	36.00	p2		-	
16.04	Limpieza continua y final	1.00	p.u.		-	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ -</b>

<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)</b>						<b>RD\$ -</b>
---	--	--	--	--	--	---------------

<b>10.00 GASTOS INDIRECTOS</b>						
10.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		-
10.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		-
10.03	Transporte			2.50%		-
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>						<b>RD\$0.00</b>

<b>SUB-TOTAL GRAVADO</b>						<b>\$0.00</b>
--------------------------	--	--	--	--	--	---------------

<b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS</b>				<b>10.00%</b>		<b>RD\$0.00</b>
10.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		-
10.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		-
10.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		-
10.07	CODIA			0.10%		-
10.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		-
10.09	Equipos de Seguridad y Protección personal			2.00%		-
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>						<b>RD\$0.00</b>

<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)</b>						<b>RD\$0.00</b>
---	--	--	--	--	--	-----------------

10.10	Imprevistos			5.00%		<b>RD\$0.00</b>
-------	-------------	--	--	-------	--	-----------------

<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>						<b>RD\$ -</b>
-----------------------------	--	--	--	--	--	---------------