



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL.  
Comité de Compras y Contrataciones

## COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

### CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

REFERENCIA: CP-CPJ-02-2025

**LOTE NO.3: Adecuación de la Cámara Penal en el Palacio de Justicia de La Vega.**

### **Datos del oferente:**

Nombre del OFERENTE: VAMACONST, SRL

RNC: 1-01-73646-1

RPE: 80208

Teléfono: 809-562-4300

Correo Electrónico: [vamaconst@gmail.com](mailto:vamaconst@gmail.com)



## FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE: VAMACONST, SRL

Página 1 de 1

Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida <sup>1</sup>	Cantidad <sup>2</sup>	Precio Unitario	ITBIS	Precio Total
Adecuación de la Cámara Penal en el Palacio de Justicia de La Vega.	P.A	1	RD\$ 8,348,478.91	RD\$ 134,442.20	RD\$ 8,482,921.11

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$ 8,482,921.11

Valor total de la oferta en letras: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 11/100,PESOS DOMINICANOS

Ronny Sepúlveda Abreu en calidad de representante, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de VAMACONST,SRL

Firma \_\_\_\_\_

25/03/2025



<sup>1</sup>Si aplica.

<sup>2</sup>Si aplica.



Fianza número: 1-700-16410  
Moneda: Peso Dominicano

**FIANZA**  
**LICITACIÓN**

1.- POR CUANTO: VAMACONST, S.R.L., documento de identidad número RNC-101736461 ha solicitado en fecha 24 de Marzo de 2025 a la compañía DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., una fianza por una suma nunca mayor de OCHENTA Y CINCO MIL CON 00/100 (RD\$85,000.00). Para responder a las obligaciones siguientes:

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LAS READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL DIRIGIDO A MIPYMES, SEGÚN REFERENCIA: CP-CPJ-02-2025. LOTE 3, ADECUACIÓN DE LA CÁMARA PENAL EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA.

2.- POR CUANTO: La presente fianza deberá ser depositada única y exclusivamente en : CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (CPJ) y tiene como fecha de vigencia desde el 20 de Marzo de 2025 hasta el 20 de Julio de 2025, o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.

3.- POR CUANTO: COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS, S.A., no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente se haga a persona natural o jurídica.

4.- POR CUANTO: COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS, S.A., se compromete a responder a quien sea de derecho de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales-contractuales del afianzado, hasta una suma nunca mayor que el límite y condiciones de la presente fianza y siempre que haya sido declarada ejecutoria de acuerdo a la Ley.

A.-) Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de esta fianza debe hacerse dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria.

B.-) Esta fianza no podrá ser ejecutada por el beneficiario de la misma cuando el incumplimiento reclamado resulte consecuencia de un caso constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo a la legislación dominicana, que impida al afianzado cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por éste y garantizados por la presente fianza.

5.- POR CUANTO: DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., no realizará devoluciones de la prima pagada, ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

6.- POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la fianza y abonados los gastos exigidos por las leyes vigentes.

7.- POR CUANTO: Esta fianza será válida sujeto a las estipulaciones de la misma, siempre que el afianzado haya cumplido con el pago de la prima y de los gastos exigidos por las leyes vigentes, al momento de su emisión.

**FIANZA**  
**LICITACIÓN**



Fianza número: 1-700-16410

Moneda: Peso Dominicano

8.- POR CUANTO: La Ley de Seguros y Fianzas de la República Dominicana número 146-02 de fecha 11 de septiembre de 2002, capacita a las compañías de seguros, legalmente autorizadas a las prestaciones de fianzas en favor del Estado, los Municipios, El Distrito Nacional o sus dependencias.

9.- POR CUANTO: COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS, S.A., no será responsable bajo esta FIANZA en caso de pérdidas o daños directo o indirectamente ocasionados o que resulten a consecuencia de: Obligaciones extracontractuales que no estén amparadas en el presente Contrato, indemnizaciones por los así llamados daños punitivos, daños ejemplares, compensaciones de daños y perjuicios o daños indirectos, confiscación, nacionalización, requisición o destrucción de o daños a los bienes materiales causados u ordenados por cualquier gobierno o autoridad pública o local, actos de terrorismo de cualquier naturaleza, guerras, invasiones, actos de enemigos extranjeros, operaciones hostiles o bélicas (se haya o no declarado la guerra), guerras civiles, insurrecciones, huelgas, motines, conmociones civiles que alcancen proporciones o tengan carácter de alzamiento popular, alzamientos militares, revueltas, rebeliones, revoluciones, poderes militares o usurpados, ley marcial, requisición o destrucción de o daños a los bienes materiales causados u ordenados por cualquier gobierno o autoridad pública o local, o cualquier acto de cualesquiera persona o grupo de personas que actúe en nombre de o en relación con cualquier organización cuyos objetivos sean, entre otros, derrocar o ejercer una influencia sobre cualquier gobierno de jure o de facto, cualquier responsabilidad, pérdida, o daño o gasto de cualquier naturaleza que hubieran sido directa o indirectamente causados u originados por reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación radioactiva por fuerza mayor, eventos de la naturaleza, riesgos o peligros no incluidos expresamente, o si existe en el país una determinada situación anormal en la cual el orden público no pueda ser garantizado por las fuerzas públicas que impida al AFIANZADO el cumplimiento con las obligaciones contractuales asumidas por éste y garantizadas por la presente FIANZA.

10.- POR CUANTO: Esta Fianza no otorga cobertura cuando el tomador del seguro, asegurado o beneficiario esté incluido en la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas; ni respecto de indemnizaciones, reembolsos, gastos o pagos hechos a persona naturales o jurídicas o efectuados en países dentro de la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano; ni de pérdidas relacionadas directa o indirectamente con operaciones, negocios, contratos o vínculos de cualquier naturaleza con países o personas naturales o jurídicas incluidos en la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas; ni por reclamos que se hagan contra el asegurador o el asegurado por personas o en nombre de personas, países que estén incluidos en las listas OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas; ni cuando se determine que los fondos utilizados para la contratación del seguro sean de origen lícito y guarden relación con actividades delictivas.

Fianza número: 1-700-16410

Moneda: Peso Dominicano

**FIANZA**  
**LICITACIÓN**

11.- POR CUANTO: DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional de la República Dominicana, según decreto número 5338 del Poder Ejecutivo de fecha 23 de noviembre de 1959 y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, otorga la presente fianza por OCHENTA Y CINCO MIL CON 00/100 (RD\$85,000.00).

Exigida a: VAMACONST, S.R.L. y tiene como fecha de vigencia desde el 20 de Marzo de 2025 hasta el 20 de Julio de 2025, o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.

Todos los demás términos, cláusulas y condiciones generales de esta póliza, permanecen sin alteración.


  
Firma Autorizada



INFORMACIONES DEL PROYECTO

TÍTULO DEL PROYECTO LOTE 3 Adecuación Cámara Penal Palacio de Justicia de La Vega..

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Prov. La Vega.



PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
<b>1.00 PRELIMINARES</b>						
1.01	Desmante de luminarias existentes	41.00	ud	181.86	7,456.15	
1.02	Desmante de plafones existentes	339.00	m2	77.11	26,140.38	
1.03	Desmante de aparatos sanitarios existentes (Inodoros, lavamanos)	8.00	ud	1,177.13	9,417.01	
1.04	Desmante de puertas existentes	23.00	ud	595.44	13,695.02	
1.05	Desmante de ventanas existentes	24.00	ud	481.50	11,556.01	
1.06	Demolición de muros de Sheetrock y/o madera	130.00	m2	144.88	18,834.02	
1.07	Demolición de muros de bloques	230.00	m2	199.70	45,930.56	
1.08	Demolición de pisos existentes (Incluye mortero de colocación)	339.00	m2	109.81	37,224.05	
1.09	Desmante de zócalos existentes	145.00	ml	29.50	4,278.01	
1.10	Desmante de puertas dobles existentes	2.00	ud	534.75	1,069.50	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>175,600.71</b>
<b>2.00 MUROS</b>						
2.01	Suministro e instalación de muros de Sheetrock	93.00	m2	1,977.89	183,944.10	
2.02	Suministro e instalación de muros de bloques de 6"	22.00	m2	1,709.61	37,611.40	
2.03	Suministro e instalación de división de vidrio templado de 3/8" de espesor	80.00	p2	1,163.33	93,066.40	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>314,621.90</b>
<b>3.00 TECHOS</b>						
3.01	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" comercial mineral biselado tipo pebble	339.00	m2	1,300.68	440,931.59	
3.02	Suministro e instalación de fascia en Sheetrock	14.00	ml	1,009.19	14,128.60	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>455,060.19</b>
<b>4.00 PISOS</b>						
4.01	Suministro e instalación de pisos de Porcelanato 0.60x 0.60mts, Gris claro	309.00	m2	2,534.02	783,012.48	
4.02	Suministro e instalación de zócalos de Porcelanato 0.10x 0.60mts, Gris claro	190.00	ml	579.79	110,159.77	
4.03	Pulido y brillo de escalones existentes	18.00	ml	1,483.44	26,701.93	
4.04	Suministro e instalación de pisos de Porcelanato 0.60x 0.60mts, Gris claro en baños	15.00	m2	2,540.14	38,102.11	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>957,976.29</b>

INFORMACIONES DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO LOTE 3 Adecuación Cámara Penal Palacio de Justicia de La Vega..

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Prov. La Vega.

PRESUPUESTO


ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
<b>5.00 MADERA</b>						
5.01	Suministro e instalación de puertas de Caoba sencilla	11.00	ud	35,834.77	394,182.49	
5.02	Suministro e instalación de estrado de Caoba, L=<3.00mts	2.00	m2	46,650.00	93,300.00	
5.03	Suministro e instalación muebles de estrado en Caoba L=1.40mts	4.00	m2	26,900.00	107,600.00	
5.04	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existentes	2.00	m2	2,396.22	4,792.44	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>599,874.93</b>
<b>6.00 VIDRIOS</b>						
6.01	Suministro e instalación de ventanas corredizas en aluminio negro P-65	270.00	p2	472.00	127,440.00	
6.02	Suministro e instalación de puerta doble P-40 en aluminio negro y vidrio	3.00	ud	30,661.42	91,984.25	
6.03	Suministro e instalación de puerta sencilla P-40 en aluminio negro y vidrio	1.00	ud	15,330.71	15,330.71	
6.04	Mantenimiento de puerta de cristal doble existente	1.00	ud	3,359.45	3,359.45	
6.05	Suministro e instalación de vidrio templado de 3/8" en Counter de recepción, sujetado por piezas de acero inoxidable	45.00	p2	1,398.30	62,923.50	
6.06	Mantenimiento de puerta flotante en vidrio	1.00	ud	5,568.64	5,568.64	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>306,606.55</b>
<b>7.00 REVESTIMIENTOS</b>						
7.01	Suministro e instalación de Porcelanato de pared 0.30x 0.60mts, Blanco en baños	82.00	m2	2,534.02	207,789.72	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>207,789.72</b>
<b>8.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>						
8.01	Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas	23.00	ud	1,587.85	36,520.55	
8.02	Suministro e instalación de lámparas 2" x 2" parabólicas con tubos led de plafón	87.00	ud	3,613.15	314,344.05	
8.03	Suministro e instalación e lámparas redondas led de 4" en fascia	3.00	ud	1,562.00	4,686.00	
8.04	Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V	11.00	ud	1,769.51	19,464.61	
8.05	Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V dobles	3.00	ud	1,715.63	5,146.89	
8.06	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	57.00	ud	2,115.75	120,597.49	
8.07	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V	57.00	ud	1,667.31	95,036.67	
8.08	Suministro e instalación de Unidad Acondicionadora de Aire 5 Tons. de refrigeración, manejadora ducteable, incluye: estructura para soporte, mano de obra, tubería para desagüe, soportaría para equipo y cable de comunicación entre unidad manejadora y unidad condensadora. R-410, SEER 17, mínimo, Serpentin de cobre, garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, votaje 208/230v. Instalación incluida.	3.00	ud	219,730.00	659,190.00	



INFORMACIONES DEL PROYECTO

TÍTULO DEL PROYECTO LOTE 3 Adecuación Cámara Penal Palacio de Justicia de La Vega.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Prov. La Vega.



PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
8.09	Suministro e Instalación de ductos de poliuretano tipo p3 para suministro y extracción de aire acondicionado. Incluye: diseño, soportería, regillas de suministro y retorno otros.	3.00	ud	113,530.00	340,590.00	
8.10	Suministro e instalación de Unidad Acondicionadora de Aire 5 Tons. de refrigeración, Piso Techo, incluye: estructura para soporte, mano de obra, tubería para desagüe, soportaría para equipo y cable de comunicación entre unidad evaporadora y unidad condensadora. R-410, SEER 17, mínimo, Serpentin de cobre, garantía mínima de dos años en piezas y servicio, incluyendo el compresor, volt 208/230v. Instalación incluida.	3.00	ud	261,030.00	783,090.00	
8.11	Aire acondicionado piso-techo de una (1) toneladas 12,000 BTU. Con serpentín de cobre, R-410 A, Eficiencia 17 mínima, Condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ, Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, Instalación incluida.	2.00	ud	38,490.00	76,980.00	
8.12	Suministro e instalación de interruptor de seguridad (Safety Switch) de 60/2 A, 208-230 Vac, monofásico, Nema 3R, para Unidades Acondicionadoras de Aire, incluye registro y tubería Líquido Tight.	8.00	ud	3,314.00	26,512.00	
8.13	Alambre de goma 6/3	300.00	pie	166.6536	49,996.08	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>2,532,154.34</b>
<b>9.00 INSTALACIONES SANITARIAS</b>						
9.01	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco, incluye tapa	5.00	ud	14,147.34	70,736.70	
9.02	Suministro e instalación de lavamanos bajo tope, incluye llave	3.00	ud	20,177.04	60,531.12	
9.03	Suministro e instalación de divisiones en Fenólico de 5/8", Blanco (Incluye puertas)	22.00	m2	12,282.42	270,213.34	
9.04	Suministro e instalación de base de hierro para tope de Granito	3.00	ud	8,670.00	26,010.00	
9.05	Suministro e instalación de tope de Granito natural negro en baños	48.00	p2	760.76	36,516.37	
9.06	Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico para rollos grandes plástico	3.00	ud	3,037.00	9,111.00	
9.07	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido plástico	3.00	ud	2,447.00	7,341.00	
9.08	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla para rollos grandes plástico	3.00	ud	3,245.00	9,735.00	
9.09	Suministro e instalación de tuberías y piezas sanitarias	1.00	pu	13,066.13	13,066.13	
9.10	Mano de obra de plomería	1.00	pa	8,639.24	8,639.24	
9.11	Suministro e instalación de desagüe de pisos de 2" niquelado	3.00	ud	4,407.61	13,222.83	
9.12	Suministro e instalación de espejos de 0.70 x 1.00 mts. Con borde metálico	24.00	p2	466.67	11,200.00	
9.13	Clausura de tuberías sanitarias existentes (Drenaje y agua potable)	1.00	pa	8,019.72	8,019.72	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>544,342.45</b>



### 3. Adecuación de la Cámara Penal en el Palacio de Justicia de La Vega.

#### ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

NO.	Descripcion de partidas	CANTIDAD	UND.	PU (RD\$)	ITBIS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL ITBIS	VALOR (RD\$)
1.01	<b>Desmante de luminarias existentes</b>	41.00	ud					
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	2.00	DIA	RD\$1,867.44	RD\$0.00	RD\$3,734.88	RD\$0.00	RD\$3,734.88
	Ayudante (AY)	2.00	DIA	RD\$1,300.00	RD\$0.00	RD\$2,600.00	RD\$0.00	RD\$2,600.00
	Herramientas y equipos 15%	1.00	P.A	RD\$950.23	RD\$171.04	RD\$950.23	RD\$171.04	RD\$1,121.27
						<b>RD\$7,285.11</b>	<b>RD\$171.04</b>	<b>RD\$7,456.15</b>
							<b>COSTO/ud</b>	<b>RD\$181.86</b>
1.02	<b>Desmante de plafones existentes</b>	339.00	m2					
	Trabajador de 2da Categoría (T2)	5.00	DIA	RD\$1,867.44	RD\$0.00	RD\$9,337.20	RD\$0.00	RD\$9,337.20
	Ayudante (AY)	5.00	DIA	RD\$1,300.00	RD\$0.00	RD\$6,500.00	RD\$0.00	RD\$6,500.00
	Maestro (MA)	2.50	DIA	RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$7,500.00	RD\$0.00	RD\$7,500.00
	Herramientas y equipos 15%	1.00	P.A	RD\$2,375.58	RD\$427.60	RD\$2,375.58	RD\$427.60	RD\$2,803.18
						<b>RD\$25,712.78</b>	<b>RD\$427.60</b>	<b>RD\$26,140.38</b>
							<b>COSTO/M2</b>	<b>RD\$77.11</b>
1.03	<b>Desmante de aparatos sanitarios existentes (lavamanos, inodoros)</b>	8.00	ud					
	Trabajador de 1da Categoría (T2)	1.50	DIA	RD\$2,334.67	RD\$0.00	RD\$3,502.01	RD\$0.00	RD\$3,502.01



	Ayudante (AY)	1.50	DIA	RD\$1,300.00	RD\$0.00	RD\$1,950.00	RD\$0.00	RD\$1,950.00
	Maestro (MA)	1.00	DIA	RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00
	Herramientas y equipos 15%	1.00	P.A	RD\$817.80	RD\$147.20	RD\$817.80	RD\$147.20	RD\$965.00
						<b>RD\$9,269.81</b>	<b>RD\$147.20</b>	<b>RD\$9,417.01</b>
							<b>COSTO/ud</b>	<b>RD\$1,177.13</b>

<b>1.04</b>	<b>Desmante de puertas existentes</b>	<b>23.00</b>	<b>ud</b>					
-------------	---------------------------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

	Trabajador de 1da Categoría (T1)	2.50	DIA	RD\$2,334.67	RD\$0.00	RD\$5,836.68	RD\$0.00	RD\$5,836.68
	Ayudante (AY)	2.50	DIA	RD\$1,300.00	RD\$0.00	RD\$3,250.00	RD\$0.00	RD\$3,250.00
	Maestro (MA)	1.00	DIA	RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00
	Herramientas y equipos 15%	1.00	P.A	RD\$1,363.00	RD\$245.34	RD\$1,363.00	RD\$245.34	RD\$1,608.34
						<b>RD\$13,449.68</b>	<b>RD\$245.34</b>	<b>RD\$13,695.02</b>
							<b>COSTO/ud</b>	<b>RD\$595.44</b>

<b>1.05</b>	<b>Desmante de ventanas existentes</b>	<b>24.00</b>	<b>ud</b>					
-------------	--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

	Trabajador de 1da Categoría (T1)	2.00	DIA	RD\$2,334.67	RD\$0.00	RD\$4,669.34	RD\$0.00	RD\$4,669.34
	Ayudante (AY)	2.00	DIA	RD\$1,300.00	RD\$0.00	RD\$2,600.00	RD\$0.00	RD\$2,600.00
	Maestro (MA)	1.00	DIA	RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00
	Herramientas y equipos 15%	1.00	P.A	RD\$1,090.40	RD\$196.27	RD\$1,090.40	RD\$196.27	RD\$1,286.67
						<b>RD\$11,359.74</b>	<b>RD\$196.27</b>	<b>RD\$11,556.01</b>
							<b>COSTO/ud</b>	<b>RD\$481.50</b>

<b>1.06</b>	<b>Demolición de muros de sheetrock y/o madera</b>	<b>130.00</b>	<b>m2</b>					
-------------	--	---------------	-----------	--	--	--	--	--

	Trabajador de 1da Categoría (T1)	3.00	DIA	RD\$2,334.67	RD\$0.00	RD\$7,004.01	RD\$0.00	RD\$7,004.01
	Ayudante (AY)	3.00	DIA	RD\$1,300.00	RD\$0.00	RD\$3,900.00	RD\$0.00	RD\$3,900.00
	Maestro (MA)	2.00	DIA	RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00
	Herramientas y equipos 15%	1.00	P.A	RD\$1,635.60	RD\$294.41	RD\$1,635.60	RD\$294.41	RD\$1,930.01
						<b>RD\$18,539.61</b>	<b>RD\$294.41</b>	<b>RD\$18,834.02</b>
							<b>COSTO/M2</b>	<b>RD\$144.88</b>

<b>1.07</b>	<b>Demolición de muros de bloques</b>	<b>230.00</b>	<b>m2</b>					
-------------	---------------------------------------	---------------	-----------	--	--	--	--	--

	Volumen de analisis	150.00	m2					
	Trabajador de 1da Categoría (T1)	6.00	DIA	RD\$2,334.67	RD\$0.00	RD\$14,008.02	RD\$0.00	RD\$14,008.02

	Ayudante (AY)	6.00	DIA	RD\$1,300.00	RD\$0.00	RD\$7,800.00	RD\$0.00	RD\$7,800.00
	Maestro (MA)	1.00	DIA	RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00
	Herramientas y equipos 20%	1.00	P.A	RD\$4,361.60	RD\$785.09	RD\$4,361.60	RD\$785.09	RD\$5,146.69
						<b>RD\$29,169.62</b>	<b>RD\$785.09</b>	<b>RD\$29,954.71</b>
							<b>COSTO/M2</b>	<b>RD\$199.70</b>

<b>1.08</b>	<b>Demolición de pisos existentes (incluye mortero de colocación)</b>	<b>339.00</b>	<b>m2</b>					
-------------	---	---------------	-----------	--	--	--	--	--

	Trabajador de 1da Categoría (T1)	8.00	DIA	RD\$2,334.67	RD\$0.00	RD\$18,677.36	RD\$0.00	RD\$18,677.36
	Ayudante (AY)	8.00	DIA	RD\$1,300.00	RD\$0.00	RD\$10,400.00	RD\$0.00	RD\$10,400.00
	Maestro (MA)	1.00	DIA	RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00
	Herramientas y equipos 15%	1.00	P.A	RD\$4,361.60	RD\$785.09	RD\$4,361.60	RD\$785.09	RD\$5,146.69
						<b>RD\$36,438.96</b>	<b>RD\$785.09</b>	<b>RD\$37,224.05</b>
							<b>COSTO/M2</b>	<b>RD\$109.81</b>


<b>1.09</b>	<b>Desmorte de zócalos existentes</b>	<b>145.00</b>	<b>ml</b>					
-------------	---------------------------------------	---------------	-----------	--	--	--	--	--

	Trabajador de 1da Categoría (T1)	1.00	DIA	RD\$2,334.67	RD\$0.00	RD\$2,334.67	RD\$0.00	RD\$2,334.67
	Ayudante (AY)	1.00	DIA	RD\$1,300.00	RD\$0.00	RD\$1,300.00	RD\$0.00	RD\$1,300.00
	Herramientas y equipos 15%	1.00	P.A	RD\$545.20	RD\$98.14	RD\$545.20	RD\$98.14	RD\$643.34
						<b>RD\$4,179.87</b>	<b>RD\$98.14</b>	<b>RD\$4,278.01</b>
							<b>COSTO/M2</b>	<b>RD\$29.50</b>

<b>1.1</b>	<b>Desmorte de puertas dobles existentes</b>	<b>2.00</b>	<b>ud</b>					
------------	--	-------------	-----------	--	--	--	--	--

	Trabajador de 1da Categoría (T1)	0.25	DIA	RD\$2,334.67	RD\$0.00	RD\$583.67	RD\$0.00	RD\$583.67
	Ayudante (AY)	0.25	DIA	RD\$1,300.00	RD\$0.00	RD\$325.00	RD\$0.00	RD\$325.00
	Herramientas y equipos 15%	1.00	P.A	RD\$136.30	RD\$24.53	RD\$136.30	RD\$24.53	RD\$160.83
						<b>RD\$1,044.97</b>	<b>RD\$24.53</b>	<b>RD\$1,069.50</b>
							<b>COSTO/M2</b>	<b>RD\$534.75</b>

<b>2.00</b>	<b>MUROS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UND.</b>	<b>PU (RD\$)</b>	<b>ITBIS</b>	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>SUB-TOTAL ITBIS</b>	<b>VALOR (RD\$)</b>
<b>2.01</b>	<b>Suministro e instalación de muros de Sheetrock</b>	<b>93.00</b>	<b>m2</b>					
	<b>Volumen de analisis</b>	<b>35.84</b>	<b>M2</b>					
	<b>Materiales</b>							
	Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies	25.00	UND	RD\$825.00	RD\$148.50	RD\$20,625.00	RD\$3,712.50	RD\$24,337.50



	Parales - Studs 2-1/2" x 10 C25	36.00	UND	RD\$153.19	RD\$27.57	RD\$5,514.84	RD\$992.67	RD\$6,507.51
	Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C25	13.00	UND	RD\$129.07	RD\$23.23	RD\$1,677.91	RD\$302.02	RD\$1,979.93
	Cinta de yeso 250 PL	2.00	UND	RD\$158.68	RD\$28.56	RD\$317.36	RD\$57.12	RD\$374.48
	Masilla para sheetrock 5GL	4.00	UND	RD\$1,929.60	RD\$347.33	RD\$7,718.40	RD\$1,389.31	RD\$9,107.71
	Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$473.35	RD\$85.20	RD\$473.35	RD\$85.20	RD\$558.55
	Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$890.20	RD\$160.24	RD\$890.20	RD\$160.24	RD\$1,050.44
	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	3.00	LB	RD\$225.00	RD\$40.50	RD\$675.00	RD\$121.50	RD\$796.50
	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	2.00	LB	RD\$277.78	RD\$50.00	RD\$555.56	RD\$100.00	RD\$655.56
	Esquinero metálico 10 pies	15.00	UND	RD\$110.00	RD\$19.80	RD\$1,650.00	RD\$297.00	RD\$1,947.00
	<b>Mano de obra</b>							
	Mano de obra paredes de sheetrock	35.84	M2	RD\$450.00	RD\$81.00	RD\$16,128.00	RD\$2,903.04	RD\$19,031.04
	Mano de obra colocación masilla en sheetrock	35.84	M2	RD\$107.39	RD\$19.33	RD\$3,848.70	RD\$692.77	RD\$4,541.47
						<b>RD\$60,074.32</b>	<b>RD\$10,813.38</b>	<b>RD\$70,887.70</b>
							<b>COSTO/M2</b>	<b>RD\$1,977.89</b>

<b>2.02</b>	<b>Suministro e instalación de muros de bloques de 6"</b>	<b>22.00</b>	<b>m2</b>					
	<b>Volumen Análisis</b>	<b>1.00</b>	<b>M2</b>					
	<b>Materiales y Equipos</b>							
	Suministro bloques horm. +4% desp.	13.00	UND	RD\$42.37	RD\$7.63	RD\$550.81	RD\$99.15	RD\$649.96
	Hormigón 1:3:5 en cámaras +10% desp.	0.02	M3	RD\$6,570.51	RD\$1,182.69	RD\$156.12	RD\$28.10	RD\$184.22
	Mortero 1:3 en juntas + 30% desp.	0.03	M3	RD\$7,429.89	RD\$1,337.38	RD\$231.81	RD\$41.73	RD\$273.54
	Acero bastones 3/8" + 20% desp.	0.02	QQ	RD\$2,927.97	RD\$527.03	RD\$59.29	RD\$10.67	RD\$69.96
	Alambre Dulce No. 18 para amarrar bastones	0.04	LB	RD\$76.27	RD\$13.73	RD\$3.09	RD\$0.56	RD\$3.64
	Andamios	1.00	M2	RD\$62.11	RD\$11.18	RD\$62.11	RD\$11.18	RD\$73.29
	<b>Mano de Obra</b>				RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	Colocación bloques y acero	13.00	UND	RD\$35.00	RD\$0.00	RD\$455.00	RD\$0.00	RD\$455.00
						<b>RD\$1,518.23</b>	<b>RD\$191.38</b>	<b>RD\$1,709.61</b>
							<b>COSTO/M2</b>	<b>RD\$1,709.61</b>

<b>2.03</b>	<b>Suministro e instalación de división de vidrio templado de 3/8" de espesor</b>	<b>80.00</b>	<b>p2</b>					
	<b>Materiales y Equipos</b>							
	Suministro de vidrio templado de 3/8 de espesor	80.00	p2	RD\$925.00	RD\$166.50	RD\$74,000.00	RD\$13,320.00	RD\$87,320.00
	Transporte de Puerta (2%)	1	UND	RD\$1,746.40	RD\$0.00	RD\$1,746.40	RD\$0.00	RD\$1,746.40
	<b>Mano de obra</b>							
	Instalacion de vidrio templado	80.00	p2	RD\$50.00	RD\$0.00	RD\$4,000.00	RD\$0.00	RD\$4,000.00




RD\$79,746.40 RD\$13,320.00 RD\$93,066.40

COSTO/P2 RD\$1,163.33

3.00	TECHOS	CANTIDAD	UND.	PU (RD\$)	ITBIS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL ITBIS	VALOR (RD\$)
3.01	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" comercial mineral biselado tipo pebble	339.00	m2					
<b>Volumen Análisis</b>		<b>1.00</b>	<b>M2</b>					
<b>Materiales y equipos</b>								
	Plafon Mineral PEBBLED beselado 2x2"	1.35	m2	375.00	67.50	506.25	91.13	597.38
	Angular Comercial 10' 40/1	0.40	ud	122.05	21.97	48.82	8.79	57.61
	Main tee 12'	0.26	ud	285.52	51.39	74.24	13.36	87.60
	Crosstee 2pie	1.42	ud	17.54	3.16	24.91	4.48	29.39
	Crosstee 4pie	1.42	ud	33.16	5.97	47.09	8.48	55.56
	Clavo de plafon tipo L 1.1/4"	0.70	ud	4.48	0.81	3.14	0.56	3.70
	Fulminante calibre 22 verde	0.72	ud	5.51	0.99	3.97	0.71	4.68
	Funda de clavo de acero 2.5x20mm 100/1	0.06	ud	59.06	10.63	3.54	0.64	4.18
	Alambre rollo 1lib cal.16	0.12	ud	94.54	17.02	11.34	2.04	13.39
<b>Mano de obra</b>								
	Mano de obra po m2	1.00	m2	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00
	Herramientas y equipos	1.00	PA	40.00	7.20	40.00	7.20	47.20
						<b>1,163.29</b>	<b>137.39</b>	<b>1,300.68</b>
							<b>COSTO/m2</b>	<b>1,300.68</b>

3.02	Suministro e instalación de fascia en Sheetrock	14.00	ml					
<b>Volumen Análisis</b>		<b>35.84</b>	<b>ml</b>					
<b>Materiales y Equipos</b>								
	Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies	8.00	UND	825.78	57.20	6,606.24	457.60	7,063.84
	Parales - Studs 1-5/8" x 10 C25	12.00	UND	153.19	57.97	1,838.28	695.64	2,533.92
	Durmientes - Tracks 1-5/8" x 10 C25	12.00	UND	129.07	14.95	1,548.84	179.40	1,728.24
	Cinta de yeso 250 PL	2.00	UND	158.68	18.91	317.36	37.82	355.18
	Masilla para sheetrock 5GL	1.00	UND	1,929.60	142.25	1,929.60	142.25	2,071.85
	Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	1.00	UND	473.35	142.70	473.35	142.70	616.05
	Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	0.50	UND	890.20	45.16	445.10	22.58	467.68
	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	2.00	LB	225.00	19.16	450.00	38.32	488.32
	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	2.00	LB	277.78	25.51	555.56	51.02	606.58
	Esquinero metálico 10 pies	24.00	UND	110.00	11.44	2,640.00	274.56	2,914.56
	<b>Uso de escalera</b>	3.00	dia	1,350.00	243.00	4,050.00	729.00	4,779.00



Mano de obra							
Mano de obra facia en techo	35.84	ML	350.00	0.00	12,544.00	0.00	
Total/UND					<b>33,398.33</b>	<b>2,770.89</b>	<b>36,169.22</b>
<b>COSTO \$/ml:</b>							<b>1,009.19</b>

4.00 PISOS		CANTIDAD	UND.	PU (RD\$)	ITBIS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL ITBIS	VALOR (RD\$)
4.01	<b>Suministro e instalación de pisos de Porcelanato 0.60x 0.60mts, Gris claro</b>	309.00	m2					
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.03	M3	RD\$6,095.85	RD\$1,097.25	RD\$211.22	RD\$38.02	RD\$249.24
	Porcelanato importado +20% desp.	1.20	M2	RD\$1,000.00	RD\$180.00	RD\$1,200.00	RD\$216.00	RD\$1,416.00
	Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.100	FDA	RD\$1,137.29	RD\$204.71	RD\$113.73	RD\$20.47	RD\$134.20
	Estopa	0.05	LB	RD\$77.97	RD\$14.03	RD\$3.90	RD\$0.70	RD\$4.60
	Corte de Chazos Porcelanato	2.50	UND	RD\$46.61	RD\$8.39	RD\$116.53	RD\$20.97	RD\$137.50
	Transporte de pisos (3%)	1.00	PA	RD\$42.48	RD\$0.00	RD\$42.48	RD\$0.00	RD\$42.48
	Mano de obra							
	Mano de Obra de colocación de Porcelanato	1.00	M2	RD\$550.00	RD\$0.00	RD\$550.00	RD\$0.00	RD\$550.00
						RD\$2,237.85	RD\$296.17	<b>RD\$2,534.02</b>
<b>COSTO/M2</b>								<b>RD\$2,534.02</b>

4.02	<b>Suministro e instalación de zócalos de Porcelanato 0.10x 0.60mts, Gris claro</b>	190.00	ml					
	Volumen Análisis	1.00	ML					
	Materiales y Equipos							
	Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.0024	M3	RD\$6,095.85	RD\$1,097.25	RD\$14.63	RD\$2.63	RD\$17.26
	Porcelanato Romano +20% desp.	0.08	M2	RD\$1,000.00	RD\$180.00	RD\$80.00	RD\$14.40	RD\$94.40
	Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.003	FDA	RD\$1,137.29	RD\$204.71	RD\$3.41	RD\$0.61	RD\$4.03
	Estopa	0.003	LB	RD\$77.97	RD\$14.03	RD\$0.23	RD\$0.04	RD\$0.28
	Corte de Chazos Porcelanato	2.00	UND	RD\$46.61	RD\$8.39	RD\$93.22	RD\$16.78	RD\$110.00
	Transporte de pisos (3%)	1.00	PA	RD\$3.24	RD\$0.58	RD\$3.24	RD\$0.58	RD\$3.82
	Mano de obra							
	Mano de Obra de colocación zócalos	1.00	ML	RD\$350.00	RD\$0.00	RD\$350.00	RD\$0.00	RD\$350.00
						RD\$544.74	RD\$35.05	<b>RD\$579.79</b>
<b>COSTO/ml</b>								<b>RD\$579.79</b>



<b>4.03</b>	<b>Pulido y brillo de escalones existentes</b>	18.00	ml					
	<b>Volumen de analisis</b>	1.00	ml					
	<b>Materiales y herramientas</b>							
	suministro de resinas	0.06	ml	RD\$6,095.85	RD\$1,097.25	RD\$365.75	RD\$65.84	RD\$431.59
	Herramientas y equipos 20%	1.00	P.A	RD\$86.32	RD\$15.54	RD\$86.32	RD\$15.54	RD\$101.85
	Mano de obra							
	Pulido de pisos	1.00	ml	RD\$950.00	RD\$0.00	RD\$950.00	RD\$0.00	RD\$950.00
						RD\$1,402.07	RD\$81.37	<b>RD\$1,483.44</b>
							<b>COSTO/ml</b>	<b>RD\$1,483.44</b>

<b>4.04</b>	<b>Suministro e instalación de pisos de Porcelanato 0.60x 0.60mts, Gris claro en baños</b>	15.00	m2					
	Volumen Análisis	1.00	M2		0			
	Materiales y Equipos				0			
	Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.03	M3	RD\$6,095.85	RD\$1,097.25	RD\$211.22	RD\$38.02	RD\$249.24
	Porcelanato Romano +20% desp.	1.20	M2	RD\$1,000.00	RD\$180.00	RD\$1,200.00	RD\$216.00	RD\$1,416.00
	Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.100	FDA	RD\$1,137.29	RD\$204.71	RD\$113.73	RD\$20.47	RD\$134.20
	Estopa	0.05	LB	RD\$77.97	RD\$14.03	RD\$3.90	RD\$0.70	RD\$4.60
	Corte de Chazos Porcelanato	2.50	UND	RD\$46.61	RD\$8.39	RD\$116.53	RD\$20.97	RD\$137.50
	Transporte de pisos (3%)	1.00	PA	RD\$48.60	RD\$0.00	RD\$48.60	RD\$0.00	RD\$48.60
	Mano de obra							
	Mano de Obra de colocación zócalos	1.00	M2	RD\$550.00	RD\$0.00	RD\$550.00	RD\$0.00	RD\$550.00
						RD\$2,243.97	RD\$296.17	<b>RD\$2,540.14</b>
							<b>COSTO/ud</b>	<b>RD\$2,540.14</b>

<b>5.00</b>	<b>MADERA</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UND.</b>	<b>PU (RD\$)</b>	<b>ITBIS</b>	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>SUB-TOTAL ITBIS</b>	<b>VALOR (RD\$)</b>
<b>5.01</b>	<b>Suministro e instalación de puertas de Caoba sencilla</b>	11.00	ud					
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Puerta panel de caoba con marco	1.00	UND	RD\$25,652.00	RD\$4,617.36	RD\$25,652.00	RD\$4,617.36	RD\$30,269.36
	Bisagras 3-1/2" x 3-1/2"	1.50	UND	RD\$186.44	RD\$33.56	RD\$279.66	RD\$50.34	RD\$330.00
	Tornillos tirafondo 3"	18.00	UND	RD\$3.81	RD\$0.69	RD\$68.58	RD\$12.34	RD\$80.92
	Tarugos plástico 3/8"	18.00	UND	RD\$2.33	RD\$0.42	RD\$41.94	RD\$7.55	RD\$49.49
	Llavin Stanley	1.00	UND	RD\$1,483.05	RD\$266.95	RD\$1,483.05	RD\$266.95	RD\$1,750.00
	Transporte de Puerta (3%)	1.00	UND	RD\$855.00	RD\$0.00	RD\$855.00	RD\$0.00	RD\$855.00
	Mano de obra							



	Mano de obra Inst. de Puerta incluye Llavín	1.00	UND	RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00
						RD\$30,880.23	RD\$4,954.54	<b>RD\$35,834.77</b>
							<b>COSTO/ud</b>	<b>RD\$35,834.77</b>

<b>5.02</b>	<b>Suministro e instalación de estrado de Caoba, L=&lt;3.00mts</b>	2.00	m2					
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	UND					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Suministro estrado de Caoba, L=<3.00mts	1	UND	RD\$60,000.00	RD\$10,800.00	RD\$60,000.00	RD\$10,800.00	
	<i>Mano de obra</i>							
	Mano de Obra	1	Mt²	RD\$22,500.00	RD\$0.00	RD\$22,500.00	RD\$0.00	
						RD\$82,500.00	RD\$10,800.00	RD\$93,300.00
							<b>COSTO \$/Mt²:</b>	<b>RD\$46,650.00</b>

<b>5.03</b>	<b>Suministro e instalación muebles de estrado en Caoba L=1.40mts</b>	4.00	m2					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Suministro muebles de estrado en caoba L=<1.4mts	1	UND	RD\$70,000.00	RD\$12,600.00	RD\$70,000.00	RD\$12,600.00	
	<i>Mano de obra</i>							
	Mano de Obra	1	Mt²	RD\$25,000.00	RD\$0.00	RD\$25,000.00	RD\$0.00	
						RD\$95,000.00	RD\$12,600.00	RD\$107,600.00
							<b>COSTO \$/Mt²:</b>	<b>RD\$26,900.00</b>

<b>5.04</b>	<b>Mantenimiento de puertas sencillas de madera existentes</b>	2.00	m2					
	<i>Volumen Análisis</i>	2.00	m2					
	<i>materiales y equipos</i>							
	Pintura barnis natural	0.80	galon	RD\$1,150.00	RD\$207.00	RD\$920.00	RD\$165.60	RD\$1,085.60
	laca natural	0.80	galon	RD\$800.00	RD\$144.00	RD\$640.00	RD\$115.20	RD\$755.20
	Materiales menores 15%	1.00	PA	RD\$276.12	RD\$49.70	RD\$276.12	RD\$49.70	RD\$325.82
	Herramientas y equipos 15%	1.00	PA	RD\$276.12	RD\$49.70	RD\$276.12	RD\$49.70	RD\$325.82
	<i>Mano de obra</i>							
	Pulido e puertas	2.000	M2	RD\$500.00	RD\$0.00	RD\$1,000.00	RD\$0.00	RD\$1,000.00
	pintura de puerta	2.000	M2	RD\$650.00	RD\$0.00	RD\$1,300.00	RD\$0.00	RD\$1,300.00
						RD\$4,412.24	RD\$380.20	<b>RD\$4,792.44</b>
							<b>COSTO/M2</b>	<b>RD\$2,396.22</b>



6.00 VIDRIOS		CANTIDAD	UND.	PU (RD\$)	ITBIS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL ITBIS	VALOR (RD\$)
6.01	Suministro e instalación de ventanas corredizas en aluminio negro P-65	270.00	p2					
	Ventana corredera en aluminio negro P-65, a todo costo	1.00	P2	RD\$400.00	RD\$72.00	RD\$400.00	RD\$72.00	RD\$472.00
							<b>COSTO/p2</b>	<b>RD\$472.00</b>

6.02		CANTIDAD	UND.	PU (RD\$)	ITBIS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL ITBIS	VALOR (RD\$)
	Suministro e instalación de puerta doble P-40 en aluminio negro y vidrio	45.19	UND					
	Volumen Análisis	45.19	UND					
	Suministro e instalación de puerta doble P-40 en aluminio negro y vidrio	1.00	P2	RD\$575.00	RD\$103.50	RD\$575.00	RD\$103.50	RD\$678.50
							<b>COSTO/UD</b>	<b>RD\$30,661.42</b>

6.03		CANTIDAD	UND.	PU (RD\$)	ITBIS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL ITBIS	VALOR (RD\$)
	Suministro e instalación de puerta sencilla P-40 en aluminio negro y vidrio	22.60	p2					
	Volumen Análisis	22.60	p2					
	Suministro e instalación de puerta sencilla P-40 en aluminio negro y vidrio	1.00	P2	RD\$575.00	RD\$103.50	RD\$575.00	RD\$103.50	RD\$678.50
							<b>COSTO/UD</b>	<b>RD\$15,330.71</b>

6.04		CANTIDAD	UND.	PU (RD\$)	ITBIS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL ITBIS	VALOR (RD\$)
	Mantenimiento de puerta de cristal doble existente	0.750	días	RD\$2,324.00	RD\$0.00	RD\$1,743.00	RD\$0.00	RD\$1,743.00
	Tecnico de 1ra	0.750	días	RD\$1,300.00	RD\$0.00	RD\$975.00	RD\$0.00	RD\$975.00
	Ayudante	1.000	PA	RD\$543.60	RD\$97.85	RD\$543.60	RD\$97.85	RD\$641.45
	Herramientas y equipos 20%					RD\$3,261.60	RD\$97.85	RD\$3,359.45
							<b>COSTO/ud</b>	<b>RD\$3,359.45</b>

6.05		CANTIDAD	UND.	PU (RD\$)	ITBIS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL ITBIS	VALOR (RD\$)
	Suministro e instalación de vidrio templado de 3/8" en Counter de recepción, sujetado por piezas de acero inoxidable	1.00	p2					
	Volumen Análisis	1.00	p2					
	Suministro e instalación de vidrio templado de 3/8"	1.00	P2	RD\$935.00	RD\$168.30	RD\$935.00	RD\$168.30	RD\$1,103.30
	suministro de accesorios en acero inoxidable	1.00	P.A	RD\$250.00	RD\$45.00	RD\$250.00	RD\$45.00	RD\$295.00
							<b>COSTO/P2</b>	<b>RD\$1,398.30</b>



6.06	Mantenimiento de puerta flotante en vidrio	CANTIDAD	UND.	PU (RD\$)	ITBIS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL ITBIS	VALOR (RD\$)
	Tecnico de 1ra	1.100	dias	RD\$2,324.00	RD\$0.00	RD\$2,556.40	RD\$0.00	RD\$2,556.40
	Ayudante	1.100	dias	RD\$1,300.00	RD\$0.00	RD\$1,430.00	RD\$0.00	RD\$1,430.00
	Miscelaneos 15%	1.000	PA	RD\$543.60	RD\$97.85	RD\$543.60	RD\$97.85	RD\$641.45
	Herramientas y equipos 20%	1.000	PA	RD\$797.28	RD\$143.51	RD\$797.28	RD\$143.51	RD\$940.79
						RD\$5,327.28	RD\$241.36	RD\$5,568.64
							<b>COSTO/ud</b>	<b>RD\$5,568.64</b>

7.00	REVESTIMIENTOS	CANTIDAD	UND.	PU (RD\$)	ITBIS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL ITBIS	VALOR (RD\$)
7.01	Suministro e instalación de Porcelanato de pared 0.30x 0.60mts, Blanco en baños	82.00	m2	PU (RD\$)	ITBIS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL ITBIS	VALOR (RD\$)
	Volumen Análisis	1.00	M2					
	<b>Materiales y Equipos</b>							
	Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.03	M3	RD\$6,095.85	RD\$1,097.25	RD\$211.22	RD\$38.02	RD\$249.24
	Porcelanato importado +20% desp.	1.20	M2	RD\$1,000.00	RD\$180.00	RD\$1,200.00	RD\$216.00	RD\$1,416.00
	Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.100	FDA	RD\$1,137.29	RD\$204.71	RD\$113.73	RD\$20.47	RD\$134.20
	Estopa	0.05	LB	RD\$77.97	RD\$14.03	RD\$3.90	RD\$0.70	RD\$4.60
	Corte de Chazos Porcelanato	2.50	UND	RD\$46.61	RD\$8.39	RD\$116.53	RD\$20.97	RD\$137.50
	Transporte de pisos (3%)	1.00	PA	RD\$42.48	RD\$0.00	RD\$42.48	RD\$0.00	RD\$42.48
	<b>Mano de obra</b>							
	Mano de Obra de colocación de Porcelanato	1.00	M2	RD\$550.00	RD\$0.00	RD\$550.00	RD\$0.00	RD\$550.00
						RD\$2,237.85	RD\$296.17	RD\$2,534.02
							<b>COSTO/M2</b>	<b>RD\$2,534.02</b>

8.00	INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	UND.	PU (RD\$)	ITBIS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL ITBIS	VALOR (RD\$)
8.01	Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas	23.00	ud					
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	<b>Materiales y Equipos</b>							
	Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.15	UND	RD\$58.47	RD\$10.52	RD\$67.24	RD\$12.10	RD\$79.34
	Caja octagonal	1.00	UND	RD\$50.85	RD\$9.15	RD\$50.85	RD\$9.15	RD\$60.00
	Alambre #12 TW	40.00	PIE	RD\$9.53	RD\$1.72	RD\$381.20	RD\$68.62	RD\$449.82
	Roseta de porcelana	1.00	UND	RD\$326.27	RD\$58.73	RD\$326.27	RD\$58.73	RD\$385.00



	Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	RD\$927.97	RD\$167.03	RD\$11.60	RD\$2.09	RD\$13.69
	Mano de obra							RD\$0.00
	Mano de obra	1.00	UND	RD\$600.00	RD\$0.00	RD\$600.00	RD\$0.00	RD\$600.00
	Total/UND					RD\$1,437.16	RD\$150.69	<b>RD\$1,587.85</b>
							<b>COSTO/UD</b>	<b>RD\$1,587.85</b>

8.02	Suministro e instalación de lámparas 2" x 2" parabólicas con tubos led de plafón	CANTIDAD	UND.	PU (RD\$)	ITBIS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL ITBIS	VALOR (RD\$)
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.15	UND	RD\$58.47	RD\$10.52	RD\$67.24	RD\$12.10	RD\$79.34
	Caja octagonal	1.00	UND	RD\$50.85	RD\$9.15	RD\$50.85	RD\$9.15	RD\$60.00
	Alambre #12 TW	40.00	PIE	RD\$9.53	RD\$1.72	RD\$381.20	RD\$68.62	RD\$449.82
	Cable de goma 12/3	10.00	PIE	RD\$24.50	RD\$4.41	RD\$245.00	RD\$44.10	RD\$289.10
	Lampara 2"x2" parabólica	1.00	UND	RD\$1,270.40	RD\$228.67	RD\$1,270.40	RD\$228.67	RD\$1,499.07
	tubos led 9w	2.00	UND	RD\$254.08	RD\$45.73	RD\$508.16	RD\$91.47	RD\$599.63
	Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RD\$381.36	RD\$68.64	RD\$19.07	RD\$3.43	RD\$22.50
	Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	RD\$927.97	RD\$167.03	RD\$11.60	RD\$2.09	RD\$13.69
	Mano de obra							
	Mano de obra	1.00	UND	RD\$600.00	RD\$0.00	RD\$600.00	RD\$0.00	RD\$600.00
	Total/UND					RD\$3,153.52	RD\$459.63	<b>RD\$3,613.15</b>
							<b>COSTO/UD</b>	<b>RD\$3,613.15</b>

8.03	Suministro e instalación e lámparas redondas led de 4" en fascia	CANTIDAD	UND.	PU (RD\$)	ITBIS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL ITBIS	VALOR (RD\$)
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.15	UND	RD\$58.47	RD\$10.52	RD\$67.24	RD\$12.10	RD\$79.34
	Alambre #12 TW	15.00	PIE	RD\$9.53	RD\$1.72	RD\$142.95	RD\$25.73	RD\$168.68
	Cable de goma 12/3	10.00	PIE	RD\$24.50	RD\$4.41	RD\$245.00	RD\$44.10	RD\$289.10
	lampara redonda de led 4"	1.00	UND	RD\$341.00	RD\$61.38	RD\$341.00	RD\$61.38	RD\$402.38
	Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RD\$381.36	RD\$68.64	RD\$19.07	RD\$3.43	RD\$22.50
	Mano de obra							
	Mano de obra	1.00	UND	RD\$600.00	RD\$0.00	RD\$600.00	RD\$0.00	RD\$600.00
	Total/UND					RD\$1,415.26	RD\$146.74	<b>RD\$1,562.00</b>
							<b>COSTO/UD</b>	<b>RD\$1,562.00</b>



8.04	Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V	CANTIDAD	UND.	PU (RD\$)	ITBIS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL ITBIS	VALOR (RD\$)
	Cajas 2"x4" con KO de 1/2" Americana	1.00	und	RD\$38.46	RD\$6.92	RD\$38.46	RD\$6.92	RD\$45.38
	Interruptor sencillo, simple	1.00	und	RD\$145.85	RD\$26.25	RD\$145.85	RD\$26.25	RD\$172.10
	Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.15	UND	RD\$58.47	RD\$10.52	RD\$67.24	RD\$12.10	RD\$79.34
	Soga de nylon de 3/8"	0.10	lb	RD\$25.00	RD\$4.50	RD\$2.50	RD\$0.45	RD\$2.95
	Codo electrico PVC 1/2"	1.00	UND	RD\$21.19	RD\$3.81	RD\$21.19	RD\$3.81	RD\$25.00
	Alambre THHN #12	40.00	pie	RD\$9.53	RD\$1.72	RD\$381.20	RD\$68.62	RD\$449.82
	Obra de Mano	1.00	P.A.	RD\$700.00	RD\$0.00	RD\$700.00	RD\$0.00	RD\$700.00
	Gastos indirectos contratistas eléctricos	20.00	%	RD\$294.92	RD\$0.00	RD\$294.92	RD\$0.00	RD\$294.92
						RD\$1,651.36	RD\$118.15	RD\$1,769.51
							<b>COSTO/UD</b>	<b>RD\$1,769.51</b>

8.05	Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V dobles	CANTIDAD	UND.	PU (RD\$)	ITBIS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL ITBIS	VALOR (RD\$)
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.15	UND	RD\$58.47	RD\$10.52	RD\$67.24	RD\$12.10	RD\$79.34
	Caja rectangular ½"	1.00	UND	RD\$38.46	RD\$6.92	RD\$38.46	RD\$6.92	RD\$45.38
	Alambre #12 TW	60.00	PIE	RD\$9.53	RD\$1.72	RD\$571.80	RD\$102.92	RD\$674.72
	Accesorio Tapa interruptor doble	1.00	UND	RD\$216.10	RD\$38.90	RD\$216.10	RD\$38.90	RD\$255.00
	Codo electrico PVC 1/2"	1.00	UND	RD\$21.19	RD\$3.81	RD\$21.19	RD\$3.81	RD\$25.00
	Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RD\$381.36	RD\$68.64	RD\$19.07	RD\$3.43	RD\$22.50
	Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	RD\$927.97	RD\$167.03	RD\$11.60	RD\$2.09	RD\$13.69
	Mano de obra							
	Mano de obra Interruptor Doble	1.00	UND	RD\$600.00	RD\$0.00	RD\$600.00	RD\$0.00	RD\$600.00
	Total/UND					RD\$1,545.46	RD\$170.17	RD\$1,715.63
							<b>COSTO/UD</b>	<b>RD\$1,715.63</b>



8.06	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, pach panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas ( estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	CANTIDAD	UND.	PU (RD\$)	ITBIS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL ITBIS	VALOR (RD\$)
------	--	----------	------	-----------	-------	-----------	-----------------	--------------

	Cajas 2"x4" con KO de 3/4" Americana	1.00	und	RD\$38.46	RD\$6.92	RD\$38.46	RD\$6.92	RD\$45.38
	Tubo EMT de 3/4" x 10'	1.00	und	RD\$204.97	RD\$36.89	RD\$204.97	RD\$36.89	RD\$241.86
	Conectores EMT de 3/4"	2.00	und	RD\$46.85	RD\$8.43	RD\$93.70	RD\$16.87	RD\$110.57
	Coupling EMT de 3/4"	2.00	und	RD\$11.85	RD\$2.13	RD\$23.70	RD\$4.27	RD\$27.97
	Curva EMT 3/4"	2.00	und	RD\$11.85	RD\$2.13	RD\$23.70	RD\$4.27	RD\$27.97
	cable UTP serie 6	40.00	pie	RD\$15.00	RD\$2.70	RD\$600.00	RD\$108.00	RD\$708.00
	miscelaneos otros materiales	1.00	P.A.	RD\$300.00	RD\$54.00	RD\$300.00	RD\$54.00	RD\$354.00
	Obra de Mano	1.00	P.A.	RD\$600.00	RD\$0.00	RD\$600.00	RD\$0.00	RD\$600.00

RD\$1,884.53

RD\$231.22

RD\$2,115.75

COSTO/UD

RD\$2,115.75

8.07	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120V	CANTIDAD	UND.	PU (RD\$)	ITBIS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL ITBIS	VALOR (RD\$)
	Tomacorriente Doble 110V							
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.00	UND	RD\$58.47	RD\$10.52	RD\$58.47	RD\$10.52	RD\$68.99
	Caja rectangular ½"	1.00	UND	RD\$38.46	RD\$6.92	RD\$38.46	RD\$6.92	RD\$45.38
	Alambre #12 TW + 5% desp.	63.00	PIE	RD\$9.53	RD\$1.72	RD\$600.39	RD\$108.36	RD\$708.75
	Accesorio Tapa Tomacorriente Doble 110 V	1.00	UND	RD\$133.90	RD\$24.10	RD\$133.90	RD\$24.10	RD\$158.00
	Codo electrico PVC 1/2"	2.00	UND	RD\$21.19	RD\$3.81	RD\$42.38	RD\$7.62	RD\$50.00
	Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RD\$381.36	RD\$68.64	RD\$19.07	RD\$3.43	RD\$22.50
	Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	RD\$927.97	RD\$167.03	RD\$11.60	RD\$2.09	RD\$13.69
	Mano de obra							
	Mano de obra Tomacorriente Doble 110 V	1.00	UND	RD\$600.00	RD\$0.00	RD\$600.00	RD\$0.00	RD\$600.00
	Total/UND					RD\$1,504.27	RD\$163.04	RD\$1,667.31
							COSTO/UD	RD\$1,667.31



8.08	<i>Suministro e instalación de Unidad Acondicionadora de Aire 5 Tons. de refrigeración, manejadora ducteable, incluye: estructura para soporte, mano de obra, tubería para desagüe, soportaría para equipo y cable de comunicación entre unidad manejadora y unidad condensadora. R-410, SEER 17, mínimo, Serpentin de cobre, garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, votaje 208/230v. Instalación incluida.</i>	CANTIDAD	UND.	PU (RD\$)	ITBIS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL ITBIS	VALOR (RD\$)
	Materiales y Equipos							
	unidad de aire de 5 tons. Inverter efic. 18 con coil de	1.00	UND	RD\$150,000.00	RD\$27,000.00	RD\$150,000.00	RD\$27,000.00	RD\$177,000.00
	Transporte	1.00	P.A	RD\$3,500.00	RD\$630.00	RD\$3,500.00	RD\$630.00	RD\$4,130.00
	Herramientas y equipos	1.00	P.A	RD\$10,000.00	RD\$1,800.00	RD\$10,000.00	RD\$1,800.00	RD\$11,800.00
	Miscelaneos	1.00	P.A	RD\$10,000.00	RD\$1,800.00	RD\$10,000.00	RD\$1,800.00	RD\$11,800.00
	Mano de obra							
	Mano de Obra	1.00	UND	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$15,000.00
						RD\$188,500.00	RD\$31,230.00	RD\$219,730.00
						<b>COSTO \$/UD:</b>		<b>RD\$219,730.00</b>

8.09	<i>Suministro e Instalación de ductos de poliuretano tipo p3 para suministro y extracción de aire acondicionado. Incluye: diseño, soporteria, regillas de suministro y retorno otros.</i>	CANTIDAD	UND.	PU (RD\$)	ITBIS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL ITBIS	VALOR (RD\$)
	Materiales y Equipos							
	polieretano tipo p3	1.00	UND	RD\$65,000.00	RD\$11,700.00	RD\$65,000.00	RD\$11,700.00	RD\$76,700.00
	Transporte	1.00	P.A	RD\$3,500.00	RD\$630.00	RD\$3,500.00	RD\$630.00	RD\$4,130.00
	Herramientas y equipos	1.00	P.A	RD\$10,000.00	RD\$1,800.00	RD\$10,000.00	RD\$1,800.00	RD\$11,800.00
	Miscelaneos	1.00	P.A	RD\$5,000.00	RD\$900.00	RD\$5,000.00	RD\$900.00	RD\$5,900.00
	Mano de obra							
	Mano de Obra	1.00	UND	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$15,000.00
						RD\$98,500.00	RD\$15,030.00	RD\$113,530.00
						<b>COSTO \$/UD:</b>		<b>RD\$113,530.00</b>



8.10	<i>Suministro e instalación de Unidad Acondicionadora de Aire 5 Tons. de refrigeración, Piso Techo, incluye: estructura para soporte, mano de obra, tubería para desagüe, soportaría para equipo y cable de comunicación entre unidad evaporadora y unidad condensadora. R-410, SEER 17, mínimo, Serpentin de cobre, garantía mínima de dos años en piezas y servicio, incluyendo el compresor, votl 208/230v. Instalación incluida.</i>	CANTIDAD	UND.	PU (RD\$)	ITBIS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL ITBIS	VALOR (RD\$)
	Materiales y Equipos							
	Equipos P/T INVERTER SEER 17	1.00	UND	RD\$185,000.00	RD\$33,300.00	RD\$185,000.00	RD\$33,300.00	RD\$218,300.00
	Transporte	1.00	P.A	RD\$3,500.00	RD\$630.00	RD\$3,500.00	RD\$630.00	RD\$4,130.00
	Herramientas y equipos	1.00	P.A	RD\$10,000.00	RD\$1,800.00	RD\$10,000.00	RD\$1,800.00	RD\$11,800.00
	Miscelaneos	1.00	P.A	RD\$10,000.00	RD\$1,800.00	RD\$10,000.00	RD\$1,800.00	RD\$11,800.00
	Mano de obra							
	Mano de Obra	1.00	UND	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$15,000.00
						RD\$223,500.00	RD\$37,530.00	RD\$261,030.00
						<b>COSTO \$/UD:</b>		<b>RD\$261,030.00</b>

8.11	<i>Aire acondicionado piso-techo de una (1) toneladas 12,000 BTU. Con serpentín de cobre, R-410 A, Eficiencia 17 mínima, Condensador con protección anticorrosiva, Voltaje 208- 230 voltios, Frecuencia 60HZ, Garantía mínima de dos años en piezas y servicios incluyendo el compresor, Instalación incluida.</i>	CANTIDAD	UND.	PU (RD\$)	ITBIS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL ITBIS	VALOR (RD\$)
	Materiales y Equipos							
	Equipos A/C de pared 12,000 BTU EFIC 21	1.00	UND	RD\$26,500.00	RD\$4,770.00	RD\$26,500.00	RD\$4,770.00	RD\$31,270.00
	Transporte	1.00	P.A	RD\$2,500.00	RD\$450.00	RD\$2,500.00	RD\$450.00	RD\$2,950.00
	Herramientas y equipos	1.00	P.A	RD\$1,500.00	RD\$270.00	RD\$1,500.00	RD\$270.00	RD\$1,770.00
	Mano de obra							
	Mano de Obra	1.00	UND	RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00
						RD\$33,000.00	RD\$5,490.00	RD\$38,490.00
						<b>COSTO \$/UD:</b>		<b>RD\$38,490.00</b>



8.12	Suministro e instalación de interruptor de seguridad (Safety Switch) de 60/2 A, 208-230 Vac, monofásico, Nema 3R, para Unidades Acondicionadoras de Aire, incluye registro y tubería Líquido Tight.	CANTIDAD	UND.	PU (RD\$)	ITBIS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL ITBIS	VALOR (RD\$)	
Materiales y Equipos									
	Suministro INTERRUPTOR seguridad 60/20A	1.00	UD	RD\$2,300.00	RD\$414.00	RD\$2,300.00	RD\$414.00	RD\$2,714.00	
	Mano de obra								
	Instalacion de interruptor	1.00	UD	RD\$600.00	RD\$0.00	RD\$600.00	RD\$0.00	RD\$600.00	
							<b>RD\$2,900.00</b>	<b>RD\$414.00</b>	<b>RD\$3,314.00</b>
							<b>COSTO/P2</b>	<b>RD\$3,314.00</b>	

8.13	Alambre de goma 6/3	CANTIDAD	UND.	PU (RD\$)	ITBIS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL ITBIS	VALOR (RD\$)	
Materiales y Equipos									
	Suministro alambre de goma 6/3	1.00	PIE	RD\$128.52	RD\$23.13	RD\$128.52	RD\$23.13	RD\$151.65	
	Mano de obra								
	Instalacion alambre de goma 6/3	1.00	PIE	RD\$15.00	RD\$0.00	RD\$15.00	RD\$0.00	RD\$15.00	
							<b>RD\$143.52</b>	<b>RD\$23.13</b>	<b>RD\$166.65</b>
							<b>COSTO/P2</b>	<b>RD\$166.65</b>	

9.00	INSTALACIONES SANITARIAS	CANTIDAD	UND.	PU (RD\$)	ITBIS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL ITBIS	VALOR (RD\$)
9.01	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco, incluye tapa	CANTIDAD	UND.	PU (RD\$)	ITBIS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL ITBIS	VALOR (RD\$)
	Volumen Análisis	1.00	UND					
Materiales y Equipos								
	Niple Cromado 1/2" x 3"	1.00	UND	RD\$46.61	RD\$8.39	RD\$46.61	RD\$8.39	RD\$55.00
	Cubrefalta cromado 1/2"	1.00	UND	RD\$19.49	RD\$3.51	RD\$19.49	RD\$3.51	RD\$23.00
	Llave Angular 1/2" a 3/8"	1.00	UND	RD\$156.78	RD\$28.22	RD\$156.78	RD\$28.22	RD\$185.00
	Manguera flexible inodoro inox. 3/8" Eastman	1.00	UND	RD\$237.29	RD\$42.71	RD\$237.29	RD\$42.71	RD\$280.00
	Inodoro elongado blanco	1.00	UND	RD\$6,000.00	RD\$1,152.00	RD\$6,000.00	RD\$1,152.00	RD\$7,152.00
	Junta de Cera	1.00	UND	RD\$93.22	RD\$16.78	RD\$93.22	RD\$16.78	RD\$110.00
	Arandela PVC 4"	1.00	UND	RD\$80.51	RD\$14.49	RD\$80.51	RD\$14.49	RD\$95.00
	Juego de tornillos de basineta	1.00	UND	RD\$105.93	RD\$19.07	RD\$105.93	RD\$19.07	RD\$125.00
	Cemento blanco	0.05	FDA	RD\$932.20	RD\$167.80	RD\$46.61	RD\$8.39	RD\$55.00
	Teflón	0.25	UND	RD\$18.64	RD\$3.36	RD\$4.66	RD\$0.84	RD\$5.50



	Salida Agua Potable 1/2" Poliestileno 18mm	1.00	UND	RD\$2,228.98	RD\$91.31	RD\$2,228.98	RD\$91.31	RD\$2,320.29
	Salida Sanitaria A.N. 4" Inodoro Aérea	1.00	UND	RD\$2,000.00	RD\$162.85	RD\$2,000.00	RD\$162.85	RD\$2,162.85
	<i>Mano de obra</i>							
	Mano de Obra Instalación inodoro	1.00	UND	RD\$1,578.70	RD\$0.00	RD\$1,578.70	RD\$0.00	RD\$1,578.70
	Total/UND					RD\$12,598.78	RD\$1,548.56	RD\$14,147.34
							<b>COSTO/UD</b>	<b>RD\$14,147.34</b>

9.02	Suministro e instalación de lavamanos bajo tope, incluye llave	CANTIDAD	UND.	PU (RD\$)	ITBIS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL ITBIS	VALOR (RD\$)
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	UND					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Niple Cromado 1/2" x 3"	2.00	UND	RD\$46.61	RD\$8.39	RD\$93.22	RD\$16.78	RD\$110.00
	Cubrefalta cromado 1/2"	2.00	UND	RD\$19.49	RD\$3.51	RD\$38.98	RD\$7.02	RD\$46.00
	Llave Angular 1/2" a 3/8"	2.00	UND	RD\$156.78	RD\$28.22	RD\$313.56	RD\$56.44	RD\$370.00
	Manguera flexible lavamanos inox. 3/8" Eastman	2.00	UND	RD\$241.53	RD\$43.48	RD\$483.06	RD\$86.96	RD\$570.02
	Lavamanos de blanco bajo tope	1.00	UND	RD\$6,685.00	RD\$1,203.30	RD\$6,685.00	RD\$1,203.30	RD\$7,888.30
	Mezcladora Pfister lavamanos	1.00	UND	RD\$1,500.00	RD\$266.95	RD\$1,500.00	RD\$266.95	RD\$1,766.95
	Boquilla para lavamanos autom. push button	1.00	UND	RD\$592.37	RD\$106.63	RD\$592.37	RD\$106.63	RD\$699.00
	Cola Extensora 1-1/4" PVC	1.00	UND	RD\$20.25	RD\$3.65	RD\$20.25	RD\$3.65	RD\$23.90
	Sifón 1-1/4" PVC	1.00	UND	RD\$101.25	RD\$18.23	RD\$101.25	RD\$18.23	RD\$119.48
	Reducción 2" a 1-1/4" PVC drenaje	1.00	UND	RD\$35.00	RD\$6.30	RD\$35.00	RD\$6.30	RD\$41.30
	Cemento blanco	0.05	FDA	RD\$932.20	RD\$167.80	RD\$46.61	RD\$8.39	RD\$55.00
	Teflón	0.25	UND	RD\$18.64	RD\$3.36	RD\$4.66	RD\$0.84	RD\$5.50
	Salida Agua Potable 1/2" Poliestileno 18mm	2.00	UND	RD\$2,228.98	RD\$91.31	RD\$4,457.96	RD\$182.62	RD\$4,640.58
	Salida Sanitaria A.N. 2" Aérea	1.00	UND	RD\$1,250.00	RD\$91.01	RD\$1,250.00	RD\$91.01	RD\$1,341.01
	<i>Mano de obra</i>							
	Mano de Obra Instalación lavamanos	1.00	UND	RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00
	Total/UND					RD\$18,121.92	RD\$2,055.12	RD\$20,177.04
							<b>COSTO/UD</b>	<b>RD\$20,177.04</b>

9.03	Suministro e instalación de divisiones en Fenólico de 5/8", Blanco (Incluye puertas)	CANTIDAD	UND.	PU (RD\$)	ITBIS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL ITBIS	VALOR (RD\$)
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Suministro e instalación de divisiones en Fenólico de 5/8", Blanco (Incluye puertas)	4.00	CABINA	RD\$57,248.59	RD\$10,304.75	RD\$228,994.36	RD\$41,218.98	RD\$270,213.34
						RD\$228,994.36	RD\$41,218.98	
						<b>COSTO \$/Mt²:</b>		<b>RD\$12,282.42</b>



9.04	Suministro e instalación de base de hierro para tope de Granito	CANTIDAD	UND.	PU (RD\$)	ITBIS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL ITBIS	VALOR (RD\$)
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Suministro e instalación de base de hierro para tope de Granito	1	UD	RD\$6,500.00	RD\$1,170.00	RD\$6,500.00	RD\$1,170.00	RD\$7,670.00
	<i>Mano de obra</i>							
	Mano de Obra instalacion	1	UD	RD\$1,000.00	RD\$0.00	RD\$1,000.00	RD\$0.00	RD\$1,000.00
						RD\$7,500.00	RD\$1,170.00	RD\$8,670.00
						<b>COSTO \$/UD:</b>		<b>RD\$8,670.00</b>

9.05	Suministro e instalación de tope de Granito natural negro en baños	CANTIDAD	UND.	PU (RD\$)	ITBIS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL ITBIS	VALOR (RD\$)
	<i>Volumen Análisis</i>	3.22	p2					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.018	M3	RD\$5,240.77	RD\$855.08	RD\$94.33	RD\$15.39	RD\$109.72
	granito natural negro + 10%	1.10	ML	RD\$1,200.00	RD\$167.80	RD\$1,320.00	RD\$184.58	RD\$1,504.58
	Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.100	FDA	RD\$1,137.29	RD\$204.71	RD\$113.73	RD\$20.47	RD\$134.20
	Estopa	0.026	LB	RD\$77.97	RD\$14.03	RD\$2.03	RD\$0.36	RD\$2.39
	Pulido y cristalizado de pisos	0.52	M2	RD\$322.03	RD\$57.97	RD\$167.46	RD\$30.14	RD\$197.60
	Transporte de pisos (3%)	1.00	PA	RD\$51.15	RD\$0.00	RD\$51.15	RD\$0.00	RD\$51.15
	<i>Mano de obra</i>							
	Mano de Obra de colocación escalón	1.00	ML	RD\$450.00	RD\$0.00	RD\$450.00	RD\$0.00	RD\$450.00
	Total/UND					RD\$2,198.70	RD\$250.94	RD\$2,449.64
						<b>COSTO \$/p2:</b>		<b>RD\$760.76</b>

9.06	Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico para rollos grandes plástico	CANTIDAD	UND.	PU (RD\$)	ITBIS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL ITBIS	VALOR (RD\$)
	<i>Volumen Análisis</i>	1	UND					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Dispensador p/papel sanitario (suministro)	1	UND	RD\$2,150.00	RD\$387.00	RD\$2,150.00	RD\$387.00	RD\$2,537.00
	<i>Mano de obra</i>							
	Mano de Obra Dispensador de papel sanitario	1	UND	RD\$500.00	RD\$0.00	RD\$500.00	RD\$0.00	RD\$500.00
							<b>COSTO/ud</b>	<b>RD\$3,037.00</b>

9.07	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido plástico	CANTIDAD	UND.	PU (RD\$)	ITBIS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL ITBIS	VALOR (RD\$)
	<i>Volumen Análisis</i>	1	UND					



<i>Materiales y Equipos</i>								
Jabonera líquida	1	UND	RD\$1,650.00	RD\$297.00	RD\$1,650.00	RD\$297.00	RD\$1,947.00	
<i>Mano de obra</i>								
Mano de Obra Dispensador de Jabón	1	UND	RD\$500.00	RD\$0.00	RD\$500.00	RD\$0.00	RD\$500.00	
							<b>COSTO/ud</b>	<b>RD\$2,447.00</b>

9.08	<i>Suministro e instalación de dispensador de papel toalla para rollos grandes plástico</i>	CANTIDAD	UND.	PU (RD\$)	ITBIS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL ITBIS	VALOR (RD\$)
	Volumen Análisis	1	UND					
<i>Materiales y Equipos</i>								
	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla	1	UND	RD\$2,250.00	RD\$405.00	RD\$2,250.00	RD\$405.00	RD\$2,655.00
<i>Mano de obra</i>								
	Mano de Obra Dispensador	1	UND	RD\$500.00	RD\$90.00	RD\$500.00	RD\$90.00	RD\$590.00
							<b>COSTO/ud</b>	<b>RD\$3,245.00</b>

9.09	<i>Suministro e instalación de tuberías y piezas sanitarias</i>	CANTIDAD	UND.	PU (RD\$)	ITBIS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL ITBIS	VALOR (RD\$)
	Volumen Análisis	1.00	UND					
<i>Materiales y Equipos</i>								
	Tubo ½"x19' PVC SCH-40	6.00	UND	RD\$131.36	RD\$23.64	RD\$788.16	RD\$141.87	RD\$930.03
	Tubo ¾"x19' PVC SCH-40	4.00	UND	RD\$177.73	RD\$31.99	RD\$710.92	RD\$127.97	RD\$838.89
	Adaptador hembra 1/2" PVC presión	6.00	UND	RD\$5.90	RD\$1.06	RD\$35.40	RD\$6.37	RD\$41.77
	Adaptador hembra 3/4" PVC presión	5.00	UND	RD\$7.00	RD\$1.26	RD\$35.00	RD\$6.30	RD\$41.30
	Tubo 1-½"x19' PVC SDR-26	4.00	UND	RD\$292.37	RD\$52.63	RD\$1,169.48	RD\$210.51	RD\$1,379.99
	Tubo 2"x19' PVC SDR-26	5.00	UND	RD\$457.63	RD\$82.37	RD\$2,288.15	RD\$411.87	RD\$2,700.02
	Cemento blanco	0.50	FDA	RD\$932.20	RD\$167.80	RD\$466.10	RD\$83.90	RD\$550.00
	Teflón	2.00	UND	RD\$18.64	RD\$3.36	RD\$37.28	RD\$6.71	RD\$43.99
	Miscelaneos de accesorios 20%	1.00	p.a	RD\$1,305.20	RD\$234.94	RD\$1,305.20	RD\$234.94	RD\$1,540.14
<i>Mano de obra</i>								
	Mano de Obra Instalación	1.00	UND	RD\$5,000.00	RD\$0.00	RD\$5,000.00	RD\$0.00	RD\$5,000.00
	Total/UND					RD\$11,835.69	RD\$1,230.44	RD\$13,066.13
							<b>COSTO/UD</b>	<b>RD\$13,066.13</b>

9.10	<i>Mano de obra de plomería</i>	CANTIDAD	UND.	PU (RD\$)	ITBIS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL ITBIS	VALOR (RD\$)
	Tecnico de 1ra	2.00	días	RD\$2,351.00	RD\$423.18	RD\$4,702.00	RD\$846.36	RD\$5,548.36
	Ayudante	2.00	días	RD\$1,300.00	RD\$234.00	RD\$2,600.00	RD\$468.00	RD\$3,068.00



Herramientas y equipos	0.02	PA	RD\$1,292.45	RD\$232.64	RD\$19.39	RD\$3.49	RD\$22.88
						<b>COSTO/P.A.</b>	<b>RD\$8,639.24</b>

9.11	Suministro e instalación de desagüe de pisos de 2" niquelado	CANTIDAD	UND.	PU (RD\$)	ITBIS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL ITBIS	VALOR (RD\$)
	Desague de piso 2" con parrilla niquelado							
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Parrilla 2" en acero inoxidable	1.00	UND	RD\$334.75	RD\$60.26	RD\$334.75	RD\$60.26	RD\$395.01
	Sifón 2" PVC drenaje	1.00	UND	RD\$148.31	RD\$26.70	RD\$148.31	RD\$26.70	RD\$175.01
	Cemento PVC OATEY 32oz	0.08	UND	RD\$927.97	RD\$167.03	RD\$74.24	RD\$13.36	RD\$87.60
	Cemento blanco	0.05	FDA	RD\$932.20	RD\$167.80	RD\$46.61	RD\$8.39	RD\$55.00
	Salida Sanitaria A.N. 2" Aérea	1.00	UND	RD\$2,103.98	RD\$91.01	RD\$2,103.98	RD\$91.01	RD\$2,194.99
	Mano de obra							
	Mano de Obra desague de 2"	1.00	UND	RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00
	Total/UND					RD\$4,207.89	RD\$199.72	RD\$4,407.61
							<b>COSTO/UD</b>	<b>RD\$4,407.61</b>

9.12	Suministro e instalación de espejos de 0.70 x 1.00 mts. Con borde metálico	CANTIDAD	UND.	PU (RD\$)	ITBIS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL ITBIS	VALOR (RD\$)
	Volumen Análisis	7.5	P2					
	Materiales y Equipos							
	espejos de 0.70 x 1.00 mts. Con borde metálico	1	UND	RD\$2,500.00	RD\$450.00	RD\$2,500.00	RD\$450.00	RD\$2,950.00
	Mano de obra							
	Mano de Obra Dispensador de Jabón	1	UND	RD\$550.00	RD\$0.00	RD\$550.00	RD\$0.00	RD\$550.00
						<b>RD\$3,050.00</b>	<b>RD\$450.00</b>	<b>RD\$3,500.00</b>
						<b>COSTO \$/p2:</b>		<b>RD\$466.67</b>

9.13	Clausura de tuberías sanitarias existentes (Drenaje y agua potable)	CANTIDAD	UND.	PU (RD\$)	ITBIS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL ITBIS	VALOR (RD\$)
	Volumen Análisis	1.00	UND					
	Materiales y Equipos							
	Tubo ½"x19' PVC SCH-40	1.00	UND	RD\$131.36	RD\$23.64	RD\$131.36	RD\$23.64	RD\$155.00
	Tubo ¾"x19' PVC SCH-40	1.00	UND	RD\$177.73	RD\$31.99	RD\$177.73	RD\$31.99	RD\$209.72
	Tubo 1-½"x19' PVC SDR-26	1.00	UND	RD\$292.37	RD\$52.63	RD\$292.37	RD\$52.63	RD\$345.00
	Tubo 2"x19' PVC SDR-26	1.00	UND	RD\$457.63	RD\$82.37	RD\$457.63	RD\$82.37	RD\$540.00
	Miscelaneos de accesorios	1.00	p.a	RD\$1,500.00	RD\$270.00	RD\$1,500.00	RD\$270.00	RD\$1,770.00




	<i>Mano de obra</i>							
	Mano de Obra Instalación	1.00	UND	RD\$5,000.00	RD\$0.00	RD\$5,000.00	RD\$0.00	RD\$5,000.00
	Total/UND					RD\$7,559.09	RD\$460.63	RD\$8,019.72
							<b>COSTO/UD</b>	<b>RD\$8,019.72</b>

<b>10.00</b>	<b>PINTURA</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UND.</b>	<b>PU (RD\$)</b>	<b>ITBIS</b>	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>SUB-TOTAL ITBIS</b>	<b>VALOR (RD\$)</b>
<b>10.01</b>	<b>Suministro e instalación de pintura satinada en muros</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UND.</b>	<b>PU (RD\$)</b>	<b>ITBIS</b>	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>SUB-TOTAL ITBIS</b>	<b>VALOR (RD\$)</b>
	Pintura satinada							
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	M2					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Suministro pintura	0.08	GL	RD\$1,183.05	RD\$212.95	RD\$94.64	RD\$17.04	RD\$111.68
	<i>Mano de Obra</i>							
	Preparación de superficie y aplicación 2 manos	1.00	M2	RD\$75.00	RD\$0.00	RD\$75.00	RD\$0.00	RD\$75.00
	Desperdicios, retoques y material gastable - 20%	1.00	PA	RD\$25.00	RD\$0.00	RD\$25.00	RD\$0.00	RD\$25.00
	Total/UND					RD\$194.64	RD\$17.04	RD\$211.68
							<b>COSTO/m2</b>	<b>RD\$211.68</b>

<b>10.02</b>	<b>Suministro e instalación de pintura acrílica en techos</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UND.</b>	<b>PU (RD\$)</b>	<b>ITBIS</b>	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>SUB-TOTAL ITBIS</b>	<b>VALOR (RD\$)</b>
	Pintura satinada							
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	M2					
	<i>Materiales y Equipos</i>							
	Suministro pintura	0.08	GL	RD\$1,050.00	RD\$212.95	RD\$84.00	RD\$17.04	RD\$101.04
	<i>Mano de Obra</i>							
	Preparación de superficie y aplicación 2 manos	1.00	M2	RD\$75.00	RD\$0.00	RD\$75.00	RD\$0.00	RD\$75.00
	Desperdicios, retoques y material gastable - 20%	1.00	PA	RD\$25.00	RD\$0.00	RD\$25.00	RD\$0.00	RD\$25.00
	Total/UND					RD\$184.00	RD\$17.04	RD\$201.04
							<b>COSTO/m2</b>	<b>RD\$201.04</b>

<b>11.00</b>	<b>MISCELÁNEOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UND.</b>	<b>PU (RD\$)</b>	<b>ITBIS</b>	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>SUB-TOTAL ITBIS</b>	<b>VALOR (RD\$)</b>
<b>11.01</b>	<b>Confeción de mueble para Counter en Melamina e hidrófugo, incluye topes y revestimientos (ver detalles en planos)</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UND.</b>	<b>PU (RD\$)</b>	<b>ITBIS</b>	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>SUB-TOTAL ITBIS</b>	<b>VALOR (RD\$)</b>
	<i>Volumen Análisis</i>	1.00	UND					
	<i>Materiales y Equipos</i>							



Suministro mueble para counter en melamina e hidrofugo	1	UND	RD\$35,000.00	RD\$6,300.00	RD\$35,000.00	RD\$6,300.00	
Mano de obra							
Mano de Obra	1	UND	RD\$16,500.00	RD\$0.00	RD\$16,500.00	RD\$0.00	
					RD\$51,500.00	RD\$6,300.00	RD\$57,800.00
<b>COSTO \$/UD:</b>							<b>RD\$57,800.00</b>

11.02	Cierre de huecos en Sheetrock	CANTIDAD	UND.	PU (RD\$)	ITBIS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL ITBIS	VALOR (RD\$)
	Volumen Análisis	35.84	M2					
	Materiales y Equipos							
	Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies	30	UND	RD\$825.78	RD\$148.64	RD\$24,773.40	RD\$4,459.21	RD\$29,232.61
	Parales - Studs 2-1/2" x 10 C25	45	UND	RD\$153.19	RD\$27.57	RD\$6,893.55	RD\$1,240.84	RD\$8,134.39
	Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C25	15	UND	RD\$129.07	RD\$23.23	RD\$1,936.05	RD\$348.49	RD\$2,284.54
	Cinta de yeso 250 PL	2.5	UND	RD\$158.68	RD\$28.56	RD\$396.70	RD\$71.41	RD\$468.11
	Masilla para sheetrock 5GL	4	UND	RD\$1,929.60	RD\$347.33	RD\$7,718.40	RD\$1,389.31	RD\$9,107.71
	Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	1	UND	RD\$473.35	RD\$85.20	RD\$473.35	RD\$85.20	RD\$558.55
	Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	1	UND	RD\$890.20	RD\$160.24	RD\$890.20	RD\$160.24	RD\$1,050.44
	Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	3	LB	RD\$225.00	RD\$40.50	RD\$675.00	RD\$121.50	RD\$796.50
	Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	2	LB	RD\$277.78	RD\$50.00	RD\$555.56	RD\$100.00	RD\$655.56
	Esquinero metálico 10 pies	16	UND	RD\$110.00	RD\$19.80	RD\$1,760.00	RD\$316.80	RD\$2,076.80
	Mano de obra							
	Mano de obra paredes de sheetrock	35.84	M2	RD\$450.00	RD\$81.00	RD\$16,128.00	RD\$2,903.04	RD\$19,031.04
							<b>COSTO/ud</b>	<b>RD\$3,276.62</b>

11.03	Resane y clausura se salidas eléctricas en muros existentes	CANTIDAD	UND.	PU (RD\$)	ITBIS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL ITBIS	VALOR (RD\$)
	Tecnico de 1ra	0.150	días	RD\$2,351.00		RD\$352.65	RD\$0.00	RD\$352.65
	Ayudante	0.150	días	RD\$1,300.00		RD\$195.00	RD\$0.00	RD\$195.00
	Herramientas y equipos	0.020	PA	RD\$109.53	RD\$19.72	RD\$2.19	RD\$0.39	RD\$2.58
							<b>COSTO/ud</b>	<b>RD\$550.23</b>

11.04	Traslado de escombros	CANTIDAD	UND.	PU (RD\$)	ITBIS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL ITBIS	VALOR (RD\$)
	Ayudante (AY)	6.00	DIA	RD\$1,300.00	RD\$0.00	RD\$7,800.00	RD\$0.00	RD\$7,800.00
	Ayudante (AY)	6.00	DIA	RD\$1,300.00	RD\$0.00	RD\$7,800.00	RD\$0.00	RD\$7,800.00



Miscelaneos, mat. Varios (10%)	1.00	P.A.	RD\$1,560.00	RD\$280.80	RD\$1,560.00	RD\$280.80	RD\$1,840.80
						<b>COSTO/ud</b>	<b>RD\$17,440.80</b>

11.05	Bote de escombros	CANTIDAD	UND.	PU (RD\$)	ITBIS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL ITBIS	VALOR (RD\$)
	Bote de escombros a todo costo	1.00	VIAJE	RD\$3,800.00	RD\$0.00	RD\$3,800.00	RD\$0.00	RD\$3,800.00
							<b>COSTO/viaje</b>	<b>RD\$3,800.00</b>

11.06	Limpiezas (Continua y final)	CANTIDAD	UND.	PU (RD\$)	ITBIS	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL ITBIS	VALOR (RD\$)
	Brigada	3.50	DIA	RD\$3,900.00	RD\$0.00	RD\$13,650.00	RD\$0.00	13,650.00
	Miscelaneos, mat. Varios 10%	1	P.A	RD\$1,365.00	RD\$369.28	RD\$1,365.00	RD\$369.28	1,734.28
	Total					RD\$15,015.00	RD\$369.28	<b>RD\$15,384.28</b>
						<b>COSTO \$/PA:</b>		<b>RD\$15,384.28</b>

