



LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería

ORIGINAL SOBRE B





**LUAMCI
COMPANY**

Expertos en proyectos de ingeniería

INDICE DE LA DOCUMENTACION SOBRE B

Presentación de la Documentación Contendida en el "Sobre B"

- A) Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.33).**
- B) Garantía de la Seriedad de la Oferta,** correspondiente al UNO POR CIENTO (1%) del monto total de la oferta económica, la cual debe ser emitida mediante una Póliza de Seguros o Garantía Bancaria.
- C) Presupuestos.**
- D) Análisis de costos.**





LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería

Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.33).



SNCC.F.033



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

OFERTA ECONÓMICA

No. EXPEDIENTE

CP-CPJ-05-2025

07 de agosto de 2025

Página 1 de 1

NOMBRE DEL OFERENTE: LUAMCI COMPANY, SRL

Ítem No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	LOTE NO. 1 - Construcción de Juzgado de Paz de Cabral.	UND	1	RD\$12,124,586.51	RD\$195,251.86	RD\$12,319,838.37
2	LOTE NO. 2 - habilitación de local para la finalización de contrato de alquiler en el Distrito Nacional.	UND	1	RD\$6,255,071.30	RD\$100,730.39	RD\$6,355,801.69

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$18,675,640.06

Valor total de la oferta en letras: Dieciocho millones seiscientos setenta y cinco mil seiscientos cuarenta con seis centavos.

LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU en calidad de GERENTE GENERAL, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de LUAMCI COMPANY, SRL.




Firma

A/R.02.2011



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino





LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería



Garantía de la Seriedad de la Oferta.



Fianza número: 1-700-20436

Moneda: Peso Dominicano

FIANZA

LICITACIÓN

1.- POR CUANTO: LUAMCI COMPANY, S.R.L., documento de identidad número RNC-131965881 ha solicitado en fecha 06 de Agosto de 2025 a la compañía DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., una fianza por una suma nunca mayor de DOSCIENTOS QUINCE MIL CON 00/100 (RD\$215,000.00). Para responder a las obligaciones siguientes:

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA PARA CP-CPJ-05-2025 CONSTRUCCION DE JUZGADO DE PAZ DE CABRAL Y HABILITACIÓN DE LOCAL PARA FINALIZACIÓN DE CONTRATO DE ALQUILER EN EL DISTRITO NACIONAL DIRIGIDO A MIPYMES.



2.- POR CUANTO: La presente fianza deberá ser depositada única y exclusivamente en el CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (CPJ) y tiene como fecha de vigencia desde el 07 de Agosto de 2025 hasta el 07 de Agosto de 2026, o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.

3.- POR CUANTO: COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS, S.A., no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente se haga a persona natural o jurídica.

4.- POR CUANTO: COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS, S.A., se compromete a responder a quien sea de derecho de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales-contractuales del afianzado, hasta una suma nunca mayor que el límite y condiciones de la presente fianza y siempre que haya sido declarada ejecutoria de acuerdo a la Ley.

A.-) Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de esta fianza debe hacerse dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria.

B.-) Esta fianza no podrá ser ejecutada por el beneficiario de la misma cuando el incumplimiento reclamado resulte consecuencia de un caso constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo a la legislación dominicana, que impida al afianzado cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por éste y garantizados por la presente fianza.

5.- POR CUANTO: DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., no realizará devoluciones de la prima pagada, ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

6.- POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la fianza y abonados los gastos exigidos por las leyes vigentes.

7.- POR CUANTO: Esta fianza será válida sujeto a las estipulaciones de la misma, siempre que el afianzado haya cumplido con el pago de la prima y de los gastos exigidos por las leyes vigentes, al momento de su emisión.



FIANZA
LICITACIÓN

Fianza número: 1-700-20436
Moneda: Peso Dominicano

8.- POR CUANTO: La Ley de Seguros y Fianzas de la República Dominicana número 146-02 de fecha 11 de septiembre de 2002, capacita a las compañías de seguros, legalmente autorizadas a las prestaciones de fianzas en favor del Estado, los Municipios, El Distrito Nacional o sus dependencias.

9.- POR CUANTO: COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS, S.A., no será responsable bajo esta FIANZA en caso de pérdidas o daños directo o indirectamente ocasionados o que resulten a consecuencia de: Obligaciones extracontractuales que no estén amparadas en el presente Contrato, indemnizaciones por los así llamados daños punitivos, daños ejemplares, compensaciones de daños y perjuicios o daños indirectos, confiscación, nacionalización, requisición o destrucción de o daños a los bienes materiales causados u ordenados por cualquier gobierno o autoridad pública o local, actos de terrorismo de cualquier naturaleza, guerras, invasiones, actos de enemigos extranjeros, operaciones hostiles o bélicas (se haya o no declarado la guerra), guerras civiles, insurrecciones, huelgas, motines, conmociones civiles que alcancen proporciones o tengan carácter de alzamiento popular, alzamientos militares, revueltas, rebeliones, revoluciones, poderes militares o usurpados, ley marcial, requisición o destrucción de o daños a los bienes materiales causados u ordenados por cualquier gobierno o autoridad pública o local, o cualquier acto de cualesquiera persona o grupo de personas que actúe en nombre de o en relación con cualquier organización cuyos objetivos sean, entre otros, derrocar o ejercer una influencia sobre cualquier gobierno de jure o de facto, cualquier responsabilidad, pérdida, o daño o gasto de cualquier naturaleza que hubieran sido directa o indirectamente causados u originados por reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación radioactiva por fuerza mayor, eventos de la naturaleza, riesgos o peligros no incluidos expresamente, o si existe en el país una determinada situación anormal en la cual el orden público no pueda ser garantizado por las fuerzas públicas que impida al AFIANZADO el cumplimiento con las obligaciones contractuales asumidas por éste y garantizadas por la presente FIANZA.

10.- POR CUANTO: Esta Fianza no otorga cobertura cuando el tomador del seguro, asegurado o beneficiario esté incluido en la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas; ni respecto de indemnizaciones, reembolsos, gastos o pagos hechos a persona naturales o jurídicas o efectuados en países dentro de la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano; ni de pérdidas relacionadas directa o indirectamente con operaciones, negocios, contratos o vínculos de cualquier naturaleza con países o personas naturales o jurídicas incluidos en la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas; ni por reclamos que se hagan contra el asegurador o el asegurado por personas o en nombre de personas, países que estén incluidos en las listas OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas; ni cuando se determine que los fondos utilizados para la contratación del seguro sean de origen lícito y guarden relación con actividades delictivas.

FIANZA

Fianza número: 1-700-20436

Moneda: Peso Dominicano

LICITACIÓN

11.- POR CUANTO: DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional de la República Dominicana, según decreto número 5338 del Poder Ejecutivo de fecha 23 de noviembre de 1959 y, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, otorga la presente fianza por DOSCIENTOS QUINCE MIL CON 00/100 (RD\$215,000.00).




Exigida a: LUAMCI COMPANY, S.R.L. y tiene como fecha de vigencia desde el 07 de Agosto de 2025 hasta el 07 de Agosto de 2026, o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.

Todos los demás términos, cláusulas y condiciones generales de esta póliza, permanecen sin alteración.



Firma Autorizada





LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería



PRESUPUESTO LOTE NO. 1



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	7 de Agosto de 2025.	NUMERO DE CARPETA	
NOMBRE DEL PROYECTO	Construcción Juzgado de paz de Cabral.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Cabral, Prov. Barahona.		

Listado de cantidad

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

1.00 PRELIMINARES

1.01	Extracción de capa vegetal con equipo, prov. 0.30mts	168.03	m3	134.47	22,594.90	
1.02	Replanteo (Charrancha)	577.50	m2	58.58	33,827.78	
1.03	Bote de capa vegetal con equipos	231.00	m3	360.00	83,160.00	
1.04	Suministro e instalación de letrero identificación de obra	1.00	pa	25,000.00	25,000.00	
1.05	Relleno compactado de área del solar con material clasificado	452.00	m3	601.33	271,799.49	
1.06	Caseta de materiales	1.00	pa	24,763.52	24,763.52	
1.07	Verja provisional de madera y aluzinc	20.00	ml	2,174.50	43,490.07	
Sub-total					RD\$	504,635.76

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.01	Excavación para zapata de muros y columnas (Material blando)	108.00	m3	470.52	50,816.59	
2.02	Relleno compactado de reposición	26.00	m3	196.05	5,097.34	
2.03	Bote de material sobrante	98.00	m3	630.00	61,740.00	
Sub-total					RD\$	117,653.93

3.00 HORMIGÓN ARMADO (210Kg/Cm2 todo caso)

3.01	Zapata de columnas CA (1.00 m x 1.00m e=0.35), 1/2" @ 0.20m AD, (Ver diseño en planos)	12.00	m3	11,422.29	137,067.43	
3.02	Zapatas de muros de 8" 0.60m x 0.0.30m hormigon 1:2:4 con ligadora (Ver diseño en planos)	23.00	m3	10,478.83	241,013.17	
3.03	Columnas 20x20, 4 de 1/2" - 1/2"@0.20m 1:2:4 con ligadora (Ver diseño en planos)	4.50	m3	40,414.50	181,865.25	
3.04	Viga de amarre 20x20 4 fde 3/8" - 3/8"@0.20m 1:2:4 uso de ligadora (Ver diseño en planos)	5.75	m3	34,733.00	199,714.75	
3.05	Dintel 20X20 3 de 1/2" Y 2 de 3/8" - 3/8"@0.20m 1:2:4 uso de ligadora (Ver diseño en planos)	2.40	m3	40,124.05	96,297.72	
3.06	Viga de amarre superior 20x20 4 fde 3/8" - 3/8"@0.20m hormigon industrial 210Kg/cm2	5.25	m3	35,647.05	187,147.01	
3.07	Losa HA E=0.10m 3/8"@0.25m AD hormigon industrial 210Kg/cm2	39.00	m3	21,683.75	845,666.25	
3.08	HA E=0.10m malla electrosoldada. D2.3 15X15 hormigon 1:3:5 uso de ligadora (Chapapote)	315.00	m2	828.55	260,993.88	
3.09	Viga invertida 0.15m x 0.52m 5 de 3/8" - 3/8"@0.20m hormigon industrial 210Kg/cm2 (Ver diseño en planos)	0.93	m3	33,655.33	31,299.46	
Sub-total					RD\$	2,181,064.92

4.00 MUROS

4.01	Muros de bloques de 8" BNP, bastones a 0.40mts	99.50	m2	1,835.75	182,657.13	
------	--	-------	----	----------	------------	--

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	7 de Agosto de 2025.	NUMERO DE CARPETA	
NOMBRE DEL PROYECTO	Construcción Juzgado de paz de Cabral.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Cabral, Prov. Barahona.		

Listado de cantidad

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
4.02	Muros de bloques de 8" SNP, bastones a 0.80mts	285.00	m2	1,648.31	469,769.49	
4.03	Muros de bloques de 6" (Antepecho)	82.00	m2	1,329.77	109,041.14	
4.04	Muro de Sheetrock para Counter de recepción	8.50	m2	1,656.41	14,079.50	
Sub-total						RD\$ 775,647.26

5.00 TECHOS

5.01	Desagües de 3" (Bajante de descarga desde la losa hasta nivel de piso exterior)	6.00	ud	1,275.00	7,650.00	
5.02	Fino de techo en techo plano (Eprom= 0.05 mts)	320.00	m2	629.91	201,571.20	
5.03	Zabaleta en techo	82.00	ml	189.00	15,498.00	
5.04	Suministro y colocación de lona asfáltica granulada, poliéster, 5Kg/m2	395.00	m2	720.00	284,400.00	
5.05	Suministro e instalación de pebbled 2" x 2" x 7mm (Incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	215.00	m2	950.00	204,250.00	
Sub-total						RD\$ 713,369.20

6.00 TERMINACIONES DE SUPERFICIE

6.01	Fraguache en techo, vigas y columnas	390.00	m2	95.82	37,369.80	
6.02	Pañete maestrado en techos y vigas	295.00	m2	454.90	134,195.50	
6.03	Pañete maestrado interior	380.00	m2	422.85	160,683.00	
6.04	Pañete exterior	330.00	m2	422.85	139,540.50	
Sub-total						RD\$ 471,788.80

7.00 TERMINACIONES DE MADERA

7.01	Suministro e instalación de puertas doble de caoba en salas de audiencias de 1.80m x 2.10m (Incluye marcos, jambas y llavín tipo palanca)	1.00	ud	50,000.00	50,000.00	
7.02	Suministro e instalación de puerta de Caoba 0.90X2.10 m (incluye, llavín, bisagra, todo lo necesaria para su buen funcionamiento y jamba en todo su borde).	14.00	ud	25,000.00	350,000.00	
7.03	Suministro e instalación de gabinetes de piso en Caoba	7.00	pl	4,000.00	28,000.00	
7.04	Suministro e instalación de gabinetes de pared en Caoba	7.00	pl	4,000.00	28,000.00	
7.05	Suministro e instalación de estrado en Caoba L< 2.00mts	1.00	ud	30,000.00	30,000.00	
7.06	Suministro e instalación de muebles de estrado en Caoba L=1.40mts	2.00	ud	20,000.00	40,000.00	
7.07	Suministro e instalación de plataforma de estrado en pino tratado e hidrófugo, piso terminado en vinil machimbrado.	1.00	ud	40,000.00	40,000.00	
7.08	Suministro e instalación de bancos en pino tratado, L=2.00mts	6.00	ud	10,000.00	60,000.00	
7.09	Suministro e instalación de tope de madera para Counter en Caoba	5.00	pl	3,000.00	15,000.00	
Sub-total						RD\$ 641,000.00

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	7 de Agosto de 2025.	NUMERO DE CARPETA	
NOMBRE DEL PROYECTO	Construcción Juzgado de paz de Cabral.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Cabral, Prov. Barahona.		

Listado de cantidad

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

8.00 TERMINACIONES DE VIDRIO

8.01	Suministro e instalación de ventanas corredizas en aluminio y vidrio P-65	215.00	p2	400.00	86,000.00	
8.02	Suministro e instalación de vidrio templado de 3/8", sujetado con piezas de acero inoxidable para Counter	15.00	p2	600.00	9,000.00	
Sub-total					RD\$ 95,000.00	

9.00 TERMINACIONES DE PISOS

9.01	Suministro e instalación de pisos de Porcelanato 0.60 x 0.60 mts	220.00	m2	1,552.88	341,632.50	
9.02	Suministro e instalación de pisos de Porcelanato 0.60 x 0.60 mts en baños	18.00	m2	1,552.88	27,951.75	
9.03	Suministro e instalación de pisos de Vibrado 0.40 x 0.40 mts en explanada frontal	82.00	m2	2,169.42	177,892.69	
9.04	Suministro e instalación de zócalos de Porcelanato	190.00	ml	241.03	45,795.70	
9.05	Suministro e instalación de zócalos de Vibrado	23.00	ml	568.38	13,072.74	
9.06	Piso HA E=0.10m Malla electrosoldada. D2.3 15X15 frotado hormigón 210KG/CM2 uso d ligadora	47.00	m2	1,104.18	51,896.37	
9.07	Vaciado de piso de hormigón en acera perimetral	72.00	m2	1,003.40	72,244.80	
Sub-total					RD\$ 730,486.55	

10.00 REVESTIMIENTOS

10.01	Suministro e instalación de Porcelanato de pared 0.30 x 0.60 mts en baños	60.00	m2	1,900.45	114,027.00	
10.02	Suministro e instalación de Cerámica de pared 0.20 x 0.30 mts en cocina	2.00	m2	1,684.31	3,368.62	
10.03	Construcción de vertedero revestido en Cerámica 0.20 x 0.30 mts	1.00	ud	3,368.62	3,368.62	
Sub-total					RD\$ 120,764.24	

11.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

11.01	Suministro e instalación de salida de luz cenital (Incluye materiales). Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	36.00	ud	1,404.50	50,562.00	
11.02	Suministro e instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120- 277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL	22.00	ud	2,700.00	59,400.00	
11.03	Suministro e instalación e lámparas redondas led de 8"	8.00	ud	800.00	6,400.00	
11.04	Suministro e instalación e lámparas exteriores	5.00	ud	2,500.00	12,500.00	
11.05	Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	13.00	ud	1,820.00	23,660.00	

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	7 de Agosto de 2025.	NUMERO DE CARPETA	
NOMBRE DEL PROYECTO	Construcción Juzgado de paz de Cabral.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Cabral, Prov. Barahona.		

Listado de cantidad

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
11.06	Suministro e instalación de interruptor rectangular 3 way sencillo color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	3.00	ud	2,440.00	7,320.00	
11.07	Suministro e instalación de tomacorriente doble de color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	18.00	ud	1,904.50	34,281.00	
11.08	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel,, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas / estas salidas serán certificadas	16.00	ud	4,500.00	72,000.00	
11.09	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, en tubería de EMT de Ø2 " (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN	105.00	ml	727.61	76,399.39	
11.10	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)	110.00	ml	357.25	39,296.97	
11.11	Suministro e instalación de acometida de data(Tubería de EMT 2", registros de 12" x 12" x 6, abrazaderas emt 2", conectores rectos de 2" y doble tubería en bx de 1")	108.00	ml	192.86	20,829.02	
11.12	Suministro y colocación de panel de distribución de 8 a 16 circuitos (incluye breakers de 15 y 20A). Certificación UL. Ver especificación en plano	1.00	pa	13,000.00	13,000.00	
11.13	Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos	15.00	ud	500.50	7,507.50	
11.14	Suministro de A/A de 3Ton Split inverter eficiencia 21	1.00	ud	85,000.00	85,000.00	
11.15	Instalación básica de A/A de 3 Ton Split inverter eficiencia 21 consola de pared colocados en muros de 0.20m, (Incluye materiales de instalacion, palometas y canasto de proteccion)	1.00	und	12,750.00	12,750.00	
11.16	Suministro de A/A de 12,000 BTU Split inverter eficiencia 21	2.00	ud	33,000.00	66,000.00	
11.17	Instalación básica de A/A de 12,000 BTU Split inverter eficiencia 21 colocados en muros de 0.20m, (Incluye materiales de instalacion, palometas y canasto de proteccion)	2.00	und	4,950.00	9,900.00	
11.18	Suministro de A/A de 24,000 BTU Split inverter eficiencia 21	1.00	ud	62,000.00	62,000.00	
11.19	Instalación básica de A/A de 24,000 BTU Split inverter eficiencia 21 colocados en muros de 0.20m, (Incluye materiales de instalacion, palometas y canasto de proteccion)	1.00	und	9,300.00	9,300.00	
Sub-total					RD\$	668,105.88

12.00 INSTALACIONES SANITARIAS

12.01	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco, incluye tapa	4.00	ud	9,978.50	39,914.00	
12.02	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal blanco	4.00	ud	7,043.08	28,172.32	
12.03	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos	4.00	ud	1,500.00	6,000.00	
12.04	Suministro e instalación de desagüe de pisos de 2" niquelado	4.00	ud	2,000.00	8,000.00	

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	7 de Agosto de 2025.	NUMERO DE CARPETA	
NOMBRE DEL PROYECTO	Construcción Juzgado de paz de Cabral.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Cabral, Prov. Barahona.		

Listado de cantidad

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
12.05	Suministro e instalación de barras en acero inoxidable para discapacitados	8.00	ud	2,500.00	20,000.00	
12.06	Suministro e instalación de dispensador de jabón liquido plástico	4.00	ud	2,500.00	10,000.00	
12.07	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla para rollos grandes plástico	4.00	ud	3,500.00	14,000.00	
12.08	Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico plástico	4.00	ud	3,000.00	12,000.00	
12.09	Suministro e instalación de espejos de 0.70 x 1.00 mts. Con borde metálico	32.00	p2	600.00	19,200.00	
12.10	Suministro e instalación de fregadero de 1 boca en acero inoxidable incluye llave	2.00	ud	7,918.50	15,837.00	
12.11	Suministro de tuberías y piezas sanitarias	1.00	pu	4,000.00	4,000.00	
12.12	Mano de obra de plomería	1.00	pa	8,856.17	8,856.17	
12.13	Construcción de séptico (Ver Detalles en Planos) cap. 9m3	1.00	pu	80,000.00	80,000.00	
12.14	Construcción de registros sanitarios	6.00	ud	5,500.00	33,000.00	
12.15	Construcción de trampa de grasa	1.00	ud	14,000.00	14,000.00	
12.16	Construcción de filtrante para aguas residuales (Ver Detalles en Planos)	70.00	ml	900.00	63,000.00	
12.17	Construcción de caseta para bomba (Ver Detalles en Planos)	1.00	pu	15,000.00	15,000.00	
12.18	Suministro e instalación de tinaco de 400 galones	2.00	ud	12,000.00	24,000.00	
12.19	Construcción de pozo tubular incluye bomba sumergible de 1HP	100.00	ml	900.00	90,000.00	
12.20	Suministro e instalación de bomba hidrófuga de 1 HP y tanque hidroneumático de 60 galones	1.00	ud	50,000.00	50,000.00	
Sub-total					RD\$	554,979.49



13.00 CISTERNA (3,500 gls)

13.01	Excavacion en material no clasificado	38.54	m3	470.52	18,133.99	
13.02	Relleno de reposicion	4.50	m3c	196.05	882.23	
13.03	Losa de fondo HA E=0.10m 3/8" @ 0.15m AD uso de ligadora 210Kg/cm2	1.86	m3	17,504.50	32,558.37	
13.04	Muros de HA E=0.20m acero vertical a dos camada 1/2" @ 0.16m y acero horizontal a dos camada 3/8" @ 0.15m AD uso de ligadora 210Kg/cm2 (Ver detalles en planos)	3.57	m3	22,000.00	78,540.00	
13.05	Losa de superior HA E=0.10m 3/8" @ 0.15m AD uso de ligadora 210Kg/cm2 (Ver Planos)	1.05	m3	23,175.40	24,334.17	
13.06	Fraguache en techo, vigas y muros (Interior)	45.00	m2	95.82	4,311.90	
13.07	Pañete pulido maestrado en techo, vigas y muros (Interior)	45.00	m2	538.91	24,250.96	
13.08	Pulido de losa de fondo	5.06	m2	538.91	2,726.89	
13.09	Zabaleta en losa de fondo	9.00	m2	189.00	1,701.00	
13.10	Tapa de cisterna 0.60m x 0.60m	1.00	und	5,000.00	5,000.00	
13.11	Suministro y colocación de piezas internas (Tuberías, flota, cheque)	1.00	pa	3,000.00	3,000.00	
13.12	Bote de material sobrante	60.00	m3	630.00	37,800.00	
Sub-total					RD\$	233,239.51



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	7 de Agosto de 2025.	NUMERO DE CARPETA	
NOMBRE DEL PROYECTO	Construcción Juzgado de paz de Cabral.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Cabral, Prov. Barahona.		

Listado de cantidad

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

14.00 CONSTRUCCIÓN VERJA FRONTAL (COLUMNAS DE HORMIGÓN, BLOQUES E HIERRO)

14.01	Excavación para zapatas de columnas y muros en tierra	10.50	m3	470.52	4,940.50	
14.02	Vaciado de zapatas de columnas (Ver diseño en planos)	2.70	m3	11,422.29	30,840.17	
14.03	Vaciado de zapatas de muros (Ver diseño en planos)	1.30	m3	12,065.30	15,684.89	
14.04	Muros de bloques de 6"	8.60	m2	1,329.77	11,436.02	
14.05	Vaciado de columnas (Ver diseño en planos)	1.35	m3	40,414.50	54,559.58	
14.06	Relleno de reposición	1.50	m3	196.05	294.08	
14.07	Bote de material sobrante	12.00	m3	630.00	7,560.00	
14.08	Fraguache de columnas	16.00	m2	95.82	1,533.12	
14.09	Pañete de muros y columnas	38.00	m2	422.85	16,068.30	
14.10	Cantos y mochetas	63.00	ml	254.29	16,020.27	
14.11	Suministro y colocación de herraje en paños fijos	118.00	p2	400.00	47,200.00	
14.12	Suministro y colocación de herraje en puertas de entrada vehicular	115.00	p2	400.00	46,000.00	
14.13	Suministro y colocación de herraje en puerta peatonal	27.00	p2	400.00	10,800.00	
14.14	Retalle en columnas	6.00	ud	750.00	4,500.00	
14.15	Cornisas dobles en columnas	6.00	ud	1,000.00	6,000.00	
14.16	Suministro y aplicación de pintura acrílica	38.00	m2	162.61	6,179.18	
14.17	Limpieza final	1.00	pa	2,352.62	2,352.62	
Sub-total					RD\$	281,968.73

15.00 CONSTRUCCIÓN VERJA POSTERIOR (HORMIGÓN ARMADO)

15.01	Excavación para zapatas de columnas y muros en tierra	27.55	m3	470.52	12,962.94	
15.02	Hormigon armado en zapatas de muro hormigon 210 kg/cm2 (Ver diseño en planos)	8.27	m3	15,000.00	123,975.00	
15.03	Hormigon armado en muro (Ver diseño en planos)	6.67	m3	22,000.00	146,740.00	
15.04	Relleno de reposición	27.00	m3	196.05	5,293.40	
15.05	Fraguache de muros	8.70	m2	95.82	833.63	
15.06	Pañete de muros y columnas	8.70	m2	422.85	3,678.80	
15.07	Cantos y mochetas	58.08	ml	254.29	14,769.16	
15.08	Bloques de hormigon de 6" - 3/8" @ 0.80m	29.00	m2	1,329.77	38,563.33	
15.09	Vaciado de columnas (Ver diseño en planos)	0.50	m3	40,414.50	20,207.25	

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	7 de Agosto de 2025.	NUMERO DE CARPETA	
NOMBRE DEL PROYECTO	Construcción Juzgado de paz de Cabral.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Cabral, Prov. Barahona.		

Listado de cantidad

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
15.10	Viga de amarre	0.50	m3	34,733.00	17,366.50	
15.11	Suministro y aplicación de pintura acrílica	31.90	m2	162.61	5,187.26	
15.12	Bote de material sobrante de excavación	5.00	m3	630.00	3,150.00	
15.13	Limpieza final	1.00	pa	2,352.62	2,352.62	
Sub-total						RD\$ 395,079.89

16.00 CONSTRUCCIÓN VERJA LATERAL ESTE (EN BLOQUES Y COLUMNAS)

16.01	Desmonte de verja de alambres de púas	32.00	ml	150.00	4,800.00	
16.02	Excavación para zapatas de columnas y muros	15.00	m3	470.52	7,057.86	
16.03	Hormigon armado en zapatas de columnas de 210 kg/cm2 (Ver diseño en planos)	3.00	m3	11,422.29	34,266.86	
16.04	Hormigon armado en zapatas de muros de bloques (Ver diseño en planos)	2.50	m3	12,065.30	30,163.25	
16.05	Muros de bloques de 6"	53.00	m2	1,329.77	70,477.81	
16.06	Vaciado de columnas (Ver diseño en planos)	1.75	m3	40,414.50	70,725.38	
16.07	Relleno de reposición	2.25	m3	196.05	441.12	
16.08	Vaciado de vigas de amarre (Ver diseño en planos)	0.95	m3	34,733.00	32,996.35	
16.09	Fraguache de viga de amarre y columnas	12.50	m2	95.82	1,197.75	
16.10	Pañete	69.00	m2	422.85	29,176.65	
16.11	Cantos y mochetas	60.00	ml	254.29	15,257.40	
16.12	Suministro y aplicación de pintura acrílica	69.00	m2	162.61	11,220.09	
16.13	Bote de material sobrante	16.00	m3	630.00	10,080.00	
16.14	Limpieza final	1.00	pa	2,352.62	2,352.62	
Sub-total						RD\$ 320,213.14

17.00 CONSTRUCCIÓN VERJA LATERAL OESTE (EN BLOQUES COMPLETIVO)

17.01	Muro de bloques de 6"	13.50	m2	1,329.77	17,951.90	
17.02	Pañete de muros	69.00	m2	422.85	29,176.65	
17.03	Cantos y mochetas	62.00	ml	254.29	15,765.98	
17.04	Suministro y aplicación de pintura acrílica	69.00	m2	162.61	11,220.09	
Sub-total						RD\$ 74,114.62



**LUAMCI
COMPANY**
Expertos en proyectos de ingeniería

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	7 de Agosto de 2025.	NUMERO DE CARPETA	
NOMBRE DEL PROYECTO	Construcción Juzgado de paz de Cabral.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Cabral, Prov. Barahona.		

Listado de cantidad

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
18.00 PINTURA						
18.01	Suministro y aplicación de pintura de base (Primer)	775.00	m2	85.85	66,533.75	
18.02	Suministro y aplicación de pintura de techo acrílica	295.00	m2	162.61	47,969.95	
18.03	Suministro y aplicación de pintura interior satinada	380.00	m2	168.67	64,094.60	
18.04	Suministro y aplicación de pintura exterior satinada	330.00	m2	168.67	55,661.10	
Sub-total					RD\$ 234,259.40	

19.00 MISCELÁNEOS

19.01	Construcción de rampa para discapacitados (Incluye baranda de acero inoxidable y terminación de piso de hormigón rizado)	1.00	ud	40,000.00	40,000.00	
19.02	Suministro e instalación de tope de Granito negro en cocina	16.00	p2	2,000.00	32,000.00	
19.03	Suministro e instalación de protectores de hierro en ventanas	215.00	p2	250.00	53,750.00	
19.04	Suministro e instalación de escalera en perfiles de hierro de 2" x 1"	1.00	ud	10,000.00	10,000.00	
19.04	Suministro e instalación de astas de banderas (Incluye base, tubos galvanizados de 3" y 2")	2.00	ud	20,000.00	40,000.00	
19.05	Suministro e instalación de letrero identificación de local en aluminio de 10"	1.00	pa	5,000.00	5,000.00	
19.06	Suministro e instalación de escalones de Granito en explanada frontal (Incluye huellas, contrahuellas y zócalos)	8.50	ml	1,500.00	12,750.00	
19.07	Construcción de jardineras	16.00	ml	500.00	8,000.00	
19.08	Jardinería (Incluye tierra negra, gravilla, plantas, etc.)	1.00	pu	50,000.00	50,000.00	
19.09	Suministro e instalación de paragomas de hormigón en parqueos	2.00	pu	3,000.00	6,000.00	
19.10	Señalización de parqueos	1.00	pa	2,500.00	2,500.00	
19.09	Traslado y bote de escombros (6m3)	4.00	viajes	4,000.00	16,000.00	
19.10	Limpieza (Continua y final)	1.00	pa	2,352.62	2,352.62	
Sub-total					RD\$ 278,352.62	

TOTAL GENERAL (RD\$)

RD\$ 9,391,623.94

20.00 GASTOS INDIRECTOS

No.	Descripción	%	Valor
20.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%	939,162.39
20.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%	281,748.72
20.03	Transporte	2.50%	234,790.60
Sub-total			RD\$ 1,455,701.71



**LUAMCI
COMPANY**
Expertos en proyectos de Ingeniería

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	7 de Agosto de 2025.	NUMERO DE CARPETA	
NOMBRE DEL PROYECTO	Construcción Juzgado de paz de Cabral.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Cabral, Prov. Barahona.		

Listado de cantidad

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
	Sub-total Gravado					RD\$ 10,847,325.65

	Base Imponible de ITBIS		10.00%			RD\$ 1,084,732.57
--	-------------------------	--	--------	--	--	-------------------

20.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)		18.00%			195,251.86
20.05	Seguro Social y Contra accidentes		4.50%			422,623.08
20.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción		1.00%			93,916.24
20.07	CODIA		0.10%			9,391.62
20.08	Equipos de Salud e Higiene		1.00%			93,916.24
20.09	Equipos de Seguridad y Protección personal		2.00%			187,832.48
	Sub-total				RD\$	1,002,931.52

	SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS				RD\$	2,458,633.23
--	-----------------------------	--	--	--	------	--------------

20.10	Imprevistos		5.00%			469,581.20
-------	-------------	--	-------	--	--	------------

	TOTAL GENERAL				RD\$	12,319,838.37
--	---------------	--	--	--	------	---------------





LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería



PRESUPUESTO LOTE NO. 2



INFORMACIONES DEL PROYECTO


FECHA

NOMBRE DEL PROYECTO Habilitación de local para finalización de contrato de alquiler, D.N.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Calle Juan Sánchez Ramírez esquina Socorro Sánchez, Santo Domingo, D. N.

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.00 ÁREA EXTERIOR						
1.01	Reparación de protectores de hierro (4.92 x 1.50 mts)	80.00	p2	200.00	16,000.00	
1.02	Suministro y colocación de baranda en hierro en escalera en perfiles 2"x1" y 1"x1"	6.50	ml	2,500.00	16,250.00	
1.03	Sustitución de lavadero de granito de 2 bocas	1.00	ud	10,000.00	10,000.00	
1.04	Sustitución de lavadero de Granito de 1 boca	1.00	ud	8,000.00	8,000.00	
1.05	Sustitución de piso de cerámica en marquesina (Incluye escalón)	25.00	m2	1,705.90	42,647.50	
1.06	Suministro e instalación de toldo media luna en escalera	5.50	ml	1,500.00	8,250.00	
1.07	Sustitución e instalación de globos de 8" en marquesina	2.00	ud	1,500.00	3,000.00	
1.08	Sustitución e instalación de registros eléctricos metálicos de 10"x10"x 4"	5.00	ud	1,500.00	7,500.00	
1.09	Sustitución e instalación de cajas Swich metálicas de 8"x10"x 4"	2.00	ud	2,000.00	4,000.00	
1.10	Sustitución e instalación de luces exteriores de pared	6.00	ud	2,500.00	15,000.00	
1.11	Limpieza y mantenimiento de jardinera frontal (3.50 m2)	1.00	pa	2,352.62	2,352.62	
1.12	Reparación de puerta corrediza de hierro frontal peatonal (3.11 x 2.75 mts)	95.00	p2	300.00	28,500.00	
1.13	Suministro y aplicación de pintura acrílica en verja de bloques	275.00	m2	162.61	44,717.75	
1.14	Suministro y aplicación de pintura anti óxido industrial en puertas corredizas existentes en verja perimetral	49.00	m2	178.16	8,730.04	
1.15	Sondeo y limpieza de sistema de drenaje sanitario (Tuberías, registros, trampa de grasa, séptico, etc.).	1.00	pa	20,000.00	20,000.00	
1.16	Suministro e instalación de bomba centrífuga de 1 1/2 HP	1.00	ud	20,000.00	20,000.00	
1.17	Suministro e instalación de tanque hidroneumático de 60 gls	1.00	ud	40,000.00	40,000.00	
1.18	Suministro e instalación de tuberías y piezas eléctricas varias	1.00	pa	5,000.00	5,000.00	
1.19	Suministro e instalación de tuberías y piezas sanitarias varias	1.00	pa	5,000.00	5,000.00	
1.20	Mano de obra de plomería	1.00	pa	10,000.00	10,000.00	
1.21	Bote de escombros	3.00	viajes	4,000.00	12,000.00	
1.22	Limpieza final	1.00	pa	2,352.62	2,352.62	
Sub-total					RD\$	329,300.53




INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA		
NOMBRE DEL PROYECTO	Habilitación de local para finalización de contrato de alquiler, D.N.	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Calle Juan Sánchez Ramírez esquina Socorro Sánchez, Santo Domingo, D. N.	

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
2.00	1er. NIVEL					
2.01	Demolición muros de Sheetrock	90.00	m2	106.94	9,624.35	
2.02	Desmonte de plafón	55.00	m2	90.49	4,976.70	
2.03	Sustitución de piso de cerámica en Lobby parqueo	27.00	m2	1,705.90	46,059.30	
2.04	Sustitución de escalón de Cerámica L=1.00 mts	1.00	ud	2,500.00	2,500.00	
2.05	Sustitución de escalón de Granito	3.50	ml	1,000.00	3,500.00	
2.06	Sustitución de esquineros plásticos en escalones	17.00	ml	150.00	2,550.00	
2.07	Sustitución de Cerámica en mocheta de muro	2.00	ml	1,000.00	2,000.00	
2.08	Suministro y colocación de puerta corrediza de hierro	42.00	p2	400.00	16,800.00	
2.09	Suministro y colocación de puerta corrediza de aluminio y vidrio comercial doble (2.80 x 3.02 mts)	1.00	ud	23,000.00	23,000.00	
2.10	Suministro e instalación de vidrio fijo en muro entrada	16.00	p2	600.00	9,600.00	
2.11	Suministro y colocación de puerta de pino tratado color caoba de 0.90 a 1.10 mts	5.00	ud	20,000.00	100,000.00	
2.12	Suministro y colocación de puerta pino tratado color caoba de 0.70 a 0.90 mts	14.00	ud	20,000.00	280,000.00	
2.13	Suministro y colocación de puerta de pino tratado color caoba en closet	285.00	p2	450.00	128,250.00	
2.14	Suministro y colocación de puerta de madera Caoba con transon de arco 1.90 x 3.00 mts doble	1.00	ud	45,000.00	45,000.00	
2.15	Suministro e instalación de gabinetes de piso pino tratado color caoba	14.00	pl	3,500.00	49,000.00	
2.16	Suministro e instalación de gabinetes de pared en pino tratado color caoba	11.50	pl	3,500.00	40,250.00	
2.17	Sustitución y colocación de tope de Marmolite	31.00	p2	1,500.00	46,500.00	
2.18	Sustitución de pisos de granito fondo blanco en cocina	1.50	m2	2,000.00	3,000.00	
2.19	Pulido y brillo de pisos de granito	280.00	m2	420.00	117,600.00	
2.20	Suministro y aplicación de pintura acrílica en exterior	260.00	m2	162.61	42,278.60	
2.21	Suministro y aplicación de pintura acrílica en techos	250.00	m2	162.61	40,652.50	
2.22	Suministro y aplicación de pintura interior satinada	575.00	m2	168.67	96,985.25	
2.23	Traslado y bote de escombros	3.00	viajes	4,000.00	12,000.00	
2.24	Limpieza general	1.00	pa	2,352.62	2,352.62	
Sub-total					RD\$	1,124,479.32



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA		
NOMBRE DEL PROYECTO	Habilitación de local para finalización de contrato de alquiler, D.N.	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Calle Juan Sánchez Ramírez esquina Socorro Sánchez, Santo Domingo, D. N.	

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
3.00 1ER. NIVEL CERRAMIENTO EXTERIOR						
3.01	Suministro de candados para puertas vehicular	2.00	ud	1,000.00	2,000.00	
3.02	Suministro e instalación de puertas de hierro	180.00	p2	400.00	72,000.00	
3.03	Suministro e instalación de puerta polimetálica	4.00	ud	10,000.00	40,000.00	
3.04	Suministro e instalación de puertas de aluminio y vidrio tradicional sencilla	1.00	ud	22,000.00	22,000.00	
3.05	Suministro e instalación de protectores de hierro de puertas	85.00	p2	300.00	25,500.00	
3.06	Suministro e instalación de puerta corrediza peatonal en hueco circular	46.00	p2	400.00	18,400.00	
3.07	Suministro e instalación de protectores de hierro en paños fijos	65.00	p2	300.00	19,500.00	
3.08	Suministro e instalación de puerta de aluminio y vidrio tradicional doble	2.00	ud	44,000.00	88,000.00	
3.09	Limpieza profunda general	1.00	pa	2,352.62	2,352.62	
3.10	Bote de escombros y/o basura	8.00	viaje	4,000.00	32,000.00	
Sub-total					RD\$	321,752.62

4.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS (1ER. NIVEL)

4.01	Suministro e instalación de salidas cenitales (Cableado, accesorios y mano de obra)	22.00	ud	1,404.50	30,899.00	
4.02	Suministro e instalación de interruptores sencillos (Cableado, accesorios y mano de obra)	14.00	ud	1,820.00	25,480.00	
4.03	Suministro e instalación de interruptores dobles (Cableado, accesorios y mano de obra)	4.00	ud	2,201.00	8,804.00	
4.04	Suministro e instalación de Data, TV y/o teléfono (Cableado, accesorios y mano de obra)	12.00	ud	1,500.00	18,000.00	
4.05	Suministro e instalación de panel eléctrico de 12 a 24 circuitos (Cableado, accesorios y mano de obra)	1.00	ud	18,000.00	18,000.00	
4.06	Suministro e instalación de panel eléctrico de 18 a 16 circuitos (Cableado, accesorios y mano de obra) para A/A	1.00	ud	15,000.00	15,000.00	
4.07	Suministro e instalación de panel eléctrico de 4 a 8 circuitos (Cableado, accesorios y mano de obra) para bomba de agua	1.00	ud	8,000.00	8,000.00	
4.08	Suministro e instalación de registros metálicos de 10"x10"x 4" para TV, teléfono y Data (Cableado y mano de obra)	1.00	ud	1,500.00	1,500.00	
4.09	Suministro e instalación de acometida eléctrica general (Cableado y mano de obra)	60.00	ml	500.00	30,000.00	
Sub-total					RD\$	155,683.00

5.00 2DO. NIVEL (ANEXO POSTERIOR).

5.01	Demolición muros de sheetrock	12.00	m2	106.94	1,283.25	
5.02	Desmonte de plafón 2x2	15.00	m2	90.49	1,357.28	
5.03	Sustitución de escalón de cerámica L=0.80 mts	25.00	ml	800.00	20,000.00	

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA		
NOMBRE DEL PROYECTO	Habilitación de local para finalización de contrato de alquiler, D.N.	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Calle Juan Sánchez Ramírez esquina Socorro Sánchez, Santo Domingo, D. N.	

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
5.04	Suministro e instalación de puertas de hierro	45.00	p2	400.00	18,000.00	
5.05	Suministro e instalación de vidrio fijo en ventanas.	160.00	p2	400.00	64,000.00	
5.06	Suministro y colocación de puerta doble batiente de madera caoba 1.98x2.10. Incluye mantenimiento de arco existente.	1.00	ud	45,000.00	45,000.00	
5.07	Suministro y colocación de puerta de pino tratado color caoba de 0.90 a 1.10 mts.	2.00	ud	20,000.00	40,000.00	
5.08	Suministro y colocación de puerta de pino tratado color caoba de 0.70 a 0.90 mts	7.00	ud	20,000.00	140,000.00	
5.09	Suministro y colocación de puerta de de pino tratado color caoba en closet	230.00	p2	450.00	103,500.00	
5.10	Pulido y brillo de pisos de granito	150.00	m2	420.00	63,000.00	
5.11	Suministro y aplicación de pintura acrílica en techos	150.00	m2	162.61	24,391.50	
5.12	Suministro y aplicación de pintura interior acrílica	570.00	m2	162.61	92,687.70	
5.13	Traslado y bote de escombros	2.00	viajes	4,000.00	8,000.00	
5.14	Limpieza general	1.00	pa	2,352.62	2,352.62	
Sub-total					RD\$	623,572.35

6.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 2DO. NIVEL (ANEXO POSTERIOR).

6.01	Suministro e instalación de salidas cenitales (Cableado, accesorios y mano de obra)	18.00	ud	1,404.50	25,281.00	
6.02	Suministro e instalación luminaria de techo, panel LED.	18.00	ud	2,500.00	45,000.00	
6.03	Suministro e instalación de interruptores sencillos (Cableado, accesorios y mano de obra)	18.00	ud	1,820.00	32,760.00	
6.04	Suministro e instalación de interruptores dobles (Cableado, accesorios y mano de obra)	2.00	ud	2,201.00	4,402.00	
6.05	Suministro e instalación tomacorriente doble. (cableado, accesorio y mano de obra).	30.00	ud	1,904.50	57,135.00	
6.06	Suministro e instalación de Data, TV y/o teléfono (Cableado, accesorios y mano de obra)	6.00	ud	1,500.00	9,000.00	
6.07	Suministro e instalación de panel eléctrico de 12 a 24 circuitos (Cableado, accesorios y mano de obra)	1.00	ud	18,000.00	18,000.00	
6.08	Suministro e instalación de acometida eléctrica general (Cableado y mano de obra)	50.00	ml	500.00	25,000.00	
Sub-total					RD\$	216,578.00

7.00 BAÑOS 1ER. NIVEL

7.01	Demolición de cerámica	149.00	m2	196.05	29,211.70	
7.02	Suministro e instalación de cerámica de 0.30x0.60 en muros	149.00	m2	1,684.31	250,962.19	
7.03	Suministro e instalación de cerámica de 0.60x0.60 en pisos	45.00	m2	1,552.88	69,879.38	
7.04	Suministro e instalación de plafón	45.00	m2	800.00	36,000.00	

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA

NOMBRE DEL PROYECTO Habitación de local para finalización de contrato de alquiler, D.N.

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Calle Juan Sánchez Ramírez esquina Socorro Sánchez, Santo Domingo, D. N.

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
7.05	Suministro de inodoro estandar elongado de tanque con asiento color blanco	8.00	ud	9,978.50	79,828.00	
7.06	Suministro de lavamanos de pedestal	8.00	ud	7,043.08	56,344.64	
7.07	Suministro de llave mezcladora para lavamanos	8.00	ud	1,500.00	12,000.00	
7.08	Suministro de desagües de pisos	8.00	ud	2,000.00	16,000.00	
7.09	Suministro de bañera acrílica y/o cofección de pileta (Incluye mampara)	8.00	ud	12,000.00	96,000.00	
7.10	Suministro de luz cenital (Incluye globo)	8.00	ud	1,404.50	11,236.00	
7.11	Suministro de interruptor sencillo	8.00	ud	1,820.00	14,560.00	
7.12	Suministro de salida de corriente	8.00	ud	1,904.50	15,236.00	
7.13	Suministro de jabonera empotrable	8.00	ud	1,500.00	12,000.00	
7.14	Suministro de papelera	8.00	ud	3,000.00	24,000.00	
7.15	Suministro de espejos	8.00	ud	4,350.00	34,800.00	
7.16	Traslado de escombros	1.00	pa	2,352.62	2,352.62	
7.17	Botes de escombros	3.00	viajes	4,000.00	12,000.00	
7.18	Limpieza (Continua y final)	1.00	p.u.	2,352.62	2,352.62	
7.19	Suministro e instalación de tuberías y piezas	1.00	p.u.	4,000.00	4,000.00	
7.20	Mano de obra de plomería	1.00	pa	10,000.00	10,000.00	
Sub-total					RD\$	788,763.15

8.00 BAÑOS 2DO. NIVEL

8.01	Demolición de cerámica	95.00	m2	196.05	18,624.91	
8.02	Suministro e instalación de cerámica de 0.30x0.60 en muros	95.00	m2	1,684.31	160,009.45	
8.03	Suministro e instalación de cerámica de 0.60x0.60 en pisos	27.00	m2	1,552.88	41,927.63	
8.04	Suministro e instalación de plafón	27.00	m2	800.00	21,600.00	
8.05	Suministro de inodoro estandar elongado de tanque con asiento color blanco	5.00	ud	9,978.50	49,892.50	
8.06	Suministro de lavamanos de pedestal	5.00	ud	7,043.08	35,215.40	
8.07	Suministro de llave mezcladora para lavamanos	5.00	ud	1,500.00	7,500.00	
8.08	Suministro de Desagües de pisos	5.00	ud	2,000.00	10,000.00	
8.09	Suministro de bañera acrílica y/o cofección de pileta (Incluye mampara)	5.00	ud	12,000.00	60,000.00	

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA		
NOMBRE DEL PROYECTO	Habilitación de local para finalización de contrato de alquiler, D.N.	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Calle Juan Sánchez Ramírez esquina Socorro Sánchez, Santo Domingo, D. N.	

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
8.10	Suministro de luz cenital (Incluye globo)	5.00	ud	1,404.50	7,022.50	
8.11	Suministro de interruptor sencillo	5.00	ud	1,820.00	9,100.00	
8.12	Suministro de salida de corriente	5.00	ud	1,904.50	9,522.50	
8.13	Suministro de jabonera empotrable	5.00	ud	1,500.00	7,500.00	
8.14	Suministro de papelera	5.00	ud	3,000.00	15,000.00	
8.15	Suministro de espejos	5.00	ud	4,350.00	21,750.00	
8.16	Traslado de escombros	1.00	pa	2,352.62	2,352.62	
8.17	Botes de escombros	3.00	viajes	4,000.00	12,000.00	
8.18	Limpieza (Continua y final)	1.00	p.u.	2,352.62	2,352.62	
8.19	Suministro e instalación de tuberías y piezas	1.00	p.u.	4,000.00	4,000.00	
8.20	Mano de obra de plomería	1.00	pa	10,000.00	10,000.00	
Sub-total					RD\$	505,370.13

9.00 2DO. NIVEL (ENTRADA FRONTAL).

9.01	Demolición muros de sheetrock	10.00	m2	106.94	1,069.37	
9.02	Sustitución de escalón de cerámica L=0.80 mts	22.00	ml	800.00	17,600.00	
9.03	Suministro e instalación de barandas en hierro negro en escalera.	22.00	ml	2,000.00	44,000.00	
9.04	Suministro y colocación de puerta de pino tratado color caoba de 0.90 a 1.10 mts.	7.00	ud	20,000.00	140,000.00	
9.05	Suministro y colocación de puerta de de pino tratado color caoba de 0.70 a 0.90 mts	3.00	ud	20,000.00	60,000.00	
9.06	Suministro y colocación de puerta de pino tratado color caoba en closet	165.00	p2	450.00	74,250.00	
9.07	Suministro e instalación gabinete de piso de de pino tratado color caoba en cocina.	10.00	p2	3,500.00	35,000.00	
9.08	Sustitución y colocación de tope de Marmolite	25.00	p2	1,500.00	37,500.00	
9.09	Suministro e instalación fregadero (una tina) en cocina. Incluye piezas y accesorios para su instalación.	1.00	ud	7,918.50	7,918.50	
9.10	Suministro e instalación llave mezcladora monomando para fregadero.	1.00	ud	1,000.00	1,000.00	
9.11	Pulido y brillo de pisos de granito	150.00	m2	420.00	63,000.00	
9.12	Suministro y aplicación de pintura acrílica en techos	150.00	m2	162.61	24,391.50	
9.13	Suministro y aplicación de pintura acrílica en exterior	291.00	m2	162.61	47,319.51	
9.14	Suministro y aplicación de pintura interior acrílica	495.00	m2	162.61	80,491.95	

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA		
NOMBRE DEL PROYECTO	Habilitación de local para finalización de contrato de alquiler, D.N.	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Calle Juan Sánchez Ramírez esquina Socorro Sánchez, Santo Domingo, D. N.	

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
9.15	Traslado y bote de escombros	2.00	viajes	4,000.00	8,000.00	
9.16	Limpieza general	1.00	pa	2,352.62	2,352.62	
Sub-total						RD\$ 643,893.45

10.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 2DO. NIVEL (ENTRADA FRONTAL).

10.01	Suministro e instalación de salidas cenitales (Cableado, accesorios y mano de obra)	14.00	ud	1,404.50	19,663.00	
10.02	Suministro e instalación luminaria de techo, panel LED.	17.00	ud	2,500.00	42,500.00	
10.03	Suministro e instalación de interruptores sencillos (Cableado, accesorios y mano de obra)	9.00	ud	1,820.00	16,380.00	
10.04	Suministro e instalación de interruptores dobles (Cableado, accesorios y mano de obra)	1.00	ud	2,201.00	2,201.00	
10.05	Suministro e instalación de Data, TV y/o teléfono (Cableado, accesorios y mano de obra)	3.00	ud	1,500.00	4,500.00	
10.06	Suministro e instalación de panel eléctrico de 12 a 24 circuitos (Cableado, accesorios y mano de obra)	1.00	ud	18,000.00	18,000.00	
10.07	Suministro e instalación de acometida eléctrica general (Cableado y mano de obra)	65.00	ml	500.00	32,500.00	
Sub-total						RD\$ 135,744.00

TOTAL GENERAL (RD\$)

RD\$ 4,845,136.55

11.00 GASTOS INDIRECTOS

No.	Descripción	%	Valor
11.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%	484,513.66
11.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%	145,354.10
11.03	Transporte	2.50%	121,128.41
Sub-total			RD\$ 750,996.17

Sub-total Gravado

RD\$ 5,596,132.72

Base Imponible de ITBIS

10.00%

RD\$ 559,613.27

11.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	18.00%	100,730.39
11.05	Seguro Social y Contra accidentes	4.50%	218,031.14
11.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	1.00%	48,451.37
11.07	CODIA	0.10%	4,845.14
11.08	Equipos de Salud e Higiene	1.00%	48,451.37
11.09	Equipos de Seguridad y Protección personal	2.00%	96,902.73
Sub-total			RD\$ 517,412.14

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS

RD\$ 1,268,408.31


11.10 Imprevistos

5.00%

242,256.83

TOTAL GENERAL

RD\$ 6,355,801.69



LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería



ANALISIS DE COSTOS





**LUAMCI
COMPANY**

Expertos en proyectos de ingeniería

ANALISIS DE COSTOS DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO DE PAZ DE CABRAL Y HABILITACIÓN DE LOCAL PARA FINALIZACIÓN DE CONTRATO DE ALQUILER EN EL DISTRITO NACIONAL DIRIGIDO A MIPYMES: CP-CPJ-05-2025

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Extracción de capa vegetal con equipo, prov. 0.30mts	168.03	M3		
Volumen material a excavar	218.44	M3		
Extraccion con excavadora CAT320 con cubo	60.00	M3E/HR		
Cofeciciente de esponjamiento	1.30			
Materiales y Equipos				
Excavadora CAT320 con cubo - todo costo	3.64	HR	RD\$3,500.00	RD\$12,742.28
Transporte	0.50	UND	RD\$15,000.00	RD\$7,500.00
Mano de obra				
Ayudante	2.00	DIA	RD\$1,176.31	RD\$2,352.62
COSTO \$/TOTAL:				RD\$22,594.90
COSTO \$/M3:				RD\$134.47

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Replanteo (Charrancho)	650.00	M2		
Materiales y Equipos				
Madera en pino tratado	152.00	PT	RD\$159.00	RD\$24,168.00
Clavos corriente	5.00	LBS	RD\$52.00	RD\$260.00
Cal hidratada	7.00	FDAS	RD\$350.00	RD\$2,450.00
Hilo	2.00	Rollos	RD\$500.00	RD\$1,000.00
Mano de obra				
Maestro	2.00	DIA	RD\$2,745.66	RD\$5,491.32
Ayudantes (2und)	2.00	DIA	RD\$2,352.62	RD\$4,705.24
COSTO \$/TOTAL:				RD\$38,074.56
COSTO \$/M2:				RD\$58.58

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Extracción de capa vegetal con equipo, prov. 0.30mts	1.00	M3		
Materiales y Equipos				
Excavadora CAT320 con cubo - todo costo	1.00	M3E	RD\$150.00	RD\$150.00
Bote camiones volteo (arranque)	1.00	UND	RD\$150.00	RD\$150.00
Bote camiones volteo por Km	1.00	M3XKM	RD\$60.00	RD\$60.00
COSTO \$/M3:				RD\$360.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalación de letrero identificación de obra	1.00	UND		
Materiales y Equipos				
Arte, impresion de vinyl y colocacion	1.00	UND	RD\$13,000.00	RD\$13,000.00
Estructura metalica para fijar letrero	1.00	UND	RD\$12,000.00	RD\$12,000.00
COSTO \$/UND:				RD\$25,000.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Relleno compactado de área del solar con material clasificado	100.00	M3		
Rendimiento	50.00	M3N/HR		
EQUIPOS				
Compactador manual	2.00	HR		RD\$0.00
MANO DE OBRA:				
Ayudante	0.10	DIA	RD\$1,176.31	RD\$117.63
Agua	10.00	Gls	RD\$1.50	RD\$15.00
SUMINISTRO DE MATERIAL				
Caliche	100.00	m3	RD\$600.00	RD\$60,000.00
COSTO \$/UD:				RD\$60,132.63
COSTO \$/M3:				RD\$601.33

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Caseta de Almacén 8'x12'	1.00	U.D		
Materiales				
Madera + 10% Desperdicio	50.00	Pt	RD\$159.00	RD\$7,950.00
Clavos Corrientes	8.50	Lbs	RD\$83.00	RD\$705.50
Zinc Acanalado Calibre 34	15.00	UD	RD\$300.00	RD\$4,500.00
Clavos de zinc	3.00	Lbs	RD\$52.00	RD\$156.00
Portacandado	1.00	UD	RD\$500.00	RD\$500.00
Pestillo	1.00	UD	RD\$500.00	RD\$500.00
Candado	1.00	UD	RD\$500.00	RD\$500.00
Bisagra	1.00	Par	RD\$350.00	RD\$350.00
5 % Mano de obra	5.00	%	RD\$15,161.50	RD\$758.08
Mano de obra				
Carpintero	2.00	Día	RD\$2,745.66	RD\$5,491.32
Ayudante	2.00	Día	RD\$1,176.31	RD\$2,352.62
Replanteo, Excavacion, Hormigon de hoyos	1.00	P.A	RD\$1,000.00	RD\$1,000.00
COSTO \$/P.A:				RD\$24,763.52

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Verja provisional de madera y aluzinc	10.00	ML		
Materiales				
Madera + 10% Desperdicio	35.00	Pt	RD\$159.00	RD\$5,565.00
Clavos Corrientes	5.00	Lbs	RD\$83.00	RD\$415.00
ALUZINC ACANALADO	100.00	FT	RD\$125.00	RD\$12,500.00
Clavos de zinc	3.00	Lbs	RD\$52.00	RD\$156.00
5 % Mano de obra	5.00	%	RD\$2,960.99	RD\$148.05
Mano de obra				
Carpintero	0.50	Día	RD\$2,745.66	RD\$1,372.83
Ayudante	0.50	Día	RD\$1,176.31	RD\$588.16
Replanteo, Excavacion, Hormigon de hoyos	1.00	P.A	RD\$1,000.00	RD\$1,000.00
COSTO \$/TOTAL:				RD\$21,745.03
COSTO \$/ML:				RD\$2,174.50

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Excavación	1.00	M3		
Rendimiento Exc. (Día) =	2.50	m3/día		
MANO DE OBRA				
Excavación	1.00	M3	RD\$470.52	RD\$470.52
COSTO \$/M3:				RD\$470.52



DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Relleno compactado de reposición	1.00	M3		
Rendimiento relleno. (Día) =	6.00	m3/día		
MANO DE OBRA				
Relleno compactado de reposición	1.00	M3	RD\$196.05	RD\$196.05
COSTO \$/M3:				RD\$196.05

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Zapata de columnas CA (1.00 m x 1.00m e=0.35), 1/2" @ 0.20m AD, (Ver diseño en planos)	0.35	M3		
Materiales y Equipos				
Acero - Cantidad QQ/M3	0.30	QQ	RD\$3,400.00	RD\$1,020.00
Hormigón 210 Kg/cm2 + 1% DESP.	0.35	M3	RD\$7,800.00	RD\$2,730.00
Alambre Dulce No. 18	0.45	LB	RD\$90.00	RD\$40.50
Mano de Obra				
Mano de Obra Acero	0.30	QQ	RD\$600.00	RD\$180.00
COSTO \$/UD:				RD\$3,997.80
COSTO \$/M3:				RD\$11,422.29

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Zapatas de muros de 8" 0.60m x 0.30m hormigon 1:2:4 con ligadora (Ver diseño en planos)	1.00	M3		
Materiales y Equipos				
Acero - Cantidad QQ/M3	0.50	QQ	RD\$3,400.00	RD\$1,700.00
Hormigon 210 Kg/cm2 + 1% desp.	1.01	M3	RD\$7,800.00	RD\$7,878.00
Alambre Dulce No. 18	0.75	LB	RD\$90.00	RD\$67.50
Mano de Obra				
Mano de Obra Acero	5.56	ML	RD\$150.00	RD\$833.33
COSTO \$/M3:				RD\$10,478.83

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Columnas 20x20, 4 de 1/2" - 1/2"@0.20m 1:2:4 con ligadora (Ver diseño en planos)	1.00	M3		
Materiales y Equipos				
Acero - Cantidad QQ/M3	3.90	QQ	RD\$3,400.00	RD\$13,260.00
Vaciado y ligado Hormigón 1:2:4 - 1% desp	1.01	M3	RD\$7,800.00	RD\$7,878.00
Alambre Dulce No. 18	5.85	LB	RD\$90.00	RD\$526.50
Mano de Obra				
Mano de Obra Acero	25.00	ML	RD\$150.00	RD\$3,750.00
Encofrado col. hasta 0.30m Todo Costo/cara	25.00	ML	RD\$600.00	RD\$15,000.00
COSTO \$/M3:				RD\$40,414.50

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Viga de amarre 20x20 4 fde 3/8" - 3/8"@0.20m 1:2:4 uso de ligadora (Ver diseño en planos)	1.00	M3		
Materiales y Equipos				
Acero - Cantidad QQ/M3	3.00	QQ	RD\$3,400.00	RD\$10,200.00
Vaciado y ligado Hormigón 1:2:4 - 1% desp	1.01	M3	RD\$7,800.00	RD\$7,878.00
Alambre Dulce No. 18	4.50	LB	RD\$90.00	RD\$405.00
Mano de Obra				
Mano de Obra Acero	25.00	ML	RD\$150.00	RD\$3,750.00
Encofrado viga de amarre Todo Costo	25.00	ML	RD\$500.00	RD\$12,500.00
COSTO \$/M3:				RD\$34,733.00



LHA

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Dintel 20X20 3 de 1/2" Y 2 de 3/8" - 3/8"@0.20m 1:2:4 uso de ligadora (Ver diseño en planos)	1.00	M3		
Materiales y Equipos				
Acero - Cantidad QQ/M3	4.03	QQ	RD\$3,400.00	RD\$13,702.00
Vaciado y ligado Hormigón 1:2:4 - 1% desp	1.01	M3	RD\$7,800.00	RD\$7,878.00
Alambre Dulce No. 18	6.05	LB	RD\$90.00	RD\$544.05
Mano de Obra				
Mano de Obra Acero	20.00	ML	RD\$150.00	RD\$3,000.00
Encofrado dintel Todo Costo	20.00	ML	RD\$750.00	RD\$15,000.00
COSTO \$/M3:				RD\$40,124.05

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Viga de amarre superior 20x20 4 fde 3/8" - 3/8"@0.20m hormigon industrial 210Kg/cm2	1.00	M3		
Materiales y Equipos				
Acero - Cantidad QQ/M3	3.03	QQ	RD\$3,400.00	RD\$10,302.00
Hormigon Industrial 210 kg/cm2 - 1% desp	1.01	M3	RD\$8,600.00	RD\$8,686.00
Alambre Dulce No. 18	4.55	LB	RD\$90.00	RD\$409.05
Mano de Obra				
Mano de Obra Acero	25.00	ML	RD\$150.00	RD\$3,750.00
Encofrado viga de amarre Todo Costo	25.00	ML	RD\$500.00	RD\$12,500.00
COSTO \$/M3:				RD\$35,647.05

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Losa HA E=0.10m 3/8"@0.25m AD hormigon industrial 210Kg/cm2	1.00	M3		
Materiales y Equipos				
Acero - Cantidad QQ/M3	1.65	QQ	RD\$3,400.00	RD\$5,610.00
Hormigón 210Kg/cm2 - 1% desp	1.01	M3	RD\$8,600.00	RD\$8,686.00
Alambre Dulce No. 18	2.48	LB	RD\$90.00	RD\$222.75
Mano de Obra				
Mano de Obra Acero	1.65	QQ	RD\$600.00	RD\$990.00
Encofrado losa plana - Todo Costo	10	M2	RD\$650.00	RD\$6,175.00
COSTO \$/ M3:				RD\$21,683.75

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
HA E=0.10m malla electrosoldada. D2.3 15X15 hormigon 1:3:5 uso de ligadora (Chapapote)	10.00	M2		
Materiales y Equipos				
Acero malla electrosoldada D2.3 x D2.3, 15 x 15,Rollo 2.4x40 m.	0.04	ROLLO	RD\$14,388.00	RD\$575.52
Vaciado y ligado Hormigón 1:3:5 - 1% desp	1.01	M3	RD\$7,000.00	RD\$7,070.00
Alambre Dulce No. 18	1.00	LB	RD\$90.00	RD\$90.00
Mano de Obra				
Mano de Obra colocación malla	10.00	M2	RD\$55.00	RD\$550.00
COSTO \$/M3:				RD\$8,285.52
COSTO \$/M2:				RD\$828.55



DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Viga invertida 0.15m x 0.52m 5 de 3/8" - 3/8"@0.20m hormigon industrial 210Kg/cm2 (Ver diseño en planos)	0.49	M3		
Materiales y Equipos				
Acero - Cuantía QQ/M3	1.06	QQ	RD\$3,400.00	RD\$3,604.00
Hormigon Industrial 210 kg/cm2 - 1% desp	1.01	M3	RD\$8,600.00	RD\$8,686.00
Alambre Dulce No. 18	1.59	LB	RD\$90.00	RD\$143.10
Mano de Obra				
Mano de Obra Acero	6.29	ML	RD\$150.00	RD\$944.23
Encofrado viga de amarre Todo Costo	6.29	ML	RD\$500.00	RD\$3,147.44
COSTO \$/TOTAL:				RD\$16,524.77
COSTO \$/M3:				RD\$33,655.33

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Muros de bloques de 8" BNP, bastones a 0.40mts	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Suministro bloques horm. +4% desp.	12.00	UND	RD\$57.00	RD\$684.00
Hormigón 1:3:5 en cámaras +10% desp.	0.05	M3	RD\$7,000.00	RD\$350.00
Mortero 1:3 en juntas + 30% desp.	0.04	M3	RD\$7,900.00	RD\$316.00
Acero bastones 3/8" + 20% desp.	0.04	QQ	RD\$3,400.00	RD\$119.00
Alambre Dulce No. 18 para amarrar bastones	0.08	LB	RD\$90.00	RD\$6.75
Mano de Obra				
Colocación bloques y acero	12.00	UND	RD\$30.00	RD\$360.00
COSTO \$/M2:				RD\$1,835.75

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Muros de bloques de 8" SNP, bastones a 0.80mts	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Suministro bloques horm. +4% desp.	12.00	UND	RD\$57.00	RD\$684.00
Hormigón 1:3:5 en cámaras +10% desp.	0.03	M3	RD\$7,000.00	RD\$203.00
Mortero 1:3 en juntas + 30% desp.	0.04	M3	RD\$7,900.00	RD\$328.64
Acero bastones 3/8" + 20% desp.	0.02	QQ	RD\$3,400.00	RD\$69.02
Alambre Dulce No. 18 para amarrar bastones	0.04	LB	RD\$90.00	RD\$3.65
Mano de Obra				
Colocación bloques y acero	12.00	UND	RD\$30.00	RD\$360.00
COSTO \$/M2:				RD\$1,648.31

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Muros de bloques de 6" (Antepecho)	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Suministro bloques horm. +4% desp.	12.00	UND	RD\$50.00	RD\$600.00
Hormigón 1:3:5 en cámaras +10% desp.	0.03	M3	RD\$7,000.00	RD\$175.00
Mortero 1:3 en juntas + 30% desp.	0.02	M3	RD\$7,900.00	RD\$158.00
Acero bastones 3/8" + 20% desp.	0.02	QQ	RD\$3,400.00	RD\$68.00
Alambre Dulce No. 18 para amarrar bastones	0.05	LB	RD\$90.00	RD\$4.77
Mano de Obra				
Colocación bloques y acero	12.00	UND	RD\$27.00	RD\$324.00
COSTO \$/M2:				RD\$1,329.77




DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Muros en sheetrock. Incluye el suministro de materiales y mano de obra; cierre en 2 caras.	37.00	M2		
Materiales y Equipos				
Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies	24.00	UND	RD\$928.50	RD\$22,284.00
Parales - Studs 2-1/2" x 10 C25	32.00	UND	RD\$222.28	RD\$7,112.96
Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C25	13.00	UND	RD\$170.64	RD\$2,218.32
Cinta de yeso 250 PL	2.00	UND	RD\$187.24	RD\$374.48
Masilla para sheetrock 5GL	4.00	UND	RD\$2,106.92	RD\$8,427.68
Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$527.27	RD\$527.27
Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	1.00	UND	RD\$1,050.44	RD\$1,050.44
Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	3.00	LB	RD\$265.50	RD\$796.50
Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	2.00	LB	RD\$327.80	RD\$655.60
Esquinero metálico 10 pies	12.00	UND	RD\$130.00	RD\$1,560.00
Mano de obra				
Mano de obra paredes de sheetrock	37.00	M2	RD\$400.00	RD\$14,800.00
Mano de obra colocación masilla en sheetrock	37.00	M2	RD\$40.00	RD\$1,480.00
COSTO \$/TOTAL:				RD\$61,287.25
COSTO \$/M2:				RD\$1,656.41

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Desagües de 3" (Bajante de descarga desde la losa hasta nivel de piso exterior)	1.00	UND		
Materiales y Equipos				
Tubo 3"x19' PVC SDR-26	1.00	UND	RD\$850.00	RD\$850.00
Materiales diversos	1.00	P.A	RD\$170.00	RD\$170.00
Mano de obra				
Mano de obra Instalacion	1.00	UND	RD\$255.00	RD\$255.00
COSTO \$/ UND:				RD\$1,275.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Fino de techo en techo plano (Eprom= 0.05 mts)	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Mortero 1:3 + 10% desp., 5 cm espesor	0.05	M3	RD\$7,900.00	RD\$395.00
Pino americano cepillado 1"x4"x10' - 10 usos	0.20	PT	RD\$159.00	RD\$31.80
Mano de obra				
Mano de obra Fino de mezcla	1.00	M2	RD\$203.11	RD\$203.11
COSTO \$/ M2:				RD\$629.91

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Zabaleta en techo	1.00	ML		
Materiales y Equipos				
Mortero 1:3 + 10% desperdicio	0.01	M3	RD\$7,900.00	RD\$79.00
Mano de obra				
Mano de obra zabaleta	1.00	ML	RD\$110.00	RD\$110.00
COSTO \$/ ML:				RD\$189.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Fraguache en techo, vigas y columnas	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Mortero 1:4 de empañete 1.50mm + 50% desp.	0.002	M3	RD\$8,200.00	RD\$16.40
Regla madera americana cepillada 1"x4" / 20 usos	0.15	PT	RD\$159.00	RD\$23.85
Mano de Obra				
Mano de obra fraguache	1.00	M2	RD\$55.57	RD\$55.57
COSTO \$/ M2:				RD\$95.82



LHA

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Pañete maestrado en techos y vigas	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Mortero 1:4 de empañete 1.75cm + 25% desp.	0.02	M3	RD\$8,200.00	RD\$164.00
Regla madera americana cepillada 1"x4" / 20 usos	0.10	PT	RD\$159.00	RD\$15.90
Andamios en madera	1.00	M2	RD\$25.00	RD\$25.00
Mano de Obra				
Mano de obra empañete techos y vigas	1.00	M2	RD\$250.00	RD\$250.00
COSTO \$/ M2:				RD\$454.90

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Pañete maestrado interior y exterior	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Mortero 1:4 de empañete 1.75cm + 25% desp.	0.02	M3	RD\$8,200.00	RD\$164.00
Regla madera americana cepillada 1"x4" / 20 usos	0.15	PT	RD\$159.00	RD\$23.85
Andamios en madera	1.00	M2	RD\$25.00	RD\$25.00
Mano de Obra				
Mano de obra empañete	1.00	M2	RD\$210.00	RD\$210.00
COSTO \$/ M2:				RD\$422.85

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalación de pisos de Porcelanato 0.60 x 0.60 mts	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.02	M3	RD\$6,000.00	RD\$120.00
Porcelanato +5% desp.	1.05	M2	RD\$750.00	RD\$787.50
Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.10	FDA	RD\$1,200.00	RD\$120.00
Estopa	0.05	LB	RD\$150.00	RD\$7.50
Corte de Chazos Porcelanato	0.50	UND	RD\$20.00	RD\$10.00
Transporte de pisos (1%)	1.00	PA	RD\$7.88	RD\$7.88
Mano de obra				
Mano de Obra de colocación de Porcelanato	1.00	M2	RD\$500.00	RD\$500.00
COSTO \$/M2:				RD\$1,552.88

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalación de pisos de Porcelanato 0.60 x 0.60 mts en baños	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.02	M3	RD\$6,000.00	RD\$120.00
Porcelanato +5% desp.	1.05	M2	RD\$750.00	RD\$787.50
Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.10	FDA	RD\$1,200.00	RD\$120.00
Estopa	0.05	LB	RD\$150.00	RD\$7.50
Corte de Chazos Porcelanato	0.50	UND	RD\$20.00	RD\$10.00
Transporte de pisos (1%)	1.00	PA	RD\$7.88	RD\$7.88
Mano de obra				
Mano de Obra de colocación de Porcelanato	1.00	M2	RD\$500.00	RD\$500.00
COSTO \$/M2:				RD\$1,552.88

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE VIBRAZO PULIDO BLANCO 40X40CMS	130.00	M2		
Materiales y Equipos				
Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	7.15	M3	RD\$6,000.00	RD\$42,900.00
Vibrazo pulido blanco 40x40cms +5% desp.	136.50	M2	RD\$1,100.00	RD\$150,150.00
Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	6.00	FDA	RD\$1,200.00	RD\$7,200.00
Estopa	6.50	LB	RD\$150.00	RD\$975.00
Corte de Chazos	65.00	UND	RD\$20.00	RD\$1,300.00
Transporte de pisos	1.00	PA	RD\$8,000.00	RD\$8,000.00
Mano de obra				
Mano de Obra de colocación de vibrazo	130.00	M2	RD\$550.00	RD\$71,500.00
COSTO \$/TOTAL:				RD\$282,025.00

COSTO \$/M2:				RD\$2,169.42
DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalación de zócalos de Porcelanato	1.00	ML		
Materiales y Equipos				
Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.002	M3	RD\$6,000.00	RD\$14.40
Porcelanato +10% desp.	0.080	M2	RD\$750.00	RD\$60.00
Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.003	FDA	RD\$1,200.00	RD\$3.60
Estopa	0.003	LB	RD\$150.00	RD\$0.45
Corte de Chazos Porcelanato	1.00	UND	RD\$20.00	RD\$20.00
Transporte de pisos (1%)	1.00	PA	RD\$0.60	RD\$0.60
Mano de obra				
Mano de Obra de colocación zócalos	1.00	ML	RD\$141.98	RD\$141.98
COSTO \$/MI:				RD\$241.03

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalación de zócalos de Vibrazo	1.00	ML		
Materiales y Equipos				
Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.002	M3	RD\$6,000.00	RD\$14.40
Zocalo de vibrazo +10% desp.	1.000	ML	RD\$300.00	RD\$300.00
Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.003	FDA	RD\$1,200.00	RD\$3.60
Estopa	0.003	LB	RD\$150.00	RD\$0.45
Corte de Chazos Porcelanato	1.00	UND	RD\$20.00	RD\$20.00
Transporte de pisos (1%)	1.00	PA	RD\$3.00	RD\$3.00
Mano de obra				
Mano de Obra de colocación zócalos	1.00	ML	RD\$226.93	RD\$226.93
COSTO \$/MI:				RD\$568.38

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Piso HA E=0.10m Malla electrosoldada. D2.3 15X15 frotado hormigón 210KG/CM2 uso d ligadora	10.00	M2		
Materiales y Equipos				
Acero malla electrosoldada D2.3 x D2.3, 15 x 15, Rollo 2.4x40 m.	0.06	ROLLO	RD\$14,388.00	RD\$863.28
Vaciado y ligado Hormigón 1:2:4 - 3% desp	1.03	M3	RD\$7,800.00	RD\$8,034.00
Alambre Dulce No. 18	1.05	LB	RD\$90.00	RD\$94.50
Mano de Obra				
Mano de Obra colocación malla	10.00	M2	RD\$55.00	RD\$550.00
Mano de Obra Frotado	10.00	M2	RD\$150.00	RD\$1,500.00
COSTO \$/M3:				RD\$11,041.78
COSTO \$/M2:				RD\$1,104.18

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Vaciado de piso de hormigón en acera perimetral	10.00	M2		
Materiales y Equipos				
Hormigón 210 Kg/cm2 + 3% DESP.	1.03	M3	RD\$7,800.00	RD\$8,034.00
Mano de Obra				
Mano de Obra piso frotado hormigón y violinado	10.00	M2	RD\$200.00	RD\$2,000.00
COSTO \$/M3:				RD\$10,034.00
COSTO \$/M2:				RD\$1,003.40



DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalación de Porcelanato de pared 0.30 x 0.60 mts en baños	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Porcelanato + 7% desperdicio	1.07	M2	RD\$1,000.00	RD\$1,070.00
Pegamento de cerámica Pegatod	0.14	FDA	RD\$275.00	RD\$38.50
Cemento gris	0.05	FDA	RD\$525.00	RD\$26.25
Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.10	FDA	RD\$1,200.00	RD\$120.00
Estopa	0.05	LB	RD\$150.00	RD\$7.50
Corte de Chazos	0.50	UND	RD\$20.00	RD\$10.00
Separadores de cerámica	0.05	FDA	RD\$350.00	RD\$17.50
Transporte de cerámicas (1%)	1.00	PA	RD\$10.70	RD\$10.70
Mano de obra				
Mano de Obra de colocación de Revestimiento	1.00	M2	RD\$600.00	RD\$600.00
COSTO \$/M2:				RD\$1,900.45

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalación de Cerámica de pared 0.20 x 0.30 mts en cocina	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Ceramica + 7% desperdicio	1.07	M2	RD\$800.00	RD\$856.00
Pegamento de cerámica Pegatod	0.14	FDA	RD\$275.00	RD\$38.50
Cemento gris	0.05	FDA	RD\$525.00	RD\$26.25
Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.10	FDA	RD\$1,200.00	RD\$120.00
Estopa	0.05	LB	RD\$150.00	RD\$7.50
Corte de Chazos	0.50	UND	RD\$20.00	RD\$10.00
Separadores de cerámica	0.05	FDA	RD\$350.00	RD\$17.50
Transporte de cerámicas (1%)	1.00	PA	RD\$8.56	RD\$8.56
Mano de obra				
Mano de Obra de colocación de Revestimiento	1.00	M2	RD\$600.00	RD\$600.00
COSTO \$/M2:				RD\$1,684.31

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalación de salida de luz cenital (Incluye materiales). Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	1.00	UND		
Materiales y Equipos				
Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 5% desp.	1.00	UND	RD\$140.00	RD\$140.00
Caja octagonal	1.00	UND	RD\$65.00	RD\$65.00
Alambre #12 TW	30.00	PIE	RD\$15.50	RD\$465.00
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RD\$500.00	RD\$25.00
Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	RD\$950.00	RD\$9.50
Mano de obra				
Mano de obra	1.00	UND	RD\$700.00	RD\$700.00
COSTO \$/ UND:				RD\$1,404.50

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	1.00	UND		
Materiales y Equipos				
Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 5% desp.	1.00	UND	RD\$140.00	RD\$140.00
Caja rectangular ½"	1.00	UND	RD\$60.00	RD\$60.00
Alambre #12 TW	40.00	PIE	RD\$15.50	RD\$620.00
Accesorio Tapa interruptor sencillo	1.00	UND	RD\$250.00	RD\$250.00
Codo electrico PVC 1/2"	1.00	UND	RD\$25.00	RD\$25.00
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RD\$500.00	RD\$25.00
Mano de obra				
Mano de obra interruptor sencillo	1.00	UND	RD\$700.00	RD\$700.00
COSTO \$/ UND:				RD\$1,820.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalación de interruptor rectangular 3 way sencillo color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	1.00	UND		
Materiales y Equipos				
Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 5% desp.	1.00	UND	RD\$140.00	RD\$140.00
Caja rectangular ½"	1.00	UND	RD\$60.00	RD\$60.00
Alambre #12 TW	80.00	PIE	RD\$15.50	RD\$1,240.00
Accesorio Tapa interruptor sencillo	1.00	UND	RD\$250.00	RD\$250.00
Codo electrico PVC 1/2"	1.00	UND	RD\$25.00	RD\$25.00
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RD\$500.00	RD\$25.00
Mano de obra				
Mano de obra interruptor sencillo	1.00	UND	RD\$700.00	RD\$700.00
COSTO \$/ UND:				RD\$2,440.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalación de tomacorriente doble de color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW	1.00	UND		
Materiales y Equipos				
Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	1.00	UND	RD\$140.00	RD\$140.00
Caja rectangular ½"	1.00	UND	RD\$60.00	RD\$60.00
Alambre #12 TW + 5% desp.	40.00	PIE	RD\$15.50	RD\$620.00
Accesorio Tapa Tomacorriente 120 V	1.00	UND	RD\$300.00	RD\$300.00
Codo electrico PVC 1/2"	2.00	UND	RD\$25.00	RD\$50.00
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RD\$500.00	RD\$25.00
Cemento PVC + 30% desp.	0.01	UND	RD\$950.00	RD\$9.50
Mano de obra				
Mano de obra Tomacorriente Doble 110 V	1.00	UND	RD\$700.00	RD\$700.00
COSTO \$/ UND:				RD\$1,904.50

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, en tubería de EMT de Ø2 " (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN	105.00	ML		
Materiales y Equipos				
Tubería EMT Ø2 "	11.00	UND	RD\$1,043.25	RD\$11,475.75
Alambre AWG # 6 THWN	688.80	FT	RD\$35.00	RD\$24,108.00
Alambre AWG # 8 THWN	344.40	FT	RD\$25.00	RD\$8,610.00
Alambre AWG # 10 THWN	344.40	FT	RD\$21.00	RD\$7,232.40
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	4.00	UND	RD\$500.00	RD\$2,000.00
Materiales diversos	1.00	P.A	RD\$5,342.62	RD\$5,342.62
Mano de obra				
Mano de obra instalacion	1.00	UND	RD\$17,630.63	RD\$17,630.63
COSTO \$/ TOTAL:				RD\$76,399.39
COSTO \$/ ML:				RD\$727.61



DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)	110.00	ML		
Materiales y Equipos				
Tubería EMT Ø3/4"	11.00	UND	RD\$250.00	RD\$2,750.00
Alambre AWG # 10 THWN	1082.40	FT	RD\$21.00	RD\$22,730.40
Caja de breaker 4-8 circuitos	1.00	UND	RD\$1,000.00	RD\$1,000.00
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	2.00	UND	RD\$500.00	RD\$1,000.00
Materiales diversos	1.00	P.A	RD\$2,748.04	RD\$2,748.04
Mano de obra				
Mano de obra instalacion	1.00	UND	RD\$9,068.53	RD\$9,068.53
COSTO \$/ TOTAL:				RD\$39,296.97
COSTO \$/ ML:				RD\$357.25

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalación de acometida de data(Tubería de EMT 2", registros de 12" x 12" x 6, abrazaderas emt 2", conectores rectos de 2" y doble tubería en bx de 1")	108.00	ML		
Materiales y Equipos				
Tubería EMT Ø 2"	11.00	UND	RD\$1,043.25	RD\$11,475.75
Registros 12"x12"x6"	2.00	UND	RD\$1,200.00	RD\$2,400.00
Tubería BX de 1"	30.00	FT	RD\$23.00	RD\$690.00
Materiales diversos	1.00	P.A	RD\$1,456.58	RD\$1,456.58
Mano de obra				
Mano de obra instalacion	1.00	UND	RD\$4,806.70	RD\$4,806.70
COSTO \$/ TOTAL:				RD\$20,829.02
COSTO \$/ ML:				RD\$192.86

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos	1.00	UND		
Materiales y Equipos				
Tubería EMT Ø 2"	1.00	UND	RD\$350.00	RD\$350.00
Materiales diversos	1.00	P.A	RD\$35.00	RD\$35.00
Mano de obra				
Mano de obra instalacion	1.00	UND	RD\$115.50	RD\$115.50
COSTO \$/ UND:				RD\$500.50

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalación de inodoro elongado blanco, incluye tapa	1.00	UND		
Materiales y Equipos				
Niple Cromado 1/2" x 3"	1.00	UND	RD\$55.00	RD\$55.00
Cubrefalta cromado 1/2"	1.00	UND	RD\$23.00	RD\$23.00
Llave Angular 1/2" a 3/8"	1.00	UND	RD\$200.00	RD\$200.00
Manguera flexible inodoro inox. 3/8" Eastman	1.00	UND	RD\$295.00	RD\$295.00
Inodoro	1.00	UND	RD\$7,000.00	RD\$7,000.00
Junta de Cera	1.00	UND	RD\$110.00	RD\$110.00
Arandela PVC 4"	1.00	UND	RD\$100.00	RD\$100.00
Juego de tornillos de basínet	1.00	UND	RD\$130.00	RD\$130.00
Cemento blanco	0.05	FDA	RD\$1,200.00	RD\$60.00
Teflón	0.25	UND	RD\$22.00	RD\$5.50
Mano de obra				
Mano de Obra Instalación inodoro	1.00	UND	RD\$2,000.00	RD\$2,000.00
COSTO \$/UND:				RD\$9,978.50

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalación de lavamanos de pedestal blanco	1.00	UND		
Materiales y Equipos				
Niple Cromado 1/2" x 3"	2.00	UND	RD\$55.00	RD\$110.00
Cubrefalta cromado 1/2"	2.00	UND	RD\$23.00	RD\$46.00
Llave Angular 1/2" a 3/8"	2.00	UND	RD\$200.00	RD\$400.00
Manguera flexible lavamanos inox. 3/8" Eastman	2.00	UND	RD\$295.00	RD\$590.00
Lavamanos	1.00	UND	RD\$3,000.00	RD\$3,000.00
Mezcladora lavamanos	1.00	UND	RD\$250.00	RD\$250.00
Boquilla para lavamanos autom. push button	1.00	UND	RD\$600.00	RD\$600.00
Cola Extensora 1-1/4" PVC	1.00	UND	RD\$25.00	RD\$25.00
Sifón 1-1/4" PVC	1.00	UND	RD\$120.00	RD\$120.00
Reducción 2" a 1-1/4" PVC drenaje	1.00	UND	RD\$30.00	RD\$30.00
Cemento blanco	0.05	FDA	RD\$1,200.00	RD\$60.00
Teflón	0.25	UND	RD\$22.00	RD\$5.50
Mano de obra				
Mano de Obra Instalación lavamanos	1.00	UND	RD\$1,806.58	RD\$1,806.58
COSTO \$/UND:				RD\$7,043.08

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalación de fregadero de 1 boca en acero inoxidable incluye llave	1.00	UND		
Materiales y Equipos				
Niple Cromado 1/2" x 3"	1.00	UND	RD\$55.00	RD\$55.00
Cubrefalta cromado 1/2"	1.00	UND	RD\$23.00	RD\$23.00
Llave Angular 1/2" a 3/8"	1.00	UND	RD\$200.00	RD\$200.00
Manguera flexible Fregadero inox. 3/8" Eastman	2.00	UND	RD\$295.00	RD\$590.00
Fregadero Inox sencillo	1.00	UND	RD\$2,000.00	RD\$2,000.00
Mezcladora para fregadero	1.00	UND	RD\$1,800.00	RD\$1,800.00
Boquilla para fregadero	1.00	UND	RD\$300.00	RD\$300.00
Cola extensora a 1 1/4 pvc	1.00	UND	RD\$25.00	RD\$25.00
Sifon a 1 1/4 pvc	1.00	UND	RD\$120.00	RD\$120.00
Desague sencillo para fregadero PVC	1.00	UND	RD\$110.00	RD\$110.00
Reduccion de 2" a 1 1/4"	1.00	UND	RD\$30.00	RD\$30.00
Cemento blanco	0.05	FDA	RD\$1,200.00	RD\$60.00
Teflon	0.25	UND	RD\$22.00	RD\$5.50
Silicon antihongos para fijar fregadero	1.00	UND	RD\$300.00	RD\$300.00
Mano de obra				
Mano de Obra Instalación	1.00	UND	RD\$2,300.00	RD\$2,300.00
COSTO \$/UND:				RD\$7,918.50

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro de tuberías y piezas sanitarias	1.00	UND		
Materiales y Equipos				
Suministro de tuberías y piezas sanitarias	1.00	P.A	RD\$4,000.00	RD\$4,000.00
COSTO \$/ P.A:				RD\$4,000.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Losa de fondo HA E=0.10m 3/8"@0.15m AD uso de ligadora 210Kg/cm2	10.00	M2		
Materiales y Equipos				
Acero	1.93	QQ	RD\$3,400.00	RD\$6,562.00
Vaciado y ligado Hormigón 1:2:4 - 5% desp	1.05	M3	RD\$7,800.00	RD\$8,190.00
Alambre Dulce No. 18	1.05	LB	RD\$90.00	RD\$94.50
Mano de Obra				
Mano de Obra colocación Acero	1.93	QQ	RD\$600.00	RD\$1,158.00
Mano de Obra Frotado	10.00	M2	RD\$150.00	RD\$1,500.00
COSTO \$/M3:				RD\$17,504.50
COSTO \$/M2:				RD\$1,750.45

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Losa de superior HA E=0.10m 3/8"@0.15m AD uso de ligadora 210Kg/cm2 (Ver Planos)	1.00	M3		
Materiales y Equipos				
Acero - Cantidad QQ/M3	2.03	QQ	RD\$3,400.00	RD\$6,902.00
Hormigón 210Kg/cm2 - 5% desp	1.05	M3	RD\$7,800.00	RD\$8,190.00
Alambre Dulce No. 18	4.06	LB	RD\$90.00	RD\$365.40
Mano de Obra				
Mano de Obra Acero	2.03	QQ	RD\$600.00	RD\$1,218.00
Encofrado losa plana - Todo Costo	10.00	M2	RD\$650.00	RD\$6,500.00
COSTO \$/ M3:				RD\$23,175.40

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Pañete Pulido	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Mortero 1:4 de empañete 1.75cm + 25% desp.	0.02	M3	RD\$8,200.00	RD\$179.58
Regla madera americana cepillada 1"x4" / 20 usos	0.17	PT	RD\$159.00	RD\$26.51
Andamios en madera	1.00	M2	RD\$50.00	RD\$50.00
Cemento en 2da capa pulida - 30% desp.	0.05	FDA	RD\$525.00	RD\$27.83
Mano de Obra				
Mano de obra empañete pulido	1.00	M2	RD\$255.00	RD\$255.00
COSTO \$/M2:				RD\$538.91

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y colocación de piezas internas (Tuberías, flota, cheque)	1.00	UND		
Materiales y Equipos				
Suministro y colocación de piezas internas (Tuberías, flota, cheque)	1.00	P.A	RD\$3,000.00	RD\$3,000.00
COSTO \$/ P.A:				RD\$3,000.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Vaciado de zapatas de muros (Ver diseño en planos)	1.00	M3		
Materiales y Equipos				
Acero - Cantidad QQ/M3	0.71	QQ	RD\$3,400.00	RD\$2,414.00
Hormigon 210 Kg/cm2 + 5% desp.	1.05	M3	RD\$7,800.00	RD\$8,190.00
Alambre Dulce No. 18	1.42	LB	RD\$90.00	RD\$127.80
Mano de Obra				
Mano de Obra Acero	8.89	ML	RD\$150.00	RD\$1,333.50
COSTO \$/M3:				RD\$12,065.30

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Cantos y Mochetas	1.00	ML		
Materiales y Equipos				
Mortero 1:4 para empañete + 10% desp.	0.0025	M3	RD\$8,200.00	RD\$20.50
Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4 usos	0.83	PT	RD\$159.00	RD\$131.97
Mano de Obra				
Mano de obra cantos y mochetas	1.00	ML	RD\$101.82	RD\$101.82
COSTO \$/ ML:				RD\$254.29

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y aplicación de pintura acrílica	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Suministro pintura	0.06	GL	RD\$1,600.00	RD\$96.00
Mano de Obra				
Preparación de superficie y aplicación 2 manos	1.00	M2	RD\$65.00	RD\$65.00
Desperdicios, retoques y material gastable - 1%	1.00	P.A	RD\$1.61	RD\$1.61
COSTO \$/M2:				RD\$162.61

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Limpieza final	1.00	P.A		
MANO DE OBRA:				
Ayudante (AY) (2UND)	1.00	DIAS	RD\$2,352.62	RD\$2,352.62
COSTO \$/ P.A:				RD\$2,352.62

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y aplicación de pintura de base (Primer)	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Suministro pintura	0.05	GL	RD\$900.00	RD\$45.00
Mano de Obra				
Preparación de superficie y aplicación	1.00	M2	RD\$40.00	RD\$40.00
Desperdicios, retoques y material gastable - 1%	1.00	P.A	RD\$0.85	RD\$0.85
COSTO \$/M2:				RD\$85.85

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y aplicación de pintura interior satinada	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Suministro pintura	0.06	GL	RD\$1,700.00	RD\$102.00
Mano de Obra				
Preparación de superficie y aplicación 2 manos	1.00	M2	RD\$65.00	RD\$65.00
Desperdicios, retoques y material gastable - 1%	1.00	P.A	RD\$1.67	RD\$1.67
COSTO \$/M2:				RD\$168.67

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Sustitución de piso de cerámica en marquesina (Incluye escalón)	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Mortero 1:10 pisos + 10% desp.	0.02	M3	RD\$6,000.00	RD\$120.00
Ceramica +5% desp.	1.05	M2	RD\$800.00	RD\$840.00
Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.10	FDA	RD\$1,200.00	RD\$120.00
Estopa	0.05	LB	RD\$150.00	RD\$7.50
Corte de Chazos Porcelanato	0.50	UND	RD\$20.00	RD\$10.00
Transporte de pisos (1%)	1.00	PA	RD\$8.40	RD\$8.40
Mano de obra				
Mano de Obra de colocación de ceramica	1.00	M2	RD\$500.00	RD\$500.00
Demolicion de piso existente	1.00	M2	RD\$100.00	RD\$100.00
COSTO \$/M2:				RD\$1,705.90

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Limpieza y mantenimiento de jardinera frontal (3.50 m2)	1.00	P.A		
MANO DE OBRA:				
Ayudante (AY) (2UND)	1.00	DIAS	RD\$2,352.62	RD\$2,352.62
COSTO \$/ P.A:				RD\$2,352.62

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro y aplicación de pintura anti óxido industrial en puertas corredizas existentes en verja perimetral	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Suministro pintura	0.06	GL	RD\$1,690.00	RD\$101.40
Mano de Obra				
Preparación de superficie y aplicación 2 manos	1.00	M2	RD\$75.00	RD\$75.00
Desperdicios, retoques y material gastable - 1%	1.00	P.A	RD\$1.76	RD\$1.76
COSTO \$/M2:				RD\$178.16

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Sondeo y limpieza de sistema de drenaje sanitario (Tuberías, registros, trampa de grasa, séptico, etc.).	1.00	P.A		
MANO DE OBRA:				
Sondeo y limpieza de sistema de drenaje sanitario (Tuberías, registros, trampa de grasa, séptico, etc.).	1.00	P.A	RD\$20,000.00	RD\$20,000.00
COSTO \$/ P.A:				RD\$20,000.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalación de tuberías y piezas eléctricas varias	1.00	P.A		
MANO DE OBRA:				
Suministro e instalación de tuberías y piezas eléctricas varias	1.00	P.A	RD\$5,000.00	RD\$5,000.00
COSTO \$/ P.A:				RD\$5,000.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalación de tuberías y piezas sanitarias varias	1.00	P.A		
MANO DE OBRA:				
Suministro e instalación de tuberías y piezas sanitarias varias	1.00	P.A	RD\$5,000.00	RD\$5,000.00
COSTO \$/ P.A:				RD\$5,000.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Demolición muros de Sheetrock	1.00	M2		
Rendimiento Dem. (Día) =	11.00	m2/día		
MANO DE OBRA				
Demolición muros de Sheetrock	1.00	M2	RD\$106.94	RD\$106.94
COSTO \$/M2:				RD\$106.94

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Desmante de plafón	1.00	M2		
Rendimiento Desm. (Día) =	13.00	m2/día		
MANO DE OBRA				
Desmante de plafón	1.00	M2	RD\$90.49	RD\$90.49
COSTO \$/M2:				RD\$90.49


DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalación de interruptores dobles (Cableado, accesorios y mano de obra)	1.00	UND		
Materiales y Equipos				
Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 15% desp. LHA	1.15	UND	RD\$140.00	RD\$161.00
Caja rectangular ½"	1.00	UND	RD\$60.00	RD\$60.00
Alambre #12 TW	60.00	PIE	RD\$15.50	RD\$930.00
Accesorio Tapa interruptor doble	1.00	UND	RD\$300.00	RD\$300.00
Codo electrico PVC 1/2"	1.00	UND	RD\$25.00	RD\$25.00
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	0.05	UND	RD\$500.00	RD\$25.00
Mano de obra				
Mano de obra Interruptor Doble	1.00	UND	RD\$700.00	RD\$700.00
COSTO \$/ UND:				RD\$2,201.00

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Demolición de cerámica	1.00	M2		
Rendimiento Dem. (Día) =	6.00	m2/día		
MANO DE OBRA				
Demolición de cerámica	1.00	M2	RD\$196.05	RD\$196.05
COSTO \$/M2:				RD\$196.05

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Suministro e instalación de cerámica de 0.30x0.60 en muros	1.00	M2		
Materiales y Equipos				
Ceramica + 7% desperdicio	1.07	M2	RD\$800.00	RD\$856.00
Pegamento de cerámica Pegatod	0.14	FDA	RD\$275.00	RD\$38.50
Cemento gris	0.05	FDA	RD\$525.00	RD\$26.25
Derretido Keracolor 25 lbs + 10% desp.	0.10	FDA	RD\$1,200.00	RD\$120.00
Estopa	0.05	LB	RD\$150.00	RD\$7.50
Corte de Chazos	0.50	UND	RD\$20.00	RD\$10.00
Separadores de cerámica	0.05	FDA	RD\$350.00	RD\$17.50
Transporte de cerámicas (1%)	1.00	PA	RD\$8.56	RD\$8.56
Mano de obra				
Mano de Obra de colocación de Revestimiento	1.00	M2	RD\$600.00	RD\$600.00
COSTO \$/M2:				RD\$1,684.31

DESCRIPCION DE PARTIDA	CANT.	UD	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
Traslado de escombros	1.00	P.A		
MANO DE OBRA:				
Ayudante (AY) (2UND)	1.00	DIAS	RD\$2,352.62	RD\$2,352.62
COSTO \$/ P.A:				RD\$2,352.62





LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería

INSUMOS



INSUMOS DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO DE PAZ DE CABRAL Y HABILITACIÓN DE LOCAL PARA FINALIZACIÓN DE CONTRATO DE ALQUILER EN EL DISTRITO NACIONAL DIRIGIDO A MIPYMES: CP-CPJ-05-2025

DESCRIPCION	UND	PU	ITBIS	PU+ITBIS
TRANPORTE, CARGA Y BOTE MATERIAL				
Bote y carga a mano en camión 6M3	UND	RD\$3,389.83	RD\$610.17	RD\$4,000.00
Bote y carga a mano en camión 6M3	M3	RD\$533.90	RD\$96.10	RD\$630.00
Bote en camión 6M3 (solo bote sin carga manual)	UND	RD\$2,711.86	RD\$488.14	RD\$3,200.00
Transporte camiones volteo (arranque 0-5Kms) - Solo transporte	M3E	RD\$127.12	RD\$22.88	RD\$150.00
Transp. camiones volteo por Kms (Min 5kms)- Solo transporte	M3xKM	RD\$50.85	RD\$9.15	RD\$60.00
Carga de material con equipo (solo carga)	M3E	RD\$127.12	RD\$22.88	RD\$150.00
EQUIPOS PESADOS - ALQUILER				
Compresor de aire de dos pistolas	HR	RD\$1,906.78	RD\$343.22	RD\$2,250.00
Excavadora CAT 320 con cubo	HR	RD\$2,966.10	RD\$533.90	RD\$3,500.00
Excavadora CAT 330 con cubo	HR	RD\$3,813.56	RD\$686.44	RD\$4,500.00
Compactador manual	HR	RD\$296.61	RD\$53.39	RD\$350.00
TRANPORTE EQUIPOS PESADOS				
Excavadora CAT 320 con cubo	UND	RD\$12,711.86	RD\$2,288.14	RD\$15,000.00
Excavadora CAT 330 con cubo	UND	RD\$12,711.86	RD\$2,288.14	RD\$15,000.00
MADERAS Y CARPINTERIA				
Madera bruta pino americano	PT	RD\$134.75	RD\$24.25	RD\$159.00
Madera cepillada pino americano	PT	RD\$134.75	RD\$24.25	RD\$159.00
Madera bruta pino americano tratado	PT	RD\$141.53	RD\$25.47	RD\$167.00
Madera cepillada pino americano tratado	PT	RD\$141.53	RD\$25.47	RD\$167.00
Madera bruta pino chileno	PT	RD\$123.00	RD\$22.14	RD\$145.14
Clavos corriente con cabeza	LB	RD\$44.07	RD\$7.93	RD\$52.00
Clavos de acero	LB	RD\$70.34	RD\$12.66	RD\$83.00
Soga de Nylon 1/16" a 1"	LB	RD\$101.69	RD\$18.31	RD\$120.00
Hilo de Gangorra - Cono	UND	RD\$148.31	RD\$26.69	RD\$175.00
Hojas de segueta	UND	RD\$67.80	RD\$12.20	RD\$80.00
Plancha plywood 2 caras 3/4" americana	UND	RD\$3,474.58	RD\$625.42	RD\$4,100.00
Plancha plywood 1 cara 3/4" americana	UND	RD\$2,627.12	RD\$472.88	RD\$3,100.00
Plancha plywood 2 caras 3/4" brasil	UND	RD\$2,033.90	RD\$366.10	RD\$2,400.00
Plancha plywood 2 caras 1/2" brasil	UND	RD\$1,440.68	RD\$259.32	RD\$1,700.00
Zinc acanalado	UND	RD\$254.24	RD\$45.76	RD\$300.00
Aluzinc acanalado	FT	RD\$105.93	RD\$19.07	RD\$125.00
Cal hidratada	FDA	RD\$296.61	RD\$53.39	RD\$350.00
Hilo	ROLLO	RD\$423.73	RD\$76.27	RD\$500.00
LETRERO DE OBRA				
Arte, impresion de vinyl y colocacion	UND	RD\$11,016.95	RD\$1,983.05	RD\$13,000.00
Estructura metalica para fijar letrero	UND	RD\$10,169.49	RD\$1,830.51	RD\$12,000.00
AGREGADOS				
Arena gruesa Itabo lavada	M3	RD\$1,440.68	RD\$259.32	RD\$1,700.00
Arena Itabo de mina	M3	RD\$1,398.31	RD\$251.69	RD\$1,650.00
Arena Fina Pañete azul	M3	RD\$1,694.92	RD\$305.08	RD\$2,000.00
Arena triturada lavada azul	M3	RD\$2,381.36	RD\$428.64	RD\$2,810.00
Grava de 3/4"	M3	RD\$1,398.31	RD\$251.69	RD\$1,650.00

Grava de 1/2"	M3	RD\$1,398.31	RD\$251.69	RD\$1,650.00
Grava de 3/8"	M3	RD\$1,355.93	RD\$244.07	RD\$1,600.00
Caliche	M3	RD\$508.47	RD\$91.53	RD\$600.00
Granzote grueso	M3	RD\$635.59	RD\$114.41	RD\$750.00
Granzote fino o gravillita	M3	RD\$677.97	RD\$122.03	RD\$800.00
Cascajo de mina (en mina)	M3	RD\$720.34	RD\$129.66	RD\$850.00
Material de base triturado (en mina)	M3	RD\$805.08	RD\$144.92	RD\$950.00
Piedra para muro de gaviones (en mina)	M3	RD\$805.08	RD\$144.92	RD\$950.00
Tierra Negra	M3	RD\$1,101.69	RD\$198.31	RD\$1,300.00
Agua para hormigones y morteros	GL	RD\$1.27	RD\$0.23	RD\$1.50
Camión de agua 1,200GLS	UND	RD\$2,966.10	RD\$533.90	RD\$3,500.00
ACEROS				
Acero varilla Grado 40-60 3/8" a 1" x 20 a 30 pies	QQ	RD\$2,881.36	RD\$518.64	RD\$3,400.00
Acero malla electrosoldada D2.3 x D2.3, 10 x 10, Rollo 2.4x40 m.	ROLLO	RD\$15,254.24	RD\$2,745.76	RD\$18,000.00
Acero malla electrosoldada D2.3 x D2.3, 15 x 15, Rollo 2.4x40 m.	ROLLO	RD\$12,193.22	RD\$2,194.78	RD\$14,388.00
Acero malla electrosoldada D2.3 x D2.3, 20 x 20, Rollo 2.4x40 m	ROLLO	RD\$9,270.34	RD\$1,668.66	RD\$10,939.00
Acero malla electrosoldada D2.5 x D2.5, 10 x 10, Rollo 2.4x40 m.	ROLLO	RD\$19,535.59	RD\$3,516.41	RD\$23,052.00
Acero malla electrosoldada D2.5 x D2.5, 15 x 15, Rollo 2.4x40 m.	ROLLO	RD\$13,282.20	RD\$2,390.80	RD\$15,673.00
Acero malla electrosoldada D2.5 x D2.5, 20 x 20, Rollo 2.4x40 m.	ROLLO	RD\$10,062.71	RD\$1,811.29	RD\$11,874.00
Acero malla electrosoldada D2.7 x D2.7, 10 x 10, Rollo 2.4x40 m.	ROLLO	RD\$21,294.07	RD\$3,832.93	RD\$25,127.00
Acero malla electrosoldada D2.7 x D2.7, 15 x 15, Rollo 2.4x40 m.	ROLLO	RD\$15,677.97	RD\$2,822.03	RD\$18,500.00
Acero malla electrosoldada D2.9 x D2.9, 10 x 10, Rollo 2.4x40 m.	ROLLO	RD\$21,402.54	RD\$3,852.46	RD\$25,255.00
Acero malla electrosoldada D2.9 x D2.9, 15 x 15, Rollo 2.4x40 m.	ROLLO	RD\$16,847.46	RD\$3,032.54	RD\$19,880.00
Acero malla electrosoldada D2.9 x D2.9, 20 x 20, Rollo 2.4x40 m.	ROLLO	RD\$12,051.69	RD\$2,169.31	RD\$14,221.00
Alambre Galvanizado Calibre 18 (Varillas)	LB	RD\$76.27	RD\$13.73	RD\$90.00
Alambre Galvanizado Calibre 14 (Encofrados)	LB	RD\$76.27	RD\$13.73	RD\$90.00
Clavos de zinc	LB	RD\$63.56	RD\$11.44	RD\$75.00
Clavos Corrientes	LB	RD\$46.61	RD\$8.39	RD\$55.00
Clavos de Acero	LB	RD\$67.80	RD\$12.20	RD\$80.00
MORTEROS, HORMIGONES Y MUROS DE H.A				
MORTERO 1:3 PARA BLOQUES	M3	RD\$6,694.92	RD\$1,205.08	RD\$7,900.00
MORTERO 1:10 PARA PISOS	M3	RD\$5,084.75	RD\$915.25	RD\$6,000.00
MORTERO 1:4 PARA EMPAÑETES	M3	RD\$6,949.15	RD\$1,250.85	RD\$8,200.00
Hormigón 1:3:5	M3	RD\$5,932.20	RD\$1,067.80	RD\$7,000.00
Hormigón 1:2:4	M3	RD\$6,610.17	RD\$1,189.83	RD\$7,800.00
Muros de HA E=0.20m acero vertical a dos camada 1/2" @ 0.16m y acero horizontal a dos camada 3/8"@0.15m AD uso de ligadora 210Kg/cm2 (Ver detalles en planos) - TODO COSTO	M3	RD\$18,644.07	RD\$3,355.93	RD\$22,000.00
Hormigon armado en zapatas de muro hormigon 210 kg/cm2 (Ver diseño en planos)	M3	RD\$12,711.86	RD\$2,288.14	RD\$15,000.00
HORMIGON INDUSTRIALES				



LHA



Hormigón 180 Kg/cm2 (incluye bomba y colocación)	M3	RD\$7,203.39	RD\$1,296.61	RD\$8,500.00
Hormigón 210 Kg/cm2 (incluye bomba y colocación)	M3	RD\$7,288.14	RD\$1,311.86	RD\$8,600.00
Hormigón 240 Kg/cm2 (incluye bomba y colocación)	M3	RD\$7,711.86	RD\$1,388.14	RD\$9,100.00
Hormigón 280 Kg/cm2 (incluye bomba y colocación)	M3	RD\$8,474.58	RD\$1,525.42	RD\$10,000.00
Hormigón 300 Kg/cm2 (incluye bomba y colocación)	M3	RD\$9,322.03	RD\$1,677.97	RD\$11,000.00
Hormigón 350 Kg/cm2 (incluye bomba y colocación)	M3	RD\$10,169.49	RD\$1,830.51	RD\$12,000.00
Hormigón 400 Kg/cm2 (incluye bomba y colocación)	M3	RD\$11,016.95	RD\$1,983.05	RD\$13,000.00
Hormigón 450 Kg/cm2 (incluye bomba y colocación)	M3	RD\$11,864.41	RD\$2,135.59	RD\$14,000.00
Hormigón 500 Kg/cm2 (incluye bomba y colocación)	M3	RD\$12,711.86	RD\$2,288.14	RD\$15,000.00
Bombeado y Colocación	M3	RD\$2,288.14	RD\$411.86	RD\$2,700.00
Instalación Bomba	U	RD\$12,584.75	RD\$2,265.25	RD\$14,850.00
BLOQUES DE HORMIGON				
Bloques industrial de 4" x 8" x 16"	UND	RD\$33.90	RD\$6.10	RD\$40.00
Bloques industrial de 5" x 8" x 16"	UND	RD\$37.29	RD\$6.71	RD\$44.00
Bloques industrial de 6" x 8" x 16"	UND	RD\$42.37	RD\$7.63	RD\$50.00
Bloques industrial de 8" x 8" x 16"	UND	RD\$48.31	RD\$8.69	RD\$57.00
Suministro y colocación de tapas de hormigón (0.70m x 0.70m.	UND	RD\$5,084.75	RD\$915.25	RD\$6,000.00
CONSTRUCCION LIGERA - SHEETROCK, PLAFONES, DENSGLASS				
Planchas de yeso Sheetrock 1/2 x 4 x 8 Ultralight	UND	RD\$848.93	RD\$152.81	RD\$1,001.74
Planchas de yeso lightrey 1/2 x 4 x 8 pies	UND	RD\$786.86	RD\$141.64	RD\$928.50
Plancha dens glass Gold 1/2" x 4 x 8 pies	UND	RD\$2,262.71	RD\$407.29	RD\$2,670.00
Plancha Durock 4 x 8 pies x 1/2"	UND	RD\$3,100.00	RD\$558.00	RD\$3,658.00
Parales 1 5/8 x 10' Cal. 25	UND	RD\$153.19	RD\$27.57	RD\$180.76
Durmiente 1 5/8 x 10' Cal. 25	UND	RD\$129.66	RD\$23.34	RD\$153.00
Parales 1 5/8 x 10' Calibre 22	UND	RD\$306.15	RD\$55.11	RD\$361.26
Durmiente 1 5/8 x 10' Calibre 22	UND	RD\$208.64	RD\$37.56	RD\$246.20
Parales 2 1/2 x 10' Cal. 25	UND	RD\$188.37	RD\$33.91	RD\$222.28
Durmiente 2 1/2 x 10' Cal. 25	UND	RD\$144.61	RD\$26.03	RD\$170.64
Parales - Studs 2-1/2" x 10 C22	UND	RD\$361.53	RD\$65.08	RD\$426.61
Durmientes - 2-1/2" x 8 C22	UND	RD\$306.15	RD\$55.11	RD\$361.26
Parales 3 5/8 x 10' Calibre 22	UND	RD\$423.07	RD\$76.15	RD\$499.22
Durmientes 3 5/8 x 10' Calibre 22	UND	RD\$306.38	RD\$55.15	RD\$361.53
Cinta de yeso 250 PL	UND	RD\$158.68	RD\$28.56	RD\$187.24
Masilla para sheetrock 5GL	UND	RD\$1,785.53	RD\$321.39	RD\$2,106.92
Mortero para empañete Cementín	UND	RD\$338.98	RD\$61.02	RD\$400.00
Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds	UND	RD\$446.84	RD\$80.43	RD\$527.27
Fulminates - Green Shots Caja de 100unds	UND	RD\$890.20	RD\$160.24	RD\$1,050.44
Tornillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Torn/LB	LBS	RD\$225.00	RD\$40.50	RD\$265.50
Tornillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB	LBS	RD\$277.80	RD\$50.00	RD\$327.80
Esquinero metálico 10 pies C30	UND	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$130.00
Cinta Durock 2" 300PL	UND	RD\$355.93	RD\$64.07	RD\$420.00
Esquinero en vinil 10 PL	UND	RD\$139.83	RD\$25.17	RD\$165.00
INSTALACIONES SANITARIAS				
Tubo 3"x19' PVC SDR-26	UND	RD\$720.34	RD\$129.66	RD\$850.00

TUBO PVC SDR-41 1-1/2"X19'	UND	RD\$211.86	RD\$38.14	RD\$250.00
Coupling de 1/2"	UND	RD\$24.00	RD\$4.32	RD\$28.32
Llave de chorro de 1/2"	UND	RD\$317.80	RD\$57.20	RD\$375.00
Rollo Teflón 1"	UND	RD\$18.64	RD\$3.36	RD\$22.00
Niple Cromado 1/2" x 3"	UND	RD\$46.61	RD\$8.39	RD\$55.00
Cubrefalta cromado 1/2"	UND	RD\$19.49	RD\$3.51	RD\$23.00
Llave Angular 1/2" a 3/8"	UND	RD\$169.49	RD\$30.51	RD\$200.00
Manguera flexible lavamanos inox. 3/8" Eastman	UND	RD\$250.00	RD\$45.00	RD\$295.00
Manguera flexible inodoro inox. 3/8" Eastman	UND	RD\$250.00	RD\$45.00	RD\$295.00
Manguera flexible Fregadero inox. 3/8" Eastman	UND	RD\$250.00	RD\$45.00	RD\$295.00
Lavamanos Pedestal	UND	RD\$2,542.37	RD\$457.63	RD\$3,000.00
Inodoro	UND	RD\$5,932.20	RD\$1,067.80	RD\$7,000.00
Fregadero Inox sencillo	UND	RD\$1,694.92	RD\$305.08	RD\$2,000.00
Junta de Cera	UND	RD\$93.22	RD\$16.78	RD\$110.00
Arandela PVC 4"	UND	RD\$84.75	RD\$15.25	RD\$100.00
Juego de tornillos de basinet	UND	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$130.00
Silicón antihongos	UND	RD\$254.24	RD\$45.76	RD\$300.00
Llave sencilla cromada	UND	RD\$847.46	RD\$152.54	RD\$1,000.00
Boquilla para fregadero	UND	RD\$254.24	RD\$45.76	RD\$300.00
Boquilla para lavamanos autom. push button	UND	RD\$508.47	RD\$91.53	RD\$600.00
Cola Extensora 1-1/4" PVC	UND	RD\$21.19	RD\$3.81	RD\$25.00
Sifón 1-1/4" PVC	UND	RD\$101.69	RD\$18.31	RD\$120.00
Reducción 2" a 1-1/4" PVC drenaje	UND	RD\$25.42	RD\$4.58	RD\$30.00
Cemento blanco	FDA	RD\$1,016.95	RD\$183.05	RD\$1,200.00
Mezcladora para fregadero	UND	RD\$1,525.42	RD\$274.58	RD\$1,800.00
Mezcladora lavamanos	UND	RD\$211.86	RD\$38.14	RD\$250.00
Desague sencillo para fregadero PVC	UND	RD\$93.22	RD\$16.78	RD\$110.00
Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" con parilla cuadrada	UND	RD\$1,694.92	RD\$305.08	RD\$2,000.00
Suministro e instalación de barras en acero inoxidable para discapacitados	UND	RD\$2,118.64	RD\$381.36	RD\$2,500.00
Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido plástico	UND	RD\$2,118.64	RD\$381.36	RD\$2,500.00
Suministro e instalación de dispensador de papel toalla para rollos grandes plástico	UND	RD\$2,966.10	RD\$533.90	RD\$3,500.00
Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico plástico	UND	RD\$2,542.37	RD\$457.63	RD\$3,000.00
Suministro de jabonera empotrable	UND	RD\$1,271.19	RD\$228.81	RD\$1,500.00
Suministro de espejos	UND	RD\$3,686.44	RD\$663.56	RD\$4,350.00
Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos	UND	RD\$1,271.19	RD\$228.81	RD\$1,500.00
Tapa de cisterna 0.60m x 0.60m	UND	RD\$4,237.29	RD\$762.71	RD\$5,000.00
Salida Agua Potable 1/2" Poliestileno 18mm	UND	RD\$1,271.19	RD\$228.81	RD\$1,500.00
Salida Sanitaria A.N. 4" Inodoro Aérea	UND	RD\$1,271.19	RD\$228.81	RD\$1,500.00
Salida Sanitaria A.N. 2" Aérea	UND	RD\$1,271.19	RD\$228.81	RD\$1,500.00
Construcción de séptico (Ver Detalles en Planos) cap. 9m3	pu	RD\$67,796.61	RD\$12,203.39	RD\$80,000.00
Construcción de registros sanitarios	ud	RD\$4,661.02	RD\$838.98	RD\$5,500.00
Construcción de trampa de grasa	ud	RD\$11,864.41	RD\$2,135.59	RD\$14,000.00
Construcción de filtrante para aguas residuales (Ver Detalles en Planos)	ml	RD\$762.71	RD\$137.29	RD\$900.00
Construcción de caseta para bomba (Ver Detalles en Planos)	pu	RD\$12,711.86	RD\$2,288.14	RD\$15,000.00



Suministro e instalación de tinaco de 400 galones	ud	RD\$10,169.49	RD\$1,830.51	RD\$12,000.00
Construcción de pozo tubular incluye bomba sumergible de 1HP	ml	RD\$762.71	RD\$137.29	RD\$900.00
Suministro e instalación de bomba hidrífuga de 1 HP y tanque hidroneumático de 60 galones	ud	RD\$42,372.88	RD\$7,627.12	RD\$50,000.00
Suministro e instalación de bomba centrífuga de 1 1/2 HP	ud	RD\$16,949.15	RD\$3,050.85	RD\$20,000.00
Suministro e instalación de tanque hidroneumático de 60 gls	ud	RD\$33,898.31	RD\$6,101.69	RD\$40,000.00
Suministro de bañera acrílica y/o cofección de pileta (Incluye mampara)	ud	RD\$10,169.49	RD\$1,830.51	RD\$12,000.00
LONA ASFALTICA - TODO COSTO				
Suministro y colocación de lona asfáltica granulada, poliéster, 5Kg/m2	M2	RD\$610.17	RD\$109.83	RD\$720.00
Suministro y colocación de lona asfáltica granulada, poliéster, 4Kg/m2	M2	RD\$572.03	RD\$102.97	RD\$675.00
Suministro y colocación de lona asfáltica Lisa	M2	RD\$550.85	RD\$99.15	RD\$650.00
PLAFONES				
Plafon Blanco FY-001 esp-7mm -250mm x 5800mm	UND	RD\$310.17	RD\$55.83	RD\$366.00
Plafon Blanco FY-003 esp-7mm - 603mm x 603mm - 2'x2'	UND	RD\$74.58	RD\$13.42	RD\$88.00
Plafon Blanco FY-004 esp-7mm - 603mm x 1206mm - 2'x4'	UND	RD\$159.32	RD\$28.68	RD\$188.00
Perfil Extremo FY-002 p/plafond PVC	UND	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$130.00
Perfil Top Corner p/plafond PVC	UND	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$130.00
Perfil H p/plafond PVC	UND	RD\$110.17	RD\$19.83	RD\$130.00
Suministro e Instalación de Plafón Pebbled 2x2"	M2	RD\$805.08	RD\$144.92	RD\$950.00
Suministro e instalacion de plafones en vinyl yeso, 2x2'	M2	RD\$677.97	RD\$122.03	RD\$800.00
PUERTAS, VENTANAS, COUNTERS Y VIDRIOS FIJOS				
Suministro e instalación de puertas doble de caoba en salas de audiencias de 1.80m x 2.10m (Incluye marcos, jambas y llavin tipo palanca)	ud	RD\$42,372.88	RD\$7,627.12	RD\$50,000.00
Suministro e instalación de puerta de Caoba 0.90X2.10 m (incluye, llavín, bisagra, todo lo necesaria para su buen funcionamiento y jamba en todo su borde).	ud	RD\$21,186.44	RD\$3,813.56	RD\$25,000.00
Suministro e instalación de gabinetes de piso en Caoba	pl	RD\$3,389.83	RD\$610.17	RD\$4,000.00
Suministro e instalación de gabinetes de pared en Caoba	pl	RD\$3,389.83	RD\$610.17	RD\$4,000.00
Suministro e instalación de estrado en Caoba L< 2.00mts	ud	RD\$25,423.73	RD\$4,576.27	RD\$30,000.00
Suministro e instalación de muebles de estrado en Caoba L=1.40mts	ud	RD\$16,949.15	RD\$3,050.85	RD\$20,000.00
Suministro e instalación de plataforma de estrado en pino tratado e hidrífugo, piso terminado en vinil machimbrado.	ud	RD\$33,898.31	RD\$6,101.69	RD\$40,000.00
Suministro e instalación de bancos en pino tratado, L=2.00mts	ud	RD\$8,474.58	RD\$1,525.42	RD\$10,000.00



LHA



Suministro e instalación de tope de madera para Counter en Caoba	pl	RD\$2,542.37	RD\$457.63	RD\$3,000.00
Suministro e instalación de ventanas corredizas en aluminio y vidrio P-65	p2	RD\$338.98	RD\$61.02	RD\$400.00
Suministro e instalación de vidrio templado de 3/8", sujetado con piezas de acero inoxidable para Counter	p2	RD\$508.47	RD\$91.53	RD\$600.00
Suministro e instalación de espejos de 0.70 x 1.00 mts. Con borde metálico	p2	RD\$508.47	RD\$91.53	RD\$600.00
Suministro y colocación de puerta de pino tratado color caoba de 0.90 a 1.10 mts	ud	RD\$16,949.15	RD\$3,050.85	RD\$20,000.00
Suministro y colocación de puerta pino tratado color caoba de 0.70 a 0.90 mts	ud	RD\$16,949.15	RD\$3,050.85	RD\$20,000.00
Suministro y colocación de puerta de pino tratado color caoba en closet	p2	RD\$381.36	RD\$68.64	RD\$450.00
Suministro y colocación de puerta de madera Caoba con transon de arco 1.90 x 3.00 mts doble	ud	RD\$38,135.59	RD\$6,864.41	RD\$45,000.00
Suministro e instalación de gabinetes de piso pino tratado color caoba	pl	RD\$2,966.10	RD\$533.90	RD\$3,500.00
Suministro e instalación de gabinetes de pared en pino tratado color caoba	pl	RD\$2,966.10	RD\$533.90	RD\$3,500.00
Sustitución y colocación de tope de Marmolite	p2	RD\$1,271.19	RD\$228.81	RD\$1,500.00
Sustitución de pisos de granito fondo blanco en cocina	m2	RD\$1,694.92	RD\$305.08	RD\$2,000.00
Suministro e instalación de puerta polimetral	ud	RD\$8,474.58	RD\$1,525.42	RD\$10,000.00
Suministro e instalación de puertas de aluminio y vidrio tradicional sencilla	ud	RD\$18,644.07	RD\$3,355.93	RD\$22,000.00
Suministro e instalación de protectores de hierro de puertas	p2	RD\$254.24	RD\$45.76	RD\$300.00
Suministro e instalación de puerta de aluminio y vidrio tradicional doble	ud	RD\$37,288.14	RD\$6,711.86	RD\$44,000.00
PISOS, TILE DE MADERA, PISO SPORT, VINYL				
Adoquín Barahona gris	M2	RD\$1,144.07	RD\$205.93	RD\$1,350.00
Cerámica Europea Económica 0.20x0.30m	M2	RD\$677.97	RD\$122.03	RD\$800.00
Cerámica Importada buena calidad 0.40x0.40m	M2	RD\$847.46	RD\$152.54	RD\$1,000.00
Cerámica Importada de primera 0.30x0.60m	M2	RD\$1,525.42	RD\$274.58	RD\$1,800.00
Cerámica Importada para exteriores 0.40x0.40m	M3	RD\$1,101.69	RD\$198.31	RD\$1,300.00
Granito Fondo Gris 30x30 - Escuelas	M2	RD\$847.46	RD\$152.54	RD\$1,000.00
Granito Fondo Blanco 50x50	M2	RD\$932.20	RD\$167.80	RD\$1,100.00
Marmol travertino	M2	RD\$1,949.15	RD\$350.85	RD\$2,300.00
Marmol crema marfil	M2	RD\$2,203.39	RD\$396.61	RD\$2,600.00
Marmol carrara	M2	RD\$2,330.51	RD\$419.49	RD\$2,750.00
Porcelanato Chino 50x50 Antimanchas	M2	RD\$1,016.95	RD\$183.05	RD\$1,200.00
Porcelanato 60x60	M2	RD\$635.59	RD\$114.41	RD\$750.00
Porcelanato 30x60	M2	RD\$847.46	RD\$152.54	RD\$1,000.00
Estopa (1 lb. / 20 m2)	LB	RD\$127.12	RD\$22.88	RD\$150.00
Corte de chazos con máquina	M2	RD\$29.66	RD\$5.34	RD\$35.00
Pulido y Cristalizado de pisos	M2	RD\$355.93	RD\$64.07	RD\$420.00
Cristalizado y lavado de pisos	M2	RD\$105.93	RD\$19.07	RD\$125.00
Pulido y brillo de escalones	ML	RD\$338.98	RD\$61.02	RD\$400.00
Derretido KeraColor 25Lbs	FDA	RD\$1,016.95	RD\$183.05	RD\$1,200.00
Suministro e instalación de piso de alfombra	M2	RD\$1,694.92	RD\$305.08	RD\$2,000.00




LHA
LUAH COMPANY
117501834
RPE: 00009

Suministro y colocacion de zocalos de madera y alfombra	ML	RD\$847.46	RD\$152.54	RD\$1,000.00
Separadores de cerámica	FDA	RD\$296.61	RD\$53.39	RD\$350.00
Vibrado pulido	M2	RD\$932.20	RD\$167.80	RD\$1,100.00
Pegamento de cerámica Pegatod	FDA	RD\$233.05	RD\$41.95	RD\$275.00
Cemento gris	FDA	RD\$444.92	RD\$80.08	RD\$525.00
INSTALACIONES ELECTRICAS				
Tubo ½"x19' PVC SDR-26 + 15% desp.	UND	RD\$118.64	RD\$21.36	RD\$140.00
Tubería EMT 2" - 10 FT	UND	RD\$677.97	RD\$122.03	RD\$800.00
Caja octagonal	UND	RD\$55.08	RD\$9.92	RD\$65.00
Alambre #12 TW	FT	RD\$13.14	RD\$2.36	RD\$15.50
Alambre #8 TW	FT	RD\$18.64	RD\$3.36	RD\$22.00
Roseta de porcelana	UND	RD\$67.80	RD\$12.20	RD\$80.00
Cinta adhesiva eléctrica 3M (rollo)	UND	RD\$423.73	RD\$76.27	RD\$500.00
Cemento PVC	UND	RD\$805.08	RD\$144.92	RD\$950.00
Caja rectangular ½"	UND	RD\$50.85	RD\$9.15	RD\$60.00
Accesorio Tapa interruptor sencillo	UND	RD\$211.86	RD\$38.14	RD\$250.00
Tubería BX 1"	FT	RD\$19.49	RD\$3.51	RD\$23.00
Codo electrico PVC 1/2"	UND	RD\$21.19	RD\$3.81	RD\$25.00
Accesorio Tapa interruptor doble	UND	RD\$254.24	RD\$45.76	RD\$300.00
Accesorio Tapa interruptor triple	UND	RD\$296.61	RD\$53.39	RD\$350.00
Accesorio Tapa Tomacorriente Doble 110 V	UND	RD\$254.24	RD\$45.76	RD\$300.00
Accesorio Tapa Salida de data	UND	RD\$211.86	RD\$38.14	RD\$250.00
Breakers 15 y 20 A.	UND	RD\$296.61	RD\$53.39	RD\$350.00
Panel Distribución 8 Espacios	UND	RD\$1,864.41	RD\$335.59	RD\$2,200.00
Soga de Nylon 1/4"	LBS	RD\$72.03	RD\$12.97	RD\$85.00
Accesorio Tapa Tomacorriente Doble 110 V	UND	RD\$211.86	RD\$38.14	RD\$250.00
Tubo ¾"x19' PVC SDR-26	UND	RD\$144.07	RD\$25.93	RD\$170.00
Tubería EMT 3/4" X 10 pies	UND	RD\$211.86	RD\$38.14	RD\$250.00
Tubería EMT 1" X 10 pies	UND	RD\$336.37	RD\$60.55	RD\$396.92
Tubería EMT 2" X 10 pies	UND	RD\$884.11	RD\$159.14	RD\$1,043.25
Abrazadera 2" EMT	UND	RD\$11.74	RD\$2.11	RD\$13.85
Conector Recto EMT 2"	UND	RD\$88.67	RD\$15.96	RD\$104.63
Accesorio Tapa Ciega	UND	RD\$97.46	RD\$17.54	RD\$115.00
Registro 12x12x6"	UND	RD\$1,016.95	RD\$183.05	RD\$1,200.00
Accesorio Tapa Tomacorriente Sencillo 220 V	UND	RD\$254.24	RD\$45.76	RD\$300.00
Suministro e instalación de acometida eléctrica general (Cableado y mano de obra)	ML	RD\$423.73	RD\$76.27	RD\$500.00
Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120- 277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL	UND	RD\$2,288.14	RD\$411.86	RD\$2,700.00
Suministro e instalación luminaria de techo, panel LED.	UND	RD\$2,118.64	RD\$381.36	RD\$2,500.00
Suministro e instalación e lámparas redondas led de 8"	UND	RD\$677.97	RD\$122.03	RD\$800.00
Suministro e instalación e lámparas exteriores	UND	RD\$2,118.64	RD\$381.36	RD\$2,500.00
Sustitución e instalación de globos de 8" en marquesina	UND	RD\$1,271.19	RD\$228.81	RD\$1,500.00
Sustitución e instalación de registros eléctricos metálicos de 10"x10"x 4"	UND	RD\$1,271.19	RD\$228.81	RD\$1,500.00
Sustitución e instalación de cajas Swich metálicas de 8"x10"x 4"	UND	RD\$1,694.92	RD\$305.08	RD\$2,000.00




LHA



Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel,, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas (estas salidas serán certificadas por Tecnología del PJ)	UND	RD\$3,813.56	RD\$686.44	RD\$4,500.00
Suministro e instalación de Data, TV y/o teléfono (Cableado, accesorios y mano de obra)	UND	RD\$1,271.19	RD\$228.81	RD\$1,500.00
Alambre AWG # 6 THWN	FT	RD\$29.66	RD\$5.34	RD\$35.00
Alambre AWG # 8 THWN	FT	RD\$21.19	RD\$3.81	RD\$25.00
Alambre AWG # 10 THWN	FT	RD\$17.80	RD\$3.20	RD\$21.00
Caja de breaker 4-8 circuitos	UND	RD\$847.46	RD\$152.54	RD\$1,000.00
Suministro y colocación de panel de distribución de 8 a 16 circuitos (incluye breakers de 15 y 20A). Certificación UL. Ver especificación en plano	UND	RD\$11,016.95	RD\$1,983.05	RD\$13,000.00
Suministro e instalación de panel eléctrico de 12 a 24 circuitos (Cableado, accesorios y mano de obra)	UND	RD\$15,254.24	RD\$2,745.76	RD\$18,000.00
Suministro e instalación de panel eléctrico de 18 a 16 circuitos (Cableado, accesorios y mano de obra) para A/A	UND	RD\$12,711.86	RD\$2,288.14	RD\$15,000.00
Suministro e instalación de panel eléctrico de 4 a 8 circuitos (Cableado, accesorios y mano de obra) para bomba de agua	UND	RD\$6,779.66	RD\$1,220.34	RD\$8,000.00
AIRES ACONDICIONADOS				
Suministro de A/A de 3Ton Split inverter eficiencia 21	UND	RD\$72,033.90	RD\$12,966.10	RD\$85,000.00
Suministro de A/A de 12,000 BTU Split inverter eficiencia 21	UND	RD\$27,966.10	RD\$5,033.90	RD\$33,000.00
Suministro de A/A de 24,000 BTU Split inverter eficiencia 21	UND	RD\$52,542.37	RD\$9,457.63	RD\$62,000.00
HERRERIA				
Suministro y colocación de herraje en paños fijos	P2	RD\$338.98	RD\$61.02	RD\$400.00
Suministro y colocación de herraje en puertas de entrada vehicular	P2	RD\$338.98	RD\$61.02	RD\$400.00
Suministro y colocación de herraje en puerta peatonal	P2	RD\$338.98	RD\$61.02	RD\$400.00
Reparación de protectores de hierro (4.92 x 1.50 mts)	P2	RD\$169.49	RD\$30.51	RD\$200.00
Suministro y colocación de baranda en hierro en escalera en perfiles 2"x1" y 1"x1"	ML	RD\$2,118.64	RD\$381.36	RD\$2,500.00
Suministro e instalación de barandas en hierro negro en escalera.	ML	RD\$1,694.92	RD\$305.08	RD\$2,000.00
Suministro e instalación de toldo media luna en escalera	ML	RD\$1,271.19	RD\$228.81	RD\$1,500.00
Reparación de puerta corrediza de hierro frontal peatonal (3.11 x 2.75 mts)	P2	RD\$254.24	RD\$45.76	RD\$300.00
Suministro y colocación de puerta corrediza de aluminio y vidrio comercial doble (2.80 x 3.02 mts)	UND	RD\$19,491.53	RD\$3,508.47	RD\$23,000.00
PINTURAS				

Pintura Acrílica color preparado Popular	GL	RD\$1,271.19	RD\$228.81	RD\$1,500.00
Pintura Acrílica superior	GL	RD\$1,355.93	RD\$244.07	RD\$1,600.00
Pintura Acrílica Plus Tropical	GL	RD\$1,228.81	RD\$221.19	RD\$1,450.00
Pintura Acrílica contractor Tropical	GL	RD\$1,016.95	RD\$183.05	RD\$1,200.00
Pintura Satinada	GL	RD\$1,440.68	RD\$259.32	RD\$1,700.00
Pintura Ambient Semigloss Tropical	GL	RD\$1,483.05	RD\$266.95	RD\$1,750.00
Pintura Ambient Satinada Tropical	GL	RD\$1,398.31	RD\$251.69	RD\$1,650.00
Pintura Económica - Domastur	GL	RD\$686.44	RD\$123.56	RD\$810.00
Pintura Esmalte Plus Tropical	GL	RD\$1,432.20	RD\$257.80	RD\$1,690.00
Oxido rojo	GL	RD\$932.20	RD\$167.80	RD\$1,100.00
Pintura Base	GL	RD\$762.71	RD\$137.29	RD\$900.00
Pintura Semigloss Plus Tropical	GL	RD\$1,656.78	RD\$298.22	RD\$1,955.00
Pintura Semigloss contractor Tropical	GL	RD\$1,656.78	RD\$298.22	RD\$1,955.00
Sealer Lanco Primer Impermeabilizante	GL	RD\$1,906.78	RD\$343.22	RD\$2,250.00
Pintura Ambient Satinada Tropical	GL	RD\$1,503.39	RD\$270.61	RD\$1,774.00
Pintura Mantenimiento Popular	GL	RD\$1,466.10	RD\$263.90	RD\$1,730.00
MISCELANEOS				
Construcción de rampa para discapacitados (Incluye baranda de acero inoxidable y terminación de piso de hormigón rayado)	ud	RD\$33,898.31	RD\$6,101.69	RD\$40,000.00
Suministro e instalación de tope de Granito negro en cocina	p2	RD\$1,694.92	RD\$305.08	RD\$2,000.00
Suministro e instalación de protectores de hierro en ventanas	p2	RD\$211.86	RD\$38.14	RD\$250.00
Suministro e instalación de escalera en perfiles de hierro de 2" x 1"	ud	RD\$8,474.58	RD\$1,525.42	RD\$10,000.00
Suministro e instalación de astas de banderas (Incluye base, tubos galvanizados de 3" y 2")	ud	RD\$16,949.15	RD\$3,050.85	RD\$20,000.00
Suministro e instalación de letrero identificación de local en aluminio de 10"	pa	RD\$4,237.29	RD\$762.71	RD\$5,000.00
Suministro e instalación de escalones de Granito en explanada frontal (Incluye huellas, contrahuellas y zócalos)	ml	RD\$1,271.19	RD\$228.81	RD\$1,500.00
Construcción de jardineras	ml	RD\$423.73	RD\$76.27	RD\$500.00
Jardinería (Incluye tierra negra, gravilla, plantas, etc.)	pu	RD\$42,372.88	RD\$7,627.12	RD\$50,000.00
Suministro e instalación de paragomas de hormigón en parqueos	pu	RD\$2,542.37	RD\$457.63	RD\$3,000.00
Señalización de parqueos	pa	RD\$2,118.64	RD\$381.36	RD\$2,500.00
Sustitución de lavadero de granito de 2 bocas	UND	RD\$8,474.58	RD\$1,525.42	RD\$10,000.00
Sustitución de lavadero de Granito de 1 boca	UND	RD\$6,779.66	RD\$1,220.34	RD\$8,000.00
Sustitución de escalón de Cerámica L=1.00 mts	ud	RD\$2,118.64	RD\$381.36	RD\$2,500.00
Sustitución de escalón de Granito	ml	RD\$847.46	RD\$152.54	RD\$1,000.00
Sustitución de esquineros plásticos en escalones	ml	RD\$127.12	RD\$22.88	RD\$150.00
Sustitución de Cerámica en mocheta de muro	ml	RD\$847.46	RD\$152.54	RD\$1,000.00
Suministro de candados para puertas vehicular	UND	RD\$847.46	RD\$152.54	RD\$1,000.00
Sustitución de escalón de cerámica L=0.80 mts	ml	RD\$677.97	RD\$122.03	RD\$800.00

LHA



LUAMCI COMPANY

Expertos en proyectos de ingeniería



MANO DE OBRA





**LUAMCI
COMPANY**
Expertos en proyectos de ingeniería

**MANO DE OBRA DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO DE PAZ DE CABRAL
Y HABILITACIÓN DE LOCAL PARA FINALIZACIÓN DE CONTRATO DE ALQUILER EN EL
DISTRITO NACIONAL DIRIGIDO A MIPYMES: CP-CPJ-05-2025**

JORNALES DIARIOS		
Maestro (MA)	DIA	RD\$2,745.66
Trabajador de 1ra Categoría (T1)	DIA	RD\$2,179.03
Trabajador de 2da Categoría (T2)	DIA	RD\$1,742.94
Trabajador de 3ra Categoría - Terminador (T3)	DIA	RD\$1,527.68
Ayudante (AY)	DIA	RD\$1,176.31
Trabajador Calificado (TC)	DIA	RD\$1,001.32
Peón o Trabajador No Calificado (PE)	DIA	RD\$915.22
MO COLOCACION ACERO		
Coloc. acero alta resistencia	QQ	RD\$723.91
Coloc. acero col. 3/8" ó 1/2", hasta 6 de 1/2"	ML	RD\$150.00
Coloc. acero dintel y v. Amarre hasta 20x.40 y ½" ó 3/8"	ML	RD\$150.00
Coloc. acero malla electrosoldada	M2	RD\$55.00
Coloc. acero malla electrosoldada	QQ	RD\$600.00
Coloc. acero normal	QQ	RD\$600.00
Coloc. acero rampa escalera corriente	RAMPA	RD\$4,220.70
Coloc. acero viga 6 de ½" ó ¾", 2 de 1" y 2 de ¾", 25x40	ML	RD\$150.00
Coloc. acero viga postens. y pórticos en col.	QQ	RD\$764.88
Coloc. acero zapata de muros, cols y vigas amarre	ML	RD\$150.00
MO CARPINTERIA-ENCOFRADOS - TODO COSTO		
Losas Planas < 2.60m altura	M2	RD\$650.00
Vuelos Planos < 2.60m altura	ML	RD\$650.00
Losas Planas hasta 3.00m de altura	M2	RD\$800.00
Vuelos planos hasta 3.00m de altura	ML	RD\$800.00
Muros trancados o atornillados por cara	M2	RD\$1,300.00
Muros en vigas por cara	M2	RD\$1,350.00
Vigas de amarre < 0.30m	ML	RD\$550.00
Vigas sobre muros < 0.30m	ML	RD\$500.00
Vigas sobre muros > 0.30m < 0.50m	ML	RD\$750.00
Vigas de carga 0.15m a 0.20m x Altura < 0.40m	ML	RD\$1,000.00
Vigas de carga 0.15m a 0.20m x Altura > 0.40m, para cada cm adicional hasta 0.80m, a partir de 0.80m se considera muro	ML	RD\$35.00
Vigas de carga > 0.20m de base, para cada cm adicional hasta 0.50m, a partir de 0.50m se considera muro	ML	RD\$35.00



Vigas invertidas, se consideran igual a vigas de carga	ML	RD\$1,200.00
Pérgolas < 0.20m x 0.40m	ML	RD\$1,100.00
Dinteles < 0.20mx0.20m	ML	RD\$750.00
Columnas < 0.30m de cara, por cara	ML	RD\$600.00
Columnas > 0.30m de cara, por cada 0.10m de ancho hasta 0.80m, a partir de 0.80m se considera muro	ML	RD\$75.00
MO ALBAÑILERIA - COLOCACION BLOQUES HORMIGON		
Colocación bloques 4" x 8" x 16"	UND	RD\$34.00
Colocación bloques 6" x 8" x 16"	UND	RD\$27.00
Colocación bloques 8" x 8" x 16"	UND	RD\$30.00
Bloque de 12x8x16 pulgs.	UND	RD\$60.00
Violinado de bloques por cara	UND	RD\$3.85
Llenado de huecos de bloques, bastones a 0.80 M	UND	RD\$2.60
Llenado de huecos de bloques, bastones a 0.60 M	UND	RD\$3.85
Llenado de huecos de bloques, bastones a 0.40 M.	UND	RD\$5.20
Llenado de huecos de bloques, Bastones a 0.20 M	UND	RD\$9.70
CONSTRUCCION LIGERA Y A/C		
Mano de obra paredes de sheetrock	M2	RD\$400.00
Mano de obra paredes en densglass	M2	RD\$500.00
Mano de obra techo en densglass	M2	RD\$550.00
Mano de obra facias en techos en sheetrock	ML	RD\$450.00
Mano de obra plafond en suspensión	M2	RD\$300.00
Mano de obra colocación masilla en sheetrock	M2	RD\$40.00
MANO DE OBRA TERMINACION DE TECHOS		
Mano de obra fino techo plano sin incluir subida materiales	M2	RD\$203.11
Mano de obra fino techo inclinado sin incluir subida materiales	M2	RD\$125.00
Mano de obra fino techo bermuda, incluye cantos, no incluye subida materiales	M2	RD\$515.00
Mano de obra zabaletas de piso	ML	RD\$75.00
Mano de obra zabaletas de techo	ML	RD\$110.00
Colocación de tejas	M2	RD\$610.00
Colocación caballete de tejas	ML	RD\$485.00
MO ALBAÑILERIA - TERMINACION SUPERFICIES		
Fraguache/Careteo con llana	M2	RD\$55.57
Empañete horizontal y vertical a punta de llana	M2	RD\$103.84
Empañete maestreado interior o exterior menos de 3m	M2	RD\$210.00
Empañete maestreado exterior mas de 3m	M2	RD\$297.52
Empañete maestreado en techos y vigas	M2	RD\$250.00
Empañete maestreado en columnas	M2	RD\$436.45
Empañete en techo maestreado 2cms mínimo	M2	RD\$334.38
Cantos en vigas, columnas, antepecho y mochetas	ML	RD\$101.82
Mochetas de 0.15m	ML	RD\$117.62
Mano de obra empañete pulido	M2	RD\$255.00



Retalle en columnas	UND	RD\$750.00
Cornisas dobles en columnas	UND	RD\$1,000.00
MANO DE OBRA PISOS		
Mano de Obra de colocación pisos Ceramica	M2	RD\$500.00
Mano de Obra de colocación de Mármol importado	M2	RD\$730.38
Mano de Obra de colocación de Mármol nacional	M3	RD\$680.87
Mano de Obra de colocación de Porcelanato importado hasta 60x60cm	M2	RD\$500.00
Mano de obra colocación vibrazos en pisos para parques y terrazas	M2	RD\$550.00
Mano de obra colocación quicio entre puertas	ML	RD\$250.00
Pulido y brillado de piso de granito	M2	RD\$450.00
Mano de Obra de colocación de Adoquines	M2	RD\$300.00
Mano de Obra Cantos Laterales	ML	RD\$200.00
MANO DE OBRA ZOCALOS		
Revestimiento de escalones en ceramicas	ML	RD\$141.98
Mano de Obra de colocación zócalos de mosaico corriente	ML	RD\$103.54
Mano de Obra de colocación zócalos de Granito	ML	RD\$144.10
Mano de Obra de colocación zócalos escalera de mosaico corriente	ML	RD\$171.52
Mano de Obra de colocación zócalos escalera de Granito	ML	RD\$226.93
Mano de Obra de colocación zócalos de Porcelanato	ML	RD\$141.98
Mano de Obra de colocación zócalos de Mármol	ML	RD\$189.31
MANO DE OBRA ACERAS, CONTENES Y BADENES		
Mano de Obra piso frotado hormigón y violinado	M2	RD\$200.00
Mano de Obra piso frotado hormigón	M2	RD\$150.00
Mano de Obra piso pulido hormigón y violinado	M2	RD\$316.64
Mano de Obra piso Semipulido hormigón	M2	RD\$150.00
Mano de obra terminacion barrida	M2	RD\$200.00
Corte en plywood de plantillas para contén	UND	RD\$117.19
Plantillas en plywood 3/4" sum. y confección	UND	RD\$450.00
Mano de Obra contenes - madera y pulido contén con bordillo 40cm h x 20cm a	ML	RD\$451.39
Mano de Obra contenes - madera y pulido contén con bordillo 30cm h x 10cm a	ML	RD\$266.70
Construcción base para contenes (telford con mezcla)	M3	RD\$8,451.50
Construcción de bordillos	ML	RD\$183.40
MANO DE OBRA REVESTIMIENTOS DE SUPERFICIES		
Mano de Obra de colocación de Cerámica Pared hasta 20x20cms	M2	RD\$600.00
Mano de Obra de colocación de Cerámica Pared hasta 40x40cms	M2	RD\$700.00
Hechura meseta de baño revestida en cerámica	UND	RD\$1,500.00



Colocación mármol fabricación nacional en revestimiento superficies	M2	RD\$1,400.00
Colocación mármol importado en revestimiento superficies	M2	RD\$1,400.00
Colocación mármol fachaico en una sola pieza	M2	RD\$1,400.00
Colocación mármol en pedazos	M2	RD\$1,180.00
MANO DE OBRA ELECTRICOS		
Salida en tubería oculta de 1/2"	UND	RD\$700.00
Salida Luces, tubería oculta 1/2"	UND	RD\$700.00
Salida Interruptor sencillo, tubería oculta 1/2"	UND	RD\$700.00
Salida Interruptor doble, tubería oculta 1/2"	UND	RD\$750.00
Salida Interruptor triple, tubería oculta 1/2"	UND	RD\$800.00
Salida Interruptor 3 vías, tubería oculta 1/2"	UND	RD\$800.00
Salida Interruptor 4 vías, tubería oculta 1/2"	UND	RD\$900.00
Salida Tomacorriente 110 v., tubería oculta 1/2"	UND	RD\$700.00
Salida Tomacorriente 220 v., tubería oculta 3/4"	UND	RD\$800.00
Mano de obra hueco y posicionamiento panel	UND	RD\$2,000.00
Reinstalacion de lamparas	UND	RD\$650.00
Mano de obra instalación Breakers	UND	RD\$150.00
INSTALACIÓN SANITARIA (EXCLUSIVAMENTE)		
Mano de obra instalación llave de chorro	UND	RD\$529.39
Mano de obra instalación inodoro corriente dos cuerpos	UND	RD\$2,900.00
Inodoros especiales de dos cuerpos	UND	RD\$2,200.00
Inodoros especiales de un cuerpo o pieza	UND	RD\$2,962.03
Mano de obra instalacion tinaco	UND	RD\$3,000.00
Mano de Obra Instalación fregadero sencillo	UND	RD\$2,300.00
Mano de obra desinstalación inodoro	UND	RD\$650.00
Lavamanos corrientes	UND	RD\$2,200.00
Lavamanos especiales sin patas	UND	RD\$1,806.58
MANO DE OBRA PINTURA		
Preparación superficie - Masilla, lija, piedra- y aplicación 1ra mano acrílica	M2	RD\$40.00
Aplicación 2da mano acrílica	M2	RD\$25.00
Preparación de superf. -Masilla, lija, piedra-y aplicación 2 manos primer	M2	RD\$70.00
Prep. superficie - Masilla, lija, piedra-y aplicación 1ra mano	M2	RD\$50.00
Aplicación 2da mano mantenimiento	M2	RD\$35.00
Prep. de superf. -Masilla, lija, piedra-y aplicación 2 manos satinada	M2	RD\$70.00
Prep. Superf. - Masilla, lija, piedra- y aplicación 1ra mano pintura Semigloss	M2	RD\$45.00
Aplicación 2da mano pintura Semigloss	M2	RD\$25.00
Preparación de superficie y aplicación 2 manos Esmalte	M2	RD\$75.00
Desmante de verja de alambres de púas		
Desmante de verja de alambres de púas	ML	RD\$150.00

