

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-06-2023

READECUACIÓN DE VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL DEL PODER JUDICIAL

LOTE 1: READECUACION DE JUZGADO DE TRABAJO Y CORTE DE TRABAJO DEL DISTRITO NACIONAL

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 15/11/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Empresas Evaluadas		Empresas Evaluadas		Empresas Evaluadas	
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PURO MARIA SANCHEZ MARIA		LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU		RUFINO SÁNCHEZ MORILLO	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario

REMOZAMIENTO DE JUZGADO DE TRABAJO DEL D.N REMOZAMIENTO EN SALAS DE AUDIENCIA

1.00 READECUACIONES GENERALES

1.01	Desmonte de plafón y estructura general (altura: 2.40 m)	200.00	m2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.02	Desmonte de salidas de aire acondicionado (Rejillas, parrillas entre otros)	8.00	ud	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Reinstalación de salidas de aire acondicionado (Rejillas, parrillas entre otros)(Incluye material gastable de ser requerido)	8.00	ud	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) (1er piso)	200.00	m2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
1.05	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes)	11.00	ud	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

2.00 PASILLO RECEPCION 4TA SALA, SALA DE AUDIENCIA 5

2.01	Desmonte de plafón y estructura en pasillo (altura: 2.40 m)	100.00	m2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2.02	Desmonte de salidas de aire acondicionado (Rejillas, parrillas entre otros)	3.00	ud	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
	Reinstalación de salidas de aire acondicionado (Rejillas, parrillas entre otros)(Incluye material gastable de ser requerido)	3.00	ud	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	100.00	m2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	



NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-06-2023

READECUACIÓN DE VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL DEL PODER JUDICIAL

LOTE 1: READECUACION DE JUZGADO DE TRABAJO Y CORTE DE TRABAJO DEL DISTRITO NACIONAL

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 15/11/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

3.00 RECEPCION - PROXIMA A PRIMERA SALA DE AUDIENCIA

3.01	Suministro e instalación de vidrio fijo templado flotante sobre Counter, espesor de 3/8", con ventanillas. (1.2M X 1.6M)	20.66	p2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4.00	EXTERIOR						
4.01	Retiro de concertina(alambre trinchera) de seguridad sobre muro de 2.50 m de altura, trenzada	55.00	m	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4.02	Suministro e instalación de malla ciclónica(Incluye piezas y accesorios de instalación en estructura de tubos) H:1.8 m (6 pies)	55.00	m	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4.03	Suministro e instalación de placa de cadillos o dientes de tiburón en la parte superior de la malla ciclónica	55.00	m	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4.04	Bote de materiales y escombros (6m3)	5.00	viaje	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4.05	Limpieza continua y final	1.00	ра	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

REMOZAMIENTO DE CORTE DE TRABAJO DEL D.N AREA DE OFICINISTAS EN EL 1ER NIVEL

5.00 AREA DE OFICINISTAS-1ER PISO

5.01	Remoción de mosaico en pisos (Incluye zócalos, torta de piso y remociones requeridas)	41.10	m2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
5.02	Demolición de acera de hormigón armado espesor variable de (10 -16 cm)	8.00	m2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
5.03	Excavación de terreno compactado (Profundidad máxima 1.5 m)	7.20	m3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
	Movimiento de mobiliario(incluye la entrada y salida de mesas, archivos, sillas y otros en un espacio de 41.10 m2)	1.00	pa	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

6.00 ELIMINACIÓN DE RAICES

6.01	Corte de raíces en excavación	1.00	ра	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
6.02	Suministro y colocación de muro de arena (arena en zona de excavación de raíces)	7.20	m3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
6.03	Suministro y aplicación de inhibidor de crecimiento de raíces para arboles (fitorregulador, axinas, etc.)	1.00	pa	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	



NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-06-2023

READECUACIÓN DE VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL DEL PODER JUDICIAL

LOTE 1: READECUACION DE JUZGADO DE TRABAJO Y CORTE DE TRABAJO DEL DISTRITO NACIONAL

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 15/11/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

7.00 SUMINISTRO DE PISOS Y TERMINACIONES

	Suministro e instalación de porcelanato de piso de 40x40 cms general, incluye pegamento, derretido y separadores.	41.10	m2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Suministro e instalación de zócalos de porcelanato de piso general (incluye pegamento, derretido y separadores.)	40.00	m	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7.03	Suministro y confección de losa de hormigón armado hormigón 180 kg/cm2, malla electrosoldada D2.3 10X10.(Terminación pulida a mano)	1.20	m3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7.04	Suministro y de empañete sobre superficies	3.00	m2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	60.00	m2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7.06	Bote de materiales y escombros (6m3)	2.00	viaje	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7.07	Limpieza continua y final	1.00	pa	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

CONCLUSIÓN: En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso CP-CPJ-06-2023, "READECUACIÓN DE VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL DEL PODER JUDICIAL", informamos que hemos completado satisfactoriamente la evaluación técnica y económica.

Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación de las ofertas económicas "SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación. Este informe, debidamente firmado, será remitido al Comité de Compras y Contrataciones para su aprobación y debe contener justificaciones detalladas de nuestra actuación.

En virtud de que el pliego de condiciones, en su numeral 25, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones: 1) calificación como "CUMPLE" en las propuestas técnicas y económicas, cumpliendo con las condiciones legales, técnicas y económicas especificadas en las Condiciones Generales de la Contratación; y 2) presentación del menor precio.

Destacamos que, tras la evaluación económica, el oferente RUFINO SÁNCHEZ MORILLO cumple con los criterios mencionados y presenta el menor precio. Realizamos la evaluación enmarcados en principios éticos, de transparencia, imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.



NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-06-2023

READECUACIÓN DE VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL DEL PODER JUDICIAL

LOTE 1: READECUACION DE JUZGADO DE TRABAJO Y CORTE DE TRABAJO DEL DISTRITO NACIONAL

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 15/11/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Evaluación realizada por:

Ing. Wilka Quiroz

Ingeniero Supervisor

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Firmada por:

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación

Ing. Selito Antidor Ingeniero Supervisor



NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-06-2023

READECUACIÓN DE VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL DEL PODER JUDICIAL

LOTE 1: READECUACION DE JUZGADO DE TRABAJO Y CORTE DE TRABAJO DEL DISTRITO NACIONAL

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 15/11/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE	Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución	ı	PURO MARIA SANCHEZ MA	RIA	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU			RUFINO SÁNCHEZ MORILLO		
		Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia
	READECUACION DE JUZGADO DE TRABAJO Y CORTE DE TRABAJO DEL DISTRITO NACIONAL (LOTE 1)	\$1,140,294.09	\$1,140,293.93	\$0.16	\$1,069,872.89	\$1,069,872.73	\$0.16	\$1,028,351.15	\$1,028,350.40	\$0.75

NOTA: EN LOS CASOS QUE SE PRESENTAN LAS DIFERENCIAS DE DECIMALES DE LA MULTIPLICACIÓN LAS CELDAS ESTAN RESALTADAS EN LOS PRESUPUESTOS ANEXOS.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

CONCLUSIÓN: En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso CP-CPJ-06-2023, "READECUACIÓN DE VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL DEL PODER JUDICIAL", informamos que hemos completado satisfactoriamente la evaluación técnica y económica.

Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación de las ofertas económicas "SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación. Este informe, debidamente firmado, será remitido al Comité de Compras y Contrataciones para su aprobación y debe contener justificaciones detalladas de nuestra actuación.

En virtud de que el pliego de condiciones, en su numeral 25, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones: 1) calificación como "CUMPLE" en las propuestas técnicas y económicas, cumpliendo con las condiciones legales, técnicas y económicas especificadas en las Condiciones Generales de la Contratación; y 2) presentación del menor precio.

Destacamos que, tras la evaluación económica, el oferente RUFINO SÁNCHEZ MORILLO cumple con los criterios mencionados y presenta el menor precio. Realizamos la evaluación enmarcados en principios éticos, de transparencia, imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Ing. Wilka L. Quiroz Ingeniero Supervisor Evaluación realizada por: Ing. Erick Pujols Ingeniero Supervisor

Ing. Selito Antidor Ingeniero Supervisor

Evaluación firmada por:

Arq. Rocío Altagracia Gerente de Diseño y Planificación



Dirección General de Administración y Carrera Judicial Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-06-2023

READECUACIÓN DE VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL. LOTE 2 TRASLADO TRIBUNAL NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PALACIO DE JUSTICIA PUERTO PLATA.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 16/11/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

NO	Descripción	PU	RO MARÍA SÁNCHEZ MA	RÍA	C11 E	STUDIO ARQUITECTUTA,	S.R.L.	RUFINO SÁNCHEZ MORILLO		
NO		Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia
	LOTE 3. TRACLADO TRIBUNAL MIÑOS MIÑAS V	RD\$ 931,971.97	RD\$ 931,972.22	-RD\$ 0.25	RD\$ 986,694.94	RD\$ 986,590.25	RD\$ 104.69	RD\$ 867,707.44	RD\$ 867,707.59	-RD\$ 0.15
1.00	1.00 ADOLESCENTES PALACIO DE JUSTICIA PUERTO PLATA.	2. TRASLADO TRIBUNAL NIÑOS, NIÑAS Y ENTES PALACIO DE JUSTICIA PUERTO PLATA.								

CONCLUSIÓN: En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso CP-CPJ-06-2023, "READECUACIÓN DE VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL DEL PODER JUDICIAL", informamos que hemos completado satisfactoriamente la evaluación técnica y económica.

Ing. Erick Pujols

Ingeniero Supervisor

Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación de las ofertas económicas "SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación. Este informe, debidamente firmado, será remitido al Comité de Compras y Contrataciones para su aprobación y debe contener justificaciones detalladas de nuestra actuación.

En virtud de que el pliego de condiciones, en su numeral 25, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones: 1) calificación como "CUMPLE" en las propuestas técnicas y económicas, cumpliendo con las condiciones legales, técnicas y económicas especificadas en las Condiciones Generales de la Contratación; y 2) presentación del menor precio.

Destacamos que, tras la evaluación económica, el oferente RUFINO SÁNCHEZ MORILLO cumple con los criterios mencionados y presenta el menor precio. Realizamos la evaluación enmarcados en principios éticos, de transparencia, imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Ing. Juan José Mejía Ingeniero Supervisor

Evaluación firmada por:

Arq. Rocío Altagracia Gerente de Diseño y Planificación Ing. Rafael Y. Pichardo. Ingeniero Supervisor



NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-06-2023 READECUACIÓN DE VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL DEL PODER JUDICIAL. LOTE 2: TRASLADO DEL TRIBUNAL NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA. FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 16/11/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

	Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución			Empresa	s Evaluadas	Empresa	s Evaluadas	Empresas Evaluadas	
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PURO MARÍA	SÁNCHEZ MARÍA	C11 ESTUDIO ARG	QUITECTURA, S.R.L.	RUFINO SÁ	NCHEZ MORILLO
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1.00	PRELIMINARES								
1.01	Desmonte de luminarias existentes	8.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.02	Desmonte de plafón existente	87.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.03	Apertura de huecos de puertas en muros de bloques (Incluye terminación)	4.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.04	Demolición de división de madera y Plywood	13.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.05	Desmonte de ventanas existentes	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.00	TERMINACIÓNES DE MUROS								
2.01	Suministro e instalación de muros de Sheetrock con fibra acústica	29.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.00	TERMINACIONES DE TECHOS								
3.01	Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (Incluye estructura en metal Angulares, Maint Tee y Cross Tee).	105.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4.00	TERMINACIONES DE PISOS								
4.01	Suministro e instalación de pisos de Porcelanato similar al existente en quicios de puertas nuevas	4.00	m	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4.02	Suministro e instalación de zócalos de Porcelanato	5.50	m	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4.03	Pulido y brillado de pisos de Mármol existentes	97.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.00	TERMINACIONES DE MADERA								
5.01	Suministro e instalación de puertas nuevas de Caoba y vidrio similar a las existentes	4.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.02	Suministro e instalación de puerta nueva de aluminio P-40	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.03	Mantenimiento de puertas de madera sencillas existentes (Pulimento, masillado y pintura)	5.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.04	Suministro e instalación de plataforma se estrado de madera y Plywood	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	



NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-06-2023 READECUACIÓN DE VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL DEL PODER JUDICIAL. LOTE 2: TRASLADO DEL TRIBUNAL NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA. FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 16/11/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

			Biene	es, Servicios u Obras Re	queridos por la Institución			
5.05	Suministro e instalación de piso de vinil machimbrado color Caoba en plataforma de madera para estrado	6.50	m2	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	
6.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS							
6.01	Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas	7.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	
6.02	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED	17.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	
6.03	Suministro e instalación de Tomacorrientes 120V dobles	8.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	
6.04	Suministro e instalación de Interruptores	3.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	
6.05	Suministro e instalación de salidas de Data y/o teléfono	6.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	
6.06	Suministro e instalación de rejillas para A/A	7.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	
7.00	PINTURA							
7.01	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros nuevos (Dos manos)	58.00	m2	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	
7.02	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros existentes (Una manos)	172.00	m2	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1.00

viaje

CUMPLE

CUMPLE

MISCELÁNEOS

Traslado y bote de escombros

Limpieza continua y final

8.00 8.01

8.02



NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-06-2023 READECUACIÓN DE VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL DEL PODER JUDICIAL. LOTE 2: TRASLADO DEL TRIBUNAL NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA. FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 16/11/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

CONCLUSIÓN: En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso CP-CPJ-06-2023, "READECUACIÓN DE VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL DEL PODER JUDICIAL", informamos que hemos completado satisfactoriamente la evaluación técnica y económica.

Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación de las ofertas económicas "SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación. Este informe, debidamente firmado, será remitido al Comité de Compras y Contrataciones para su aprobación y debe contener justificaciones detalladas de nuestra actuación.

En virtud de que el pliego de condiciones, en su numeral 25, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones: 1) calificación como "CUMPLE" en las propuestas técnicas y económicas, cumpliendo con las condiciones legales, técnicas y económicas especificadas en las Condiciones Generales de la Contratación; y 2) presentación del menor precio.

Destacamos que, tras la evaluación económica, el oferente RUFINO SÁNCHEZ MORILLO cumple con los criterios mencionados y presenta el menor precio. Realizamos la evaluación enmarcados en principios éticos, de transparencia, imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Ing. Erick Pujols.
Ingeniero Supervisor

Evaluación realizada por: Ing. Juan José Mejía Ingeniero Supervisor Evaluación firmada por:

Arq. Rocío Altagracia Gerente de Diseño y Planificación Ing. Rafael Y. Pichardo. Ingeniero Supervisor



Dirección General de Administración y Carrera Judicial Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-06-2023

READECUACIÓN DE VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL DEL PODER JUDICIAL FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 15/11/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN COMPARATIVA Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

	LOTE 3: Readecuación de estacionar	LOTE 3: Readecuación de estacionamiento en Juzgado de Paz de Jánico												
Num.	Oferente	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia										
1	PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA	RD\$ 1,498,772.39	RD\$ 1,498,773.09	-RD\$ 0.70										
2	LUIS ALBERTO HIDALGO	RD\$ 1,299,620.98	RD\$ 1,299,618.44	RD\$ 2.54										
3	RUFINO SÁNCHEZ MORILLO	RD\$ 1,530,008.01	RD\$ 1,530,009.88	-RD\$ 1.87										

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

CONCLUSIÓN: En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso CP-CPJ-06-2023, "READECUACIÓN DE VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL DEL PODER JUDICIAL", informamos que hemos completado satisfactoriamente la evaluación técnica y económica.

Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación de las ofertas económicas "SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación. Este informe, debidamente firmado, será remitido al Comité de Compras y Contrataciones para su aprobación y debe contener justificaciones detalladas de nuestra actuación.

En virtud de que el pliego de condiciones, en su numeral 25, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones: 1) calificación como "CUMPLE" en las propuestas técnicas y económicas, cumpliendo con las condiciones legales, técnicas y económicas especificadas en las Condiciones Generales de la Contratación; y 2) presentación del menor precio.

Destacamos que, tras la evaluación económica, el oferente LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU cumple con los criterios mencionados y presenta el menor precio. Realizamos la evaluación enmarcados en principios éticos, de transparencia, imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Ing. Juan José Mejía Ingeniero Supervisor Evaluación realizada por:

Ing. Massiel Estevez Ingeniero Supervisor Ing. Rafael Y. Pichardo Ingeniero Supervisor

Evaluación firmada por:

Arq. Rocío Altagracia Gerente de Diseño y Planificación



Dirección General de Administración y Carrera Judicial Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-06-2023 READECUACIÓN DE VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL DEL PODER JUDICIAL LOTE 3: READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN JUZGADO DE PAZ DE JÁNICO FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 15/11/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

	Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución			Empresas Evaluadas							
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PURO MARÍA S	SÁNCHEZ MARÍA	LUIS ALBERTO	HIDALGO ABREU	RUFINO SÁNCHEZ MORILLO			
Part.	Descripcion	Cant.	ou.	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario		
	To an a										
1.00	Preliminares	1			1	Γ		ı			
1	Desmantelamiento de techo de zinc. (Incluye desmantelar estructura de	1.00	pa	OLIMBI E		OLINADI E		0111451.5			
1.01	soporte en madera)	4.00		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
1.02	Desmantelamiento de instalaciones eléctricas	1.00	pa	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
1.03	Desmonte de aparatos sanitarios Desmonte de puertas y ventanas	1.00	pa	CUMPLE CUMPLE		CUMPLE CUMPLE		CUMPLE CUMPLE			
1.04	Demolición de muros de bloques	440.00	pa m²								
1.05	Demolición de torta de piso	330.00	m²	CUMPLE CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
1.06	Demolición de acera y contén	6.00	m³	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
1.07		1.00				CUMPLE		CUMPLE			
1.08	Bote y traslado de escombros	1.00	pa	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
2.00	Movimiento de Tierra										
2.01	Excavación de material no clasificado con Retroexcavadora	100.00	m ³	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
2.02	Excavación de caliche con Retroexcavadora para zapatas de muro	7.00	m ³	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
2.03	Bote de material no clasificado	139.10	m ³	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
2.04	Suministro, Regado, Nivelado y compactado de relleno clasificado (Caliche) con compactador manual	30.00	m³	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
	T										
3.00	Hormigón Armado				1	Γ		ı			
3.01	Confección de torta de piso de hormigón, Frotado, espesor de 10 cm. Hormigón 210 Kg/cm², con lijadora.	3.50	m²	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
3.02	Confección de zapatas de muros de 8", dimensión de 0.60m x 0.25m. Hormigón 210 Kg/cm², con lijadora.	4.20	m³	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
3.03	Confección de viga de amarre a nivel de techo 20x40cm, refuerzo de 7 Ø 1/2" + 2 Ø 3/8" - EST Ø 3/8"@0.20m y Hormigón Industrial 240 Kg/cm2	0.40	m³	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
3.04	Confección de viga de amarre para verja 20x20cm, refuerzo de 4 Ø 3/8" EST Ø 3/8"@0.20m y Hormigón 1:2:4	1.25	m³	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
3.05	Confección de dinteles 20x20 cm, acero longitudinal 4 Ø 3/8", estribos 3/8"@ 20 cm, hormigón 1:2:4 con lijadora	0.15	m³	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			



República Dominicana

Consejo del Poder Judicial

Dirección General de Administración y Carrera Judicial Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-06-2023 READECUACIÓN DE VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL DEL PODER JUDICIAL LOTE 3: READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN JUZGADO DE PAZ DE JÁNICO FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 15/11/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Confección de Columna de amarre para verja 20x20 cm refuerzo de 4 Ø3/8* 0.50 m² CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CONFECE CONF		Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución					Empresas	Evaluadas		
Confección de Columna de amarre para verja 20x20 cm refuerzo de 4 Ø3/8" 0.50 m³ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 3.00 Confección de Losa de hormigón armado espesor = 12 cm, Acero Ø 3/8" @ 0.50 m³ CUMPLE CUMPLE CUMPLE 3.01 Confección de Losa de hormigón armado espesor = 12 cm, Acero Ø 3/8" @ 0.50 m³ CUMPLE CUMPLE CUMPLE Confección de cacera en Hormigón Armado, espesor = 10 cm, Malla 3.02 Electrosoldada D2.3 mm 10X10 cm, Frotado, Hormigón industrial 210 4.60 m³ CUMPLE CUMPLE 4.03 Muros de bloque 4.01 Suministro y colocación de muro en bloques de 8" con bastones Ø 3/8" @ 0.60 m de altura Suministro y colocación de muro en bloques para antepecho y pandereta de 6" con bastones Ø 3/8" @ 0.60 m de altura 5.00 Terminación de Superficie 5.01 Suministro y colocación de Fraguache con Ilana en losa, vigas y columnas, altura 5.00 Terminación de Superficie 5.01 Suministro y colocación de pañete maestreado en muros, vigas y columnas, en exterior (incluye antepecho). Mortero 1:4 y espesor de 1.75 cm. 5.03 Suministro y colocación de pañete maestreado en muros, vigas y columnas, en exterior (incluye antepecho). Mortero 1:4 y espesor de 2 cm. 5.04 Suministro y colocación de pañete maestreado en muros, vigas y columnas, en exterior (incluye antepecho). Mortero 1:4 y espesor de 2 cm. 5.04 Suministro y colocación de pañete maestreado en muros, vigas y columnas, en exterior (incluye antepecho). Mortero 1:4 y espesor de 2 cm. 5.05 Suministro y colocación de pañete maestreado en muros, vigas y columnas, en exterior (incluye antepecho). Mortero 1:4 y espesor de 2 cm. 5.04 Suministro y colocación de pañete maestreado en muros, vigas y columnas, en exterior (incluye antepecho). Mortero 1:4 y espesor de 2 cm. 5.04 Suministro y colocación de pañete maestreado en muros, vigas y columnas, en exterior (incluye antepecho). Mortero 1:4 y espesor de 2 cm. 5.05 Confección de condos. Mortero 1:4 y espesor de 2 cm. 5.06 Confección de condos. Mortero 1:4 y espesor de 2 cm. 5.07 Confección de condos. Mortero 1:4 y espesor de 2 cm. 5.08	Dort	Doccrinción	Cant	H	PURO MARÍA S	SÁNCHEZ MARÍA	LUIS ALBERTO	HIDALGO ABREU	RUFINO SÁNO	HEZ MORILLO
ST 38 @ 0.20m Hormigón 1:2:4 SUMPLE	rait.	·		Ou.	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
25 cm, ambas direcciones. Hormigón industrial 240 Kg/cm2. Confección de acera en Hormigón Armado, espesor e 10cm, Malla 3.08 Electrosoldada D2.3 mm 10X10 cm, Frotado, Hormigón industrial 210 4.60 m³ CUMPLE	3.06	EST 3/8"@0.20m Hormigón 1:2:4	0.50	m ³	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.09 Cumple Cumpl	3.07	25 cm, ambas direcciones. Hormigón industrial 240 Kg/cm2.	0.50	m ³	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4.00 Muros de bloque 4.01 Suministro y colocación de muro en bloques de 8" con bastones Ø 3/8" @ 85.00 m² CUMPLE CU	3.08	Electrosoldada D2.3 mm 10X10 cm, Frotado, Hormigón industrial 210	4.60	m ³	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4.01 Suministro y colocación de muro en bloques de 8" con bastones Ø 3/8" @ 0.60 m con serpentinas 2 Ø 3/8" @ 0.60 m de altura Suministro y colocación de muro en bloques para antepecho y pandereta de 6" con bastones Ø 3/8" @ 0.60 m con serpentinas 2 Ø 3/8" @ 0.60 m de altura 5.00 Terminación de Superficie 5.01 Suministro y colocación de Fraguache con Ilana en Iosa, vigas y columnas. Mortero 1:4 y espesor de 1.75 cm. 5.02 Suministro y colocación de pañete maestreado en muros, vigas y columnas, en exterior (incluye antepecho). Mortero 1:4 y espesor de 2 cm. 5.03 Suministro y colocación de pañete maestreado en muros, vigas y columnas, en exterior (incluye antepecho). Mortero 1:4 y espesor de 2 cm. 5.04 Suministro y colocación de pañete maestreado en muros, vigas y columnas, en exterior (incluye antepecho). Mortero 1:4 y espesor de 2 cm. 5.05 Suministro y colocación de pañete maestreado en muros, vigas y columnas, en en exterior de 1.20 m. Mortero 1:4 y espesor de 2 cm. 5.06 Suministro y colocación de pañete maestreado en muros, vigas y columnas, en verja exterior de 1.20 m. Mortero 1:4 y espesor de 2 cm. 5.06 Confección de cantos. Mortero 1:4 80.00 m² CUMPLE	3.09		20.00	m	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4.01 Suministro y colocación de muro en bloques de 8" con bastones Ø 3/8" @ 0.60 m con serpentinas 2 Ø 3/8" @ 0.60 m de altura Suministro y colocación de muro en bloques para antepecho y pandereta de 6" con bastones Ø 3/8" @ 0.60 m con serpentinas 2 Ø 3/8" @ 0.60 m de altura 5.00 Terminación de Superficie 5.01 Suministro y colocación de Fraguache con Ilana en Iosa, vigas y columnas. Mortero 1:4 y espesor de 1.75 cm. 5.02 Suministro y colocación de pañete maestreado en muros, vigas y columnas, en exterior (incluye antepecho). Mortero 1:4 y espesor de 2 cm. 5.03 Suministro y colocación de pañete maestreado en muros, vigas y columnas, en exterior (incluye antepecho). Mortero 1:4 y espesor de 2 cm. 5.04 Suministro y colocación de pañete maestreado en muros, vigas y columnas, en exterior (incluye antepecho). Mortero 1:4 y espesor de 2 cm. 5.05 Suministro y colocación de pañete maestreado en muros, vigas y columnas, en en exterior de 1.20 m. Mortero 1:4 y espesor de 2 cm. 5.06 Suministro y colocación de pañete maestreado en muros, vigas y columnas, en verja exterior de 1.20 m. Mortero 1:4 y espesor de 2 cm. 5.06 Confección de cantos. Mortero 1:4 80.00 m² CUMPLE	4.00	Muros do bloque								
Suministro y colocación de muro en bloques para antepecho y pandereta de 6" con bastones Ø 3/8" @ 0.60 m con serpentinas 2 Ø 3/8" @ 0.60 m de 5.00 m² CUMPLE CUMPLE CUMPLE 5.00 Terminación de Superficie 5.01 Suministro y colocación de Fraguache con llana en losa, vigas y columnas. Mortero 1:4 5.02 Suministro y colocación de pañete maestreado en muros, vigas y columnas, en interior. Mortero 1:4 y espesor de 1.75 cm. 5.03 Suministro y colocación de pañete maestreado en muros, vigas y columnas, en en exterior (incluye antepecho). Mortero 1:4 y espesor de 2 cm. 5.04 Suministro y colocación de pañete maestreado en muros, vigas y columnas, en exterior (incluye antepecho). Mortero 1:4 y espesor de 2 cm. 5.05 Suministro y colocación de pañete maestreado en muros, vigas y columnas, en verja exterior de 1.20 m. Mortero 1:4 y espesor de 2 cm. 5.05 Suministro y colocación de pañete maestreado en muros, vigas y columnas, en verja exterior de 1.20 m. Mortero 1:4 y espesor de 2 cm. 5.05 Suministro y colocación de pañete en techo interior. Mortero 1:4 y espesor de 3.00 m² CUMPLE 5.06 Confección de cantos. Mortero 1:4 5.07 Confección de mochetas en muros. Mortero 1:4 5.08 COMPLE CUMPLE		Suministro y colocación de muro en bloques de 8" con bastones Ø 3/8" @ 0.60 m con serpentinas 2 Ø 3/8" @ 0.60 m de altura	85.00	m²	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Suministro y colocación de Fraguache con Ilana en Iosa, vigas y columnas. Mortero 1:4 CUMPLE CUMPLE CUMPLE	4.02	Suministro y colocación de muro en bloques para antepecho y pandereta de 6" con bastones Ø 3/8" @ 0.60 m con serpentinas 2 Ø 3/8" @ 0.60 m de	5.00	m²	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Suministro y colocación de Fraguache con Ilana en Iosa, vigas y columnas. Mortero 1:4 CUMPLE CUMPLE CUMPLE	5 00	Terminación de Superficie								
suministro y colocación de pañete maestreado en muros, vigas y columnas, en exterior (incluye antepecho). Mortero 1:4 y espesor de 2 cm. 5.04 Suministro y colocación de pañete maestreado en muros, vigas y columnas, en verja exterior de 1.20 m. Mortero 1:4 y espesor de 2 cm. 5.05 Suministro y colocación de pañete maestreado en muros, vigas y columnas, en verja exterior de 1.20 m. Mortero 1:4 y espesor de 2 cm. 5.05 Suministro y colocación de pañete en techo interior. Mortero 1:4 y espesor de 1.75 cm. 5.06 Confección de cantos. Mortero 1:4 5.07 Confección de mochetas en muros. Mortero 1:4 5.08 Confección de mochetas en muros. Mortero 1:4 5.09 COMPLE CUMPLE		Suministro y colocación de Fraguache con llana en losa, vigas y columnas.	15.00	m²	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
suministro y colocación de pañete maestreado en muros, vigas y columnas, en verja exterior de 1.20 m. Mortero 1:4 y espesor de 2 cm. Suministro y colocación de pañete maestreado en muros, vigas y columnas, en verja exterior de 1.20 m. Mortero 1:4 y espesor de 2 cm. Suministro y colocación de pañete en techo interior. Mortero 1:4 y espesor de 1.75 cm. Suministro y colocación de pañete en techo interior. Mortero 1:4 y espesor de 1.75 cm. CUMPLE	5.02		20.00	m²	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
Suministro y colocación de pañete en techo interior. Mortero 1:4 y espesor de 2 cm. Suministro y colocación de pañete en techo interior. Mortero 1:4 y espesor de 1.75 cm. Suministro y colocación de pañete en techo interior. Mortero 1:4 y espesor de 1.75 cm. CUMPLE	5.03		25.00	m²	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.05 1.75 cm. 5.06 Confección de cantos. Mortero 1:4 80.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE	5.04	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	85.00	m²	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.07 Confección de mochetas en muros. Mortero 1:4 40.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE	5.05		3.00	m²	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	5.06			m						
500 0 6 1/ 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				m						
5.08 Confección de Zabaleta de techo. Mortero 1:3 5.00 m CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE	5.08	Confección de Zabaleta de techo. Mortero 1:3	5.00	m	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.09 Confección de fino de techo plano. Mortero 1:3, espesor promedio de 7.5 cm. 3.00 m² CUMPLE CUMPLE CUMPLE	5.09	Confección de fino de techo plano. Mortero 1:3, espesor promedio de 7.5 cm.	3.00	m²	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-06-2023 READECUACIÓN DE VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL DEL PODER JUDICIAL LOTE 3: READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN JUZGADO DE PAZ DE JÁNICO FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 15/11/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

	Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución					Empresa	s Evaluadas		
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PURO MARÍA S	SÁNCHEZ MARÍA	LUIS ALBERTO	HIDALGO ABREU	RUFINO SÁNO	CHEZ MORILLO
rait.	Descripcion	Cant.	Ou.	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
0.00	Int. toward								
6.00	Pintura				I	<u> </u>			
6.01	Suministro y aplicación pintura satinada interior/exterior en muros, columnas, vigas y techos. 2 manos + primer. (Incluye preparación de superficie).	139.65	m²	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
7.00	Pisos y Revestimientos								
7.01	Suministro y colación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie	3.00	m²	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
7.02	Suministro y colocación de zócalos de porcelanato, dimensión de 0.07x60 cm con tonos claros igual al piso y juntas de 3 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	4.00	m	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
7.03	Suministro y colocación de porcelanato para muros color blanco mate de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. Para una altura de 210 cm.	23.00	m²	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
8.00	Instalaciones Eléctricas								
8.01	Suministro e instalación de salida de luz cenital (Incluye materiales). Roceta de porcelana color blanco. Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	2.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
8.02	Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	2.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
8.03	Suministro e instalación de tomacorriente doble de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
8.04	Suministro y colocación de Bombillos Led A60/9W/E27/720LM/4500K	2.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
8.05	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general. Ver especificaciones en planos	18	pie	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-06-2023 READECUACIÓN DE VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL DEL PODER JUDICIAL LOTE 3: READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN JUZGADO DE PAZ DE JÁNICO FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 15/11/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

	Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución			Empresas Evaluadas							
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PURO MARÍA S	SÁNCHEZ MARÍA	LUIS ALBERTO	HIDALGO ABREU	RUFINO SÁNO	HEZ MORILLO		
rait.	Descripcion	Cant.	Ou.	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario		
9.00	Instalaciones Sanitarias										
9.01	Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado en pared sin pedestal. Sifón metálico de 1-1/4" con acabado cromado y boquilla con cola metálica con acabado cromado tipo push con rebosadero. Llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM. Incluye salidas y todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
9.02	Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa, de una pieza color blanco en porcelanato, taza elongado y botón push, capacidad de tanque de 4.8 litros. Incluye salidas y todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
9.03	Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para salida de 2", acabado en acero inoxidable. Incluye salida de drenaje con sifón PVC para drenaje de 2"	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
9.04	Suministro e instalación de arrastre tubería de agua potable de 3/4" (Incluye piezas y Mano de obra)	5.00	ml	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
9.05	Suministro e instalación de arrastre tubería de aguas negras de 4" (Incluye piezas y Mano de obra)	12.00	ml	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
9.06	Suministro e instalación de arrastre tubería de aguas pluviales de 4" (Incluye piezas y Mano de obra)	7.00	ml	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
9.07	Suministro e instalación de columna desagüe pluvial de 3" (Incluye piezas y Mano de obra)	4.00	ml	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
9.08	Suministro e instalación de columna de Ventilación de 3" (Incluye piezas y Mano de obra)	4.00	ml	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
40.00	Duantee viventence										
10.00	Puertas y ventanas Suministro y colocación de puertas de interiores. Puertas polimetal				I		1				
10.01	apanaladas color marrón, h = 210 cm, a = 80 cm. Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave, acabado satinado color níquel.	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			
10.02	Suministro y colocación de puertas de interiores. Puertas polimetal apanaladas color marrón, h = 210 cm, a = 90 cm. Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave, acabado satinado color níquel.	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE			



Dirección General de Administración y Carrera Judicial Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-06-2023 READECUACIÓN DE VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL DEL PODER JUDICIAL LOTE 3: READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN JUZGADO DE PAZ DE JÁNICO FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 15/11/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

	Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución		Empresas Evaluadas						
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PURO MARÍA S	ÁNCHEZ MARÍA	LUIS ALBERTO I	HIDALGO ABREU	RUFINO SÁNC	HEZ MORILLO
	Descripcion	Cuiic.	Ou.	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
10.03	Confección y colocación de ventanas salomónicas de aluminio. Ver detalles en tabla de puertas y ventanas.	5.00	pie ²	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	Confección y colocación de puerta corredera para parqueos con perfileria en hierro galvanizado. H: 1.0 m. Incluye pintura anticorrosiva color negro. Ver detalle de puerta en planos.	70.00	pie ²	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	Confección e instalación de protectores de ventanas en barras de hierro negro de 1/2" lisas. Pintura anticorrosiva color negro.	5.00	pie ²	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
11.00	Misceláneos								
11.01	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de 5kg, armadas con "tejido" de poliéster de hilo continuo, estabilizado con fibra de vidrio. Se usarán colores con tonos Claros (blanco o gris) en techo.	4.00	m²	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
11.02	Suministro y colocación de paragomas para parqueos de caucho resistente y duradero, color negro con bandas reflectivas color amarillo, medidas de 72 pulgadas (180x15x10 cms).	6.00	und	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
11.03	Suministro y regado de grava de 1/2" a 3/4" en parqueo, espesor de 0.05m.	10.50	m³	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
11.04	Construcción de jardineras en muros de 4" con altura de 0.40 mts sobre nivel de piso (incluye excavación, zapatas, muros, pañete, pintura)	30.00	ml	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
		4 00		Q: :: 4D: E		0			

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

ра

pa

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NOTA: EXISTEN OBSERVACIONES EN CUANTO A LOS MONTOS PRESENTADOS POR LOS OFERENTES Y LOS REVISADOS POR ESTA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA. SUGERIMOS VER OBSERVACIONES EN LOS PRESUPUESTOS ADJUNTOS A ESTA EVALUACIÓN.

1.00

1.00

11.05 Jardinería. Incluye graba bajo la tierra negra, tierra negra y plantas.

11.06 Limpieza continua y final.

CUMPLE

CUMPLE



NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-06-2023 READECUACIÓN DE VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL DEL PODER JUDICIAL LOTE 3: READECUACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN JUZGADO DE PAZ DE JÁNICO FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 15/11/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

	Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución	Empresas Evaluadas							
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PURO MARÍA S	SÁNCHEZ MARÍA	LUIS ALBERTO	HIDALGO ABREU	RUFINO SÁNCHEZ MORILLO	
rait.			Uā.	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario

CONCLUSIÓN: En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso CP-CPJ-06-2023, "READECUACIÓN DE VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL DEL PODER JUDICIAL", informamos que hemos completado satisfactoriamente la evaluación técnica y económica.

Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación de las ofertas económicas "SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación. Este informe, debidamente firmado, será remitido al Comité de Compras y Contrataciones para su aprobación y debe contener justificaciones detalladas de nuestra actuación.

En virtud de que el pliego de condiciones, en su numeral 25, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones: 1) calificación como "CUMPLE" en las propuestas técnicas y económicas, cumpliendo con las condiciones legales, técnicas y económicas especificadas en las Condiciones Generales de la Contratación; y 2) presentación del menor precio.

Destacamos que, tras la evaluación económica, el oferente LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU cumple con los criterios mencionados y presenta el menor precio. Realizamos la evaluación enmarcados en principios éticos, de transparencia, imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Ing. Juan José Mejía Ingeniero Supervisor **Evaluación realizada por: Ing. Massiel Estevez**Ingeniero Supervisor

Evaluación firmada por:

Arq. Rocío AltagraciaGerente de Diseño y Planificación

Ing. Rafael Y. Pichardo Ingeniero Supervisor



NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-06-2023

READECUACIÓN DE VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL DEL PODER JUDICIAL

LOTE 4: READECUACION DE JUZGADO DEL PAZ DE VILLA VASQUEZ

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 15/11/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE	Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución	C1:	1 ESTUDIO ARQUITECTURA	, S.R.L.	ı	PURO MARIA SÁNCHEZ MA	ARIA	RUFINO SÁNCHEZ MORILLO		
		Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia
LO	TE 4 READECUACION DE JUZGADO DEL PAZ DE VILLA VASQUEZ (LOTE 4)	\$1,980,854.57	\$1,980,854.57	\$0.00	\$1,748,984.94	\$1,748,981.69	\$3.25	\$1,687,649.51	\$1,687,643.80	\$5.71

NOTA: EN LOS CASOS QUE SE PRESENTAN LAS DIFERENCIAS DE DECIMALES DE LA MULTIPLICACIÓN LAS CELDAS ESTAN RESALTADAS EN LOS PRESUPUESTOS ANEXOS.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

CONCLUSIÓN: En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso CP-CPJ-06-2023, "READECUACIÓN DE VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL DEL PODER JUDICIAL", informamos que hemos completado satisfactoriamente la evaluación técnica y económica.

Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación de las ofertas económicas "SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación. Este informe, debidamente firmado, será remitido al Comité de Compras y Contrataciones para su aprobación y debe contener justificaciones detalladas de nuestra actuación.

En virtud de que el pliego de condiciones, en su numeral 25, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones: 1) calificación como "CUMPLE" en las propuestas técnicas y económicas, cumpliendo con las condiciones legales, técnicas y económicas especificadas en las Condiciones Generales de la Contratación; y 2) presentación del menor precio.

Destacamos que, tras la evaluación económica, el oferente RUFINO SÁNCHEZ MORILLO cumple con los criterios mencionados y presenta el menor precio. Realizamos la evaluación enmarcados en principios éticos, de transparencia, imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Ing. Iris Arnaut

Ingeniero Supervisor

Evaluación realizada por:

Ing. Selito Antidor

Ingeniero Supervisor

Evaluación firmada por:

Ing. Melvin Hernandez

Ingeniero Supervisor

•

Arq. Rocío Altagracia Gerente de Diseño y Planificación



NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-06-2023 READECUACIÓN DE VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL DEL PODER JUDICIAL

LOTE 5. READECUACIÓN DE OFICINAS Y ESPACIOS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 16/11/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

				Bie	nes, Servicios u Obras Requeridos por la Instituc	ción					
	Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución						Empresas Evaluadas				
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	AQUI	NO CARVAJAL CONSTRUCTORA S.R.L.	LUIS ALBERT	O HIDALGO ABREU	RUFINO SAI	NCHEZ MORILLO	TERSAME CONST	RUCTION GROUP S.R.L.
	·			Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
4.00	CANALETAS DE VENTILACIÓN, LADO SUR.										
	Preliminares Desinstalación planchas translúcidas y elementos de fijación existentes.	1.00	p.a.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	Desinstalación de parrilla superior.	1.00	p.a.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.03	Ranurado en piso y excavación para colocación y conexión de columnas de recolección pluvial en tuberías PVC 3" SDR-40 con colectores pluviales existentes en piso.	1.00	p.a.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2 00	Instalaciones sanitarias										
2.01	Suministro e instalación columna de descarga pluvial en tubería PVC 3" SDR-41, incluye abrazaderas para fijación vertical.	25.00	m	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.02	Suministro e instalación colector pluvial en descarga de planchas de Aluzinc translúcido, en tubería 3" PVC-SDR-41, media caña. Incluye tapón 3" en un extremo y conexión con curva 90° en columna de descarga.	6.00	ud.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.03	Relleno de reposición y confección de piso sobre tubería oculta en suelo, con mortero 1:4.	1.00	p.a.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.04	Bote de escombros (camión 6m³).	3.00	viajes	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.00	Herrería										
0.00	Suministro e instalación de estructura soporte tipo U, en perfil barra cuadrada 2" x 2" de										
3.01	hierro galvanizado, anclada mediante tornillos en vigas superiores. Incluye pintura antióxido negro y esmalte negro (una mano). (Ver planos).	102.00	ud.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.02	Suministro e instalación plancha translúcida transparente, tipo aluzinc en estructura soporte tipo U, incluye fijación mediante tornillos con sello de neopreno, autoperforantes. (Ver planos).	20.00	ud.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.03	Suministro e instalación louver metálico 94, perforado, 54% paso de aire, sujeto mediante tornillos autoperforantes. Incluye confección de estructura soporte en perfil galvanizado 2" x 1". (Ver planos).	40.00	m²	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.04	Suministro e instalación reja de metal perforado oblongo, en parrilla exterior de canaleta de ventilación. Incluye fijación mediante soldadura. (Ver planos).	40.00	m ²	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.05	Limpieza constante y final.	1.00	p.a.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	CANALETAS EN RAMPA DE ACCESO A SÓTANO.										
4.00	Preliminares										
	Desinstalación parrillas existentes en canaletas.	1.00	p.a.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4.02	Desinstalación malla ciclónica existente en verja lateral este. Incluye estructura en tubería de hierro.	110.00	m ²	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4.03	Limpieza interior de canaletas y tuberías.	1.00	p.a.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	T., ,										
5.00	Herrería Suministro e instalación de parrilla extraible (0.55m de ancho) para paso vehicular en canaletas de rampas del sótano, en planchuela 3" x 3/16" y angulares 2" x 3/16". Incluye pintura anticorrosiva. Ver planos.	22.00	m	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.02	Suministro e instalación malla ciclónica calibre 9, en verja perimetral este. Incluye tuberías soporte en hierro galvanizado 1 1/2" x 20", y accesorios generales (dabrazaderas, alambre galvanizado, etc.).	110.00	m ²	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	Bote de escombros (camión 6m3).	5.00	viajes	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.04	Limpieza continua y final.	1.00	p.a.	CUMPLE	1	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	OFICINAS DE MANTENIMIENTO										
	Preliminares										
	Desinstalación luminarias parabólicas.	8.00	ud.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	Desinstalación de plafón vinil yeso 2" x 2", incluye estructura soporte.	42.00	m ²	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	Desinstalación acondicionador de aire piso-techo, (incluye unidad externa).	1.00	p.a.	CUMPLE		CUMPLE	1	CUMPLE		CUMPLE	
	Desinstalación puerta abatible de metal (0.80 @ 1.00 x 2.10 @ 2.50)m.	1.00	p.a. p.a.	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	Desinstalación paño fijo en ventana perimetral. Apertura de hueco para puerta en muro perimetral (1.00 x 1.10)m.	1.00	p.a.	CUMPLE		CUMPLE	+	CUMPLE		CUMPLE	
	Desinstalación tomacorriente de superficie.	7.00	ud.	CUMPLE		CUMPLE	+	CUMPLE		CUMPLE	
6.07					1						
	Demolición piso de cerámica existente. Incluve mortero e≤0.10m.	42.00	m ²	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	



NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-06-2023 READECUACIÓN DE VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL DEL PODER JUDICIAL

LOTE 5. READECUACIÓN DE OFICINAS Y ESPACIOS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 16/11/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

			Diene	s, Servicios u Obras Requeridos por la Institución		
7.00	Instalaciones eléctricas					
7.01	Suministro o installación temporariente empetrado en perod (incluso, colido en tubería	00 ud	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7.02	Coministra a installación calida de data ampatrada en parad (incluya calida en tubería	00 ud	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7.03		00 ud	. CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7.04	Suministro e instalación luminarias LED paneladas 2'x 2', luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.	.00 ud	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
0.00	Muros					
8.01	Coministra y confección mova de depostace (des casas) en casamiente de nuesta	35 m ²	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8.02	calibre 21, masiliado y lijado.	50 m ²	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8.03	Suministro e instalación muro divisorio en cristal templado, 3/8" de espesor, incluye estructura P40 perimetral. 53	.26 pie	² CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9.00	Terminación de superficie.					
		00 p.a	. CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9.02	Cuministro e instalación mines de navadanata (0.00 y 0.00)m, calcular alta	.00 m		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9.03	Suministro e instalación zócalos de porcelanato (0.10 x 0.60)m, color gris claro, alto tránsito.	.00 m	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
40.00	Pintura					
		.00 m	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10.01	Summistro y apricación pintura acmica satinada, sin dior, en muros.	.00 m	CUMPLE	COMPLE	COMPLE	COMPLE
11.00	Misceláneos					
11.01	Suministro e instalación tope de granito galaxy negro (0.60m de ancho), incluye canto frontal doble y zócalo de respaldo.	10 m ²	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11.02	Suministro e instalación puerta en cristal templado (1.00 x 2.10)m, espesor 3/8", con estructura P40 perimetral. Incluye laminado frost y cerradura con llave.	00 ud	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11.03	Suministro e instalación puerta en cristal templado (0.90 x 2.10)m, espesor 3/8", con estructura P40 perimetral. Incluye laminado frost y cerradura con llave.	00 ud	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11.04	Suministro e instalación plafón vinil yeso 2" x 2", incluye estructura soporte. 42	.00 m ²	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11.05		00 pie	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11.06	de granito).	50 pie	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11.07	menores para instalación en techo).	00 ud		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11.08	Limpieza continua y final. 1.	00 p.a	. CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	OFICINAS SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN					
	Preliminares					
12.01		00 ud		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12.02		.00 m ²	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12.03	anodizado. (3.43 x 1.70) m	00 p.a		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Desinstalación puerta de madera (un batiente) (0.80 @ 1.00 x 2.10 @ 2.50)m.			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		00 p.a		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		20 m ²		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		45 m ²		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		.96 m		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		00 ud		CUMPLE CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE CUMPLE
		.00 m		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		.07 m ²		CUMPLE	CUMPLE CUMPLE	CUMPLE
12.12	Dute de esconibros (califloti offis).	oo viaji	50 CUMPLE	COMPLE	COMPLE	COMPLE



NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-06-2023 READECUACIÓN DE VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL DEL PODER JUDICIAL

LOTE 5. READECUACIÓN DE OFICINAS Y ESPACIOS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 16/11/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA Bienes. Servicios y Obras Requeridos por la Institución

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución												
13.00 Instalaciones eléctricas												
13.01 Suministro e instalación tomacorriente empotrado en pared (incluye ranurado y salida en tubería oculta).	10.00	ud.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						
13.02 Suministro e instalación salida de data empotrada en pared (incluye salida en tubería oculta).	8.00	ud.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						
13.03 Suministro e instalación interruptor simple, incluye salida en tubería oculta.	6.00	ud.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						
Suministro e instalación luminarias LED paneladas 2'x 2', luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.	16.00	ud.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						
44.00 11												
14.00 Muros 14.01 Suministro y confección muro de <i>sheetrock</i> (dos caras) e= 0.10m, incluye estructura calibre 21. masillado y lijado.	23.36	m ²	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						
14.02 Suministro y confección muro de <i>sheetrock</i> (dos caras) e= 0.15m, incluye estructura calibre 21. masillado y lijado.	2.88	m ²	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						
14.03 Facia en sheetrock (0.80m de ancho), incluye estructura soporte.	11.96	m	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						
15.00 Terminaciones												
Suministro e instalación pisos de porcelanato (0.60 x 0.60)m, color gris claro, alto tránsito.	82.00	m ²	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						
Suministro e instalación zócalos de porcelanato (0.10 x 0.60)m, color gris claro, alto tránsito.	75.68	m	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						
15.03 Fino en fondo de canaleta ubicada sobre oficina de transportación, con mortero 1:4 .	7.92	m ²	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						
15.04 Confección de mocheta en muro de block demolido.	1.00	p.a.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						
16 00 Bintura												
16.00 Pintura 16.01 Suministro y aplicación pintura acrílica satinada, sin olor, en muros.	94.83	m ²	CUMPLE	CUMPLE	OUMPLE.	CUMPLE						
	14.47				CUMPLE							
16.02 Pintura acrílica superior, sin olor, en Facias de sheetrock.	14.47	m ²	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						
17.00 Misceláneos												
17.01 Suministro e instalación plafón vinil yeso 2′x 2′ en baños privados.	82.00	m ²	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						
Suministro e instalación gabinete de piso, en caoba, (con terminación para recibir tope	6.64	pie	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						
de granito). Suministro e instalación tope de granito galaxy negro, incluye canto frontal doble y	1.21	m ²	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						
zocalo en respaldo.												
17.04 Suministro e instalación gabinete de pared de madera, en caoba. 17.05 Mantenimiento de puerta abatible de madera.	6.00 3.00	pie ud.	CUMPLE CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						
				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						
17.06 Instalación puerta abatible existente (0.90 @1.00m x 2.10)m, incluye jambas y marcos.	1.00	ud.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						
17.07 Impermeabilización de canaleta con lona asfáltica (4mm, 5 kg).	25.07 2.00	m ²	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						
17.08 Suministro en instalación extractor de aire de platón, 10", 200CFM, 55W, 110V. 17.09 Redistribución ducterías y difusores de acondicionador de aire. Incluye suministro de	8.00	ud.	CUMPLE CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						
rejillas. 17.10 Limpieza continua y final.	1.00	p.a.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						
17.10 Limpleza conunua y final.	1.00	p.a.	COMPLE	COMPLE	COMPLE	COMPLE						
CUARTO DE BOMBAS												
18.00 Preliminares												
18.01 Desinstalación de luminarias existentes.	2.00	ud	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						
18.02 Desinstalación de tinaco.	1.00	ud	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						
18.03 Desinstalación sistema ablandador de agua. Incluye filtros, saleros y tuberías en piso.	1.00	p.a.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						
18.04 Desinstalación tanques hidroneumáticos.	4.00	ud	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						
Desinstalación de bomba centrífuga de eje horizontal. Desinstalación base de hierro negro de soporte de bombas.	8.00 1.00	ud p.a.	CUMPLE CUMPLE	CUMPLE CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE CUMPLE						
18.07 Confección de ranura en piso para tubería 3/4".	1.00	p.a. p.a.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						
18.08 Bote de escombros (camión 6m).	2.00	Viajes	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						
						1 2 3 1 2 3 1						
19.00 Instalaciones sanitarias												
19.01 Suministro e instalación de tuberías y piezas dañadas o en mal estado.	1.00	p.a.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						
Suministro e instalación tubería PVC 3/4" SCH-40, en ranura realizada. Incluye accesorios y resane de superficie.	1.00	p.a.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						
Suministro e instalación tubería PVC 3/4" SCH-40, en pared. Incluye abrazaderas de sujeción.	1.00	p.a.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE						



NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-06-2023 READECUACIÓN DE VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL DEL PODER JUDICIAL

LOTE 5. READECUACIÓN DE OFICINAS Y ESPACIOS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 16/11/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

20.00	20.00 Herrería										
20.00	Confección e instalación estructura soporte de bombas (0.80 x 3.15)m, en perfil										
20.01	rectangular de acero galvanizado 2" x 4" en perímetro y angulares 2" x 1/8" transversales. Incluye pintura industrial negra.	1.00	ud. CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					
20.02	Confección e instalación soporte provisional para dos bombas centrifugas de eje horizontal 15Hp, en angulares 2" x 1/8". Incluye cadena y tensor galvanizado de doble gancho.	1.00	ud. CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					
20.03	Conexión de estructura soporte de control electrónico en hierro negro y base soporte de bombas. Incluye pintura esmalte industrial negra.	1.00	p.a. CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					
21.00	Pisos										
21.01	Confección de piso de hormigón simple semipulido, e _{prom} =0.07m. Incluye aditivo de adherencia y piqueteado del piso existente.	30.48	m2 CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					
21.02	Suministro y aplicación de recubrimiento de piso en poliurea, color gris claro. Incluye preparación de superficie.	35.00	ud CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					
22.00	Misceláneos										
22.01	Suministro e instalación de lámparas parabólicas LED 2" x 2" de superficie, con tubos T8 de 18W, 2" de longitud, 6500 K, 120-277 VAC. Incluye materiales para instalación colgante.	4.00	ud CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					
22.02	Suministro y aplicación pintura acrílica satinada en muros.	110.00	m2 CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					
22.03	Suministro y aplicación pintura esmalte industrial en puerta doble de hierro (1.50 x 2.10)m en entrada de cuarto de bombas.	1.00	p.a. CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					
22.04	Suministro y aplicación pintura esmalte industrial en tuberías HG. Incluye preparación de superficie.	1.00	p.a. CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					
22.05	Suministro e instalación rejilla de piso (0.30 x 0.30)m de polietileno de alta densidad (PEAD).	1.00	ud CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					
22.06	Reinstalación de tinaco.	1.00	ud CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					
	Reinstalación de sistema ablandador de agua. Incluye filtros, saleros y tuberías en piso.	1.00	p.a. CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					
	Reinstalación de tanques hidroneumáticos.	4.00	ud CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					
	Reinstalación de bomba centrífuga de eje horizontal.	7.00	ud CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					
22.10	Limpieza continua y final.	1.00	p.a. CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE					

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

CONCLUSIÓN: En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso CP-CPJ-06-2023, "READECUACIÓN DE VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL DEL PODER JUDICIAL", informamos que hemos completado satisfactoriamente la evaluación técnica y económica.

Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación de las ofertas económicas "SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación. Este informe, debidamente firmado, será remitido al Comité de Compras y Contrataciones para su aprobación y debe contener justificaciones detalladas de nuestra actuación.

En virtud de que el pliego de condiciones, en su numeral 25, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones: 1) calificación como "CUMPLE" en las propuestas técnicas y económicas, cumpliendo con las condiciones legales, técnicas y económicas especificadas en las Condiciones Generales de la Contratación; y 2) presentación del menor precio.

Destacamos que, tras la evaluación económica, el oferente LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU cumple con los criterios mencionados y presenta el menor precio. Realizamos la evaluación enmarcados en principios éticos, de transparencia, imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Evaluación realizada por:

Ing. Massiel Estevez Ingeniera Supervisora

Ing. Wilka Quiroz Ingeniero Supervisor Ing. Juan José Mejía Ingeniero Supervisor

Evaluación firmada por:

Arq. Rocío Altagracia



NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-06-2023

READECUACIÓN DE VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL DEL PODER JUDICIAL

LOTE 5. READECUACIÓN DE OFICINAS Y ESPACIOS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 16/11/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN COMPARATIVA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Num.	Oferente	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia
1	AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA S.R.L.	RD\$ 3,164,337.28	RD\$ 3,164,337.78	-RD\$ 0.50
2	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	RD\$ 2,835,055.83	RD\$ 2,835,054.07	RD\$ 1.76
3	RUFINO SANCHEZ MORILLO	RD\$ 3,310,423.01	RD\$ 3,310,423.01	RD\$ 0.00
4	TERSAME CONSTRUCTION GROUP S.R.L.	RD\$ 3,345,520.58	RD\$ 3,345,520.58	RD\$ 0.00

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

CONCLUSIÓN: En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso CP-CPJ-06-2023, "READECUACIÓN DE VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL DEL PODER JUDICIAL", informamos que hemos completado satisfactoriamente la evaluación técnica y económica.

Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación de las ofertas económicas "SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación. Este informe, debidamente firmado, será remitido al Comité de Compras y Contrataciones para su aprobación y debe contener justificaciones detalladas de nuestra actuación.

En virtud de que el pliego de condiciones, en su numeral 25, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones: 1) calificación como "CUMPLE" en las propuestas técnicas y económicas, cumpliendo con las condiciones legales, técnicas y económicas especificadas en las Condiciones Generales de la Contratación; y 2) presentación del menor precio.

Destacamos que, tras la evaluación económica, el oferente LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU cumple con los criterios mencionados y presenta el menor precio. Realizamos la evaluación enmarcados en principios éticos, de transparencia, imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Evaluación realizada por:

Ing. Wilka Quiroz
Ingeniero Supervisor

Ing. Massiel Estévez Ingeniero Supervisor Ing. Juan José Mejía Ingeniero Supervisor

Evaluación firmada por:

Arq. Rocío Altagracia Gerente de Diseño y Planificación



NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-06-2023

READECUACIÓN DE VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL DEL PODER JUDICIAL

LOTE 4: READECUACION DE JUZGADO DE PAZ DE VILLA VASQUEZ

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 15/11/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Empresas Evaluadas

Empresas Evaluadas

Empresas Evaluadas

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución

Part.									
rart.	Descripción	Cant.	Ud. C11 ESTUDIO ARQUITECTURA, S.R.L. PURO MARIA SÁNCHEZ MA		SÁNCHEZ MARIA	RUFINO SÁNCHEZ MORILLO			
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1.00	PRELIMINARES				T	İ	i -	T	i -
1.01	Retiro de estrados existentes, incluye plataforma	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.02	Retiro de puertas de madera batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo)	7.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.03	Retiro de puertas dobles de madera batientes	2.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	Demolición de pisos de cerámicas (Incluye zócalos y torta de mortero e< 0.10m)	117.92	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.05	Traslado de material demolido al lugar de acopio	17.91	m3	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.06	Bote de material demolido	17.91	m3	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.00	PISOS								
2.01	Suministro y colocación de piso en porcelanato tonos claros 0.60m x 0.60m, antideslizantes	117.92	ml	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.02	Suministro y colocación de zócalos de piso en porcelanato tonos claros 0.10m x 0.60m, antideslizantes	115.98	ml	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.03	Limpieza continua y final	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	EBANISTERIA Mantenimiento de puertas batientes existentes A<1.00m, H<2.15, (incluye								
3.01	marcos, rapillado, masillado, lijado, pintura, etc.)	6.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.02	Mantenimiento de puertas batientes existentes dobles, A<1.60m, H<2.25, (incluye marcos, rapillado, masillado, lijado, pintura, etc.)	2.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.03	Mantenimiento de puertas batientes existentes dobles, A<1.60m, H<2.25, (incluye tranzo, marcos, rapillado, masillado, lijado, pintura, etc.)	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.04	Mantenimiento y colocación de estrado existente (Incluye rapillado, masillado lijado pintura, ect.)	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.05	Mantenimiento y reparación y colocación de plataforma (Incluye rapillado, masillado lijado pintura, ect.)	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.06	Suministro y colocación de gabinetes aéreos de cocina en caoba	7.00	pl	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.07	Suministro y colocación de gabinetes de piso de cocina en caoba	7.00	pl	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	PINTURA	ı			T			T	
4.01	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).	363.56	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4.02	Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)	166.27	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4.03	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)	559.13	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.00	BAÑOS PRIVADOS								
	Demolición de cerámicas de pared existentes	46.60	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.02	Demolición de pisos existentes	5.76	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.03	Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.)	4.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.04	Desmonte de plafón existente	5.76	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	Suministro e Instalación de Desagües de piso de 2" niquelado con parrilla cuadrada	2.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.	5.76	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.07	Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso	46.60	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.00	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	5.76	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.09	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecnopolímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficie 2" x 2" con	2.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	



NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-06-2023

READECUACIÓN DE VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL DEL PODER JUDICIAL

LOTE 4: READECUACION DE JUZGADO DE PAZ DE VILLA VASQUEZ

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 15/11/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Rienes Servicios II	Obras Requeridos	nor la Institución

-							
5.11	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento de caída lenta, con push botton, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	1.00	ud	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
5.12	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	1.00	ud	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
5.13	Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2*-14 NPSM	1.00	ud	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
5.14	Suministro e Instalación de espejos con marco de aluminio de 1*, con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt	2.00	p2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
5.15	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido	2.00	ud	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
5.16	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	2.00	ud	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
5.17	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	2.00	ud	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
5.18	Confección e Instalación de Puertas de Caoba Nuevas A<0.80 x h<2.25 m	2.00	ud	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
5.19	Bote de material de las demoliciones y limpieza continua	5.00	m3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

6.00 PINTURA

6.01	Suministro y colocación de operadores de ventanas de celosías de cristal color negro	45.00	ud	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
6.02	Suministro y colocación de tope para cocina color negro (Incluye zócalos de 0.10m)	13.08	pl	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
6.03	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficie 2* x 2* con tubos LED T8, de 18w 24*, 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	16.00	ud	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
6.04	Suministro y colocación de puertas batientes en caoba similar a las existentes A<1.00m, H<2.15, (incluye marcos, llavín tipo palanca)	2.00	ud	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

CONCLUSIÓN: En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso CP-CPJ-06-2023, "READECUACIÓN DE VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL DEL PODER JUDICIAL", informamos que hemos completado satisfactoriamente la evaluación técnica y aconómica.

Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación de las ofertas económicas "SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación. Este informe, debidamente firmado, será remitido al Comité de Compras y Contrataciones para su aprobación y debe contener justificaciones detalladas de nuestra actuación.

En virtud de que el pliego de condiciones, en su numeral 25, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones: 1) calificación como "CUMPLE" en las propuestas técnicas y económicas, cumpliendo con las condiciones legales, técnicas y económicas especificadas en las Condiciones Generales de la Contratación; y 2) presentación del menor precio.

Destacamos que, tras la evaluación económica, el oferente RUFINO SÁNCHEZ MORILLO cumple con los criterios mencionados y presenta el menor precio. Realizamos la evaluación enmarcados en principios éticos, de transparencia, imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Evaluación realizada por:

Ing. Iris Arnaut Ingeniero Supervisor Ing. Selito Antidor Ingeniero Supervisor Ing. Melvin Hernandez Ingeniero Supervisor

Evaluación firmada por: Arq. Rocio Altagracia Gerente de Diseño y Planificación

PROCESO CP-CPJ-06-2023 | READECUACIÓN DE VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL DEL PODER JUDICIAL LOTE 1 PURO MARIA SANCHEZ MARIA

	INFORMACIONES D	EL PROYECT	0				
FECHA	15 DE NOV	IEMBRE DE 20)23				
NOMBRE	E DEL PROYECTO: READECUACION DE JUZGADO DE TRABAJO Y CORTE DE TRA	ABAJO DEL D	ISTRITO NACIONAL	LOTE 1			
DIRECCI	ÓN DEL PROYECTO: JUZGADO DE TRABAJO Y CORTE DE TRABAJO DEL D. N.						
	PRESUPU	ESTO					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO Unitario	VALOR	SU	B-TOTAL
	REMOZAMIENTO DE JUZGA REMOZAMIENTO EN SA			EL D.N			
1.00	READECUACIONES GENERALES						
1.01	Desmonte de plafón y estructura general (altura: 2.40 m)	200.00	m2	51.50	10,300.00		
1.02	Desmonte de salidas de aire acondicionado (Rejillas, parrillas entre otros)	8.00	ud	257.50	2,060.00		
1.03	Reinstalación de salidas de aire acondicionado (Rejillas, parrillas entre otros)(Incluye material gastable de ser requerido)	8.00	ud	772.50	6,180.00		
1.04	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) (1er piso)	200.00	m2	1,278.34	255,668.00		
1.05	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes)	11.00	ud	4,989.41	54,883.51		
	Sub-total Sub-total	•				RD\$	329,091.51
	DAGUL O DEGERGION (TA OAL A OAL A DE AUDIENCIA E						
2.00	PASILLO RECEPCION 4TA SALA, SALA DE AUDIENCIA 5 Desmonte de platón y estructura en pasillo (altura: 2.40 m)	100.00	m2	51.50	5,150.00		
2.02	Desmonte de salidas de aire acondicionado (Rejillas, parrillas entre otros)	3.00	ud	257.50	772.50		
2.03	Reinstalación de salidas de aire acondicionado (Rejillas, parrillas entre otros)(Incluye material gastable de ser requerido)	3.00	ud	772.50	2,317.50		
2.04	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	100.00	m2	1,278.34	127,834.00		
	Sub-total Sub-total					RD\$	136,074.00
3.00	RECEPCION - PROXIMA A PRIMERA SALA DE AUDIENCIA						
3.01	Suministro e instalación de vidrio fijo templado flotante sobre Counter, espesor de 3/8", con ventanillas. (1.2M X 1.6M)	20.66	p2	1,060.95	21,915.12		
	Sub-total					RD\$	21,915.12
4.00	EXTERIOR	1					
4.01	Retiro de concertina(alambre trinchera) de seguridad sobre muro de 2.50 m de altura, trenzada	55.00	m	123.60	6,798.00		
4.02	Suministro e instalación de malla ciclónica(Incluye piezas y accesorios de instalación en estructura de tubos) H:1.8 m (6 pies)	55.00	m	1,576.48	86,706.40		
4.03	Suministro e instalación de placa de cadillos o dientes de tiburón en la parte superior de la malla ciclónica	55.00	m	710.30	39,066.50		
4.04	Bote de materiales y escombros (6m3)	5.00	viaje	4,381.67	21,908.35		
4.05	Limpieza continua y final	1.00	ра	5,150.00	5,150.00		
	Sub-total					RD\$	159,629.25

INFORMACIONES DEL PROYECTO									
FECHA	FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023								
NOMBRE DEL PROYECTO: READECUACION DE JUZGADO DE TRABAJO Y CORTE DE TRABAJO DEL DISTRITO NACIONAL -LOTE 1									
DIRECCIO	DIRECCIÓN DEL PROYECTO: JUZGADO DE TRABAJO Y CORTE DE TRABAJO DEL D. N.								
	PRESUPL	IESTO							
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL			

REMOZAMIENTO DE CORTE DE TRABAJO DEL D.N

AREA DE OFICINISTAS EN EL 1ER NIVEL

5.00 AREA DE OFICINISTAS-1ER PISO

	Remoción de mosaico en pisos (Incluye zócalos, torta de piso y remociones requeridas)	41.10	m2	185.40	7,619.94		
5.02	Demolición de acera de hormigón armado espesor variable de (10 -16 cm)	8.00	m2	226.60	1,812.80		
5.03	Excavación de terreno compactado (Profundidad máxima 1.5 m)	7.20	m3	841.67	6,060.02		
	Movimiento de mobiliario(incluye la entrada y salida de mesas, archivos, sillas y otros en un espacio de 41.10 m2)	1.00	ра	2,575.00	2,575.00		
	Sub-total						

6.00 ELIMINACIÓN DE RAICES

6.01	Corte de raíces en excavación	1.00	ра	5,150.00	5,150.00		
	Suministro y colocación de muro de arena (arena en zona de excavación de raíces)	7.20	m3	1,886.67	13,584.02		
	Suministro y aplicación de inhibidor de crecimiento de raíces para arboles (fitorregulador, axinas, etc.)	1.00	ра	8,475.00	8,475.00		
	Sub-total						

7.00 SUMINISTRO DE PISOS Y TERMINACIONES

7.07	Bote de materiales y escombros (6m3) Limpieza continua y final	2.00 1.00	viaje pa	4,381.67 5,150.00	8,763.34 5,150.00		
	Bote de materiales y escombros (6m3)	2.00	viaje	4,381.67	8,763.34		
7.06	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	60.00	m2	230.35	13,821.00		
7.04	Suministro y de empañete sobre superficies	3.00	m2	474.17	1,422.51		•
	Suministro y confección de losa de hormigón armado hormigón 180 kg/cm2, malla electrosoldada D2.3 10X10.(Terminación pulida a mano)	1.20	m3	12,347.97	14,817.56		
	Suministro e instalación de zócalos de porcelanato de piso general (incluye pegamento, derretido y separadores.)	40.00	m	410.27	16,410.80	·	
	Suministro e instalación de porcelanato de piso de 40x40 cms general, incluye pegamento, derretido y separadores.	41.10	m2	2,844.13	116,893.74		

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)	RD\$ 869,265.61

8.00 GASTOS INDIRECTOS

	SUR-TOTAL						
8.03	Transporte	2.50%		21,731.64			
8.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%		26,077.97			
8.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%		86,926.56			

	INFORMACIO	NES DEL PROYECTO)			
FECHA	15 DE	NOVIEMBRE DE 202	23			
NOMBR	E DEL PROYECTO: READECUACION DE JUZGADO DE TRABAJO Y CORTE D	DE TRABAJO DEL DIS	STRITO NACIONA	L -LOTE 1		
DIRECC	IÓN DEL PROYECTO: JUZGADO DE TRABAJO Y CORTE DE TRABAJO DEL D). N.				
	PRE	SUPUESTO				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
	SUB-TOTAL GRAVADO					1,004,001.78
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			10.00%		100,400.18
8.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		18,072.03
8.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		39,116.95
8.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		8,692.66
8.07	CODIA			0.10%		869.27
8.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		8,692.66
8.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		17,385.31
	SUB-TOTAL (RD\$)					92,828.87
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)					227,565.04
8.10	Imprevistos			5.00%		43,463.28
	TOTAL GENERAL (RD\$)					1,140,293.93

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado	Monto revisado por DIF	Diferencia	Observación
\$1,140,294.09	RD\$ 1,140,293.93	\$0.16	Diferencia de decimales en multiplicación

Revisado por los peritos:

Ing. Wilka Quiroz Ingeniero Supervisor Ing. Erick Pujols Ingeniero Supervisor Ing. Selito Antidor Ingeniero Supervisor

Autorizada por:

Arq. Rocio Altagracia Gerente de Diseño y Planificación

PROCESO CP-CPJ-06-2023 | READECUACIÓN DE VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL DEL PODER JUDICIAL LOTE 1 RUFINO SANCHEZ MORILLO

	INFORMACIONES D	EL PROYECT	0				
FECHA		IEMBRE DE 20					
				LOTE 4			
NOMBRI	E DEL PROYECTO: READECUACION DE JUZGADO DE TRABAJO Y CORTE DE TRA	ABAJO DEL DI	ISTRITO NACIONAL	-LUIE 1			
DIRECCI	ÓN DEL PROYECTO: JUZGADO DE TRABAJO Y CORTE DE TRABAJO DEL D. N.						
	PRESUPU	ESTO .					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SU	B-TOTAL
	REMOZAMIENTO DE JUZGADO DE TRABAJO DEL D.N REMOZAMIENTO EN SALAS DE AUDIENCIA						
1.00	READECUACIONES GENERALES		0	70.54	11 500 00		
1.01	Desmonte de plafón y estructura general (altura: 2.40 m)	200.00	m2	72.51	14,502.00		
1.02	Desmonte de salidas de aire acondicionado (Rejillas, parrillas entre otros) Reinstalación de salidas de aire acondicionado (Rejillas, parrillas entre	8.00	ud	196.72	1,573.76		
1.03	otros)(Incluye material gastable de ser requerido)	8.00	ud	196.72	1,573.76		
1.04	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) (1er piso)	200.00	m2	1,025.99	205,198.00		
1.05	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes)	11.00	ud	3,591.00	39,501.00		
	Sub-total	•				RD\$	262,348.52
2.00	PASILLO RECEPCION 4TA SALA, SALA DE AUDIENCIA 5						
2.01	Desmonte de plafón y estructura en pasillo (altura: 2.40 m)	100.00	m2	72.51	7,251.00		
2.02	Desmonte de salidas de aire acondicionado (Rejillas, parrillas entre otros)	3.00	ud	196.72	590.16		
2.03	Reinstalación de salidas de aire acondicionado (Rejillas, parrillas entre otros)(Incluye material gastable de ser requerido)	3.00	ud	196.72	590.16		
2.04	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	100.00	m2	1,025.99	102,599.00		
	Sub-total					RD\$	111,030.32
3.00	RECEPCION - PROXIMA A PRIMERA SALA DE AUDIENCIA						
3.01	Suministro e instalación de vidrio fijo templado flotante sobre Counter, espesor de 3/8", con ventanillas. (1.2M X1.6M)	20.66	p2	976.90	20,178.97		
	Sub-total			<u> </u>		RD\$	20,178.97
4.00	EXTERIOR						
4.01	Retiro de concertina(alambre trinchera) de seguridad sobre muro de 2.50 m de altura, trenzada	55.00	m	99.71	5,484.05		
	Suministro e instalación de malla ciclónica(Incluye piezas y accesorios de instalación en estructura de tubos) H:1.8 m (6 pies)	55.00	m	2,389.87	131,442.85		
4.02	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
4.02	Suministro e instalación de placa de cadillos o dientes de tiburón en la parte superior de la malla ciclónica	55.00	m	978.80	53,834.00		
	Suministro e instalación de placa de cadillos o dientes de tiburón en la parte	55.00 5.00	m viaje	978.80 3,950.00	53,834.00 19,750.00		

Sub-total

RD\$ 213,856.10

	INFORMACIONES DEL PROYECTO						
FECHA	ECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023						
NOMBRE	IOMBRE DEL PROYECTO: READECUACION DE JUZGADO DE TRABAJO Y CORTE DE TRABAJO DEL DISTRITO NACIONAL -LOTE 1						
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: JUZGADO DE TRABAJO Y CORTE DE TRABAJO DEL D. N.							
	PRESUP	UESTO					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL	

REMOZAMIENTO DE CORTE DE TRABAJO DEL D.N AREA DE OFICINISTAS EN EL 1ER NIVEL

5.00 AREA DE OFICINISTAS-1ER PISO

5.01	Remoción de mosaico en pisos (Incluye zócalos, torta de piso y remociones requeridas)	41.10	m2	171.73	7,058.10		
5.02	Demolición de acera de hormigón armado espesor variable de (10 -16 cm)	8.00	m2	480.84	3,846.72		
5.03	Excavación de terreno compactado (Profundidad máxima 1.5 m)	7.20	m3	1,202.10	8,655.12		
	Movimiento de mobiliario(incluye la entrada y salida de mesas, archivos, sillas y otros en un espacio de 41.10 m2)	1.00	ра	4,000.00	4,000.00		
	Sub-total Sub-total					RD\$	23,559.94

6.00 ELIMINACIÓN DE RAICES

6.01	Corte de raíces en excavación	1.00	ра	5,000.00	5,000.00		
	Suministro y colocación de muro de arena (arena en zona de excavación de raíces)	7.20	m3	2,400.00	17,280.00		
	Suministro y aplicación de inhibidor de crecimiento de raíces para arboles (fitorregulador, axinas, etc.)	1.00	ра	5,000.00	5,000.00		
	Sub-total					RD\$	27,280.00

7.00 SUMINISTRO DE PISOS Y TERMINACIONES

7.01	Suministro e instalación de porcelanato de piso de 40x40 cms general, incluye pegamento, derretido y separadores.	41.10	m2	2,175.59	89,416.75		
7.02	Suministro e instalación de zócalos de porcelanato de piso general (incluye pegamento, derretido y separadores.)	40.00	m	276.07	11,042.80		
7.03	Suministro y confección de losa de hormigón armado hormigón 180 kg/cm2, malla electrosoldada D2.3 10X10.(Terminación pulida a mano)	1.20	m3	1,626.68	1,952.02		
7.04	Suministro y de empañete sobre superficies	3.00	m2	486.17	1,458.51		
7.05	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	60.00	m2	176.00	10,560.00		
7.06	Bote de materiales y escombros (6m3)	2.00	viaje	3,950.00	7,900.00		
7.07	Limpieza continua y final	1.00	ра	3,345.20	3,345.20		•
	Sub-total					RD\$	125,675.28

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD	\$) RD\$	783,929.13

8.00 GASTOS INDIRECTOS

	SUB-TOTAL				
8.03	Transporte	2.50%		19,598.23	
8.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%		23,517.87	
8.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%		78,392.91	

	INFORMACIO	NES DEL PROYECTO)					
FECHA	ECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023							
NOMBR	OMBRE DEL PROYECTO: READECUACION DE JUZGADO DE TRABAJO Y CORTE DE TRABAJO DEL DISTRITO NACIONAL -LOTE 1							
DIRECC	IÓN DEL PROYECTO: JUZGADO DE TRABAJO Y CORTE DE TRABAJO DEL D.	N.						
	PRE	SUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL		
	SUB-TOTAL GRAVADO					905,438.15		
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			10.00%		90,543.81		
8.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		16,297.89		
8.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		35,276.81		
8.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		7,839.29		
8.07	CODIA			0.10%		783.93		
8.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		7,839.29		
8.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		15,678.58		
	SUB-TOTAL (RD\$)					83,715.80		
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)					205,224.81		
8.10	Imprevistos			5.00%		39,196.46		
	TOTAL GENERAL (RD\$)					1,028,350.40		

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado	Monto revisado por DIF	Diferencia	Observación
\$1,028,351.15	RD\$ 1,028,350.40	\$0.75	Diferencia de decimales en multiplicación

Revisado por los peritos:

Ing. Wilka Quiroz Ingeniero Supervisor Ing. Erick Pujols Ingeniero Supervisor Ing. Selito Antidor Ingeniero Supervisor

Autorizada por:

Arq. Rocio Altagracia Gerente de Diseño y Planificación

PROCESO CP-CPJ-06-2023 | READECUACIÓN DE VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL DEL PODER JUDICIAL LOTE 1 LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU

INFORMACIONES DEL PROYECTO								
FECHA	FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023							
NOMBRE	NOMBRE DEL PROYECTO: READECUACION DE JUZGADO DE TRABAJO Y CORTE DE TRABAJO DEL DISTRITO NACIONAL -LOTE 1							
DIRECCIO	IRECCIÓN DEL PROYECTO: JUZGADO DE TRABAJO Y CORTE DE TRABAJO DEL D. N.							
	PRESUPU	ESTO .						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SU	B-TOTAL	
1.00	REMOZAMIENTO DE JUZGADO DE TRABAJO DEL D.N REMOZAMIENTO EN SALAS DE AUDIENCIA 1.00 READECUACIONES GENERALES							
	Desmonte de plafón y estructura general (altura: 2.40 m)	200.00	m2	70.00	14,000.00			
1.02	Desmonte de salidas de aire acondicionado (Rejillas, parrillas entre otros)	8.00	ud	1,200.00	9,600.00			
1.03	Reinstalación de salidas de aire acondicionado (Rejillas, parrillas entre otros)(Incluye material gastable de ser requerido)	8.00	ud	2,200.00	17,600.00			
1.04	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) (1er piso)	200.00	m2	1,100.00	220,000.00			
1.05	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de platón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes)	11.00	ud	5,000.00	55,000.00			
	Sub-total					RD\$	316,200.00	
	DANK LO DECERDION (TA OM A OM A DE AUDIENCIA E							
2.00	PASILLO RECEPCION 4TA SALA, SALA DE AUDIENCIA 5 Desmonte de plafón y estructura en pasillo (altura: 2.40 m)	100.00	m2	70.00	7,000.00			
		3.00	ud	1,200.00	3,600.00			
2.02	Desmonte de salidas de aire acondicionado (Rejillas, parrillas entre otros) Reinstalación de salidas de aire acondicionado (Rejillas, parrillas entre otros)(Incluye material gastable de ser requerido)	3.00	ud	2,200.00	6,600.00			
2.04	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	100.00	m2	1,100.00	110,000.00			
	Sub-total			<u> </u>		RD\$	127,200.00	
3.00	RECEPCION - PROXIMA A PRIMERA SALA DE AUDIENCIA							
3.01	Suministro e instalación de vidrio fijo templado flotante sobre Counter, espesor de 3/8", con ventanillas. (1.2M X 1.6M)	20.66	p2	800.00	16,524.90			
	Sub-total					RD\$	16,524.90	
4.00	EXTERIOR							
4.01	Retiro de concertina(alambre trinchera) de seguridad sobre muro de 2.50 m de altura, trenzada	55.00	m	152.79	8,403.45			
4.02	Suministro e instalación de malla ciclónica(Incluye piezas y accesorios de instalación en estructura de tubos) H:1.8 m (6 pies)	55.00	m	2,021.91	111,205.05			
4.03	Suministro e instalación de placa de cadillos o dientes de tiburón en la parte superior de la malla ciclónica	55.00	m	670.91	36,900.05			
4.04	Bote de materiales y escombros (6m3)	5.00	viaje	3,800.00	19,000.00			
4.05	Limpieza continua y final	1.00	ра	2,100.56	2,100.56			
	Sub-total					RD\$	177,609.11	

	INFORMACIONES DEL PROYECTO						
FECHA	ECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023						
NOMBRE	IOMBRE DEL PROYECTO: READECUACION DE JUZGADO DE TRABAJO Y CORTE DE TRABAJO DEL DISTRITO NACIONAL -LOTE 1						
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: JUZGADO DE TRABAJO Y CORTE DE TRABAJO DEL D. N.							
	PRESUP	UESTO					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL	

REMOZAMIENTO DE CORTE DE TRABAJO DEL D.N

AREA DE OFICINISTAS EN EL 1ER NIVEL

5.00 AREA DE OFICINISTAS-1ER PISO

5.01	Remoción de mosaico en pisos (Incluye zócalos, torta de piso y remociones requeridas)	41.10	m2	130.20	5,351.22		
5.02	Demolición de acera de hormigón armado espesor variable de (10 -16 cm)	8.00	m2	358.05	2,864.40		
5.03	Excavación de terreno compactado (Profundidad máxima 1.5 m)	7.20	m3	651.00	4,687.20		
	Movimiento de mobiliario(incluye la entrada y salida de mesas, archivos, sillas y otros en un espacio de 41.10 m2)	1.00	ра	9,000.00	9,000.00		
	Sub-total					RD\$	21,902.82

6.00 ELIMINACIÓN DE RAICES

6.01	Corte de raíces en excavación	1.00	ра	8,000.00	8,000.00		
	Suministro y colocación de muro de arena (arena en zona de excavación de raíces)	7.20	m3	1,991.74	14,340.53		
	Suministro y aplicación de inhibidor de crecimiento de raíces para arboles (fitorregulador, axinas, etc.)	1.00	ра	10,000.00	10,000.00		
Sub-total							32,340.53

7.00 SUMINISTRO DE PISOS Y TERMINACIONES

	Sub-total					RD\$	123,804.95
7.07	Limpieza continua y final	1.00	ра	2,100.56	2,100.56		
7.06	Bote de materiales y escombros (6m3)	2.00	viaje	3,800.00	7,600.00		
7.05	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	60.00	m2	183.08	10,984.80		
7.04	Suministro y de empañete sobre superficies	3.00	m2	390.80	1,172.40		
7.03	Suministro y confección de losa de hormigón armado hormigón 180 kg/cm2, malla electrosoldada D2.3 10X10.(Terminación pulida a mano)	1.20	m3	12,170.03	14,604.04	·	
7.02	Suministro e instalación de zócalos de porcelanato de piso general (incluye pegamento, derretido y separadores.)	40.00	m	224.65	8,986.00		
7.01	Suministro e instalación de porcelanato de piso de 40x40 cms general, incluye pegamento, derretido y separadores.	41.10	m2	1,906.50	78,357.15		

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$	

RD\$ 815,582.31

8.00 GASTOS INDIRECTOS

SUB-TOTAL				
8.03	Transporte	2.50%		20,389.56
8.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%		24,467.47
8.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%		81,558.23

INFORMACIONES DEL PROYECTO							
FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023							
NOMBRE DEL PROYECTO: READECUACION DE JUZGADO DE TRABAJO Y CORTE DE TRABAJO DEL DISTRITO NACIONAL -LOTE 1							
DIRECCI	ÓN DEL PROYECTO: JUZGADO DE TRABAJO Y CORTE DE TRABAJO DEL D. N.						
	PRESU	PUESTO					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL	
	SUB-TOTAL GRAVADO					941,997.57	
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			10.00%		94,199.76	
8.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		16,955.96	
8.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		36,701.20	
8.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		8,155.82	
8.07	CODIA			0.10%		815.58	
8.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		8,155.82	
8.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		16,311.65	
	SUB-TOTAL (RD\$)					87,096.04	
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)					213,511.30	
8.10	Imprevistos			5.00%		40,779.12	
	TOTAL GENERAL (RD\$)					1,069,872.73	

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado	Monto revisado por DIF	Diferencia	Observación
\$1,069,872.89	RD\$ 1,069,872.73	\$0.16	Diferencia de decimales en multiplicación

Revisado por los peritos:

Ing. Wilka Quiroz Ingeniero Supervisor Ing. Erick Pujols Ingeniero Supervisor Ing. Selito Antidor Ingeniero Supervisor

Autorizada por:

Arq. Rocio Altagracia Gerente de Diseño y Planificación

PROCESO: CP-CPJ-06-2023 LOTE 2

OFERENTE: PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA.

	INFORMACIONES I	DEL PROYECTO						
FECHA	A 16 de noviembre de 2023 NUMERO DE CARPETA							
NOMBRE DEL PROYECTO Traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes Palacio de Justicia de Puerto Plata (Lote 2).								
DIRECC	IÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Puerto Plata.							
	PRESUPI	JESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-	TOTAL	
1.00	Preliminares							
1.01	Desmonte de luminarias existentes	8.00	ud	206.00	1,648.00			
1.02	Desmonte de plafón existente	87.00	m2	51.50	4,480.50			
1.03	Apertura de huecos de puertas en muros de bloques (Incluye terminación)	4.00	ud	3,090.00	12,360.00			
1.04	Demolición de división de madera y Plywood	13.00	m2	103.00	1,339.00			
1.05	Desmonte de ventanas existentes	1.00	ud	309.00	309.00			
	Sub-total					\$	20,136.50	
2.00	Terminaciones de Muros							
2.01	Suministro e instalación de muros de Sheetrock con fibra acústica	29.00	m2	2,563.27	74,334.83	decima	encias de ales en la dicación	
	Sub-total Sub-total						74,334.83	
3.00	Terminaciones de Techos		•					
3.01	Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (Incluye estructura en metal Angulares, Maint Tee y Cross Tee).	105.00	m2	1,278.34	134,225.70	decima	encias de ales en la olicación	
	Sub-total					\$ 1	34,225.70	
4.00	Terminaciones de Pisos							
4.01	Suministro e instalación de pisos de Porcelanato similar al existente en quicios de puertas nuevas	4.00	m	2,844.13	11,376.52			
4.02	Suministro e instalación de zócalos de Porcelanato	5.50	m	410.27	2,256.49	decima	encias de ales en la olicación	
4.03	Pulido y brillado de pisos de Mármol existentes	97.00	m2	350.00	33,950.00			
	Sub-total					\$	47,583.01	
5.00	Terminaciones de Madera							
5.01	Suministro e instalación de puertas nuevas de Caoba y vidrio similar a las existentes	4.00	ud	38,003.86	152,015.44	decima	encias de ales en la olicación	
5.02	Suministro e instalación de puerta nueva de aluminio P-40	1.00	ud	20,372.47	20,372.47			

PROCESO: CP-CPJ-06-2023 LOTE 2

OFERENTE: PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA.

	INFORMACIONES I	DEL PROYECTO				
ECHA	16 de noviembre de 2023		NUMERO I	DE CARPETA		
NOMBRI	DEL PROYECTO Traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes Palacio	o de Justicia de P	uerto Plata (Lote 2).		
DIRECCI	ÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Puerto Plata.					
	PRESUPI	JESTO				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
5.03	Mantenimiento de puertas de madera sencillas existentes (Pulimento, masillado y pintura)	5.00	ud	6,762.56	33,812.80	Diferencias de decimales en la multiplicación
5.04	Suministro e instalación de plataforma se estrado de madera y Plywood	1.00	ud	29,500.00	29,500.00	
5.05	Suministro e instalación de piso de vinil machimbrado color Caoba en plataforma de madera para estrado	6.50	m2	2,865.66	18,626.79	Diferencias de decimales en la multiplicación
	Sub-total					\$ 254,327.5
6.00	Instalaciones eléctricas					
6.01	Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas	7.00	ud	1,671.37	11,699.59	Diferencias de decimales en la multiplicación
6.02	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED	17.00	ud	4,989.41	84,819.97	Diferencias de decimales en la multiplicación
6.03	Suministro e instalación de Tomacorrientes 120V dobles	8.00	ud	2,123.16	16,985.28	Diferencias de decimales en la multiplicación
6.04	Suministro e instalación de Interruptores	3.00	ud	1,953.33	5,859.99	
6.05	Suministro e instalación de salidas de Data y/o teléfono	6.00	ud	1,446.21	8,677.26	Diferencias de decimales en la multiplicación
6.06	Suministro e instalación de rejillas para A/A	7.00	ud	1,105.00	7,735.00	
	Sub-total Sub-total					\$ 135,777.0
7.00	Pintura					
7.01	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros nuevos (Dos manos)	58.00	m2	230.35	13,360.30	Diferencias de decimales en la multiplicación
7.02	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros existentes (Una manos)	172.00	m2	123.15	21,181.80	Diferencias de decimales en la multiplicación
	Sub-total					\$ 34,542.1
0.00	Misceláneos					
8.00 8.01	Traslado y bote de escombros	1.00	viaje	4,381.67	4,381.67	

PROCESO: CP-CPJ-06-2023 LOTE 2

OFERENTE: PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA.

	INFORMACIONES	DEL PROYECTO				
ECHA	16 de noviembre de 2023 NUMERO DE CARPETA					
IOMBR	E DEL PROYECTO Traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes Palaci	o de Justicia de F	Puerto Plata (Lote 2).		
DIRECC	IÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Puerto Plata.					
	PRESUP	UESTO				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
8.01	Limpieza continua y final	1.00	pu	5,150.00	5,150.00	
	Sub-total					\$ 9,531.67
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					\$ 710,458.40
9.00	GASTOS INDIRECTOS					
9.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		71,045.84
9.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		21,313.7
9.03	Transporte			2.50%		17,761.46
	SUB-TOTAL					110,121.05
	SUB-TOTAL GRAVADO					820,579.45
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			10.00%		82,057.94
9.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		14,770.43
9.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		31,970.63
9.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		7,104.58
9.07	CODIA					710.46
9.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		7,104.58
9.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		14,209.17
	SUB-TOTAL (RD\$)					75,869.85
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)					185,990.90
	l					

5.00%

9.10 Imprevistos

35,522.92

OFERENTE: PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA.

INFORMACIONES DEL PROYECTO							
FECHA	16 de noviembre de 2023	NUMERO DE CARPETA					
NOMBRE DEL PROYECTO	Traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes Palacio de Justicia de Pe	uerto Plata (Lote 2).					
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Puerto Plata.						

	PRESUPUESTO PRESUPUESTO							
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL		
	TOTAL GENERAL (RD\$)					931,972.22		

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado	Monto revisado por DIF	Diferencia	Observación
\$931,971.97	931,972.22	\$0.25	

Revisado por los peritos:

Ing. Erick Pujols Ingeniero Supervisor

Autorizada por:

Ing. Rafael Y. Pichardo Ingeniero Supervisor

Arq. Rocío Altagracia Gerente de Diseño y Planificación

OFERENTE: RUFINO SANCHEZ MORILLO.

	INFORMACIONES I	DEL PROYECTO						
FECHA	16 de noviembre de 2023		NUMERO I	DE CARPETA				
NOMBRE DEL PROYECTO Traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes Palacio de Justicia de Puerto Plata (Lote 2).								
DIRECCI	ÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Puerto Plata.							
	PRESUPL	JESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL		
1.00	Preliminares							
1.01	Desmonte de luminarias existentes	8.00	ud	121.03	968.24	Diferencias de decimales en la multiplicación		
1.02	Desmonte de plafón existente	87.00	m2	72.51	6,308.37	Diferencias de decimales en la multiplicación		
	Apertura de huecos de puertas en muros de bloques (Incluye terminación)	4.00	ud	4,500.00	18,000.00			
1.04	Demolición de división de madera y Plywood	13.00	m2	117.04	1,521.52	Diferencias de decimales en la multiplicación		
1.05	Desmonte de ventanas existentes	1.00	ud	194.40	194.40			
	Sub-total Sub-total					\$ 26,992.5		
2.00	Terminaciones de Muros							
2.01	Suministro e instalación de muros de Sheetrock con fibra acústica	29.00	m2	1,701.43	49,341.47	Diferencias de decimales en la multiplicación		
	Sub-total Sub-total					\$ 49,341.4		
3.00	Terminaciones de Techos		1					
	Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (Incluye estructura en metal Angulares, Maint Tee y Cross Tee).	105.00	m2	1,075.99	112,978.95	Diferencias de decimales en la multiplicación		
	Sub-total Sub-total					\$ 112,978.9		
4.00	Terminaciones de Pisos							
4.01	Suministro e instalación de pisos de Porcelanato similar al existente en quicios de puertas nuevas	4.00	m	2,134.21	8,536.84			
4.02	Suministro e instalación de zócalos de Porcelanato	5.50	Э	293.06	1,611.83	Diferencias de decimales en la multiplicación		
4.03	Pulido y brillado de pisos de Mármol existentes	97.00	m2	387.82	37,618.54			
	Cult total					\$ 47,767.2		
	Sub-total Sub-total							
	Terminaciones de Madera					·		

OFERENTE: RUFINO SANCHEZ MORILLO.

	INFORMACIONES DEL PROYECTO									
FECHA	16 de noviembre de 2023		NUMERO I	DE CARPETA						
NOMBR	E DEL PROYECTO Traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes Palaci	o de Justicia de P	uerto Plata ((Lote 2).						
DIRECC	ÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Puerto Plata.									
PRESUPUESTO PRESUPUESTO										
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL				
5.02	Suministro e instalación de puerta nueva de aluminio P-40	1.00	ud	17,829.71	17,829.71					
5.03	Mantenimiento de puertas de madera sencillas existentes (Pulimento, masillado y pintura)	5.00	ud	5,782.25	28,911.25					
5.04	Suministro e instalación de plataforma se estrado de madera y Plywood	1.00	ud	16,724.92	16,724.92					
5.05	Suministro e instalación de piso de vinil machimbrado color Caoba en plataforma de madera para estrado	6.50	m2	2,164.71	14,070.62	Diferencias de decimales en la multiplicación				
	Sub-total		•			\$ 237,326.14				
6.00 6.01	Instalaciones eléctricas Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas	7.00	ud	1,900.00	13,300.00					
6.02	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED	17.00	ud	3,337.00	56,729.00					
6.03	Suministro e instalación de Tomacorrientes 120V dobles	8.00	ud	2,247.11	17,976.88					
6.04	Suministro e instalación de Interruptores	3.00	ud	2,247.11	6,741.33					
6.05	Suministro e instalación de salidas de Data y/o teléfono	6.00	ud	1,480.11	8,880.66					
6.06	Suministro e instalación de rejillas para A/A	7.00	ud	6,105.00	42,735.00					
	Sub-total Sub-total					\$ 146,362.87				
7.00	Pintura			<u> </u>						
7.01	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros nuevos (Dos manos)	58.00	m2	188.00	10,904.00					
7.02	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros existentes (Una manos)	172.00	m2	125.00	21,500.00					
	I.			L						

8.00 Misceláneos

Sub-total

32,404.00

OFERENTE: RUFINO SANCHEZ MORILLO.

	INFORMACIONES	DEL PROYECTO					
FECHA	16 de noviembre de 2023		NUMERO [DE CARPETA			
NOMBR	E DEL PROYECTO Traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes Palaci	io de Justicia de F	uerto Plata (Lote 2).			
DIRECC	IÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Puerto Plata.						
	PRESUP	UESTO					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL	
8.01	Traslado y bote de escombros	1.00	viaje	3,950.00	3,950.00		
8.01	Limpieza continua y final	1.00	pu	4,345.20	4,345.20		
	Sub-total					\$ 8,295.20	
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					\$ 661,468.37	
9.00	GASTOS INDIRECTOS						
9.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		66,146.8	
9.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		19,844.0	
9.03	Transporte			2.50%		16,536.7	
	SUB-TOTAL					102,527.60	
	SUB-TOTAL GRAVADO					763,995.96	
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			10.00%		76,399.60	
9.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			40.000/		13,751.9	
9.05	Seguro Social y Contra accidentes			18.00%		29,766.0	
9.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			4.50% 1.00%		6,614.6	
9.07	CODIA			0.10%		661.4	
9.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		6,614.6	
9.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		13,229.3	
	SUB-TOTAL (RD\$)					70,638.21	
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)					173,165.81	
9.10	Imprevistos			5.00%		33,073.4	

OFERENTE: RUFINO SÁNCHEZ MORILLO.

INFORMACIONES DEL PROYECTO							
FECHA	16 de noviembre de 2023	NUMERO DE CARPETA					
NOMBRE DEL PROYECTO	Traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes Palacio de Justicia de Po	uerto Plata (Lote 2).					
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Puerto Plata.						

	PRESUPUESTO PRESUPUESTO							
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL		
	TOTAL GENERAL (RD\$)					867,707.59		

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado	Monto revisado por DIF	Diferencia	Observación
\$867,707.44	867,707.59	\$0.15	

Revisado por los peritos:

Ing. Erick Pujols Ingeniero Supervisor

Autorizada por:

Ing. Rafael Y. Pichardo Ingeniero Supervisor

Arq. Rocío Altagracia Gerente de Diseño y Planificación

OFERENTE: C11 ESTUDIO ARQUITECTURA, S.R.L.

	INFORMACIONES I	DEL PROYECTO						
ECHA	16 de noviembre de 2023		NUMERO I	DE CARPETA				
NOMBRE DEL PROYECTO Traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes Palacio de Justicia de Puerto Plata (Lote 2).								
DIRECCI	ÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Puerto Plata.							
	PRESUPUESTO							
ITEM	M DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO VALOR							
1.00	Preliminares							
1.01	Desmonte de luminarias existentes	8.00	ud	322.45	2,579.60			
1.02	Desmonte de plafón existente	87.00	m2	215.00	18,705.00			
1.03	Apertura de huecos de puertas en muros de bloques (Incluye terminación)	4.00	ud	3,217.34	12,869.36			
1.04	Demolición de división de madera y Plywood	13.00	m2	482.45	6,271.85			
1.05	Desmonte de ventanas existentes	1.00	ud	420.80	420.80			
	Sub-total Sub-total					\$	40,846.61	
2.00	Terminaciones de Muros							
2.01	Suministro e instalación de muros de Sheetrock con fibra acústica	29.00	m2	2,992.58	86,784.82			
	Sub-total					\$	86,784.82	
3.00	Terminaciones de Techos							
	Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (Incluye estructura en metal Angulares, Maint Tee y Cross Tee).	105.00	m2	1,402.42	147,254.10	dec	erencias de imales en la Iltiplicación	
	Sub-total Sub-total					\$	147,254.10	
4.00	Terminaciones de Pisos							
	Suministro e instalación de pisos de Porcelanato similar al existente en quicios de puertas nuevas	4.00	m	2,521.06	10,084.24			
4.02	Suministro e instalación de zócalos de Porcelanato	5.50	m	363.35	1,998.43			
4.03	Pulido y brillado de pisos de Mármol existentes	97.00	m2	781.50	75,805.50			
	Sub-total					\$	87,888.17	
5.00	Terminaciones de Madera							
	Suministro e instalación de puertas nuevas de Caoba y vidrio similar a	4.00	ud	30,904.19	123,616.76			
	las existentes	4.00	uu	00,001.10	120,010.70			

OFERENTE: C11 ESTUDIO ARQUITECTURA, S.R.L.

	INFORMACIONES	DEL PROYECTO					
FECHA	16 de noviembre de 2023		NUMERO I	DE CARPETA			
NOMBR	E DEL PROYECTO Traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes Palaci	o de Justicia de P	uerto Plata ((Lote 2).			
DIRECC	IÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Puerto Plata.						
	PRESUPI	JESTO					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR		SUB-TOTAL
5.03	Mantenimiento de puertas de madera sencillas existentes (Pulimento, masillado y pintura)	5.00	ud	4,307.00	21,535.00		
5.04	Suministro e instalación de plataforma se estrado de madera y Plywood	1.00	ud	9,071.16	9,071.16		
5.05	Suministro e instalación de piso de vinil machimbrado color Caoba en plataforma de madera para estrado	6.50	m2	1,891.00	12,291.50		
	Sub-total Sub-total					\$	180,489.92
6.00	Instalaciones eléctricas						
6.01	Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas	7.00	ud	1,971.54	13,800.78		
6.02	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED	17.00	ud	3,130.68	53,221.56		
6.03	Suministro e instalación de Tomacorrientes 120V dobles	8.00	ud	1,983.16	15,865.28		
6.04	Suministro e instalación de Interruptores	3.00	ud	1,860.46	5,581.38		
6.05	Suministro e instalación de salidas de Data y/o teléfono	6.00	ud	3,693.49	22,160.94		
6.06	Suministro e instalación de rejillas para A/A	7.00	ud	1,293.54	9,054.78		
	Sub-total Sub-total					\$	119,684.7
7.00	Pintura						
7.01	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros nuevos (Dos manos)	58.00	m2	406.35	23,568.30		
7.02	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros existentes (Una manos)	172.00	m2	214.99	36,978.28		
	Sub-total Sub-total					\$	60,546.58
0.00	Microslánaca						
8.00	Misceláneos	4.00	vioi -	4 000 00	4.000.00		
8.01	Traslado y bote de escombros	1.00	viaje	4,662.00	4,662.00	İ	

OFERENTE: C11 ESTUDIO ARQUITECTURA, S.R.L.

	INFORMACIONES	DEL PROYECTO					
FECHA	16 de noviembre de 2023		NUMERO [E CARPETA			
NOMBR	E DEL PROYECTO Traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes Palaci	o de Justicia de P	uerto Plata (Lote 2).			-
DIRECC	IÓN DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Puerto Plata.						
	PRESUPI	JESTO					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	;	SUB-TOTAL
8.01	Limpieza continua y final	1.00	pu	23,937.74	23,937.74		
	Sub-total Sub-total					\$	28,599.74
	CUR TOTAL OFNERAL COOTON DIFFOTON (DDA)					•	750 004 00
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					\$	752,094.66
9.00	GASTOS INDIRECTOS						
9.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%			75,209.47
9.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%			22,562.84
9.03	Transporte			2.50%			18,802.37
	SUB-TOTAL						116,574.67
	SUB-TOTAL GRAVADO						868,669.33
	SUB-TOTAL GRAVADO						000,009.33
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			10.00%			86,866.93
9.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)						15,636.05
9.05	Seguro Social y Contra accidentes			18.00%			33,844.26
9.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			4.50%			7,520.95
9.07	CODIA			1.00%			752.09
9.08	Equipos de Salud e Higiene			0.10%			7,520.95
9.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%			15,041.89
	SUB-TOTAL (RD\$)			2.00%			80,316.19
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)						196,890.86
				1			
9.10	Imprevistos			5.00%			37,604.73

OFERENTE: C11 ESTUDIO ARQUITECTURA, S.R.L.

	INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA	16 de noviembre de 2023	NUMERO DE CARPETA	
NOMBRE DEL PROYECTO	Traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes Palacio de Justicia de Po	uerto Plata (Lote 2).	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Puerto Plata.		

	PRESUP	UESTO				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
	TOTAL GENERAL (RD\$)					986,590.25

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

Monto ofertado	Monto revisado por DIF	Diferencia	Observación
\$986,694.94	986,590.25	(\$104.69)	

Revisado por los peritos:

Ing. Erick Pujols Ingeniero Supervisor

Autorizada por:

Ing. Rafael Y. Pichardo Ingeniero Supervisor

Arq. Rocío Altagracia Gerente de Diseño y Planificación

	PRESUPUESTO PURO MA	RÍA SÁN	ICHEZ	MARÍA		
	INFORMACIONES DE	L PROYECTO)			
PROCESO						
	EL PROYECTO Presupuesto Readecuación estacionamiento del Juzgado de Pa	z de Jánico L	ote -3			
DIRECCIÓN	DEL PROYECTO Jánico, Prov. Santiago					
	PREGUNUE	OTO.				
	PRESUPUE	\$10	ı	PDECIO		1
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	Preliminares	1				
1.01	Desmantelamiento de techo de zinc. (Incluye desmantelar estructura de soporte en madera)	1.00	ра	5,150.00	5,150.00	
1.02	Desmantelamiento de instalaciones eléctricas	1.00	pa	5,150.00	5,150.00	
1.02	Desmonte de aparatos sanitarios	1.00	pa	5,150.00	5,150.00	
1.03	Desmonte de puertas y ventanas	1.00	pa	5,150.00	5,150.00	
1.04	Demolición de muros de bloques	440.00	m ²	103.00	45,320.00	
1.05	Demolición de torta de piso	330.00	m²	103.00	33,990.00	+
1.00	Demolición de acera y contén	6.00	m³	1,545.00	9,270.00	+
1.07	Bote y traslado de escombros	1.00	pa	4,381.67	4,381.67	
1.00	Sub-total	1.00	Pu	1,001.01	1,001.07	\$ 113,561.67
				ı		Ţ
2.00	Movimiento de Tierra	1	1			
2.01	Excavación de material no clasificado con Retroexcavadora	100.00	m ³	152.30	15,230.00	Diferencia decimal.
2.02	Excavación de caliche con Retroexcavadora para zapatas de muro	7.00	m³	152.30	1,066.10	Diferencia decimal.
2.03	Bote de material no clasificado	139.10	m³	574.07	79,853.14	Diferencia decimal.
2.04	Suministro, Regado, Nivelado y compactado de relleno clasificado	30.00	m ³	1,163.61	34,908.30	
2.04	(Caliche) con compactador manual	00.00	111	1,100.01	04,000.00	Diferencia decimal.
	Sub-total					\$ 131,057.54
3.00	Hormigón Armado					
3.01	Confección de torta de piso de hormigón, Frotado, espesor de 10 cm.	3.50	2	1 210 10	4 262 67	
3.01	Hormigón 210 Kg/cm², con lijadora.	3.50	m²	1,218.19	4,263.67	Diferencia decimal.
3.02	Confección de zapatas de muros de 8", dimensión de 0.60m x 0.25m. Hormigón 210 Kg/cm², con lijadora.	4.20	m ³	13,766.83	57,820.69	
3.03	Confección de viga de amarre a nivel de techo 20x40cm, refuerzo de 7 Ø 1/2" + 2 Ø 3/8" - EST Ø 3/8"@0.20m y Hormigón Industrial 240 Kg/cm2	0.40	m ³	31,727.54	12,691.02	
3.04	Confección de viga de amarre para verja 20x20cm, refuerzo de 4 Ø 3/8" EST Ø 3/8"@0.20m y Hormigón 1:2:4	1.25	m ³	30,975.84	38,719.80	
3.05	Confección de dinteles 20x20 cm, acero longitudinal 4 Ø 3/8", estribos 3/8"@ 20 cm, hormigón 1:2:4 con lijadora	0.15	m ³	36,092.07	5,413.81	
3.06	Confección de Columna de amarre para verja 20x20 cm refuerzo de 4 Ø3/8" - EST 3/8"@0.20m Hormigón 1:2:4	0.50	m ³	43,942.09	21,971.05	Diferencia decimal.
3.07	Confección de Losa de hormigón armado espesor = 12 cm, Acero Ø 3/8" @ 25 cm, ambas direcciones. Hormigón industrial 240 Kg/cm2.	0.50	m³	21,265.95	10,632.98	
3.08	Confección de acera en Hormigón Armado, espesor = 10cm, Malla Electrosoldada D2.3 mm 10X10 cm, Frotado, Hormigón industrial 210 Kg/cm²	4.60	m ³	14,274.75	65,663.85	Diferencia decimal.
3.09	Confección de contén, Hormigón pulido de h = 20 cm - hormigón 1:2:4 con lijadora. (Incluye pintura)	20.00	m	1,646.03	32,920.60	Diferencia decimal.
	Sub-total					\$ 250,097.47
4.00	Muros de bloque					
4.01	Suministro y colocación de muro en bloques de 8" con bastones Ø 3/8" @ 0.60 m con serpentinas 2 Ø 3/8" @ 0.60 m de altura	85.00	m²	2,027.28	172,318.80	Diferencia decimal.
4.02	Suministro y colocación de muro en bloques para antepecho y pandereta de 6" con bastones Ø 3/8" @ 0.60 m con serpentinas 2 Ø 3/8" @ 0.60 m	5.00	m²	1,759.02	8,795.10	
	de altura					Diferencia decimal.
	Sub-total					\$ 181,113.90

	PRESUPUESTO PURO MA	RÍA SÁN	ICHEZ	MARÍA		
	INFORMACIONES DE	DDOVECTO				
PROCESO	INFORMACIONES DE CP-CPJ-06-2023	LPROYECTO				
	EL PROYECTO Presupuesto Readecuación estacionamiento del Juzgado de Pa	z de Jánico L	ote -3			
	DEL PROYECTO Jánico, Prov. Santiago					
	PRESUPUE	STO				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
5.00	Terminación de Superficie					
5.01	Suministro y colocación de Fraguache con llana en losa, vigas y columnas. Mortero 1:4	15.00	m²	85.99	1,289.85	Diferencia decimal.
5.02	Suministro y colocación de pañete maestreado en muros, vigas y columnas, en interior. Mortero 1:4 y espesor de 1.75 cm.	20.00	m²	474.17	9,483.40	Diferencia decimal.
5.03	Suministro y colocación de pañete maestreado en muros, vigas y columnas, en exterior (incluye antepecho). Mortero 1:4 y espesor de 2 cm.	25.00	m²	526.88	13,172.00	Diferencia decimal.
5.04	Suministro y colocación de pañete maestreado en muros, vigas y columnas, en verja exterior de 1.20 m. Mortero 1:4 y espesor de 2 cm.	85.00	m²	526.88	44,784.80	Diferencia decimal.
5.05	Suministro y colocación de pañete en techo interior. Mortero 1:4 y espesor de 1.75 cm.	3.00	m²	557.22	1,671.66	Diferencia decimal.
5.06	Confección de cantos. Mortero 1:4	80.00	m	212.51	17,000.80	Diferencia decimal.
5.07	Confección de mochetas en muros. Mortero 1:4	40.00	m	238.34	9,533.60	Diferencia decimal.
5.08	Confección de Zabaleta de techo. Mortero 1:3	5.00	m	170.89	854.45	Diferencia decimal.
5.09	Confección de fino de techo plano. Mortero 1:3, espesor promedio de 7.5 cm.	3.00	m²	850.24	2,550.72	
	Sub-total					\$ 100,341.28
6.00	Pintura					
6.01	Suministro y aplicación pintura satinada interior/exterior en muros, columnas, vigas y techos. 2 manos + primer. (Incluye preparación de superficie).	139.65	m²	294.01	41,058.50	Diferencia decimal.
	Sub-total					\$ 41,058.50
7.00	Pisos y Revestimientos					
7.01	Suministro y colación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie	3.00	m²	2,844.13	8,532.39	
7.02	Suministro y colocación de zócalos de porcelanato, dimensión de 0.07x60 cm con tonos claros igual al piso y juntas de 3 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	4.00	m	410.27	1,641.08	Diferencia decimal.
7.03	Suministro y colocación de porcelanato para muros color blanco mate de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. Para una altura de 210 cm.	23.00	m²	2,379.60	54,730.80	Diferencia decimal.
	Sub-total					\$ 64,904.27
8.00	Instalaciones Eléctricas					
8.01	Suministro e instalación de salida de luz cenital (Incluye materiales). Roceta de porcelana color blanco. Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	2.00	ud	1671.37	3,342.74	
8.02	Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	2.00	ud	1775.75	3,551.50	Diferencia decimal.
8.03	Suministro e instalación de tomacorriente doble de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	1.00	ud	2,123.16	2,123.16	

2.00

18

ud

pie

442.00

588.81

884.00

10,598.58

8.04

8.05

Suministro y colocación de Bombillos Led A60/9W/E27/720LM/4500K

Suministro e Instalación de acometida eléctrica general. Ver

especificaciones en planos

Sub-total

Diferencia decimal.
\$ 20,499.98

PRESUPUESTO PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA

		INFORMACIONES DEL PROYECTO
PROCESO	CP-CPJ-06-2023	
NOMBRE DE	L PROYECTO	Presupuesto Readecuación estacionamiento del Juzgado de Paz de Jánico Lote -3
DIRECCIÓN	DEL PROYECTO	Jánico, Prov. Santiago

	PRESUPUE	STO	I	PDEOLO		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
9.00	Instalaciones Sanitarias	ı	ı	1		1
9.01	Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado en pared sin pedestal. Sifón metálico de 1-1/4" con acabado cromado y boquilla con cola metálica con acabado cromado tipo push con rebosadero. Llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM. Incluye salidas y todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	1.00	ud	18,818.31	18,818.31	
9.02	Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa, de una pieza color blanco en porcelanato, taza elongado y botón push, capacidad de tanque de 4.8 litros. Incluye salidas y todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	1.00	ud	19,640.84	19,640.84	
9.03	Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para salida de 2", acabado en acero inoxidable. Incluye salida de drenaje con sifón PVC para drenaje de 2"	1.00	ud	3,953.43	3,953.43	
9.04	Suministro e instalación de arrastre tubería de agua potable de 3/4" (Incluye piezas y Mano de obra)	5.00	ml	321.38	1,606.90	Diferencia decin
9.05	Suministro e instalación de arrastre tubería de aguas negras de 4" (Incluye piezas y Mano de obra)	12.00	ml	580.35	6,964.20	Diferencia decin
9.06	Suministro e instalación de arrastre tubería de aguas pluviales de 4" (Incluye piezas y Mano de obra)	7.00	ml	580.35	4,062.45	Diferencia decin
9.07	Suministro e instalación de columna desagüe pluvial de 3" (Incluye piezas y Mano de obra)	4.00	ml	836.07	3,344.28	Diferencia decin
9.08	Suministro e instalación de columna de Ventilación de 3" (Incluye piezas y Mano de obra)	4.00	ml	836.07	3,344.28	Diferencia decin
	Sub-total					\$ 61,734
10.00	Puertas y ventanas					
10.01	Suministro y colocación de puertas de interiores. Puertas polimetal apanaladas color marrón, h = 210 cm, a = 80 cm. Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave, acabado satinado color níquel.	1.00	ud	12,513.84	12,513.84	
10.02	Suministro y colocación de puertas de interiores. Puertas polimetal apanaladas color marrón, h = 210 cm, a = 90 cm. Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave, acabado satinado color níquel.	1.00	ud	12,513.84	12,513.84	
10.03	Confección y colocación de ventanas salomónicas de aluminio. Ver detalles en tabla de puertas y ventanas.	5.00	pie ²	1,014.29	5,071.45	
10.04	Confección y colocación de puerta corredera para parqueos con perfileria en hierro galvanizado. H: 1.0 m. Incluye pintura anticorrosiva color negro. Ver detalle de puerta en planos.	70.00	pie ²	582.70	40,789.00	
10.05	Confección e instalación de protectores de ventanas en barras de hierro negro de 1/2" lisas. Pintura anticorrosiva color negro.	5.00	pie ²	177.62	888.10	Diferencia decin
	Sub-total					\$ 71,776
11.00	Misceláneos					
11.01	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de 5kg, armadas con "tejido no tejido" de poliéster de hilo continuo, estabilizado con fibra de vidrio. Se usarán colores con tonos Claros (blanco o gris) en techo.	4.00	m²	588.71	2,354.84	Diferencia decir
11.02	Suministro y colocación de paragomas para parqueos de caucho resistente y duradero, color negro con bandas reflectivas color amarillo, medidas de 72 pulgadas (180x15x10 cms).	6.00	und	2,950.00	17,700.00	

PRESUPUESTO PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA

	INFORMACIONES DE	L PROYECTO)				
PROCESO	CP-CPJ-06-2023						
NOMBRE D	EL PROYECTO Presupuesto Readecuación estacionamiento del Juzgado de Pa	az de Jánico L	ote -3				
DIRECCIÓN	DEL PROYECTO Jánico, Prov. Santiago						
	PRESUPUE	STO					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR		SUB-TOTAL
11.03	Suministro y regado de grava de 1/2" a 3/4" en parqueo, espesor de 0.05m.	10.50	m ³	2,036.67	21,385.04	Dif	ferencia decimal.
11.04	Construcción de jardineras en muros de 4" con altura de 0.40 mts sobre nivel de piso (incluye excavación, zapatas, muros, pañete, pintura)	30.00	ml	1,416.00	42,480.00		
11.05	Jardinería. Incluye graba bajo la tierra negra, tierra negra y plantas.	1.00	ра	14,750.00	14,750.00		
11.06	Limpieza continua y final.	1.00	ра	7,725.00	7,725.00		
	Sub-total					\$	106,394.88
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					\$	1,142,540.41
12.00	GASTOS INDIRECTOS						
12.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%			114,254.04
12.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%			34,276.21
12.03	Transporte			2.50%			28,563.51
	SUB-TOTAL						177,093.76
	SUB-TOTAL GRAVADO						1,319,634.17
	SUB-TOTAL GIVANADO						1,313,034.17
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			10.00%			131,963.42
12.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		$\overline{}$	23,753.42
12.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		T	51,414.32
						+	

12.07	CODIA	0.10%	1,142.54
12.08	Equipos de Salud e Higiene	1.00%	11,425.40
12.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal	2.00%	22,850.81
	SUB-TOTAL (RD\$)		122,011.90
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)		299,105.66
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)		299,105.66
12.10	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$) Imprevistos	5.00%	299,105.66 57,127.02

1.00%

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias en la multiplicación

TOTAL GENERAL (RD\$)

Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción

12.06

Monto ofertade	RD\$ 1,498,772.	9 Diferencia	Observación	l
Monto revisado	RD\$ 1,498,773.	9 (\$0.70)	Diferencias decimales en multiplicación.	ì

Ing. Juan J. MejíaIng. Massiel EstévezIng. Rafael Y. PichardoIngeniero SupervisorIngeniero SupervisorIngeniero Supervisor

11,425.40

1,498,773.09

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PROCESO CP-CPJ-06-2023

NOMBRE DEL PROYECTO Presupuesto Readecuación estacionamiento del Juzgado de Paz de Jánico Lote -3

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Jánico, Prov. Santiago

	PRESUPUE	STO STO					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOT	AL
1.00	Preliminares	1		1	ı	1	
1.01	Desmantelamiento de techo de zinc. (Incluye desmantelar estructura de soporte en madera)	1.00	ра	35,200.00	35,200.00		
1.02	Desmantelamiento de instalaciones eléctricas	1.00	pa	8,000.00	8,000.00		
1.03	Desmonte de aparatos sanitarios	1.00	ра	2,400.00	2,400.00		
1.04	Desmonte de puertas y ventanas	1.00	ра	5,600.00	5,600.00		
1.05	Demolición de muros de bloques	440.00	m²	179.95	79,178.00	Diferencia de	ecimal
1.06	Demolición de torta de piso	330.00	m²	159.96	52,786.80		
1.07	Demolición de acera y contén	6.00	m³	326.56	1,959.36	Diferencia de	ecimal
1.08	Bote y traslado de escombros	1.00	ра	64,680.00	64,680.00		
	Sub-total					\$ 249,	,804.16
	T						
2.00	Movimiento de Tierra	100.00	2	000.00	00.000.00		
2.01	Excavación de material no clasificado con Retroexcavadora	100.00	m ³	223.69	22,369.00	Diferencia de	ecimal
2.02	Excavación de caliche con Retroexcavadora para zapatas de muro	7.00	m ³	222.75	1,559.25		
2.03	Bote de material no clasificado	139.10	m ³	407.49	56,681.86	Diferencia de	ecimal
2.04	Suministro, Regado, Nivelado y compactado de relleno clasificado (Caliche) con compactador manual	30.00	m ³	1,373.70	41,211.00	Diferencia de	ecimal
	Sub-total Sub-total					\$ 121,	,821.11
3.00	Hormigón Armado	1		T	Г	1	
3.01	Confección de torta de piso de hormigón, Frotado, espesor de 10 cm. Hormigón 210 Kg/cm², con lijadora.	3.50	m²	1,265.71	4,429.99		
3.02	Confección de zapatas de muros de 8", dimensión de 0.60m x 0.25m. Hormigón 210 Kg/cm², con lijadora.	4.20	m ³	15,665.71	65,795.98		
3.03	Confección de viga de amarre a nivel de techo 20x40cm, refuerzo de 7 Ø 1/2" + 2 Ø 3/8" - EST Ø 3/8"@0.20m y Hormigón Industrial 240 Kg/cm2	0.40	m ³	35,188.94	14,075.58		
3.04	Confección de viga de amarre para verja 20x20cm, refuerzo de 4 Ø 3/8" EST Ø 3/8"@0.20m y Hormigón 1:2:4	1.25	m ³	42,421.08	53,026.35		
3.05	Confección de dinteles 20x20 cm, acero longitudinal 4 Ø 3/8", estribos 3/8"@ 20 cm, hormigón 1:2:4 con lijadora	0.15	m ³	42,421.08	6,363.16		
3.06	Confección de Columna de amarre para verja 20x20 cm refuerzo de 4 Ø3/8" - EST 3/8"@0.20m Hormigón 1:2:4	0.50	m ³	41,197.96	20,598.98		
3.07	Confección de Losa de hormigón armado espesor = 12 cm, Acero Ø 3/8" @ 25 cm, ambas direcciones. Hormigón industrial 240 Kg/cm2.	0.50	m ³	19,605.07	9,802.54		
3.08	Confección de acera en Hormigón Armado, espesor = 10cm, Malla Electrosoldada D2.3 mm 10X10 cm, Frotado, Hormigón industrial 210 Kg/cm²	4.60	m³	1,575.81	7,248.73		
3.09	Confección de contén, Hormigón pulido de h = 20 cm - hormigón 1:2:4 con lijadora. (Incluye pintura)	20.00	m	1,013.52	20,270.40		
	Sub-total					\$ 201,	,611.71
4.00	Mines de blance						
4.00	Muros de bloque	1	1	1		1	
4.01	Suministro y colocación de muro en bloques de 8" con bastones Ø 3/8" @ 0.60 m con serpentinas 2 Ø 3/8" @ 0.60 m de altura	85.00	m²	1,678.61	142,681.85		
4.02	Suministro y colocación de muro en bloques para antepecho y pandereta de 6" con bastones Ø 3/8" @ 0.60 m con serpentinas 2 Ø 3/8" @ 0.60 m de altura	5.00	m²	1,659.94	8,299.70		
	Sub-total					\$ 150,	,981.55

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PROCESO CP-CPJ-06-2023

NOMBRE DEL PROYECTO Presupuesto Readecua

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Jánico, Prov. Santiago Presupuesto Readecuación estacionamiento del Juzgado de Paz de Jánico Lote -3

	PRESUPUE	STO STO				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
5.00	Terminación de Superficie					-
5.01	Suministro y colocación de Fraguache con llana en losa, vigas y columnas. Mortero 1:4	15.00	m²	185.64	2,784.60	
5.02	Suministro y colocación de pañete maestreado en muros, vigas y columnas, en interior. Mortero 1:4 y espesor de 1.75 cm.	20.00	m²	473.17	9,463.40	
5.03	Suministro y colocación de pañete maestreado en muros, vigas y columnas, en exterior (incluye antepecho). Mortero 1:4 y espesor de 2 cm.	25.00	m²	473.17	11,829.25	
5.04	Suministro y colocación de pañete maestreado en muros, vigas y columnas, en verja exterior de 1.20 m. Mortero 1:4 y espesor de 2 cm.	85.00	m²	473.17	40,219.45	
5.05	Suministro y colocación de pañete en techo interior. Mortero 1:4 y espesor de 1.75 cm.	3.00	m²	473.17	1,419.51	
5.06	Confección de cantos. Mortero 1:4	80.00	m	250.25	20,020.00	
5.07	Confección de mochetas en muros. Mortero 1:4	40.00	m	261.52	10,460.80	
5.08	Confección de Zabaleta de techo. Mortero 1:3	5.00	m	176.37	881.85	
5.09	Confección de fino de techo plano. Mortero 1:3, espesor promedio de 7.5 cm.	3.00	m²	773.22	2,319.66	Diferencia decir
	Sub-total Sub-total					\$ 99,39
6.00	Pintura					
6.01	Suministro y aplicación pintura satinada interior/exterior en muros, columnas, vigas y techos. 2 manos + primer. (Incluye preparación de superficie).	139.65	m²	171.00	23,880.15	
	Sub-total					\$ 23,88
		I				<u> </u>
7.00	Pisos y Revestimientos	1	1			1
7.01	Suministro y colación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie	3.00	m²	2,271.19	6,813.57	
7.02	Suministro y colocación de zócalos de porcelanato, dimensión de 0.07x60 cm con tonos claros igual al piso y juntas de 3 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	4.00	m	306.51	1,226.04	
	terree dare, moraye or mertere y la proparación de la capornele.		1			
7.03	Suministro y colocación de porcelanato para muros color blanco mate de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. Para una altura de 210 cm.	23.00	m²	2,296.39	52,816.97	
7.03	Suministro y colocación de porcelanato para muros color blanco mate de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. Para una	23.00	m²	2,296.39	52,816.97	\$ 60,85
7.03	Suministro y colocación de porcelanato para muros color blanco mate de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. Para una altura de 210 cm. Sub-total	23.00	m²	2,296.39	52,816.97	\$ 60,85
7.03 3.00 3.01	Suministro y colocación de porcelanato para muros color blanco mate de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. Para una altura de 210 cm. Sub-total Instalaciones Eléctricas Suministro e instalación de salida de luz cenital (Incluye materiales). Roceta de porcelana color blanco. Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre	23.00	m² ud	2,296.39	52,816.97 3,800.00	\$ 60,85
3.00	Suministro y colocación de porcelanato para muros color blanco mate de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. Para una altura de 210 cm. Sub-total Instalaciones Eléctricas Suministro e instalación de salida de luz cenital (Incluye materiales).					\$ 60,85
3. 00 3.01	Suministro y colocación de porcelanato para muros color blanco mate de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. Para una altura de 210 cm. Sub-total Instalaciones Eléctricas Suministro e instalación de salida de luz cenital (Incluye materiales). Roceta de porcelana color blanco. Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW. Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-	2.00	ud	1900.00	3,800.00	\$ 60,85
3.00 3.01 3.02	Suministro y colocación de porcelanato para muros color blanco mate de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. Para una altura de 210 cm. Sub-total Instalaciones Eléctricas Suministro e instalación de salida de luz cenital (Incluye materiales). Roceta de porcelana color blanco. Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW. Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW. Suministro e instalación de tomacorriente doble de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Empotrable en pared.	2.00	ud	1900.00	3,800.00	\$ 60,85

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PROCESO CP-CPJ-06-2023 NOMBRE DEL PROYECTO Presupuesto Readecuación estacionamiento del Juzgado de Paz de Jánico Lote -3

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Jánico, Prov. Santiago

	PRESUPUE	STO					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SU	B-TOTAL
9.00	Instalaciones Sanitarias				_		
9.01	Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado en pared sin pedestal. Sifón metálico de 1-1/4" con acabado cromado y boquilla con cola metálica con acabado cromado tipo push con rebosadero. Llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM. Incluye salidas y todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	1.00	ud	10,240.00	10,240.00		
9.02	Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa, de una pieza color blanco en porcelanato, taza elongado y botón push, capacidad de tanque de 4.8 litros. Incluye salidas y todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	1.00	ud	12,368.00	12,368.00		
9.03	Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para salida de 2", acabado en acero inoxidable. Incluye salida de drenaje con sifón PVC para drenaje de 2"	1.00	ud	3,567.14	3,567.14		
9.04	Suministro e instalación de arrastre tubería de agua potable de 3/4" (Incluye piezas y Mano de obra)	5.00	ml	550.00	2,750.00		
9.05	Suministro e instalación de arrastre tubería de aguas negras de 4" (Incluye piezas y Mano de obra)	12.00	ml	750.00	9,000.00		
9.06	Suministro e instalación de arrastre tubería de aguas pluviales de 4" (Incluye piezas y Mano de obra)	7.00	ml	750.00	5,250.00		
9.07	Suministro e instalación de columna desagüe pluvial de 3" (Incluye piezas y Mano de obra)	4.00	ml	900.00	3,600.00		
9.08	Suministro e instalación de columna de Ventilación de 3" (Incluye piezas y Mano de obra)	4.00	ml	900.00	3,600.00		
	Sub-total					\$	50,375.14
40.00	Duantes unantenes						
10.00	Puertas y ventanas Suministro y colocación de puertas de interiores. Puertas polimetal	I	I	I			

10.00	Puertas y ventanas					
10.01	Suministro y colocación de puertas de interiores. Puertas polimetal apanaladas color marrón, h = 210 cm, a = 80 cm. Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave, acabado satinado color níquel.	1.00	ud	12,212.00	12,212.00	
10.02	Suministro y colocación de puertas de interiores. Puertas polimetal apanaladas color marrón, h = 210 cm, a = 90 cm. Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave, acabado satinado color níquel.	1.00	ud	12,212.00	12,212.00	
10.03	Confección y colocación de ventanas salomónicas de aluminio. Ver detalles en tabla de puertas y ventanas.	5.00	pie ²	850.00	4,250.00	
10.04	Confección y colocación de puerta corredera para parqueos con perfileria en hierro galvanizado. H: 1.0 m. Incluye pintura anticorrosiva color negro. Ver detalle de puerta en planos.	70.00	pie ²	1,100.00	77,000.00	
10.05	Confección e instalación de protectores de ventanas en barras de hierro negro de 1/2" lisas. Pintura anticorrosiva color negro.	5.00	pie ²	850.00	4,250.00	
	Sub-total					\$ 109,924.00

11.00	Misceláneos					
11.01	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de 5kg, armadas con "tejido no tejido" de poliéster de hilo continuo, estabilizado con fibra de vidrio. Se usarán colores con tonos Claros (blanco o gris) en techo.	4.00	m²	634.56	2,538.24	Diferencia decimal
	Suministro y colocación de paragomas para parqueos de caucho resistente y duradero, color negro con bandas reflectivas color amarillo, medidas de 72 pulgadas (180x15x10 cms).	6.00	und	2,200.00	13,200.00	
11.03	Suministro y regado de grava de 1/2" a 3/4" en parqueo, espesor de 0.05m.	10.50	m ³	2,200.00	23,100.00	

INFORMACIONES DEL PROYECTO

PROCESO CP-CPJ-06-2023

NOMBRE DEL PROYECTO Presupuesto Readecuación estacionamiento del Juzgado de Paz de Jánico Lote -3

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Jánico, Prov. Santiago

	PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	s	UB-TOTAL
11.04	Construcción de jardineras en muros de 4" con altura de 0.40 mts sobre nivel de piso (incluye excavación, zapatas, muros, pañete, pintura)	30.00	ml	598.72	17,961.60	Dife	erencia decimal
11.05	Jardinería. Incluye graba bajo la tierra negra, tierra negra y plantas.	1.00	ра	10,000.00	10,000.00		
11.06	Limpieza continua y final.	1.00	ра	5,000.00	5,000.00		
	Sub-total					\$	71,799.84
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					\$	1,166,352.76

12.00 GASTOS INDIRECTOS

12.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%	116,635.28
12.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%	34,990.58
12.03	Transporte	2.50%	29,158.82
	SUB-TOTAL		180,784.68

SUB-TOTAL GRAVADO 1,347,137.44

	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS	10.00%	134,713.74
12.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	18.00%	24,248.47
12.05	Seguro Social y Contra accidentes	4.50%	52,485.87
12.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	1.00%	11,663.53
12.07	CODIA	0.10%	1,166.35
12.08	Equipos de Salud e Higiene	1.00%	11,663.53
12.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal	2.00%	23,327.06
	SUB-TOTAL (RD\$)		124,554.81

12.10 Imprevistos 5.00% 58,317.64				
	1 12.10	Imprevistos	1 5.00%	58,317.64

TOTAL GENERAL (RD\$) 1,530,009.88

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias en la multiplicación

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)

Monto ofertado	RD\$ 1,530,008.01	Diferencia	Observación
Monto revisado	RD\$ 1,530,009.88	(\$1.87)	Diferencias en multiplicación

Ing. Juan J. Mejía

Ing. Massiel Estévez

Ing. Rafael Y. Pichardo

Ingeniero Supervisor

Ingeniero Supervisor

Ingeniero Supervisor

305,339.49

1.00 Preliminares								
NOMBRE DEL PROYECTO						PROYECTO		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO Jánico, Prov. Santago								
PRESUPUESTO					te -3	de Jánico Lo		
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO VALOR SUB-							N DEL PROTECTO Janico, Prov. Santiago	DIRECCION
1.00 Preliminares Descritcion Descri						ТО	PRESUPUES	
Desmantelamiento de tocho de zinc. (Incluye desmantelar estructura de soporte en madera) 1.00	-TOTAL	SUB-T	VALOR		UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ITEM
1.00 Soporte en madera 1.00 pa 17,204,04								1.00
1.02 Desmantelamiento de instalaciones eléctricas			11,204.64	11,204.64	pa	1.00	\ \ \ \	1 01
1.03 Desmonte de aparatos sanitarios 1.00 pa 2,606.48 2,606.48 1.04 Desmonte de puertas y ventanas 1.00 pa 3,909.72 3,9		+	7 313 52	7 313 52	pa	1 00		
1.04 Desmonte de puertas y ventanas		+			-			
1.05 Demolición de muros de bloques		+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>		·	
1.06 Demolición de torta de piso 330.00 m² 70.02 23,106.60 Diferencia	cia decimal	Diferencia		· ·	 			
1.07 Demolición de acera y contén 6.00 m³ 648.70 3.892.20 Diferenci	cia decimal				m²		·	
1.08 Bote y traslado de escombros 1.00 pa 24,902.24 24,902.24 24,902.24 Sub-total Su	cia decimal			648.70	m³	6.00	·	
2.00 Movimiento de Tierra 2.01 Excavación de material no clasificado con Retroexcavadora 100.00 m³ 150.71 15,071.00 Diferenci 2.01 Excavación de caliche con Retroexcavadora para zapatas de muro 7.00 m³ 178.71 1,250.97 Diferenci 2.03 Bote de material no clasificado 139.10 m³ 550.00 76,505.00 2.04 Suministro, Regado, Nivelado y compactado de relleno clasificado (Caliche) con compactador manual 30.00 m³ 677.94 20,338.20 Diferenci Sub-total 3.00 Hormigón Armado 3.01 Confección de torta de piso de hormigón, Frotado, espesor de 10 cm. 3.50 m² 10,135.81 35,475.34 Diferenci 3.02 Confección de torta de piso de hormigón, Frotado, espesor de 10 cm. 3.50 m² 10,135.81 35,475.34 Diferenci 3.02 Confección de torta de piso de hormigón, Frotado, espesor de 10 cm. 3.50 m² 10,135.81 35,475.34 Diferenci 3.02 Confección de zapatas de muros de 8", dimensión de 0.60m x 0.2		2	24,902.24	24,902.24	ра	1.00	Bote y traslado de escombros	
2.01 Excavación de material no clasificado con Retroexcavadora 100.00 m³ 150.71 15,071.00 Diferencia	100,039.80	\$ 1					Sub-total Sub-total	
2.01 Excavación de material no clasificado con Retroexcavadora 100.00 m³ 150.71 15,071.00 Diferencia							Tee -	
2.02 Excavación de caliche con Retroexcavadora para zapatas de muro 7.00 m³ 178.71 1,250.97 Diferenci			15.071.00	450.74	3	100.00		
2.03 Bote de material no clasificado 2.04 Suministro, Regado, Nivelado y compactado de relleno clasificado (Caliche) con compactador manual 3.00 Hormigón Armado 3.01 Hormigón Armado 3.01 Hormigón 210 Kg/cm², con lijadora. 3.02 Confección de torta de piso de hormigón, Frotado, espesor de 10 cm. Hormigón 210 Kg/cm², con lijadora. 3.02 Confección de zapatas de muros de 8", dimensión de 0.60m x 0.25m. Hormigón 210 Kg/cm², con lijadora. 3.03 Confección de viga de amarre a nivel de techo 20x40cm, refuerzo de 7 Ø 1/2" + 2 Ø 3/8" - EST Ø 3/8"@0.20m y Hormigón Industrial 240 Kg/cm2 3.04 Confección de viga de amarre para verja 20x20cm, refuerzo de 4 Ø 3/8" 1.25 m³ 34,321.30 42,901.63 EST Ø 3/8"@0.20m y Hormigón 1:2:4 3.05 Confección de dinteles 20x20 cm, acero longitudinal 4 Ø 3/8", estribos 3/8"@ 20 cm, hormigón 1:2:4 con lijadora 3.06 Confección de Columna de amarre para verja 20x20 cm refuerzo de 4 Ø 3/8" 0.50 m³ 47,318.70 23,659.35 Confección de Losa de hormigón armado espesor = 12 cm, Acero Ø 3/8" 0.50 m³ 21,856.00 10,928.00 Confección de acera en Hormigón industrial 240 Kg/cm2. 3.07 Confección de acera en Hormigón Armado, espesor = 10cm, Malla Electrosoldada D2.3 mm 10X10 cm, Frotado, Hormigón industrial 210 4.60 m³ 13,012.33 59,856.72	cia decimal		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Suministro, Regado, Nivelado y compactado de relleno clasificado (Caliche) con compactador manual Sub-total	<mark>cia decimal</mark>	Diferencia						
Caliche con compactador manual Sub-total Sub-t			76,505.00	550.00	m ²	139.10		2.03
3.00 Hormigón Armado 3.01 Confección de torta de piso de hormigón, Frotado, espesor de 10 cm. Hormigón 210 Kg/cm², con lijadora. 3.02 Confección de zapatas de muros de 8", dimensión de 0.60m x 0.25m. Hormigón 210 Kg/cm², con lijadora. 3.03 Confección de viga de amarre a nivel de techo 20x40cm, refuerzo de 7 Ø 1/2" + 2 Ø 3/8" - EST Ø 3/8"@0.20m y Hormigón Industrial 240 Kg/cm2 3.04 Confección de viga de amarre para verja 20x20cm, refuerzo de 4 Ø 3/8" 1.25 m³ 34,321.30 42,901.63 EST Ø 3/8"@0.20m y Hormigón Industrial 240 Kg/cm2 3.05 Confección de dinteles 20x20 cm, acero longitudinal 4 Ø 3/8", estribos 3/8"@ 20 cm, hormigón 1:2:4 con lijadora 3.06 Confección de Columna de amarre para verja 20x20 cm refuerzo de 4 Ø 3/8" 0.50 m³ 37,107.30 5,566.10 3.07 Confección de Columna de amarre para verja 20x20 cm refuerzo de 4 Ø 3/8" 0.50 m³ 47,318.70 23,659.35 3.08 Confección de Losa de hormigón armado espesor = 12 cm, Acero Ø 3/8" 0.50 m³ 21,856.00 10,928.00 Confección de acera en Hormigón Armado, espesor = 10cm, Malla Electrosoldada D2.3 mm 10X10 cm, Frotado, Hormigón industrial 210 4.60 m³ 13,012.33 59,856.72	cia decimal 113,165.17		20,338.20	677.94	m ³	30.00	(Caliche) con compactador manual	2.04
3.01 Confección de torta de piso de hormigón, Frotado, espesor de 10 cm. Hormigón 210 Kg/cm², con lijadora. 3.50 m² 10,135.81 35,475.34 Diferencion 210 Kg/cm², con lijadora. 3.02 Confección de zapatas de muros de 8", dimensión de 0.60m x 0.25m. Hormigón 210 Kg/cm², con lijadora. 4.20 m³ 11,186.00 46,981.20	110,100.17	. Ψ					ous-totui	
Hormigón 210 Kg/cm², con lijadora. 3.50 m² 10,135.81 35,475.34 Diferenci							Hormigón Armado	3.00
Hormigón 210 Kg/cm², con lijadora. 3.03 Confección de viga de amarre a nivel de techo 20x40cm, refuerzo de 7 Ø 1/2" + 2 Ø 3/8" - EST Ø 3/8"@0.20m y Hormigón Industrial 240 Kg/cm2 3.04 Confección de viga de amarre para verja 20x20cm, refuerzo de 4 Ø 3/8" EST Ø 3/8"@0.20m y Hormigón 1:2:4 3.05 Confección de dinteles 20x20 cm, acero longitudinal 4 Ø 3/8", estribos 3/8"@ 20 cm, hormigón 1:2:4 con lijadora 3.06 Confección de Columna de amarre para verja 20x20 cm refuerzo de 4 Ø 3/8"	cia decimal	Diferencia	35,475.34	10,135.81	m²	3.50		3.01
1/2" + 2 Ø 3/8" - EST Ø 3/8"@0.20m y Hormigón Industrial 240 Kg/cm2 3.04 Confección de viga de amarre para verja 20x20cm, refuerzo de 4 Ø 3/8" EST Ø 3/8"@0.20m y Hormigón 1:2:4 3.05 Confección de dinteles 20x20 cm, acero longitudinal 4 Ø 3/8", estribos 3/8"@ 20 cm, hormigón 1:2:4 con lijadora 3.06 Confección de Columna de amarre para verja 20x20 cm refuerzo de 4 Ø 3/8" Ø 20 cm, hormigón 1:2:4 con lijadora 3.06 Confección de Columna de amarre para verja 20x20 cm refuerzo de 4 Ø 3/8" estribos 3/8"@0.20m Hormigón 1:2:4 3.07 Confección de Losa de hormigón armado espesor = 12 cm, Acero Ø 3/8" @ 25 cm, ambas direcciones. Hormigón industrial 240 Kg/cm2. Confección de acera en Hormigón Armado, espesor = 10cm, Malla Electrosoldada D2.3 mm 10X10 cm, Frotado, Hormigón industrial 210 4.60 m³ 13,012.33 59,856.72			46,981.20	11,186.00	m ³	4.20		3.02
S.04 EST Ø 3/8"@0.20m y Hormigón 1:2:4 1.25 m 34,321.30 42,301.03 3.05 Confección de dinteles 20x20 cm, acero longitudinal 4 Ø 3/8", estribos 3/8"@ 20 cm, hormigón 1:2:4 con lijadora 0.15 m³ 37,107.30 5,566.10 3.06 Confección de Columna de amarre para verja 20x20 cm refuerzo de 4 0.50 m³ 47,318.70 23,659.35 3.07 Confección de Losa de hormigón armado espesor = 12 cm, Acero Ø 3/8" 0.50 m³ 21,856.00 10,928.00 3.08 Confección de acera en Hormigón Armado, espesor = 10cm, Malla Electrosoldada D2.3 mm 10X10 cm, Frotado, Hormigón industrial 210 4.60 m³ 13,012.33 59,856.72 3.07 3.07 3.07 3.08 Electrosoldada D2.3 mm 10X10 cm, Frotado, Hormigón industrial 210 4.60 m³ 13,012.33 59,856.72 3.08			12,889.45	32,223.63	m ³	0.40		3.03
3.05 3/8"@ 20 cm, hormigón 1:2:4 con lijadora 3.06 Confección de Columna de amarre para verja 20x20 cm refuerzo de 4 0.50 m³ 47,318.70 23,659.35 3.07 Confección de Losa de hormigón armado espesor = 12 cm, Acero Ø 3/8" 0.50 m³ 21,856.00 10,928.00 Confección de acera en Hormigón Armado, espesor = 10cm, Malla 3.08 Electrosoldada D2.3 mm 10X10 cm, Frotado, Hormigón industrial 210 4.60 m³ 13,012.33 59,856.72			42,901.63	34,321.30	m³	1.25		3.04
3.06 Ø3/8" - EST 3/8"@0.20m Hormigón 1:2:4 3.07 Confección de Losa de hormigón armado espesor = 12 cm, Acero Ø 3/8" 0.50 m³ 21,856.00 10,928.00 Confección de acera en Hormigón industrial 240 Kg/cm2. Confección de acera en Hormigón Armado, espesor = 10cm, Malla Electrosoldada D2.3 mm 10X10 cm, Frotado, Hormigón industrial 210 4.60 m³ 13,012.33 59,856.72			5,566.10	37,107.30	m³	0.15		3.05
3.07 @ 25 cm, ambas direcciones. Hormigón industrial 240 Kg/cm2. Confección de acera en Hormigón Armado, espesor = 10cm, Malla 3.08 Electrosoldada D2.3 mm 10X10 cm, Frotado, Hormigón industrial 210 4.60 m³ 13,012.33 59,856.72			23,659.35	47,318.70	m ³	0.50		3.06
3.08 Electrosoldada D2.3 mm 10X10 cm, Frotado, Hormigón industrial 210 4.60 m³ 13,012.33 59,856.72			10,928.00	21,856.00	m ³	0.50		3.07
	cia decimal	Diferencia	59,856.72	13,012.33	m³	4.60		3.08
3.09 Confección de contén, Hormigón pulido de h = 20 cm - hormigón 1:2:4 con 20.00 m 1,529.42 30,588.40 Diferenci	cia decimal	Diferencia	30,588.40	1,529.42	m	20.00		3.09
Sub-total \$ 2	268,846.19	\$ 2					Sub-total	
4.00 Muros de bloque							Muros de bloque	4.00
4.01 Suministro y colocación de muro en bloques de 8" con bastones Ø 3/8" @ 85.00 m² 1,545.75 131,388.75			131,388.75	1,545.75	m²	85.00	Suministro y colocación de muro en bloques de 8" con bastones Ø 3/8" @	
Suministro y colocación de muro en bloques para antepecho y pandereta 4.02 de 6" con bastones Ø 3/8" @ 0.60 m con serpentinas 2 Ø 3/8" @ 0.60 m 5.00 m² 1,446.18 7,230.90	cia decimal	Diferencia	7,230.90	1,446.18	m²	5.00	Suministro y colocación de muro en bloques para antepecho y pandereta de 6" con bastones Ø 3/8" @ 0.60 m con serpentinas 2 Ø 3/8" @ 0.60 m	4.02
	138,619.65							

PPOCESO	INFORMACIONES DE CP-CPJ-06-2023	L PROYECTO				
	EL PROYECTO Presupuesto Readecuación estacionamiento del Juzgado de Par	z de Jánico Lo	te -3			
	I DEL PROYECTO Jánico, Prov. Santiago					
	PRESUPUE	STO	ı	PPEOIO		1
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO Unitario	VALOR	SUB-TOTAL
5.00	Terminación de Superficie Suministro y colocación de Fraguache con llana en losa, vigas y		I			<u> </u>
5.01	columnas. Mortero 1:4 Suministro y colocación de pañete maestreado en muros, vigas y	15.00	m²	80.31	1,204.65	
5.02	columnas, en interior. Mortero 1:4 y espesor de 1.75 cm.	20.00	m²	390.80	7,816.00	
5.03	Suministro y colocación de pañete maestreado en muros, vigas y columnas, en exterior (incluye antepecho). Mortero 1:4 y espesor de 2 cm.	25.00	m²	443.93	11,098.25	
5.04	Suministro y colocación de pañete maestreado en muros, vigas y columnas, en verja exterior de 1.20 m. Mortero 1:4 y espesor de 2 cm.	85.00	m²	443.93	37,734.05	
5.05	Suministro y colocación de pañete en techo interior. Mortero 1:4 y espesor de 1.75 cm.	3.00	m²	390.80	1,172.40	
5.06	Confección de cantos. Mortero 1:4	80.00	m	152.45	12,196.00	
5.07	Confección de mochetas en muros. Mortero 1:4	40.00	m	155.11	6,204.40	
5.08	Confección de Zabaleta de techo. Mortero 1:3	5.00	m	178.79	893.95	Diferencia decimal
5.09	Confección de fino de techo plano. Mortero 1:3, espesor promedio de 7.5 cm.	3.00	m²	782.76	2,348.28	Diferencia decimal
	Sub-total					\$ 80,667.98
6.00	Pintura					
6.01	Suministro y aplicación pintura satinada interior/exterior en muros, columnas, vigas y techos. 2 manos + primer. (Incluye preparación de superficie).	139.65	m²	206.26	28,804.21	Diferencia decimal
	Sub-total					\$ 28,804.21
7.00	Pisos y Revestimientos					
7.01	Suministro y colación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color gris, incluye el mortero y la preparación de la superficie	3.00	m²	1,906.50	5,719.50	
7.02	Suministro y colocación de zócalos de porcelanato, dimensión de 0.07x60 cm con tonos claros igual al piso y juntas de 3 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	4.00	m	224.65	898.60	
7.03	Suministro y colocación de porcelanato para muros color blanco mate de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. Para una altura de 210 cm.	23.00	m²	1,696.75	39,025.25	
	Sub-total					\$ 45,643.35
8.00	Instalaciones Eléctricas					
8.01	Suministro e instalación de salida de luz cenital (Incluye materiales). Roceta de porcelana color blanco. Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	2.00	ud	1489.50	2,979.00	
8.02	Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	2.00	ud	1755.00	3,510.00	
8.03	Suministro e instalación de tomacorriente doble de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo ½"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	1.00	ud	1,789.50	1,789.50	
8.04	Suministro y colocación de Bombillos Led A60/9W/E27/720LM/4500K	2.00	ud	350.00	700.00	
8.05	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general. Ver especificaciones en planos	18	pie	600	10,800.00	
	Sub-total					\$ 19,778.50

INFORMACIONES DEL PROYECTO PROCESO CP-CPJ-06-2023 NOMBRE DEL PROYECTO Presupuesto Readecuación estacionamiento del Juzgado de Paz de Jánico Lote -3 DIRECCIÓN DEL PROYECTO Jánico, Prov. Santiago

	PRESUPUES	TO				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO Unitario	VALOR	SUB-TOTAL
9.00	Instalaciones Sanitarias					1
9.01	Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado en pared sin pedestal. Sifón metálico de 1-1/4" con acabado cromado y boquilla con cola metálica con acabado cromado tipo push con rebosadero. Llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM. Incluye salidas y todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	1.00	ud	15,398.08	15,398.08	
9.02	Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa, de una pieza color blanco en porcelanato, taza elongado y botón push, capacidad de tanque de 4.8 litros. Incluye salidas y todas las piezas y materiales necesarios para la instalación.	1.00	ud	13,048.08	13,048.08	
9.03	Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para salida de 2", acabado en acero inoxidable. Incluye salida de drenaje con sifón PVC para drenaje de 2"	1.00	ud	3,000.00	3,000.00	
9.04	Suministro e instalación de arrastre tubería de agua potable de 3/4" (Incluye piezas y Mano de obra)	5.00	ml	108.76	543.80	Diferencia decim
9.05	Suministro e instalación de arrastre tubería de aguas negras de 4" (Incluye piezas y Mano de obra)	12.00	ml	649.89	7,798.68	Diferencia decim
9.06	Suministro e instalación de arrastre tubería de aguas pluviales de 4" (Incluye piezas y Mano de obra)	7.00	ml	649.89	4,549.23	Diferencia decim
9.07	Suministro e instalación de columna desagüe pluvial de 3" (Incluye piezas y Mano de obra)	4.00	ml	408.45	1,633.80	Diferencia decim
9.08	Suministro e instalación de columna de Ventilación de 3" (Incluye piezas y Mano de obra)	4.00	ml	408.45	1,633.80	Diferencia decim
	Sub-total Sub-total					\$ 47,605
10.00	Puertas y ventanas					
10.01	Suministro y colocación de puertas de interiores. Puertas polimetal apanaladas color marrón, h = 210 cm, a = 80 cm. Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave, acabado satinado color níquel.	1.00	ud	9,000.00	9,000.00	
10.02	Suministro y colocación de puertas de interiores. Puertas polimetal apanaladas color marrón, h = 210 cm, a = 90 cm. Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave, acabado satinado color níquel.	1.00	ud	9,000.00	9,000.00	
10.03	Confección y colocación de ventanas salomónicas de aluminio. Ver detalles en tabla de puertas y ventanas.	5.00	pie ²	325.00	1,625.00	
10.04	Confección y colocación de puerta corredera para parqueos con perfileria en hierro galvanizado. H: 1.0 m. Incluye pintura anticorrosiva color negro. Ver detalle de puerta en planos.	70.00	pie ²	500.00	35,000.00	
10.05	Confección e instalación de protectores de ventanas en barras de hierro negro de 1/2" lisas. Pintura anticorrosiva color negro.	5.00	pie ²	400.00	2,000.00	
	Sub-total					\$ 56,625
11.00	Misceláneos					
11.01	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de 5kg, armadas con "tejido no tejido" de poliéster de hilo continuo, estabilizado con fibra de vidrio. Se usarán colores con tonos Claros (blanco o gris) en techo.	4.00	m²	650.00	2,600.00	
11.02	Suministro y colocación de paragomas para parqueos de caucho resistente y duradero, color negro con bandas reflectivas color amarillo, medidas de 72 pulgadas (180x15x10 cms).	6.00	und	2,800.00	16,800.00	
	1 9 (1 1 1)					

	111500111 0101150						
DD00500	INFORMACIONES DE	L PROYECTO					
	CP-CPJ-06-2023		4- 0				
	DEL PROYECTO Presupuesto Readecuación estacionamiento del Juzgado de Pa	iz de Jánico Lo	te -3				
DIRECCIO	N DEL PROYECTO Jánico, Prov. Santiago						
	PRESUPUE	STO					
		1	ı	PRECIO		Т	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	UNITARIO	VALOR		SUB-TOTAL
11.04	Construcción de jardineras en muros de 4" con altura de 0.40 mts sobre nivel de piso (incluye excavación, zapatas, muros, pañete, pintura)	30.00	ml	1,000.00	30,000.00		
11.05	Jardinería. Incluye graba bajo la tierra negra, tierra negra y plantas.	1.00	ра	20,000.00	20,000.00		
11.06	Limpieza continua y final.	1.00	ра	2,100.56	2,100.56		
	Sub-total Sub-total					\$	90,926.09
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					\$	990,721.41
12.00	GASTOS INDIRECTOS						
12.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%			99,072.14
12.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%			29,721.64
12.03	Transporte			2.50%			24,768.04
	SUB-TOTAL						153,561.82
	SUB-TOTAL GRAVADO						1,144,283.23
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			10.00%			114,428.32
12.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%			20,597.10
12.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%			44,582.46
12.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%			9,907.2
12.07	CODIA			0.10%			990.72
12.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%			9,907.2
12.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%			19,814.43
	SUB-TOTAL (RD\$)						105,799.14
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)						259,360.96
12.10	Imprevistos			5.00%			49,536.07

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias en la multiplicación

TOTAL GENERAL (RD\$)

Monto ofertado	RD\$ 1,299,620.98	Diferencia	Observación
Monto	RD\$ 1,299,618.44	\$2.54	Diferencias en multiplicación

Ing. Juan J. MejíaIng. Massiel EstévezIng. Rafael Y. PichardoIngeniero SupervisorIngeniero SupervisorIngeniero Supervisor

1,299,618.44

PROCESO CP-CPJ-06-2023 | READECUACIÓN DE VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL DEL PODER JUDICIAL

ING. RUFINO SANCHEZ MORILLO

MOURISE DEL PROYECTO Augusto de Par de Villa Várquez - Lote 4.		INFORMACION	IES DEL PRO	/ECTO							
INVESTICE DEL PROYECTO Readecuaciones Juggado de Paz de Villa Vázquez	FECHA		15/11/2023								
PRESUPUESTO CANTIDAD UNIDAD PRECIDIUNTARIO VALOR SUB-TOTAL		E DEL PROYECTO Readecuaciones Juzgado de Paz de Villa Vázquez - Lote 4.									
TEBN DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO VALOR SUB-TOTAL	DIRECCI	ÓN DEL PROYECTO Juzgado de Paz de Villa Vázquez									
TEBN DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO VALOR SUB-TOTAL	DESIDIESTO										
1.00 Retiro de estrados estrados incluye plasaforms	ITEM			UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL				
1.00 Retiro de estrados estrados incluye plasaforms											
1.02 Retiro de puertas de madera batientes A-1.00m, H-2.55 (sin tranzo) 7.00 ud 800.00 5,600.00 1.03 Retiro de puertas dobles de madera batientes 2.00 ud 1,500.00 3,000.00 1.04 Demokición de pisos de cerámicas (lincityez zócalos y torta de mortero e-c.0.10m) 117.92 m2 159.06 18,862.48 1.05 Trasisdo de material demokido al lugar de acopio 17,91 m3 658.13 11,787.11 1.05 Trasisdo de material demokido 19,91 m3 658.13 11,787.11 1.06 Boto de material demokido 17,91 m3 658.13 11,787.11 1.07 Trasisdo de material demokido 17,91 m3 658.13 11,787.11 1.08 Boto de material demokido 17,91 m3 658.13 11,787.11 1.07 Trasisdo de material demokido 10,00 17,91 m3 658.13 11,787.11 1.07 Trasisdo de material demokido 17,91 m3 658.13 11,787.11 1.08 Sub-total 17,91 m3 658.13 11,787.11 1.09 Sub-total 17,91 m3 658.13 11,787.11 1.00 Sub-total 11,787.11 11,792 m1 2,134.21 251,666.04 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00			1.00	ud	5 000 00	5 000 00					
1.08 Retiro de puertas dobles de madera betientes 2.00 ud 1,500.00 3,000.00 1.04 Demotición de pisos de cerámicas (incluye zóciales y torta de mortero e< 0,10m) 117.92 m2 159.96 18,862.48 1.05 Traslado de material demotido al lugar de acopio 17.91 m3 674.80 12,085.67 1.06 Bote de material demotido al lugar de acopio 17.91 m3 658.13 11,767.11 Sub-total 55.00 PISOS 2.07 Suministro y colocación de piso en porcelamato torios claros 0,60m x 0,60m, 117.92 mil 2,134.21 251,666.04 2.08 Suministro y colocación de piso en porcelamato torios claros 0,10m x 115.98 mil 2,634.21 251,666.04 2.09 Limpieza continua y final 1.00 ud 3,500.00 3,500.00 2.01 Limpieza continua y final 1.00 ud 3,500.00 3,500.00 2.02 EANSTERIA 2.00 EANSTERIA 3.01 Martentimiento de puertas betientes acistentes Aci,00m, H-2,215, (incluye manos), enjudido, manifoliado, lilado, pintura, est.) 3.00 EANSTERIA 3.01 Martentimiento de puertas betientes acistentes Aci,00m, H-2,25, (incluye manos), enjudido, manifoliado, lilado, pintura, est.) 3.03 Martentimiento de puertas betientes acistentes dobles, Aci,60m, H-2,25, (incluye manos), enjudido, manifoliado, lilado, pintura, est.) 3.04 Martentimiento de puertas betientes acistentes dobles, Aci,60m, H-2,25, (incluye manos), enjudido, manifoliado, lilado, pintura, est.) 3.05 Martentimiento de puertas betientes esistentes dobles, Aci, Edm, H-2,25, (incluye manos), enjudido, manifoliado, lilado, pintura, est.) 3.06 Martentimiento y colocación de estrado esistente (incluye repillado, manifoliado, lilado, pintura, est.) 3.07 Suministro y colocación de estrado esistente (incluye repillado, manifoliado, lilado, pintura, est.) 3.08 Martentimiento y reparación y colocación de estrado esistente (incluye repillado, manifoliado, lilado, pintura, est.) 3.09 Martentimiento y reparación de esparación de superficie (masillado, lijado, repillado, entre etros) 3.00 Suministro y colocación de pintura satinada en murca interiores, color (pipal el estra etros) 3.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en murca enteriores, colo		. , ,									
1.00 Demolición de pisos de cerámicas (incluye zócalos y torta de mortero e< 0.10m) 117.92 m2 159.96 18.862.48 1.05 17.91 m3 674.40 12.065.67 1.06 Sote de material demolido al tugar de acopio 17.91 m3 658.13 11.787.11 1.787.11 1.791 1.791 m3 658.13 11.787.11 1.792 1.791 1.7											
1.06 Traslado de material demolido al lugar de acopio 17.91 m3 674.80 12,085.67					,	,					
1.06 Bote de material demolido						,					
Sub-total Sub-total Sub-total Section	1.05	Traslado de material demolido al lugar de acopio	17.91	m3	674.80	12,085.67					
2.00 PISOS	1.06	Bote de material demolido	17.91	m3	658.13	11,787.11					
2.01 Summistro y colocación de piso en porcelanato tonos claros 0.60m x 0.60m, antidasizantes 117.92 ml 2,134.21 251,666.04		Sub-total Sub-total					56,335.26				
Anticestizantes 2,134.21 23,666.09 20,000 20,00	2.00				T T						
2.03 Limpieza continua y final 1.00 ud 3.500.00 3.500.00 3.500.00	2.01		117.92	ml	2,134.21	251,666.04					
2.03 Limpieza continua y final 1.00 ud 3.500.00 3,500.	2.02		115.98	ml	256.51	29,750.03					
3.00 EBANISTERIA 3.01 Manterimiento de puertas batientes existentes A<1.00m, H<2.15, (incluye marcos, rapillado, masillado, lijado, pintura, etc.) 3.02 Manterimiento de puertas batientes existentes dobles, A<1.60m, H<2.25, (incluye marcos, rapillado, masillado, lijado, pintura, etc.) 3.03 Manterimiento de puertas batientes existentes dobles, A<1.60m, H<2.25, (incluye marcos, rapillado, masillado, lijado, pintura, etc.) 3.04 Manterimiento de puertas batientes existentes dobles, A<1.60m, H<2.25, (incluye marcos, rapillado, masillado, lijado, pintura, etc.) 3.05 Manterimiento y colocación de sestrado existente (incluye rapillado, masillado) 1.00 ud 20,779.00 20,779.00 2.0779.00 3.01 Manterimiento y colocación de estrado existente (incluye rapillado, masillado) 1.00 ud 34,779.00 34,779.00 3.05 Manterimiento y colocación de plataforma (incluye rapillado, masillado) 1.00 ud 34,779.00 34,779.00 3.07 Suministro y colocación de gabinetes aéreos de cocina en caoba 7.00 pl 3,940.00 27,580.00 3.07 Suministro y colocación de gabinetes aéreos de cocina en caoba 7.00 pl 3,940.00 27,580.00 3.08 Suministro y colocación de gabinetes de piso de cocina en caoba 7.00 pl 3,940.00 27,580.00 3.09 PINTURA 4.00 PINTURA 4.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al entre etros). 4.02 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al entre etros. 4.02 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros) 5.00 BAÑOS PRIVADOS 5.01 Demolición de cerámicas de pared existentes 46.60 m2 215,94 10,062.80 5.02 Demolición de pisos existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.) 4.00 ud 800.00 3,200.00	2.03		1.00	ud	3,500.00	3,500.00					
Mantenimiento de puertas batientes existentes A<1.00m, H<2.15, (incluye marcos, rapillado, masillado, lijado, pintura, etc.) 2.00		Sub-total					284,916.07				
Martenimiento de puertas batientes existentes dobles, A<1.60m, H<2.25, (incluye marcos, rapillado, masillado, lijado, pintura, etc.) 2.00 ud 12.377.00 24.754.00 2	3.00	EBANISTERIA									
3.02 marcos, rapillado, masillado, lijado, pintura, etc.) 2.00 00 12.377.00 24,794.00	3.01		6.00	ud	5,532.25	33,193.50					
1.00 1.2,377.00 12,377.00 12,377.00 13,77.00 13,77.00 13,77.00 13,77.00 13,77.00 13,77.00 14,77.00	3.02		2.00	ud	12,377.00	24,754.00					
3.04 lijado pintura, ect.) 1.00 ud 20,779.00 22,779.00 23,779.00 34,779.00 36,779.00 34,779.00 3,940.00 27,580.00 3.00 5.00	3.03		1.00	ud	12,377.00	12,377.00					
1.00	3.04		1.00	ud	20,779.00	20,779.00					
3.07 Suministro y colocación de gabinetes de piso de cocina en caoba 7.00 pl 3,940.00 27,580.00 Sub-total 181,042.50 4.00 PINTURA Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros). 4.01 Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros) 4.02 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros) 4.03 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros) 559.13 m2 176.00 98,406.88 191,656.96 5.00 BAÑOS PRIVADOS 5.01 Demolición de cerámicas de pared existentes 46.60 m2 215.94 10,062.80 5.02 Demolición de pisos existentes 5.76 m2 159.96 921.37 5.03 Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.) 4.00 ud 800.00 3,200.00	3.05		1.00	ud	34,779.00	34,779.00					
Sub-total 4.00 PINTURA 4.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros). 4.02 Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros) 4.03 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros) 5.01 Demolición de cerámicas de pared existentes 4.60 m2 215.94 10,062.80 5.02 Demolición de pisos existentes 5.76 m2 159.96 921.37 5.03 Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.) 4.00 ud 800.00 3,200.00	3.06	Suministro y colocación de gabinetes aéreos de cocina en caoba	7.00	pl	3,940.00	27,580.00					
4.00 PINTURA 4.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros). 4.02 Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros) 4.03 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros) 5.00 BAÑOS PRIVADOS 5.01 Demolición de cerámicas de pared existentes 46.60 m2 215.94 10,062.80 5.02 Demolición de pisos existentes 5.76 m2 159.96 921.37 5.03 Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.) 4.00 ud 800.00 3,200.00	3.07	Suministro y colocación de gabinetes de piso de cocina en caoba	7.00	pl	3,940.00	27,580.00					
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros). 4.02 Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros) 4.03 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros) 5.00 Sub-total 5.00 BAÑOS PRIVADOS 5.01 Demolición de cerámicas de pared existentes 46.60 m2 215.94 10,062.80 5.02 Demolición de pisos existentes 5.76 m2 159.96 921.37 5.03 Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.) 4.00 ud 800.00 3,200.00		Sub-total Sub-total					181,042.50				
4.01 existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros). 4.02 Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros) 4.03 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros) 5.00 BAÑOS PRIVADOS 5.01 Demolición de cerámicas de pared existentes 46.60 m2 215.94 10,062.80 5.02 Demolición de pisos existentes 5.03 Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.) 4.00 ud 800.00 3,200.00	4.00										
### ### ##############################	4.01	existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado,	363.56	m2	176.00	63,986.56					
176.00 98,406.88	4.02		166.27	m2	176.00	29,263.52					
5.00 BAÑOS PRIVADOS 5.01 Demolición de cerámicas de pared existentes 46.60 m2 215.94 10,062.80 5.02 Demolición de pisos existentes 5.76 m2 159.96 921.37 5.03 Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.) 4.00 ud 800.00 3,200.00	4.03		559.13	m2	176.00	98,406.88					
5.01 Demolición de cerámicas de pared existentes 46.60 m2 215.94 10,062.80 5.02 Demolición de pisos existentes 5.76 m2 159.96 921.37 5.03 Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.) 4.00 ud 800.00 3,200.00		Sub-total					191,656.96				
5.02 Demolición de pisos existentes 5.76 m2 159.96 921.37 5.03 Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.) 4.00 ud 800.00 3,200.00	5.00	BAÑOS PRIVADOS									
5.03 Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.) 4.00 ud 800.00 3,200.00	5.01	Demolición de cerámicas de pared existentes	46.60	m2	215.94	10,062.80					
	5.02	Demolición de pisos existentes	5.76	m2	159.96	921.37					
5.04 Desmonte de plafón existente 5.76 m2 72.51 417.66	5.03	Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.)	4.00	ud	800.00	3,200.00					
	5.04	Desmonte de plafón existente	5.76	m2	72.51	417.66					

INFORMACIONES DEL PROYECTO							
FECHA	ECHA 15/11/2023						
NOMBRE DEL PROYECTO	Readecuaciones Juzgado de Paz de Villa Vázquez - Lote 4.						
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	RECCIÓN DEL PROYECTO Juzgado de Paz de Villa Vázquez						

	PRE	SUPUESTO				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
5.05	Suministro e Instalación de Desagües de piso de 2" niquelado con parrilla cuadrada	2.00	ud	3,567.14	7,134.28	
5.06	Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.	5.76	m2	2,134.21	12,293.05	
5.07	Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso	46.60	m2	2,242.96	104,521.94	
5.08	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	5.76	m2	1,175.11	6,768.63	
5.09	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecnopolímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud	1,600.00	3,200.00	
5.10	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficie 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	2.00	ud	3,437.00	6,874.00	
5.11	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento de caída lenta, con push botton, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	1.00	ud	13,548.00	13,548.00	
5.12	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	1.00	ud	9,500.00	9,500.00	
5.13	Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	1.00	ud	7,939.00	7,939.00	
5.14	Suministro e Instalación de espejos con marco de aluminio de 1", con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt	2.00	p2	891.47	1,782.94	
5.15	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido	2.00	ud	2,270.00	4,540.00	
5.16	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	2.00	ud	4,530.00	9,060.00	
5.17	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	2.00	ud	11,710.00	23,420.00	
5.18	Confección e Instalación de Puertas de Caoba Nuevas A<0.80 x h<2.25 m	2.00	ud	39,947.41	79,894.82	
5.19	Bote de material de las demoliciones y limpieza continua	5.00	m3	658.13	3,290.65	
	Sub-total					308,369.14
6.00	MISCELANEOS	1		1		
6.01	Suministro y colocación de operadores de ventanas de celosías de cristal color negro	45.00	ud	800.00	36,000.00	
6.02	Suministro y colocación de tope para cocina color negro (Incluye zócalos de 0.10m)	13.08	pl	7,043.81	92,133.03	
6.03	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficie 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	16.00	ud	3,437.00	54,992.00	
6.04	Suministro y colocación de puertas batientes en caoba similar a las existentes A<1.00m, H<2.15, (incluye marcos, llavín tipo palanca)	2.00	ud	40,537.41	81,074.82	
	Sub-total					264,199.85

	INFOF	RMACIONES DEL PRO	YECTO			
FECHA		15/11/2023				
	E DEL PROYECTO Readecuaciones Juzgado de Paz de Villa Vázquez - Lote	4 .				
	ÓN DEL PROYECTO Juzgado de Paz de Villa Vázquez					
DIINEGGI	ON DELT NOTEGIO Guzgado de l'az de villa vazquez					
		PRESUPUESTO				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					1,286,519.78
	30B-10TAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					1,200,319.70
7.00	GASTOS INDIRECTOS					
7.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		128,651.98
7.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		38,595.59
7.03	Transporte			2.50%		32,162.99
	SUB-TOTAL					199,410.57
	SUB-TOTAL GRAVADO					1,485,930.35
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			10.00%		148,593.03
7.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		26,746.75
7.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		57,893.39
7.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		12,865.20
7.07	CODIA			0.10%		1,286.52
7.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		12,865.20
7.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		25,730.40
	SUB-TOTAL (RD\$)					137,387.46
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)					336,798.03
7.10	Imprevistos			5.00%		64,325.99
	TOTAL GENERAL (RD\$)					1,687,643.80
	NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en	ı la multiplicación				
	Monto ofertado		Monto revisado por DIF	Difere	ncia	Observación
	\$1,687,649.51		RD\$ 1,687,643.80	\$5.7	1	Diferencia de pesos y decimales en multiplicación

Revisado por los peritos:

Ing. Iris Arnaut Ingeniero Supervisor Ing. Selito Antidor Ingeniero Supervisor Ing. Melvin Hernández Ingeniero Supervisor

Autorizada por:

Arq. Rocio Altagracia Gerente de Diseño y Planificación

PROCESO CP-CPJ-06-2023 | READECUACIÓN DE VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL DEL PODER JUDICIAL

PURO MARIA SANCHEZ MARIA

NOUNSEE Commission Commis		INFORMACIONES	S DEL PROYE	сто			
NOMBREE DEL PROYECTO Readecuaciones Juagado de Paz de Villa Vázquez	FECHA		15/11/2023				
TIEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIDINATARIO VALOR SUB-TOTAL		E DEL PROYECTO Readecuaciones Juzgado de Paz de Villa Vázquez - Lote 4.					
Tell	DIRECCI	ÓN DEL PROYECTO Juzgado de Paz de Villa Vázquez					
Tell		DDESII	PLIESTO				
Net Precision	ITEM			UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.00 Retiro de estrados existentes, incluye plataforma		5-20111 01011	6 7			<u>-</u>	002 10 1712
10.02 Retirio de puertans de maderin baleerées A-L (Olm, H-2.55 (sin tranzo) 7.00 u.d. 399.00 2,163.00	1.00	PRELIMINARES					
1.03 Retiro de puertas dobles de maderna batientes 2.00 ud 618.00 1,236.00 1.04 Demolición de pisos de cerámicas (incluye zócalos y torta de mortero e < 0.10m) 117.92 m2 180.25 21,255.08 1.05 Traslado de material demolido al lugar de acopio 17.91 m3 280.56 5,024.83 1.06 Bote de material demolido al lugar de acopio 17.91 m3 280.58 13,079.31 1.07 Source de material demolido al lugar de acopio 17.91 m3 730.28 13,079.31 1.08 Source de material demolido al lugar de acopio 17.91 m3 730.28 13,079.31 1.08 Source de material demolido al lugar de acopio 17.91 m3 730.28 13,079.31 1.09 PISOS 2.00 PISOS 2.01 Suministro y colocación de piso en porcelarado tonos claros 0.60m x 0.60m, 117.92 m1 2.088.17 2440.001.17 2.02 Suministro y colocación de zócalos de piso en porcelarado tonos claros 0.10m x 116.98 m1 338.27 30,232.55 2.03 Lumpieza continua y final 1.00 ud 5.150.00 5.150.00 2.04 EANSTERIA 3.01 EANSTERIA 3.02 EANSTERIA 3.03 Materiamiento de puertas batientes edistrotes Act.1.00m, H-2.15, (incluye amosto, rapidado, manifolia, lijido, printrus, ect.) 3.04 Materiamiento de puertas batientes edistrotes Act.1.00m, H-2.25, (incluye amosto, rapidado, manifolia, lijido, printrus, ect.) 3.04 Materiamiento de puertas batientes edistrotes debies, Act.60m, H-2.25, (incluye amosto, rapidado, manifolia, lijido, printrus, ect.) 3.05 Materiamiento de puertas batientes edistrotes debies, Act.60m, H-2.25, (incluye amosto, rapidado, manifolia, lijido, printrus, ect.) 3.06 Materiamiento y colocación de estrado existente (incluye rapillado, masiliado lijido printrus, ect.) 3.07 Suministro y colocación de pitalado manifolia, lijido, printrus, ect.) 3.08 Suministro y colocación de pitalamina en muros interiores, color igual al 3.00 de 190.00 de 190	1.01	Retiro de estrados existentes, incluye plataforma	1.00	ud	5,150.00	5,150.00	
1.00 Demolición de pisos de cerámicas (incluye zócalos y torta de monero ex 0.10m) 117.92 m2 180.25 21,255.08	1.02	Retiro de puertas de madera batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo)	7.00	ud	309.00	2,163.00	
1.06 Traslado de material demolido al lugar de acopio 17.91 m3 280.56 5.024,83	1.03	Retiro de puertas dobles de madera batientes	2.00	ud	618.00	1,236.00	
17.91 m3 730.28 13.079.31 17.906.22 17.906	1.04	Demolición de pisos de cerámicas (Incluye zócalos y torta de mortero e< 0.10m)	117.92	m2	180.25	21,255.08	
Sub-total Sub-total Summistro y colocación de piso en porcelanato tonos claros 0.60m, 117.92 ml 2.086.17 246.001.17 226.00m 226.	1.05	Traslado de material demolido al lugar de acopio	17.91	m3	280.56	5,024.83	
2.00 PISOS	1.06	Bote de material demolido	17.91	m3	730.28	13,079.31	
2.01 Surministro y colocación de piso en porcelanato tonos claros 0.60m x 0.60m, and 117.92 mil 2,086.17 246.001.17		Sub-total					47,908.22
antidestizantes 177.92 ml 2,08.17 246.001.7 226.001.7	2.00	PISOS					
2.00	2.01		117.92	ml	2,086.17	246,001.17	
203 Limpieza continua y final 1.00 ud 5,150.00 5,150.00	2.02	Suministro y colocación de zócalos de piso en porcelanato tonos claros 0.10m x	115.98	ml	338.27	39,232.55	
3.00 BANISTERIA Mantenimiento de puerías batientes existentes A<1.00m, H<2.15, (incluye marcos, rapillado, masillado, lijado, pintura, etc.) 6.00 ud 6,762.56 40,575.36 40	2.03		1.00	ud	5,150.00	5,150.00	
Mantenimiento de puertas batientes existentes A<1.00m, H<2.15, (incluye marcos, rapillado, masillado, lijado, pintura, etc.) Mantenimiento de puertas batientes existentes dobles, A<1.60m, H<2.25, (incluye marcos, rapillado, masillado, lijado, pintura, etc.) Mantenimiento de puertas batientes existentes dobles, A<1.60m, H<2.25, (incluye marcos, rapillado, masillado, lijado, pintura, etc.) Mantenimiento de puertas batientes existentes dobles, A<1.60m, H<2.25, (incluye tranzo, marcos, rapillado, masillado, lijado, pintura, etc.) Mantenimiento y colocación de estrado existente (Incluye rapillado, masillado lijado pintura, etc.) Mantenimiento y colocación de estrado existente (Incluye rapillado, masillado lijado pintura, etc.) Mantenimiento y reparación y colocación de plataforma (Incluye rapillado, masillado lijado pintura, etc.) Suministro y colocación de gabinetes aéreos de cocina en caoba 7.00 pl 7,670.00 53,690.00 Suministro y colocación de gabinetes aéreos de cocina en caoba 7.00 pl 7,670.00 53,690.00 Sub-total 265,230,72 4.00 PINTURA Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros) 166,27 m2 199.78 33,217.42 4.02 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros) 59,13 m2 199.78 111,702.99 Sub-total 217,552.43		Sub-total			·	·	290,383.72
Mantenimiento de puertas batientes existentes A<1.00m, H<2.15, (incluye marcos, rapillado, masillado, lijado, pintura, etc.) Mantenimiento de puertas batientes existentes dobles, A<1.60m, H<2.25, (incluye marcos, rapillado, masillado, lijado, pintura, etc.) Mantenimiento de puertas batientes existentes dobles, A<1.60m, H<2.25, (incluye marcos, rapillado, masillado, lijado, pintura, etc.) Mantenimiento de puertas batientes existentes dobles, A<1.60m, H<2.25, (incluye tranzo, marcos, rapillado, masillado, lijado, pintura, etc.) Mantenimiento y colocación de estrado existente (Incluye rapillado, masillado lijado pintura, etc.) Mantenimiento y colocación de estrado existente (Incluye rapillado, masillado lijado pintura, etc.) Mantenimiento y reparación y colocación de plataforma (Incluye rapillado, masillado lijado pintura, etc.) Suministro y colocación de gabinetes aéreos de cocina en caoba 7.00 pl 7,670.00 53,690.00 Suministro y colocación de gabinetes aéreos de cocina en caoba 7.00 pl 7,670.00 53,690.00 Sub-total 265,230,72 4.00 PINTURA Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros) 166,27 m2 199.78 33,217.42 4.02 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros) 59,13 m2 199.78 111,702.99 Sub-total 217,552.43	3 00	EDANICTEDIA					
Mantenimiento de puertas ballientes existentes dobles, A<1.60m, H<2.25, (incluye tranzo, marcos, rapillado, masillado, lijado, pintura, etc.) 3.04 Mantenimiento y colocación de estrado existente (Incluye rapillado, masillado lijado, pintura, etc.) 3.04 Mantenimiento y colocación de estrado existente (Incluye rapillado, masillado lijado pintura, etc.) 3.05 Mantenimiento y reparación y colocación de plataforma (Incluye rapillado, masillado lijado pintura, etc.) 3.06 Suministro y colocación de gabinetes aéreos de cocina en caoba 7.00 pl 7.670.00 53.690.00 3.07 Suministro y colocación de gabinetes de piso de cocina en caoba 7.00 pl 7.670.00 53.690.00 3.08 Suministro y colocación de gabinetes de piso de cocina en caoba 7.00 pl 7.670.00 53.690.00 3.09 PINTURA Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros). 166.27 m2 199.78 72.632.02 4.00 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros) 166.27 m2 199.78 33.217.42 4.03 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, entre otros) 166.27 m2 199.78 33.217.42 4.03 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, entre otros) 166.27 m2 199.78 33.217.42 5.00 BAÑOS PRIVADOS 180.25 8,399.65 5.01 Demolición de cerámicas de pared existentes 46.60 m2 180.25 1,038.24 5.02 Demolición de pisos existentes 5.76 m2 180.25 1,038.24 5.03 Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.) 4.00 ud 515.00 2,060.00		Mantenimiento de puertas batientes existentes A<1.00m, H<2.15, (incluye	6.00	ud	6,762.56	40,575.36	
	3.02		2.00	ud	13,525.12	27,050.24	
1.00 Ud 41,300.00 41,3	3.03		1.00	ud	13,525.12	13,525.12	
Masillado lijado pintura, ect.) 1.00 Ud 35,400.00 35,400.00 36,400	3.04		1.00	ud	41,300.00	41,300.00	
3.07 Suministro y colocación de gabinetes de piso de cocina en caoba 7.00 pl 7,670.00 53,690.00 Sub-total 265,230.72 4.00 PINTURA Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros). 4.02 Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros) 4.03 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros) 5.00 BaÑoS PRIVADOS 5.01 Demolición de cerámicas de pared existentes 46.60 m2 180.25 8,399.65 5.02 Demolición de pisos existentes 5.76 m2 180.25 1,038.24 5.03 Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.) 4.00 ud 515.00 2,060.00	3.05		1.00	ud	35,400.00	35,400.00	
4.00 PINTURA 4.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros). 4.02 Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros) 4.03 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros) 5.00 BAÑOS PRIVADOS 5.01 Demolición de cerámicas de pared existentes 46.60 m2 180.25 8,399.65 5.02 Demolición de pisos existentes 5.76 m2 180.25 1,038.24 5.03 Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.) 4.00 ud 515.00 2,060.00	3.06	Suministro y colocación de gabinetes aéreos de cocina en caoba	7.00	pl	7,670.00	53,690.00	
4.00 PINTURA 4.01 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros). 4.02 Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros) 4.03 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros) 5.00 BAÑOS PRIVADOS 5.01 Demolición de cerámicas de pared existentes 46.60 m2 180.25 8,399.65 5.02 Demolición de pintura satinada en muros exteriores. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros) 5.04 Demolición de cerámicas de pared existentes 5.05 Demolición de pisos existentes 5.06 m2 180.25 1,038.24 5.07 Demolición de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.) 5.07 Demolición de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.) 5.08 Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.)	3.07	, , ,	7.00	pl	7,670.00	53,690.00	
Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros). 4.02 Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros) 5.01 Demolición de cerámicas de pared existentes 4.03 Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.) 5.03 Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.) 4.04 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros) 5.04 Technical multiple proparación de cerámicas de pared existentes 4.05 Maños PRIVADOS 5.06 Maños PRIVADOS 5.07 Demolición de pisos existentes 5.08 Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.) 5.09 Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.)		Sub-total Sub-total					265,230.72
4.01 existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros). 4.02 Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros) 4.03 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros) 559.13 m2 199.78 111,702.99 Sub-total 5.00 BAÑOS PRIVADOS 5.01 Demolición de cerámicas de pared existentes 46.60 m2 180.25 8,399.65 5.02 Demolición de pisos existentes 5.76 m2 180.25 1,038.24 5.03 Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.) 4.00 ud 515.00 2,060.00	4.00		 		<u>, </u>		
4.02 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros) 4.03 Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros) 559.13 m2 199.78 111,702.99 217,552.43 5.00 BAÑOS PRIVADOS 5.01 Demolición de cerámicas de pared existentes 46.60 m2 180.25 8,399.65 5.02 Demolición de pisos existentes 5.76 m2 180.25 1,038.24 5.03 Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.) 4.00 ud 515.00 2,060.00	4.01	existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado,	363.56	m2	199.78	72,632.02	
199.78 111,702.99 111,702.99 217,552.43 217,552	4.02	Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2	166.27	m2	199.78	33,217.42	
5.00 BAÑOS PRIVADOS 5.01 Demolición de cerámicas de pared existentes 46.60 m2 180.25 8,399.65 5.02 Demolición de pisos existentes 5.76 m2 180.25 1,038.24 5.03 Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.) 4.00 ud 515.00 2,060.00	4.03		559.13	m2	199.78	111,702.99	
5.01 Demolición de cerámicas de pared existentes 46.60 m2 180.25 8,399.65 5.02 Demolición de pisos existentes 5.76 m2 180.25 1,038.24 5.03 Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.) 4.00 ud 515.00 2,060.00		Sub-total Sub-total					217,552.43
5.02 Demolición de pisos existentes 5.76 m2 180.25 1,038.24 5.03 Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.) 4.00 ud 515.00 2,060.00	5.00	BAÑOS PRIVADOS					
5.03 Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.) 4.00 ud 515.00 2,060.00	5.01	Demolición de cerámicas de pared existentes	46.60	m2	180.25	8,399.65	
	5.02	Demolición de pisos existentes	5.76	m2	180.25	1,038.24	
5.04 Desmonte de plafón existente 5.76 m2 51.50 296.64	5.03	Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.)	4.00	ud	515.00	2,060.00	
	5.04	Desmonte de plafón existente	5.76	m2	51.50	296.64	

	INFORMACIONES DEL PROYECTO						
FECHA	15/11/2023						
NOMBRE DEL PROYECTO	Readecuaciones Juzgado de Paz de Villa Vázquez - Lote 4.						
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Juzgado de Paz de Villa Vázquez						

	PRESU	PUESTO				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TO
5.05	Suministro e Instalación de Desagües de piso de 2" niquelado con parrilla cuadrada	2.00	ud	3,953.43	7,906.86	
5.06	Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.	5.76	m2	2,086.17	12,016.34	
5.07	Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso	46.60	m2	1,829.60	85,259.36	
5.08	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	5.76	m2	1,278.34	7,363.24	
5.09	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecnopolímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud	1,775.75	3,551.50	
5.10	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficie 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	2.00	ud	4,989.41	9,978.82	
5.11	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento de caída lenta, con push botton, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	1.00	ud	19,640.84	19,640.84	
5.12	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	1.00	ud	14,318.31	14,318.31	
5.13	Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	1.00	ud	5,015.00	5,015.00	
5.14	Suministro e Instalación de espejos con marco de aluminio de 1", con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt	2.00	p2	1,875.03	3,750.06	
5.15	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido	2.00	ud	1,508.79	3,017.58	
5.16	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	2.00	ud	4,347.97	8,695.94	
5.17	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	2.00	ud	7,888.05	15,776.10	
5.18	Confección e Instalación de Puertas de Caoba Nuevas A<0.80 x h<2.25 m	2.00	ud	38,003.86	76,007.72	
5.19	Bote de material de las demoliciones y limpieza continua	5.00	m3	730.38	3,651.90	
	Sub-total Sub-total			•		28
6.00	MISCELANEOS					
6.01	Suministro y colocación de operadores de ventanas de celosías de cristal color negro	45.00	ud	825.50	37,147.50	
6.02	Suministro y colocación de tope para cocina color negro (Incluye zócalos de 0.10m)	13.08	pl	2,406.25	31,473.75	
6.03	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficie 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	16.00	ud	4,989.41	79,830.56	
6.04	Suministro y colocación de puertas batientes en caoba similar a las existentes A<1.00m, H<2.15, (incluye marcos, llavín tipo palanca)	2.00	ud	38,003.86	76,007.72	

	INFORMACI	ONES DEL PROYE	сто			
FECHA		15/11/2023				
	E DEL PROYECTO Readecuaciones Juzgado de Paz de Villa Vázquez - Lote 4.					
	ÓN DEL PROYECTO Juzgado de Paz de Villa Vázquez					
DIRECCI	ON DEL FROTEGIO Suzgado de Faz de Villa Vazquez					
	PF	RESUPUESTO				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					1,333,278.72
7.00	GASTOS INDIRECTOS					
7.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		133,327.87
7.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		39,998.36
7.03	Transporte			2.50%		33,331.97
	SUB-TOTAL					206,658.20
	SUB-TOTAL GRAVADO					1,539,936.92
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			10.00%		153,993.69
7.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		27,718.86
7.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		59,997.54
7.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		13,332.79
7.07	CODIA			0.10%		1,333.28
7.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		13,332.79
7.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		26,665.57
	SUB-TOTAL (RD\$)					142,380.83
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)					349,039.03
7.10	Imprevistos			5.00%		66,663.94
	TOTAL GENERAL (RD\$)					1,748,981.69
	NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la	multiplicación				
	Monto ofertado		Monto revisado por DIF	Diferer	ncia	Observación
	\$1,748,984.94		RD\$ 1,748,981.69	\$3.25	5	Diferencia de pesos y decimales en multiplicación

Revisado por los peritos:

Ing. Iris Arnaut Ingeniero Supervisor Ing. Selito Antidor Ingeniero Supervisor Ing. Melvin Hernández Ingeniero Supervisor

Autorizada por:

Arq. Rocio Altagracia Gerente de Diseño y Planificación

PROCESO CP-CPJ-06-2023 | READECUACIÓN DE VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL DEL PODER JUDICIAL

C11 ESTUDIO ARQUITECTURA, S.R.L.

	INFORMACIONE	S DEL PROYE	ЕСТО			
FFCHA	15/11/2023					
FECHA	E DEL PROYECTO Readecuaciones Juzgado de Paz de Villa Vázquez - Lote 4.					
	ÓN DEL PROYECTO Juzgado de Paz de Villa Vázquez					
DIRECOI	ON DEET NOTE OF O Suzgado de Faz de Villa Vazquez					
	PRESU	PUESTO	Ī			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
		•				
1.00	PRELIMINARES Retiro de estrados existentes, incluye plataforma	1.00	ud	382.45	382.45	
1.02	Retiro de puertas de madera batientes A<1.00m, H<2.55 (sin tranzo)	7.00	ud	226.55	1,585.85	
1.03	Retiro de puertas dobles de madera batientes	2.00	ud	455.66	911.32	
1.04	Demolición de pisos de cerámicas (Incluye zócalos y torta de mortero e< 0.10m)	117.92	m2	244.34	28,812.57	
1.05	Traslado de material demolido al lugar de acopio	17.91	m3	795.00	14,238.45	
					•	
1.06	Bote de material demolido	17.91	m3	3,717.00	66,571.47	440 500 44
	Sub-total					112,502.11
2.00	PISOS Suministro y colocación de piso en porcelanato tonos claros 0.60m x 0.60m,			1	1	
2.01	antideslizantes	117.92	ml	2,571.06	303,179.40	
2.02	Suministro y colocación de zócalos de piso en porcelanato tonos claros 0.10m x 0.60m, antideslizantes	115.98	ml	363.35	42,141.33	
2.03	Limpieza continua y final	1.00	ud	13,437.74	13,437.74	
	Sub-total Sub-total					358,758.47
3.00	EBANISTERIA					
3.01	Mantenimiento de puertas batientes existentes A<1.00m, H<2.15, (incluye marcos, rapillado, masillado, lijado, pintura, etc.)	6.00	ud	8,252.50	49,515.00	
3.02	Mantenimiento de puertas batientes existentes dobles, A<1.60m, H<2.25, (incluye marcos, rapillado, masillado, lijado, pintura, etc.)	2.00	ud	7,662.50	15,325.00	
3.03	Mantenimiento de puertas batientes existentes dobles, A<1.60m, H<2.25, (incluye tranzo, marcos, rapillado, masillado, lijado, pintura, etc.)	1.00	ud	8,105.00	8,105.00	
3.04	Mantenimiento y colocación de estrado existente (Incluye rapillado, masillado lijado pintura, ect.)	1.00	ud	5,951.50	5,951.50	
3.05	Mantenimiento y reparación y colocación de plataforma (Incluye rapillado, masillado lijado pintura, ect.)	1.00	ud	10,730.50	10,730.50	
3.06	Suministro y colocación de gabinetes aéreos de cocina en caoba	7.00	pl	12,475.50	87,328.50	
3.07	Suministro y colocación de gabinetes de piso de cocina en caoba	7.00	pl	10,651.22	74,558.54	
	Sub-total Sub-total					251,514.04
4.00	PINTURA					
4.01	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, color igual al existente. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).	363.56	m2	208.85	75,929.51	
4.02	Suministro y aplicación de pintura satinada interior en techo, color blanco 00. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)	166.27	m2	214.99	35,746.39	
4.03	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores. 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)	559.13	m2	226.16	126,452.84	
	Sub-total					238,128.74
5.00	BAÑOS PRIVADOS	T	T	,		
5.01	Demolición de cerámicas de pared existentes	46.60	m2	122.45	5,706.17	
5.02	Demolición de pisos existentes	5.76	m2	244.34	1,407.40	
5.03	Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos, orinales, etc.)	4.00	ud	557.45	2,229.80	
5.04	Desmonte de plafón existente	5.76	m2	275.40	1,586.30	

	INFORMACIONES DEL PRO	ЕСТО	
FECHA	15/11/2023		
NOMBRE DEL PROYECTO	Readecuaciones Juzgado de Paz de Villa Vázquez - Lote 4.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Juzgado de Paz de Villa Vázquez		

	PRESU	PUESTO				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
5.05	Suministro e Instalación de Desagües de piso de 2" niquelado con parrilla cuadrada	2.00	ud	4,213.61	8,427.22	
5.06	Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.	5.76	m2	2,013.36	11,596.95	
5.07	Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso	46.60	m2	1,917.49	89,355.03	
5.08	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	5.76	m2	1,379.60	7,946.50	
5.09	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecnopolímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud	1,860.46	3,720.92	
5.10	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficie 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	2.00	ud	5,584.31	11,168.62	
5.11	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento de caída lenta, con push botton, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	1.00	ud	14,393.19	14,393.19	
5.12	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	1.00	ud	6,817.81	6,817.81	
5.13	Suministro e instalación de Llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	1.00	ud	4,954.45	4,954.45	
5.14	Suministro e Instalación de espejos con marco de aluminio de 1°, con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt	2.00	p2	3,954.45	7,908.90	
5.15	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido	2.00	ud	2,037.70	4,075.40	
5.16	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	2.00	ud	7,990.80	15,981.60	
5.17	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	2.00	ud	3,783.80	7,567.60	
5.18	Confección e Instalación de Puertas de Caoba Nuevas A<0.80 x h<2.25 m	2.00	ud	27,017.50	54,035.00	
5.19	Bote de material de las demoliciones y limpieza continua	5.00	m3	4,130.00	20,650.00	
	Sub-total Sub-total	-				279,528.8
6.00	MISCELANEOS					
6.01	Suministro y colocación de operadores de ventanas de celosías de cristal color negro	45.00	ud	424.50	19,102.50	
6.02	Suministro y colocación de tope para cocina color negro (Incluye zócalos de 0.10m)	13.08	pl	7,377.73	96,500.71	
6.03	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficie 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	16.00	ud	5,584.31	89,348.96	
6.04	Suministro y colocación de puertas batientes en caoba similar a las existentes A<1.00m, H<2.15, (incluye marcos, llavín tipo palanca)	2.00	ud	32,327.50	64,655.00	
	Sub-total Sub-total					269,607.1

	INEOPMACION	IES DEL PROYE	ECTO.						
	INFORMACION	ES DEL FROTE	.010						
FECHA	15/11/2023								
NOMBRE	E DEL PROYECTO Readecuaciones Juzgado de Paz de Villa Vázquez - Lote 4.								
DIRECCI	ÓN DEL PROYECTO Juzgado de Paz de Villa Vázquez								
	<u>-</u>								
	PRESUPUESTO								
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL			
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					1,510,039.39			
7.00	GASTOS INDIRECTOS								
7.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		151,003.94			
7.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		45,301.18			
7.03	Transporte			2.50%		37,750.98			
	SUB-TOTAL					234,056.11			
	SUB-TOTAL GRAVADO 1,744,095.5								
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			10.00%		174,409.55			
7.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		31,393.72			
7.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		67,951.77			
7.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		15,100.39			
7.07	CODIA			0.10%		1,510.04			
7.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		15,100.39			
7.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		30,200.79			
	SUB-TOTAL (RD\$)					161,257.10			
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)					395,313.21			
	. ,								
7.10	Imprevistos			5.00%		75,501.97			
	TOTAL GENERAL (RD\$)					1,980,854.57			
	NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la mu	ltiplicación							
	Monto ofertado		Monto revisado por DIF	Diferen	cia	Observación			
	\$1,980,854.57		RD\$ 1,980,854.57	\$0.00	•				

Revisado por los peritos:

Ing. Iris Arnaut Ingeniero Supervisor Ing. Selito Antidor Ingeniero Supervisor Ing. Melvin Hernández Ingeniero Supervisor

Autorizada por:

Arq. Rocio Altagracia Gerente de Diseño y Planificación

OFERTA RUFINO SANCHEZ MORILLO

	INFORMACIONES DEL F	PROYECTO						
NOMBRE	DEL PROYECTO Readecuación de oficinas y espacios en el sótano del edificio sede	e de la Supren	na Corte de	Justicia				
DIRECCIÓ	ON DEL PROYECTO Distrito Nacional.							
	LISTADO DE CANTII	DADES						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL		
1.00	CANALETAS DE VENTILACIÓN, LADO SUR. 1.00 Preliminares							
1.01	Desinstalación planchas translúcidas y elementos de fijación existentes.	1.00	p.a.	8,000.00	8,000.00			
1.02	Desinstalación de parrilla superior.	1.00	p.a.	5,000.00	5,000.00			
1.03	Ranurado en piso y excavación para colocación y conexión de columnas de recolección pluvial en tuberías PVC 3" SDR-40 con colectores pluviales existentes en piso.	1.00	p.a.	15,000.00	15,000.00			
	Sub-total=		•			28,000.00		
2.00	Instalaciones sanitarias							
2.01	Suministro e instalación columna de descarga pluvial en tubería PVC 3" SDR-41, incluye abrazaderas para fijación vertical.	25.00	m	850.00	21,250.00			
2.02	Suministro e instalación colector pluvial en descarga de planchas de Aluzinc translúcido, en tubería 3" PVC-SDR-41, media caña. Incluye tapón 3" en un extremo y conexión con curva 90° en columna de descarga.	6.00	ud.	4,500.00	27,000.00			
2.03	Relleno de reposición y confección de piso sobre tubería oculta en suelo, con mortero 1:4.	1.00	p.a.	10,000.00	10,000.00			
2.04	Bote de escombros (camión 6m³). Sub-total=	3.00	viajes	4,500.00	13,500.00	71,750.00		
	Sub-total-					71,730.00		
3.00	Herrería							
3.01	Suministro e instalación de estructura soporte tipo U, en perfil barra cuadrada 2" x 2" de hierro galvanizado, anclada mediante tornillos en vigas superiores. Incluye pintura antióxido negro y esmalte negro (una mano). (Ver planos).	102.00	ud.	900.00	91,800.00			
3.02	Suministro e instalación plancha translúcida transparente, tipo aluzinc en estructura soporte tipo U, incluye fijación mediante tornillos con sello de neopreno, autoperforantes. (Ver planos).	20.00	ud.	3,500.00	70,000.00			
3.03	Suministro e instalación louver metálico 94, perforado, 54% paso de aire, sujeto mediante tornillos autoperforantes. Incluye confección de estructura soporte en perfil galvanizado 2" x 1". (Ver planos).	40.00	m ²	2,900.00	116,000.00			
3.04	Suministro e instalación reja de metal perforado oblongo, en parrilla exterior de canaleta de ventilación. Incluye fijación mediante soldadura. (Ver planos).	40.00	m ²	2,800.00	112,000.00			
3.05	Limpieza constante y final.	1.00	p.a.	5,000.00	5,000.00			
	Sub-total= CANALETAS EN RAMPA DE ACCESO A SÓTANO.					394,800.00		
4.00	Preliminares	4.00		40.000.00	40.000.00			
4.01	Desinstalación parrillas existentes en canaletas. Desinstalación malla ciclónica existente en verja lateral este. Incluye	1.00	p.a.	10,000.00	10,000.00			
4.02	estructura en tubería de hierro. Limpieza interior de canaletas y tuberías.	110.00	m²	190.00 15,000.00	20,900.00			
4.03	Sub-total=		p.a.	13,000.00	13,000.00	45,900.00		

NOMBRE DEL PROYECTO Readecuación de oficinas y espacios en el sótano del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Distrito Nacional.

	LISTADO DE CANTIDADES						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL	
5.00	Herrería						
5.01	Suministro e instalación de parrilla extraíble (0.55m de ancho) para paso vehicular en canaletas de rampas del sótano, en planchuela 3" x 3/16" y angulares 2" x 3/16". Incluye pintura anticorrosiva. Ver planos.	22.00	m	1,900.00	41,800.00		
5.02	Suministro e instalación malla ciclónica calibre 9, en verja perimetral este. Incluye tuberías soporte en hierro galvanizado 1 1/2" x 20´, y accesorios generales (abrazaderas, alambre galvanizado, etc.).	110.00	m ²	1,950.00	214,500.00		
5.03	Bote de escombros (camión 6m3).	5.00	viajes	4,500.00	22,500.00		
5.04	Limpieza continua y final.	1.00	p.a.	5,000.00	5,000.00		
	Sub-total=					283,800.00	

OFICINAS DE MANTENIMIENTO

6.00	Preliminares					
6.01	Desinstalación luminarias parabólicas.	8.00	ud.	350.00	2,800.00	
6.02	Desinstalación de plafón vinil yeso 2" x 2", incluye estructura soporte.	42.00	m ²	1,175.00	49,350.00	
6.03	Desinstalación acondicionador de aire piso-techo, (incluye unidad externa).	1.00	p.a.	15,000.00	15,000.00	
6.04	Desinstalación puerta abatible de metal (0.80 @ 1.00 x 2.10 @ 2.50)m.	1.00	p.a.	2,500.00	2,500.00	
6.05	Desinstalación paño fijo en ventana perimetral.	1.00	p.a.	2,000.00	2,000.00	
6.06	Apertura de hueco para puerta en muro perimetral (1.00 x 1.10)m.	1.00	p.a.	6,000.00	6,000.00	
6.07	Desinstalación tomacorriente de superficie.	7.00	ud.	650.00	4,550.00	
6.08	Demolición piso de cerámica existente. Incluye mortero e≤0.10m.	42.00	m ²	240.00	10,080.00	
6.09	Bote de escombros (camión 6m3).	5.00	viajes	4,500.00	22,500.00	
Sub-total=						114,780.00

7.00 Instalaciones eléctricas

/ ()1	Suministro e instalación tomacorriente empotrado en pared (incluye salida en tubería oculta).	8.00	ud.	2,200.00	17,600.00	
7.02	Suministro e instalación salida de data empotrada en pared (incluye salida en tubería oculta).	4.00	ud.	2,200.00	8,800.00	
7.03	Suministro e instalación interruptor doble, incluye salida.	1.00	ud.	2,200.00	2,200.00	
7.04	Suministro e instalación luminarias LED paneladas 2´x 2´, luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.	10.00	ud.	3,900.00	39,000.00	
Sub-total= 67.6						67 600 00

8.00 Muros

0.00	Mui OS					
8.01	Suministro y confección muro de <i>densglass</i> (dos caras) en cerramiento de puerta principal.	2.35	m ²	2,900.00	6,815.00	
8.02	Suministro y confección muro de <i>sheetrock</i> (dos caras) e=0.10m, incluye estructura calibre 21, masillado y lijado.	7.50	m ²	1,750.00	13,125.00	
8.03	Suministro e instalación muro divisorio en cristal templado, 3/8" de espesor, incluye estructura P40 perimetral.	53.26	pie ²	1,150.00	61,249.00	
Sub-total= 8						81,189.00

9.00 Terminación de superficie.

9.01	Terminación de superficie en mocheta y columna.	1.00	p.a.	10,000.00	10,000.00	
9.02	Suministro e instalación pisos de porcelanato (0.60 x 0.60)m, color gris claro, alto tránsito.	42.00	m ²	2,250.00	94,500.00	
9.03	Suministro e instalación zócalos de porcelanato (0.10 x 0.60)m, color gris claro, alto tránsito.	37.00	m	290.00	10,730.00	
Sub-total= 11						115,230.00

10.00 F	Pintura
---------	---------

_	10.00	Filitura					
	10.01	Suministro y aplicación pintura acrílica satinada, sin olor, en muros.	90.00	m^2	176.00	15,840.00	
		Sub-total=					15,840.00

NOMBRE DEL PROYECTO Readecuación de oficinas y espacios en el sótano del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Distrito Nacional.

	LISTADO DE CANTID	DADES				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
11.00	Misceláneos					
11.01	Suministro e instalación tope de granito galaxy negro (0.60m de ancho), incluye canto frontal doble y zócalo de respaldo.	1.10	m ²	16,500.00	18,150.00	
11.02	Suministro e instalación puerta en cristal templado (1.00 x 2.10)m, espesor 3/8", con estructura P40 perimetral. Incluye laminado frost y cerradura con llave.	1.00	ud.	26,000.00	26,000.00	
11.03	Suministro e instalación puerta en cristal templado (0.90 x 2.10)m, espesor 3/8", con estructura P40 perimetral. Incluye laminado frost y cerradura con llave.	1.00	ud.	26,000.00	26,000.00	
11.04	Suministro e instalación plafón vinil yeso 2" x 2", incluye estructura soporte.	42.00	m²	1,100.00	46,200.00	
11.05	Suministro e instalación gabinete de pared, en caoba.	4.00	pie	3,900.00	15,600.00	
11.06	Suministro e instalación gabinete de piso, en caoba, (con terminación para recibir tope de granito).	5.50	pie	3,900.00	21,450.00	
11.07	Instalación acondicionador de aire piso-techo existente. (Incluye espárragos y piezas menores para instalación en techo).	1.00	ud.	10,000.00	10,000.00	
11.08	Limpieza continua y final.	1.00	p.a.	5,000.00	5,000.00	
	Sub-total=					168,400
12.00	OFICINAS SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN Preliminares					
12.01	Desinstalación luminarias parabólicas.	8.00	ud.	197.00	1,576.00	
12.02	Desinstalación de plafón vinil yeso 2" x 2", incluye estructura soporte.	82.00	m ²	1,175.00	96,350.00	
12.03	Desinstalación muro divisorio de cristal, incluye estructura soporte de aluminio anodizado. (3.43 x 1.70) m	1.00	p.a.	6,000.00	6,000.00	
12.04	Desinstalación puerta de madera (un batiente) (0.80 @ 1.00 x 2.10 @ 2.50)m.	2.00	p.a.	800.00	1,600.00	
12.05	Desinstalación puerta doble batiente (1.90 @ 2.10 x 2.10 @ 2.50)m.	1.00	p.a.	800.00	800.00	
12.06	Demolición muro de sheetrock e=0.10m (incluye estructura).	7.20	m ²	250.00	1,800.00	
12.07	Demolición muro de block, e=0.15m.	1.45	m ²	250.00	362.50	
12.08	Demolición facia en sheetrock (incluye estructura).	11.96	m	350.00	4,186.00	
12.09	Desinstalación tomacorriente de superficie.	8.00	ud.	350.00	2,800.00	
12.10	Demolición piso de cerámica existente. Incluye mortero e≤0.10m.	82.00	m ²	250.00	20,500.00	
12.11	Remoción lona asfáltica en canaleta sobre oficina de transportación.	25.07	m ²	50.00	1,253.50	
12.12	Bote de escombros (camión 6m3).	5.00	viajes	4,500.00	22,500.00	
	Sub-total=					159,72
12 00	Instalaciones eléctricas					
13.01	Suministro e instalación tomacorriente empotrado en pared (incluye ranurado y salida en tubería oculta).	10.00	ud.	2,200.00	22,000.00	
13.02	Suministro e instalación salida de data empotrada en pared (incluye salida en tubería oculta).	8.00	ud.	2,200.00	17,600.00	
13.03	Suministro e instalación interruptor simple, incluye salida en tubería oculta.	6.00	ud.	2,200.00	13,200.00	
13.04	Suministro e instalación luminarias LED paneladas 2´x 2´, luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.	16.00	ud.	3,900.00	62,400.00	
	Sub-total=					115,20
14.00	Muros		1	 	1	
14.01	Suministro y confección muro de <i>sheetrock</i> (dos caras) e= 0.10m, incluye estructura calibre 21, masillado y lijado.	23.36	m ²	1,750.00	40,880.00	
14.02 14.03	Suministro y confección muro de <i>sheetrock</i> (dos caras) e= 0.15m, incluye estructura calibre 21, masillado y lijado.	2.88	m ²	1,750.00	5,040.00	
	Facia en sheetrock (0.80m de ancho), incluye estructura soporte.	11.96	m	2,300.00	27,508.00	

NOMBRE DEL PROYECTO Readecuación de oficinas y espacios en el sótano del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Distrito Nacional.

	LISTADO DE CANTI	DADES				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
15.00	Terminaciones					
15.01	Suministro e instalación pisos de porcelanato (0.60 x 0.60)m, color gris claro, alto tránsito.	82.00	m²	2,250.00	184,500.00	
15.02	Suministro e instalación zócalos de porcelanato (0.10 x 0.60)m, color gris claro, alto tránsito.	75.68	m	290.00	21,947.20	
15.03	Fino en fondo de canaleta ubicada sobre oficina de transportación, con mortero 1:4.	7.92	m²	1,900.00	15,048.00	
15.04	Confección de mocheta en muro de block demolido.	1.00	p.a.	450.00	450.00	
	Sub-total=					221,945.20
16.00	Pintura					
16.01	Suministro y aplicación pintura acrílica satinada, sin olor, en muros.	94.83	m ²	175.00	16,595.25	
16.02	Pintura acrílica superior, sin olor, en Facias de sheetrock.	14.47	m^2	175.00	2,532.25	
	Sub-total=		•			19,127.50
17.00	Misceláneos					
17.01	Suministro e instalación plafón vinil yeso 2'x 2' en baños privados.	82.00	m ²	1,100.00	90,200.00	
17.02	Suministro e instalación gabinete de piso, en caoba, (con terminación para recibir tope de granito).	6.64	pie	2,400.00	15,936.00	
	Suministro e instalación tone de granito galaxy negro, incluye canto frontal	1	1			

Sub-total= 240.026							
17.10	Limpieza continua y final.	1.00	p.a.	5,000.00	5,000.00	·	
17.09	Redistribución ducterías y difusores de acondicionador de aire. Incluye suministro de rejillas.	8.00	ud.	1,500.00	12,000.00		
17.08	Suministro en instalación extractor de aire de plafón, 10", 200CFM, 55W, 110V.	2.00	ud.	9,000.00	18,000.00		
17.07	Impermeabilización de canaleta con lona asfáltica (4mm, 5 kg).	25.07	m ²	650.00	16,295.50		
17.06	Instalación puerta abatible existente (0.90 @1.00m x 2.10)m, incluye jambas y marcos.	1.00	ud.	8,000.00	8,000.00		
17.05	Mantenimiento de puerta abatible de madera.	3.00	ud.	8,000.00	24,000.00		
17.04	Suministro e instalación gabinete de pared de madera, en caoba.	6.00	pie	4,500.00	27,000.00		
17.03	Suministro e instalación tope de granito galaxy negro, incluye canto frontal doble y zócalo en respaldo.	1.21	m ²	19,500.00	23,595.00		
17.02	Suministro e instalación gabinete de piso, en caoba, (con terminación para recibir tope de granito).	6.64	pie	2,400.00	15,936.00		
17.01	Suministro e instalación platón vinil yeso 2 x 2 en baños privados.	82.00	m²	1,100.00	90,200.00		

CUARTO DE BOMBAS

S

Sub-total= 66 200 00							
18.08	Bote de escombros (camión 6m).	2.00	Viajes	800.00	1,600.00		
18.07 Confección de ranura en piso para tubería 3/4".		1.00	p.a.	5,000.00	5,000.00		
18.06 Desinstalación base de hierro negro de soporte de bombas.		1.00	p.a.	3,500.00	3,500.00		
18.05 Desinstalación de bomba centrífuga de eje horizontal.		8.00	ud	3,000.00	24,000.00		
18.04 Desinstalación tanques hidroneumáticos.		4.00	ud	6,000.00	24,000.00		
18.03	Desinstalación sistema ablandador de agua. Incluye filtros, saleros y tuberías en piso.		p.a.	4,000.00	4,000.00		
18.02	18.02 Desinstalación de tinaco.		ud	2,500.00	2,500.00		
18.01	18.01 Desinstalación de luminarias existentes.		ud	800.00	1,600.00		

19.00 Instalaciones sanitarias

19.01	19.01 Suministro e instalación de tuberías y piezas dañadas o en mal estado.		p.a.	3,000.00	3,000.00			
19.02	Suministro e instalación tubería PVC 3/4" SCH-40, en ranura realizada.	1.00	1.00	20 20	5.000.00	5.000.00		
19.02	Incluye accesorios y resane de superficie.	1.00	00 p.a.	5,000.00	5,000.00			
19.03	Suministro e instalación tubería PVC 3/4" SCH-40, en pared. Incluye	1.00	1.00	1.00 p	n 0	5.000.00	5.000.00	
	abrazaderas de sujeción.	1.00	p.a.	5,000.00	5,000.00			
Sub-total= 13,000.0								

NOMBRE DEL PROYECTO Readecuación de oficinas y espacios en el sótano del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Distrito Nacional.

	LISTADO DE CANTI	DADES				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
20.00	Herrería					
20.01	Confección e instalación estructura soporte de bombas (0.80 x 3.15)m, en perfil rectangular de acero galvanizado 2" x 4" en perímetro y angulares 2" x 1/8" transversales. Incluye pintura industrial negra.		ud.	6,000.00	6,000.00	
20.02	Confección e instalación soporte provisional para dos bombas centrífugas de		ud.	6,000.00	6,000.00	
20.03	Conexión de estructura soporte de control electrónico en hierro negro y base soporte de bombas. Incluye pintura esmalte industrial negra. 1.00 p.a.				4,500.00	
	Sub-total=	l .				16,500
21.00	Pisos					
21.01	Confección de piso de hormigón simple semipulido, e _{prom} =0.07m. Incluye aditivo de adherencia y piqueteado del piso existente.	30.48	m2	1,350.00	41,148.00	
21.02	Suministro y aplicación de recubrimiento de piso en poliurea, color gris claro. Incluye preparación de superficie.	ud	1,100.00	38,500.00		
	Sub-total=					79,648
	March Const.					
22.00	Misceláneos					
22.01	Suministro e instalación de lámparas parabólicas LED 2´x 2´ de superficie, con tubos T8 de 18W, 2´ de longitud, 6500 K, 120-277 VAC. Incluye materiales para instalación colgante.		ud	3,900.00	15,600.00	
22.02	Suministro y aplicación pintura acrílica satinada en muros.	110.00	m2	190.00	20,900.00	
22.03	Suministro y aplicación pintura esmalte industrial en puerta doble de hierro (1.50 x 2.10)m en entrada de cuarto de bombas.	1.00	p.a.	5,000.00	5,000.00	
22.04	Suministro y aplicación pintura esmalte industrial en tuberías HG. Incluye preparación de superficie.	1.00	p.a.	8,000.00	8,000.00	
22.05	Suministro e instalación rejilla de piso (0.30 x 0.30)m de polietileno de alta densidad (PEAD).	1.00	ud	6,000.00	6,000.00	
22.06	Reinstalación de tinaco.	1.00	ud	7,000.00	7,000.00	
22.07	Reinstalación de sistema ablandador de agua. Incluye filtros, saleros y tuberías en piso.	1.00	p.a.	5,000.00	5,000.00	
22.08	Reinstalación de tanques hidroneumáticos.	4.00	ud	6,000.00	24,000.00	
22.09	Reinstalación de bomba centrífuga de eje horizontal.	7.00	ud	5,000.00	35,000.00	
22.10	Limpieza continua y final.	1.00	p.a.	5,000.00	5,000.00	404 500
	Sub-total=					131,500
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					2,523,592
23.00	GASTOS INDIRECTOS			10.00%	3	
23.01	, ,					252,35
23.02	Gastos administrativos y de obra		3.00%		75,70	

25.02	Castos administrativos y de obra	3.0076		13,101.11
23.03	Transporte	2.50%		63,089.81
	SUB-TOTAL			391,156.79
			•	
	SUB-TOTAL GRAVADO			2 01/ 7/19 00

SUB-TOTAL GRAVADO

NOMBRE DEL PROYECTO Readecuación de oficinas y espacios en el sótano del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Distrito Nacional.

	LISTADO DE CANTIDADES							
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL		
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			10.00%		291,474.90		
23.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		52,465.48		
23.05						113,561.65		
23.06	23.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción					25,235.92		
23.07	23.07 CODIA					2,523.59		
23.08	23.08 Equipos de Salud e Higiene					25,235.92		
23.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		50,471.84		
	SUB-TOTAL (RD\$)					269,494.41		
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)					660,651.20		
23.10	Imprevistos	·		5.00%		126,179.61		
		-						
	TOTAL GENERAL (RD\$)					3,310,423.01		

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias en la multiplicación

Monto ofertado	RD\$	3,310,423.01	Diferencia	Observación
Monto revisado	RD\$	3,310,423.01	(\$0.00)	

Ing. Massiel Estévez Ingeniero Supervisor

Ing. Juan Mejía Ingeniero Supervisor

Ing. Wilka Quiroz
Ingeniero Supervisor

OFERTA TERSAME CONSTRUCTION GROUP S.R.L.

	INFORMACIONES DEL F	ROYECTO						
NOMBRE	DEL PROYECTO Readecuación de oficinas y espacios en el sótano del edificio sede	e de la Supren	na Corte de	Justicia				
DIRECCIÓ	N DEL PROYECTO Distrito Nacional.							
	LISTADO DE CANTII	DADES						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL		
1.00	CANALETAS DE VENTILACIÓN, LADO SUR. 1.00 Preliminares							
1.01	Desinstalación planchas translúcidas y elementos de fijación existentes.	1.00	p.a.	7,500.00	7,500.00			
1.02	Desinstalación de parrilla superior.	1.00	p.a.	7,500.00	7,500.00			
1.03	Ranurado en piso y excavación para colocación y conexión de columnas de recolección pluvial en tuberías PVC 3" SDR-40 con colectores pluviales existentes en piso.	1.00	p.a.	7,500.00	7,500.00			
	Sub-total=		•			22,500.00		
2.00	Instalaciones sanitarias							
2.01	Suministro e instalación columna de descarga pluvial en tubería PVC 3" SDR-41, incluye abrazaderas para fijación vertical.	25.00	m	450.00	11,250.00			
2.02	Suministro e instalación colector pluvial en descarga de planchas de Aluzinc translúcido, en tubería 3" PVC-SDR-41, media caña. Incluye tapón 3" en un extremo y conexión con curva 90° en columna de descarga.	6.00	ud.	4,500.00	27,000.00			
2.03	Relleno de reposición y confección de piso sobre tubería oculta en suelo, con mortero 1:4.	1.00	p.a.	5,000.00	5,000.00			
2.04	Bote de escombros (camión 6m³). Sub-total=	3.00	viajes	3,900.00	11,700.00	54,950.00		
	Sub-total=					54,950.00		
3.00	Herrería							
3.01	Suministro e instalación de estructura soporte tipo U, en perfil barra cuadrada 2" x 2" de hierro galvanizado, anclada mediante tornillos en vigas superiores. Incluye pintura antióxido negro y esmalte negro (una mano). (Ver planos).	102.00	ud.	350.00	35,700.00			
3.02	Suministro e instalación plancha translúcida transparente, tipo aluzinc en estructura soporte tipo U, incluye fijación mediante tornillos con sello de neopreno, autoperforantes. (Ver planos).	20.00	ud.	1,250.00	25,000.00			
3.03	Suministro e instalación louver metálico 94, perforado, 54% paso de aire, sujeto mediante tornillos autoperforantes. Incluye confección de estructura soporte en perfil galvanizado 2" x 1". (Ver planos).	40.00	m ²	4,500.00	180,000.00			
3.04	Suministro e instalación reja de metal perforado oblongo, en parrilla exterior de canaleta de ventilación. Incluye fijación mediante soldadura. (Ver planos).	40.00	m ²	3,900.00	156,000.00			
3.05	Limpieza constante y final.	1.00	p.a.	7,500.00	7,500.00			
	Sub-total= CANALETAS EN RAMPA DE ACCESO A SÓTANO.					404,200.00		
4.00	Preliminares	4.00	T	4.500.00	4.500.00			
4.01	Desinstalación parrillas existentes en canaletas. Desinstalación malla ciclónica existente en verja lateral este. Incluye	1.00	p.a.	4,500.00 450.00	4,500.00 49,500.00			
4.02	estructura en tubería de hierro. Limpieza interior de canaletas y tuberías.	1.00	p.a.	5,000.00	5,000.00			
	Sub-total=		μ.α.	5,550.00	3,300.00	59,000.00		

NOMBRE DEL PROYECTO Readecuación de oficinas y espacios en el sótano del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Distrito Nacional.

	LISTADO DE CANTI	DADES				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
5.00	Herrería					
5.01	Suministro e instalación de parrilla extraíble (0.55m de ancho) para paso vehicular en canaletas de rampas del sótano, en planchuela 3" x 3/16" y angulares 2" x 3/16". Incluye pintura anticorrosiva. Ver planos.	22.00	m	2,000.00	44,000.00	
5.02	Suministro e instalación malla ciclónica calibre 9, en verja perimetral este. Incluye tuberías soporte en hierro galvanizado 1 1/2" x 20´, y accesorios generales (abrazaderas, alambre galvanizado, etc.).	110.00	m ²	3,400.00	374,000.00	
5.03	Bote de escombros (camión 6m3).	5.00	viajes	3,900.00	19,500.00	
5.04	Limpieza continua y final.	1.00	p.a.	5,000.00	5,000.00	
	Sub-total=					442,500.00

OFICINAS DE MANTENIMIENTO

6.00	Preliminares					
6.01	Desinstalación luminarias parabólicas.	8.00	ud.	250.00	2,000.00	
6.02	Desinstalación de plafón vinil yeso 2" x 2", incluye estructura soporte.	42.00	m ²	250.00	10,500.00	
6.03	Desinstalación acondicionador de aire piso-techo, (incluye unidad externa).	1.00	p.a.	2,500.00	2,500.00	
6.04	Desinstalación puerta abatible de metal (0.80 @ 1.00 x 2.10 @ 2.50)m.	1.00	p.a.	850.00	850.00	
6.05	Desinstalación paño fijo en ventana perimetral.	1.00	p.a.	250.00	250.00	
6.06	Apertura de hueco para puerta en muro perimetral (1.00 x 1.10)m.	1.00	p.a.	6,500.00	6,500.00	
6.07	Desinstalación tomacorriente de superficie.	7.00	ud.	225.00	1,575.00	
6.08	Demolición piso de cerámica existente. Incluye mortero e≤0.10m.	42.00	m ²	125.00	5,250.00	
6.09	Bote de escombros (camión 6m3).	5.00	viajes	3,900.00	19,500.00	
Sub-total= 48						48,925.00

7.00 Instalaciones eléctricas

	100/277V, 4000LM, 40W. Sub-total=				•	47.250.00
7.04	Suministro e instalación luminarias LED paneladas 2´x 2´, luz blanca 6500K,	10.00	ud.	1,750.00	17,500.00	
7.03	Suministro e instalación interruptor doble, incluye salida.	1.00	ud.	1,750.00	1,750.00	
7.02	Suministro e instalación salida de data empotrada en pared (incluye salida en tubería oculta).	4.00	ud.	3,700.00	14,800.00	
7.01	Suministro e instalación tomacorriente empotrado en pared (incluye salida en tubería oculta).	8.00	ud.	1,650.00	13,200.00	

8.00 Muros

8.01	Suministro y confección muro de <i>densglass</i> (dos caras) en cerramiento de puerta principal.	2.35	m ²	3,500.00	8,225.00	
8 02	Suministro y confección muro de <i>sheetrock</i> (dos caras) e=0.10m, incluye estructura calibre 21, masillado y lijado.	7.50	m ²	1,950.00	14,625.00	
8.03	Suministro e instalación muro divisorio en cristal templado, 3/8" de espesor, incluye estructura P40 perimetral.	53.26	pie ²	850.00	45,271.00	
Sub-total- 69 124						69 121 00

9.00 Terminación de superficie.

9.01	Terminación de superficie en mocheta y columna.	1.00	p.a.	7,500.00	7,500.00	
9.02	Suministro e instalación pisos de porcelanato (0.60 x 0.60)m, color gris claro, alto tránsito.	42.00	m ²	1,750.00	73,500.00	
1 4113	Suministro e instalación zócalos de porcelanato (0.10 x 0.60)m, color gris claro, alto tránsito.	37.00	m	325.00	12,025.00	
Sub-total= 93,025.					93,025.00	

10.00 F	Pintura
---------	---------

10.01 Suministro y aplicación pintura acrílic	a satinada, sin olor, en muros.	90.00	m^2	278.10	25,029.00	
	Sub-total=					25,029.00

NOMBRE DEL PROYECTO Readecuación de oficinas y espacios en el sótano del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Distrito Nacional.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
11.00	Misceláneos					
11.01	Suministro e instalación tope de granito galaxy negro (0.60m de ancho), incluye canto frontal doble y zócalo de respaldo.	1.10	m²	8,500.00	9,350.00	
11.02	Suministro e instalación puerta en cristal templado (1.00 x 2.10)m, espesor 3/8", con estructura P40 perimetral. Incluye laminado frost y cerradura con llave.	1.00	ud.	22,500.00	22,500.00	
11.03	Suministro e instalación puerta en cristal templado (0.90 x 2.10)m, espesor 3/8", con estructura P40 perimetral. Incluye laminado frost y cerradura con llave.	1.00	ud.	22,500.00	22,500.00	
11.04	Suministro e instalación plafón vinil yeso 2" x 2", incluye estructura soporte.	42.00	m ²	1,550.00	65,100.00	
11.05	Suministro e instalación gabinete de pared, en caoba.	4.00	pie	6,500.00	26,000.00	
11.06	Suministro e instalación gabinete de piso, en caoba, (con terminación para recibir tope de granito).	5.50	pie	6,500.00	35,750.00	
11.07	Instalación acondicionador de aire piso-techo existente. (Incluye espárragos y piezas menores para instalación en techo).	1.00	ud.	6,500.00	6,500.00	
11.08	Limpieza continua y final.	1.00	p.a.	5,000.00	5,000.00	
	Sub-total=					192,700

12.00	Preliminares					
12.01	Desinstalación luminarias parabólicas.	8.00	ud.	250.00	2,000.00	
12.02	Desinstalación de plafón vinil yeso 2" x 2", incluye estructura soporte.	82.00	m^2	250.00	20,500.00	
12.03	Desinstalación muro divisorio de cristal, incluye estructura soporte de aluminio anodizado. (3.43 x 1.70) m	1.00	p.a.	1,750.00	1,750.00	
12.04	Desinstalación puerta de madera (un batiente) (0.80 @ 1.00 x 2.10 @ 2.50)m.	2.00	p.a.	850.00	1,700.00	
12.05	Desinstalación puerta doble batiente (1.90 @ 2.10 x 2.10 @ 2.50)m.	1.00	p.a.	850.00	850.00	
12.06	Demolición muro de sheetrock e=0.10m (incluye estructura).	7.20	m^2	250.00	1,800.00	
12.07	Demolición muro de block, e=0.15m.	1.45	m^2	275.00	398.75	
12.08	Demolición facia en sheetrock (incluye estructura).	11.96	m	250.00	2,990.00	
12.09	Desinstalación tomacorriente de superficie.	8.00	ud.	450.00	3,600.00	
12.10	Demolición piso de cerámica existente. Incluye mortero e≤0.10m.	82.00	m^2	175.00	14,350.00	
12.11	Remoción lona asfáltica en canaleta sobre oficina de transportación.	25.07	m^2	150.00	3,760.50	
12.12	Bote de escombros (camión 6m3).	5.00	viajes	3,900.00	19,500.00	
	Sub-total= 73,199.25					

13.00	Instalaciones eléctricas					
13.01	Suministro e instalación tomacorriente empotrado en pared (incluye ranurado y salida en tubería oculta).	10.00	ud.	1,650.00	16,500.00	
13.02	Suministro e instalación salida de data empotrada en pared (incluye salida en tubería oculta).	8.00	ud.	3,750.00	30,000.00	
13.03	Suministro e instalación interruptor simple, incluye salida en tubería oculta.	6.00	ud.	1,650.00	9,900.00	
13.04	Suministro e instalación luminarias LED paneladas 2´x 2´, luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.	16.00	ud.	1,750.00	28,000.00	
	Sub total-					04 400 00

14.00	Muros					
14.01	Suministro y confección muro de sheetrock (dos caras) e= 0.10m, incluye	23.36	m ²	1.950.00	45.552.00	
14.01	estructura calibre 21, masillado y lijado.	25.50	m²	1,330.00	43,332.00	
14.02	Suministro y confección muro de <i>sheetrock</i> (dos caras) e= 0.15m, incluye	2.88	2	1.950.00	5,616.00	
14.02	estructura calibre 21, masillado y lijado.	2.00	m²	1,950.00	5,616.00	
14.03	Facia en sheetrock (0.80m de ancho), incluye estructura soporte.	11.96	m	1,750.00	20,930.00	
	Sub-total-					72 008 00

NOMBRE DEL PROYECTO Readecuación de oficinas y espacios en el sótano del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Distrito Nacional.

	LISTADO DE CANTII	DADES				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
15.00	Terminaciones					
15.01	Suministro e instalación pisos de porcelanato (0.60 x 0.60)m, color gris claro, alto tránsito.	82.00	m ²	1,650.00	135,300.00	
15.02	Suministro e instalación zócalos de porcelanato (0.10 x 0.60)m, color gris claro, alto tránsito.	75.68	m	1,650.00	124,872.00	
15.03	Fino en fondo de canaleta ubicada sobre oficina de transportación, con mortero 1:4.	7.92	m ²	1,150.00	9,108.00	
15.04	Confección de mocheta en muro de block demolido.	1.00	p.a.	900.00	900.00	
	Sub-total=					270,180.00
16.00	Pintura					
16.01	Suministro y aplicación pintura acrílica satinada, sin olor, en muros.	94.83	m ²	278.10	26,372.22	
16.02	Pintura acrílica superior, sin olor, en Facias de sheetrock.	14.47	m ²	258.10	3,734.71	
	Sub-total=			,		30,106.93

17.00	Misceláneos					
17.01	Suministro e instalación plafón vinil yeso 2´x 2´ en baños privados.	82.00	m ²	1,550.00	127,100.00	
17.02	Suministro e instalación gabinete de piso, en caoba, (con terminación para recibir tope de granito).	6.64	pie	6,500.00	43,160.00	
17.03	Suministro e instalación tope de granito galaxy negro, incluye canto frontal doble y zócalo en respaldo.	1.21	m²	7,500.00	9,075.00	
17.04	Suministro e instalación gabinete de pared de madera, en caoba.	6.00	pie	6,500.00	39,000.00	
17.05	Mantenimiento de puerta abatible de madera.	3.00	ud.	11,000.00	33,000.00	
17.06	Instalación puerta abatible existente (0.90 @1.00m x 2.10)m, incluye jambas y marcos.	1.00	ud.	3,500.00	3,500.00	
17.07	Impermeabilización de canaleta con lona asfáltica (4mm, 5 kg).	25.07	m^2	650.00	16,295.50	
17.08	Suministro en instalación extractor de aire de plafón, 10", 200CFM, 55W, 110V.	2.00	ud.	4,500.00	9,000.00	
17.09	Redistribución ducterías y difusores de acondicionador de aire. Incluye suministro de rejillas.	8.00	ud.	5,500.00	44,000.00	
17.10	Limpieza continua y final.	1.00	p.a.	5,000.00	5,000.00	
	Sub-total=					329,130.50

CUARTO DE BOMBAS

18.00	Preliminares						
18.01	Desinstalación de luminarias existentes.	2.00	ud	150.00	300.00		
18.02	Desinstalación de tinaco.	1.00	ud	500.00	500.00		
1 18.03	Desinstalación sistema ablandador de agua. Incluye filtros, saleros y tuberías en piso.	1.00	p.a.	650.00	650.00		
18.04	Desinstalación tanques hidroneumáticos.	4.00	ud	650.00	2,600.00		
18.05	Desinstalación de bomba centrífuga de eje horizontal.	8.00	ud	450.00	3,600.00		
18.06	Desinstalación base de hierro negro de soporte de bombas.	1.00	p.a.	450.00	450.00		
18.07	Confección de ranura en piso para tubería 3/4".	1.00	p.a.	1,650.00	1,650.00		
18.08	Bote de escombros (camión 6m).	2.00	Viajes	3,900.00	7,800.00		
	Sub-total= 17.550.00						

19.00	Instalaciones sanitarias					
19.01	Suministro e instalación de tuberías y piezas dañadas o en mal estado.	1.00	p.a.	10,000.00	10,000.00	
19.02	Suministro e instalación tubería PVC 3/4" SCH-40, en ranura realizada.	1.00	p.a.	5.000.00	5,000.00	
19.02	Incluye accesorios y resane de superficie.	1.00	p.a.	5,000.00	5,000.00	
19.03	Suministro e instalación tubería PVC 3/4" SCH-40, en pared. Incluye	1.00	p.a.	5.000.00	5,000.00	
19.03	abrazaderas de sujeción.	1.00	p.a.	3,000.00	3,000.00	
	Sub-total= 20,000.0					20,000.00

NOMBRE DEL PROYECTO Readecuación de oficinas y espacios en el sótano del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Distrito Nacional.

	LISTADO DE CANTII	DADES				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
20.00	Herrería					
20.01	Confección e instalación estructura soporte de bombas (0.80 x 3.15)m, en perfil rectangular de acero galvanizado 2" x 4" en perímetro y angulares 2" x 1/8" transversales. Incluye pintura industrial negra.	1.00	ud.	6,500.00	6,500.00	
20.02	Confección e instalación soporte provisional para dos bombas centrífugas de eje horizontal 15Hp, en angulares 2" x 1/8". Incluye cadena y tensor galvanizado de doble gancho.	1.00	ud.	4,500.00	4,500.00	
20.03	Conexión de estructura soporte de control electrónico en hierro negro y base soporte de bombas. Incluye pintura esmalte industrial negra.	1.00	p.a.	5,500.00	5,500.00	
	Sub-total=					16,500.00
21.00	Pisos	I	I	l I	1	
21.01	Confección de piso de hormigón simple semipulido, e _{prom} =0.07m. Incluye aditivo de adherencia y piqueteado del piso existente.	30.48	m2	1,650.00	50,292.00	
21.02	Suministro y aplicación de recubrimiento de piso en poliurea, color gris claro. Incluye preparación de superficie.	35.00	ud	550.00	19,250.00	
	Sub-total=					69,542.00
22.00	Misceláneos					
22.01	Suministro e instalación de lámparas parabólicas LED 2´x 2´ de superficie, con tubos T8 de 18W, 2´ de longitud, 6500 K, 120-277 VAC. Incluye materiales para instalación colgante.	4.00	ud	1,750.00	7,000.00	
22.02	Suministro y aplicación pintura acrílica satinada en muros.	110.00	m2	278.10	30,591.00	
22.03	Suministro y aplicación pintura esmalte industrial en puerta doble de hierro (1.50 x 2.10)m en entrada de cuarto de bombas.	1.00	p.a.	4,500.00	4,500.00	
22.04	Suministro y aplicación pintura esmalte industrial en tuberías HG. Incluye preparación de superficie.	1.00	p.a.	4,500.00	4,500.00	
22.05	Suministro e instalación rejilla de piso (0.30 x 0.30)m de polietileno de alta densidad (PEAD).	1.00	ud	1,350.00	1,350.00	
22.06	Reinstalación de tinaco.	1.00	ud	4,500.00	4,500.00	
22.07	Reinstalación de sistema ablandador de agua. Incluye filtros, saleros y tuberías en piso.	1.00	p.a.	6,500.00	6,500.00	
22.08	Reinstalación de tanques hidroneumáticos.	4.00	ud	3,500.00	14,000.00	
22.09	Reinstalación de bomba centrífuga de eje horizontal.	7.00	ud	4,500.00	31,500.00	
22.10	Limpieza continua y final.	1.00	p.a.	5,000.00	5,000.00	100 111 11
	Sub-total=					109,441.00
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					2,550,347.68
22.25						
23.00	GASTOS INDIRECTOS Dirección tácnica y reconcephilidad			10.000/	1	055 004 77
23.01	Dirección técnica y responsabilidad Gastos administrativos y de obra			10.00% 3.00%		255,034.77 76,510.43
23.02	Transporte			2.50%		63,758.69
20.00	1			2.0070		00.700.0

20.02	Custos daministrativos y de obra	0.0070	70,010.40
23.03	Transporte	2.50%	63,758.69
	SUB-TOTAL		395,303.89
•			
	SUB-TOTAL GRAVADO		2.945.651.57

	SUB-TOTAL GRAVADO		2,945,651.57
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS	10.00%	294,565.16
23.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	18.00%	53,021.73
23.05	Seguro Social y Contra accidentes	4.50%	11/1765 65

	Equipos de Salud e Frigiene Equipos de Seguridad y Protección Personal	1.00% 2.00%	25,503.48 51.006.95
_0.0.	CODIA Equipos de Salud e Higiene	0.10%	2,550.35
23.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	1.00%	25,503.48
23.05	Seguro Social y Contra accidentes	4.50%	114,765.65

NOMBRE DEL PROYECTO Readecuación de oficinas y espacios en el sótano del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Distrito Nacional.

	LI	STADO DE CANTID	DADES				
ITEM	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)						667,655.52
23.10	Imprevistos				5.00%		127,517.38
·							
	TOTAL GENERAL (RD\$)						3,345,520.58

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias en la multiplicación

Monto ofertado	RD\$	3,345,520.58	Diferencia	Observación
Monto revisado	RD\$	3,345,520.58	(\$0.00)	

Ing. Massiel Estévez

Ingeniero Supervisor

Ing. Juan Mejía Ingeniero Supervisor

Ing. Wilka Quiroz
Ingeniero Supervisor

OFERTA AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA S.R.L.

	INFORMACIONES DEL F	PROYECTO					
NOMBRE	DEL PROYECTO Readecuación de oficinas y espacios en el sótano del edificio sedo	e de la Supren	na Corte de	Justicia			
DIRECCIÓ	ON DEL PROYECTO Distrito Nacional.						
	LISTADO DE CANTI	DADES					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL	
1.00	CANALETAS DE VENTILACIÓN, LADO SUR. Preliminares						
1.01	Desinstalación planchas translúcidas y elementos de fijación existentes.	1.00	p.a.	3,574.20	3,574.20		
1.02	Desinstalación de parrilla superior.	1.00	p.a.	893.55	893.55		
1.03	Ranurado en piso y excavación para colocación y conexión de columnas de recolección pluvial en tuberías PVC 3" SDR-40 con colectores pluviales existentes en piso.	1.00	p.a.	1,787.10	1,787.10		
	Sub-total=	'	•	'		6,254.85	
2.00	Instalaciones sanitarias						
2.01	Suministro e instalación columna de descarga pluvial en tubería PVC 3" SDR-41, incluye abrazaderas para fijación vertical.	25.00	m	431.39	10,784.75		
2.02	Suministro e instalación colector pluvial en descarga de planchas de Aluzinc translúcido, en tubería 3" PVC-SDR-41, media caña. Incluye tapón 3" en un extremo y conexión con curva 90° en columna de descarga.	6.00	ud.	2,707.75	16,246.50		
2.03	Relleno de reposición y confección de piso sobre tubería oculta en suelo, con mortero 1:4.	1.00	p.a.	4,567.69	4,567.69		
2.04	Bote de escombros (camión 6m³). Sub-total=	3.00	viajes	4,300.00	12,900.00	44,498.94	
	Sun-total-					44,430.34	
3.00	Herrería	1	1	<u> </u>			
3.01	Suministro e instalación de estructura soporte tipo U, en perfil barra cuadrada 2" x 2" de hierro galvanizado, anclada mediante tornillos en vigas superiores. Incluye pintura antióxido negro y esmalte negro (una mano). (Ver planos).	102.00	ud.	350.00	35,700.00		
3.02	Suministro e instalación plancha translúcida transparente, tipo aluzinc en estructura soporte tipo U, incluye fijación mediante tornillos con sello de neopreno, autoperforantes. (Ver planos).	20.00	ud.	3,199.35	63,987.00		
3.03	Suministro e instalación louver metálico 94, perforado, 54% paso de aire, sujeto mediante tornillos autoperforantes. Incluye confección de estructura soporte en perfil galvanizado 2" x 1". (Ver planos).	40.00	m ²	5,100.00	204,000.00		
3.04	Suministro e instalación reja de metal perforado oblongo, en parrilla exterior de canaleta de ventilación. Incluye fijación mediante soldadura. (Ver planos).	40.00	m ²	6,825.00	273,000.00		
3.05	Limpieza constante y final.	1.00	p.a.	21,600.00	21,600.00	500 007 00	
	Sub-total= CANALETAS EN RAMPA DE ACCESO A SÓTANO.					598,287.00	
4.00 4.01	Preliminares Desinstalación parrillas existentes en canaletas.	1.00	p.a.	1,787.10	1,787.10		
4.02	Desinstalación malla ciclónica existente en verja lateral este. Incluye estructura en tubería de hierro.	110.00	m ²	89.36	9,829.60		
4.03	Limpieza interior de canaletas y tuberías.	1.00	p.a.	1,787.10	1,787.10	12 122 22	
	Sub-total= 13,403.80						

NOMBRE DEL PROYECTO Readecuación de oficinas y espacios en el sótano del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Distrito Nacional.

	LISTADO DE CANTII	DADES				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
5.00	Herrería	_			-	
5.01	Suministro e instalación de parrilla extraíble (0.55m de ancho) para paso vehicular en canaletas de rampas del sótano, en planchuela 3" x 3/16" y angulares 2" x 3/16". Incluye pintura anticorrosiva. Ver planos.	22.00	m	5,500.00	121,000.00	
5.02	Suministro e instalación malla ciclónica calibre 9, en verja perimetral este. Incluye tuberías soporte en hierro galvanizado 1 1/2" x 20´, y accesorios generales (abrazaderas, alambre galvanizado, etc.).	110.00	m ²	1,390.93	153,002.30	
5.03	Bote de escombros (camión 6m3).	5.00	viajes	4,300.00	21,500.00	
5.04	Limpieza continua y final.	1.00	p.a.	18,000.00	18,000.00	
	Sub-total=					313,502.30

OFICINAS DE MANTENIMIENTO

6.00	Preliminares					
6.01	Desinstalación luminarias parabólicas.	8.00	ud.	178.71	1,429.68	
6.02	Desinstalación de plafón vinil yeso 2" x 2", incluye estructura soporte.	42.00	m ²	71.48	3,002.16	
6.03	Desinstalación acondicionador de aire piso-techo, (incluye unidad externa).	1.00	p.a.	2,680.65	2,680.65	
6.04	Desinstalación puerta abatible de metal (0.80 @ 1.00 x 2.10 @ 2.50)m.	1.00	p.a.	357.42	357.42	
6.05	Desinstalación paño fijo en ventana perimetral.	1.00	p.a.	357.42	357.42	
6.06	Apertura de hueco para puerta en muro perimetral (1.00 x 1.10)m.	1.00	p.a.	357.42	357.42	
6.07	Desinstalación tomacorriente de superficie.	7.00	ud.	178.71	1,250.97	
6.08	Demolición piso de cerámica existente. Incluye mortero e≤0.10m.	42.00	m ²	160.84	6,755.28	
6.09	Bote de escombros (camión 6m3).	5.00	viajes	4,300.00	21,500.00	
Sub-total=						

7.00 Instalaciones eléctricas

1 / ()1	Suministro e instalación tomacorriente empotrado en pared (incluye salida en tubería oculta).	8.00	ud.	1,967.00	15,736.00		
7.02	Suministro e instalación salida de data empotrada en pared (incluye salida en tubería oculta).	4.00	ud.	2,102.89	8,411.56		
7.03	Suministro e instalación interruptor doble, incluye salida.	1.00	ud.	1,979.00	1,979.00		
7.04	Suministro e instalación luminarias LED paneladas 2´x 2´, luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.	10.00	ud.	2,020.00	20,200.00		
Sub-total=							

8.00 Muros

0.00	William						
8.01	Suministro y confección muro de <i>densglass</i> (dos caras) en cerramiento de puerta principal.	2.35	m ²	2,800.00	6,580.00		
8.02	Suministro y confección muro de <i>sheetrock</i> (dos caras) e=0.10m, incluye estructura calibre 21, masillado y lijado.	7.50	m ²	1,250.00	9,375.00		
8.03	Suministro e instalación muro divisorio en cristal templado, 3/8" de espesor, incluye estructura P40 perimetral.	53.26	pie ²	873.00	46,495.98		
	Sub-total= 62,450.98						

9.00 Terminación de superficie.

9.01	Terminación de superficie en mocheta y columna.	1.00	p.a.	1,494.72	1,494.72		
1 9 02	Suministro e instalación pisos de porcelanato (0.60 x 0.60)m, color gris claro, alto tránsito.	42.00	m ²	2,006.62	84,278.04		
1 903	Suministro e instalación zócalos de porcelanato (0.10 x 0.60)m, color gris claro, alto tránsito.	37.00	m	364.46	13,485.02		
	Sub-total=						

10.01	Suministro y aplicación pintura acrílica satinada, sin olor, en muros.	90.00	m ²	227.15	20,443.50	
	Sub-total=					20 443 50

NOMBRE DEL PROYECTO Readecuación de oficinas y espacios en el sótano del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Distrito Nacional.

	LISTADO DE CANTID	DADES				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
11.00	Misceláneos					
11.01	Suministro e instalación tope de granito galaxy negro (0.60m de ancho), incluye canto frontal doble y zócalo de respaldo.	1.10	m ²	11,900.00	13,090.00	
11.02	Suministro e instalación puerta en cristal templado (1.00 x 2.10)m, espesor 3/8", con estructura P40 perimetral. Incluye laminado frost y cerradura con llave.	1.00	ud.	18,815.00	18,815.00	
11.03	Suministro e instalación puerta en cristal templado (0.90 x 2.10)m, espesor 3/8", con estructura P40 perimetral. Incluye laminado frost y cerradura con llave.	1.00	ud.	18,783.50	18,783.50	
11.04	Suministro e instalación plafón vinil yeso 2" x 2", incluye estructura soporte.	42.00	m ²	950.00	39,900.00	
11.05	Suministro e instalación gabinete de pared, en caoba.	4.00	pie	5,000.00	20,000.00	
11.06	Suministro e instalación gabinete de piso, en caoba, (con terminación para recibir tope de granito).	5.50	pie	5,000.00	27,500.00	
11.07	Instalación acondicionador de aire piso-techo existente. (Incluye espárragos y piezas menores para instalación en techo).	1.00	ud.	6,500.00	6,500.00	
11.08	Limpieza continua y final.	1.00	p.a.	18,000.00	18,000.00	
	Sub-total=					162,58
12.00	OFICINAS SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN Preliminares					
12.01	Desinstalación luminarias parabólicas.	8.00	ud.	178.71	1,429.68	
12.02	Desinstalación de plafón vinil yeso 2" x 2", incluye estructura soporte.	82.00	m ²	71.48	5,861.36	
12.03	Desinstalación muro divisorio de cristal, incluye estructura soporte de aluminio anodizado. (3.43 x 1.70) m	1.00	p.a.	1,787.10	1,787.10	
12.04	Desinstalación puerta de madera (un batiente) (0.80 @ 1.00 x 2.10 @ 2.50)m.	2.00	p.a.	357.42	714.84	
12.05	Desinstalación puerta doble batiente (1.90 @ 2.10 x 2.10 @ 2.50)m.	1.00	p.a.	714.84	714.84	
12.06	Demolición muro de sheetrock e=0.10m (incluye estructura).	7.20	m ²	71.48	514.66	
12.07	Demolición muro de block, e=0.15m.	1.45	m ²	178.71	259.13	
12.08 12.09	Demolición facia en sheetrock (incluye estructura). Desinstalación tomacorriente de superficie.	11.96 8.00	m	71.48 89.36	854.90 714.88	
12.10	Demolición piso de cerámica existente. Incluye mortero e≤0.10m.	82.00	ud. m ²	268.07	21,981.74	
12.10	Remoción lona asfáltica en canaleta sobre oficina de transportación.	25.07	m m ²	178.71	4,480.26	
12.11	Bote de escombros (camión 6m3).	5.00	viajes	4,300.00	21,500.00	
12.12	Sub-total=	0.00	Viajos	1 4,500.001	21,300.00	60,81
13.00	Instalaciones eléctricas				_	
13.01	Suministro e instalación tomacorriente empotrado en pared (incluye ranurado y salida en tubería oculta).	10.00	ud.	2,044.66	20,446.60	
13.02	Suministro e instalación salida de data empotrada en pared (incluye salida en tubería oculta).	8.00	ud.	2,102.89	16,823.12	
13.03	Suministro e instalación interruptor simple, incluye salida en tubería oculta.	6.00	ud.	1,908.76	11,452.56	
13.04	Suministro e instalación luminarias LED paneladas 2'x 2', luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.	16.00	ud.	2,600.00	41,600.00	
	Sub-total=					90,32
14.00	Muros					
	Suministro y confección muro de <i>sheetrock</i> (dos caras) e= 0.10m, incluye estructura calibre 21, masillado y lijado.	23.36	m ²	1,250.00	29,200.00	
14.01		1				
14.01	Suministro y confección muro de <i>sheetrock</i> (dos caras) e= 0.15m, incluye estructura calibre 21, masillado y lijado.	2.88	m²	1,350.00	3,888.00	

NOMBRE DEL PROYECTO Readecuación de oficinas y espacios en el sótano del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

Suministro e instalación tubería PVC 3/4" SCH-40, en pared. Incluye abrazaderas de sujeción.

19.03

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Distrito Nacional.

	LISTADO DE CANTI	DADES				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
15.00	Terminaciones				-	
15.01	Suministro e instalación pisos de porcelanato (0.60 x 0.60)m, color gris claro, alto tránsito.	82.00	m ²	2,006.62	164,542.84	
15.02	Suministro e instalación zócalos de porcelanato (0.10 x 0.60)m, color gris claro, alto tránsito.	75.68	m	304.25	23,025.64	
15.03	Fino en fondo de canaleta ubicada sobre oficina de transportación, con mortero 1:4.	7.92	m ²	697.74	5,526.10	
15.04	Confección de mocheta en muro de block demolido.	1.00	p.a.	156.19	156.19	
	Sub-total=					193,25
16.00	Pintura					
16.01	Suministro y aplicación pintura acrílica satinada, sin olor, en muros.	94.83	m ²	227.15	21,540.63	
16.02	Pintura acrílica superior, sin olor, en Facias de sheetrock.	14.47	m ²	227.15	3,286.86	
	Sub-total=					24,827
17.00	Misceláneos					
17.01	Suministro e instalación plafón vinil yeso 2′x 2′ en baños privados.	82.00	m ²	950.00	77,900.00	
17.02	Suministro e instalación gabinete de piso, en caoba, (con terminación para recibir tope de granito).	6.64	pie	5,000.00	33,200.00	
17.03	Suministro e instalación tope de granito galaxy negro, incluye canto frontal doble y zócalo en respaldo.	1.21	m ²	11,900.00	14,399.00	
17.04	Suministro e instalación gabinete de pared de madera, en caoba.	6.00	pie	5,000.00	30,000.00	
17.05	Mantenimiento de puerta abatible de madera.	3.00	ud.	4,000.00	12,000.00	
17.06	Instalación puerta abatible existente (0.90 @1.00m x 2.10)m, incluye jambas y marcos.	1.00	ud.	7,500.00	7,500.00	
17.07	Impermeabilización de canaleta con lona asfáltica (4mm, 5 kg).	25.07	m ²	750.00	18,802.50	
17.08	Suministro en instalación extractor de aire de plafón, 10", 200CFM, 55W, 110V.	2.00	ud.	5,850.00	11,700.00	
17.09	Redistribución ducterías y difusores de acondicionador de aire. Incluye suministro de rejillas.	8.00	ud.	5,062.50	40,500.00	
17.10	Limpieza continua y final.	1.00	p.a.	18,000.00	18,000.00	
18.00 18.01	CUARTO DE BOMBAS Preliminares Desinstalación de luminarias existentes.	2.00	ud	178.71	357.42	264,001
18.02	Desinstalación de tinación. Desinstalación de tinación.	1.00	ud	854.70	854.70	
18.03	Desinstalación sistema ablandador de agua. Incluye filtros, saleros y tuberías en piso.	1.00	p.a.	1,709.40	1,709.40	
18.04	Desinstalación tanques hidroneumáticos.	4.00	ud	893.55	3,574.20	
18.05	Desinstalación de bomba centrífuga de eje horizontal.	8.00	ud	1,787.10	14,296.80	
18.06	Desinstalación base de hierro negro de soporte de bombas.	1.00	p.a.	893.55	893.55	
18.07	Confección de ranura en piso para tubería 3/4".	1.00	p.a.	2,680.65	2,680.65	
18.08	Bote de escombros (camión 6m).	2.00	Viajes	4,300.00	8,600.00	
	Sub-total=					32,960
19.00	Instalaciones sanitarias					
19.01	Suministro e instalación de tuberías y piezas dañadas o en mal estado.	1.00	p.a.	6,500.00	6,500.00	
19.02	Suministro e instalación tubería PVC 3/4" SCH-40, en ranura realizada. Incluye accesorios y resane de superficie.	1.00	p.a.	3,180.00	3,180.00	
	Suministro e instalación tubería PVC 3/4" SCH-40, en pared, Incluye					

p.a.

2,080.00

2,080.00

1.00

Sub-total=

11,760.00

	INFORMACIONES DEL PROYECTO								
NOMBRE	OMBRE DEL PROYECTO Readecuación de oficinas y espacios en el sótano del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia								
DIRECCIÓ	IRECCIÓN DEL PROYECTO Distrito Nacional.								
	LISTADO DE CANTIDADES								
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL			
20.00	Herrería								
20.01	Confección e instalación estructura soporte de bombas (0.80 x 3.15)m, en perfil rectangular de acero galvanizado 2" x 4" en perímetro y angulares 2" x 1/8" transversales. Incluye pintura industrial negra.	1.00	ud.	6,500.00	6,500.00				
20.02	Confección e instalación soporte provisional para dos bombas centrífugas de eje horizontal 15Hp, en angulares 2" x 1/8". Incluye cadena y tensor galvanizado de doble gancho.	1.00	ud.	5,791.50	5,791.50				
20.03	Conexión de estructura soporte de control electrónico en hierro negro y base soporte de bombas. Incluye pintura esmalte industrial negra.	1.00	p.a.	5,000.00	5,000.00				
	Sub-total= 17,291.50								
21.00	Pisos		ı						
21.01	Confección de piso de hormigón simple semipulido, e _{prom} =0.07m. Incluye aditivo de adherencia y piqueteado del piso existente.	30.48	m2	1,431.85	43,642.79				
21.02	Suministro y aplicación de recubrimiento de piso en poliurea, color gris claro. Incluye preparación de superficie.	35.00	ud	3,200.00	112,000.00				
	Sub-total=					155,642.79			
22.00	Misceláneos								
	Suministro e instalación de lámparas parabólicas LED 2′ x 2′ de superficie,								
22.01	con tubos T8 de 18W, 2' de longitud, 6500 K, 120-277 VAC. Incluye materiales para instalación colgante.	4.00	ud	2,600.00	10,400.00				
22.02	Suministro y aplicación pintura acrílica satinada en muros.	110.00	m2	227.15	24,986.50				
22.03	Suministro y aplicación pintura esmalte industrial en puerta doble de hierro (1.50 x 2.10)m en entrada de cuarto de bombas.	1.00	p.a.	3,939.05	3,939.05				
22.04	Suministro y aplicación pintura esmalte industrial en tuberías HG. Incluye preparación de superficie.	1.00	p.a.	5,109.72	5,109.72				
22.05	Suministro e instalación rejilla de piso (0.30 x 0.30)m de polietileno de alta densidad (PEAD).	1.00	ud	2,450.00	2,450.00				
22.06	Reinstalación de tinaco.	1.00	ud	3,000.00	3,000.00				
22.07	Reinstalación de sistema ablandador de agua. Incluye filtros, saleros y tuberías en piso.	1.00	p.a.	6,900.00	6,900.00				
22.08	Reinstalación de tanques hidroneumáticos.	4.00	ud	1,500.00	6,000.00	•			
22.09	Reinstalación de bomba centrífuga de eje horizontal.	7.00	ud	5,000.00	35,000.00				
22.10	Limpieza continua y final.	1.00	p.a.	18,000.00	18,000.00	445 705 27			

23.00	GASTOS INDIRECTOS		
23.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%	241,222.89
23.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%	72,366.87
23.03	Transporte	2.50%	60,305.72
	SUB-TOTAL		373,895.48
	SUB-TOTAL GRAVADO		2,786,124.40

Sub-total=

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)

115,785.27

2,412,228.92

NOMBRE DEL PROYECTO Readecuación de oficinas y espacios en el sótano del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Distrito Nacional.

DESCRIPCIÓN ASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS BIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO 10.00%	VALOR	SUB-TOTAL 278,612.4
			10.00%		278,612.44
BIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)					
			18.00%		50,150.24
3.05 Seguro Social y Contra accidentes					108,550.3
y de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		24,122.29
DDIA			0.10%		2,412.2
juipos de Salud e Higiene			1.00%		24,122.29
juipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		48,244.5
JB-TOTAL (RD\$)					257,601.93
JB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)					631,497.41
previstos			5.00%		120,611.4
	o de pensión y jubilación obreros de la construcción DIA uipos de Salud e Higiene uipos de Seguridad y Protección Personal B-TOTAL (RD\$) B-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)	de pensión y jubilación obreros de la construcción DIA uipos de Salud e Higiene uipos de Seguridad y Protección Personal B-TOTAL (RD\$) B-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$) previstos	de pensión y jubilación obreros de la construcción DIA uipos de Salud e Higiene uipos de Seguridad y Protección Personal B-TOTAL (RD\$) B-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)	de pensión y jubilación obreros de la construcción DIA DIA uipos de Salud e Higiene uipos de Seguridad y Protección Personal B-TOTAL (RD\$) B-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$) previstos 5.00%	de pensión y jubilación obreros de la construcción DIA 0.10% uipos de Salud e Higiene 1.00% uipos de Seguridad y Protección Personal B-TOTAL (RD\$) B-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias en la multiplicación

Monto ofertado	3,164,337.28	Diferencia	Observación
Monto revisado	3,164,337.78	(\$0.50)	Diferencias en multiplicación

Ing. Massiel Estévez

Ingeniero Supervisor

Ing. Wilka Quiroz

Ingeniero Supervisor

Ing. Juan Mejía Ingeniero Supervisor

OFERTA LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU

	INFORMACIONES DEL F	ROYECTO									
NOMBRE	DEL PROYECTO Readecuación de oficinas y espacios en el sótano del edificio sede	e de la Supren	na Corte de	Justicia							
DIRECCIÓ	DIRECCIÓN DEL PROYECTO Distrito Nacional.										
	LISTADO DE CANTIDADES										
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL					
1.00	CANALETAS DE VENTILACIÓN, LADO SUR. 1.00 Preliminares										
1.01	Desinstalación planchas translúcidas y elementos de fijación existentes.	1.00	p.a.	11,204.64	11,204.64						
1.02	Desinstalación de parrilla superior.	1.00	p.a.	4,552.04	4,552.04						
1.03	Ranurado en piso y excavación para colocación y conexión de columnas de recolección pluvial en tuberías PVC 3" SDR-40 con colectores pluviales existentes en piso.	1.00	p.a.	15,000.00	15,000.00						
	Sub-total=		L			30,756.68					
2.00	Instalaciones sanitarias										
2.01	Suministro e instalación columna de descarga pluvial en tubería PVC 3" SDR-41, incluye abrazaderas para fijación vertical.	25.00	m	408.45	10,211.25						
2.02	Suministro e instalación colector pluvial en descarga de planchas de Aluzinc translúcido, en tubería 3" PVC-SDR-41, media caña. Incluye tapón 3" en un extremo y conexión con curva 90° en columna de descarga.	6.00	ud.	2,450.00	14,700.00						
2.03	Relleno de reposición y confección de piso sobre tubería oculta en suelo, con mortero 1:4.	1.00	p.a.	15,000.00	15,000.00						
2.04	Bote de escombros (camión 6m³). Sub-total=	3.00	viajes	3,800.00	11,400.00	E4 244 2E					
	Sub-total=				·	51,311.25					
3.00	Herrería	<u> </u>	I								
3.01	Suministro e instalación de estructura soporte tipo U, en perfil barra cuadrada 2" x 2" de hierro galvanizado, anclada mediante tornillos en vigas superiores. Incluye pintura antióxido negro y esmalte negro (una mano). (Ver planos).	102.00	ud.	1,100.00	112,200.00						
3.02	Suministro e instalación plancha translúcida transparente, tipo aluzinc en estructura soporte tipo U, incluye fijación mediante tornillos con sello de neopreno, autoperforantes. (Ver planos).	20.00	ud.	4,500.00	90,000.00						
3.03	Suministro e instalación louver metálico 94, perforado, 54% paso de aire, sujeto mediante tornillos autoperforantes. Incluye confección de estructura soporte en perfil galvanizado 2" x 1". (Ver planos).	40.00	m ²	6,000.00	240,000.00						
3.04	Suministro e instalación reja de metal perforado oblongo, en parrilla exterior de canaleta de ventilación. Incluye fijación mediante soldadura. (Ver planos).	40.00	m ²	850.00	34,000.00						
3.05	Limpieza constante y final. Sub-total=	1.00	p.a.	2,100.56	2,100.56	479 200 EC					
	CANALETAS EN RAMPA DE ACCESO A SÓTANO.					478,300.56					
4.00 4.01	Preliminares Desinstalación parrillas existentes en canaletas.	1.00	p.a.	4,552.04	4,552.04						
4.02	Desinstalación malla ciclónica existente en verja lateral este. Incluye estructura en tubería de hierro.	110.00	m ²	250.00	27,500.00						
4.03	Limpieza interior de canaletas y tuberías.	1.00	p.a.	9,559.28	9,559.28	44.044.00					
	Sub-total=					41,611.32					

NOMBRE DEL PROYECTO Readecuación de oficinas y espacios en el sótano del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Distrito Nacional

LISTADO DE CANTIDADES								
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL		
5.00	Herrería	-			•			
5.01	Suministro e instalación de parrilla extraíble (0.55m de ancho) para paso vehicular en canaletas de rampas del sótano, en planchuela 3" x 3/16" y angulares 2" x 3/16". Incluye pintura anticorrosiva. Ver planos.	22.00	m	2,600.00	57,200.00			
5.02	Suministro e instalación malla ciclónica calibre 9, en verja perimetral este. Incluye tuberías soporte en hierro galvanizado 1 1/2" x 20´, y accesorios generales (abrazaderas, alambre galvanizado, etc.).	110.00	m ²	1,123.28	123,560.80			
5.03	Bote de escombros (camión 6m3).	5.00	viajes	3,800.00	19,000.00			
5.04	Limpieza continua y final.	1.00	p.a.	2,100.56	2,100.56			
	Sub total	_				204 064		
	Sub-total:	=			<u> </u>	201,861		
6.00	OFICINAS DE MANTENIMIENTO Preliminares	<u> </u>				201,861		
6.00 6.01	OFICINAS DE MANTENIMIENTO	8.00	ud.	500.00	4,000.00	201,861		
	OFICINAS DE MANTENIMIENTO Preliminares		ud.	500.00 70.00	4,000.00 2,940.00	201,861		
6.01	OFICINAS DE MANTENIMIENTO Preliminares Desinstalación luminarias parabólicas.	8.00		+		201,861		
6.01 6.02	OFICINAS DE MANTENIMIENTO Preliminares Desinstalación luminarias parabólicas. Desinstalación de plafón vinil yeso 2" x 2", incluye estructura soporte.	8.00 42.00	m ²	70.00	2,940.00	201,86		
6.01 6.02 6.03	OFICINAS DE MANTENIMIENTO Preliminares Desinstalación luminarias parabólicas. Desinstalación de plafón vinil yeso 2" x 2", incluye estructura soporte. Desinstalación acondicionador de aire piso-techo, (incluye unidad externa).	8.00 42.00 1.00	m² p.a.	70.00 1,500.00	2,940.00 1,500.00	201,86		
6.01 6.02 6.03 6.04	OFICINAS DE MANTENIMIENTO Preliminares Desinstalación luminarias parabólicas. Desinstalación de plafón vinil yeso 2" x 2", incluye estructura soporte. Desinstalación acondicionador de aire piso-techo, (incluye unidad externa). Desinstalación puerta abatible de metal (0.80 @ 1.00 x 2.10 @ 2.50)m.	8.00 42.00 1.00	m² p.a. p.a.	70.00 1,500.00 2,500.00	2,940.00 1,500.00 2,500.00	201,86		
6.01 6.02 6.03 6.04 6.05	OFICINAS DE MANTENIMIENTO Preliminares Desinstalación luminarias parabólicas. Desinstalación de plafón vinil yeso 2" x 2", incluye estructura soporte. Desinstalación acondicionador de aire piso-techo, (incluye unidad externa). Desinstalación puerta abatible de metal (0.80 @ 1.00 x 2.10 @ 2.50)m. Desinstalación paño fijo en ventana perimetral.	8.00 42.00 1.00 1.00	m² p.a. p.a. p.a. p.a. ud.	70.00 1,500.00 2,500.00 4,552.04	2,940.00 1,500.00 2,500.00 4,552.04	201,86		
6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06	OFICINAS DE MANTENIMIENTO Preliminares Desinstalación luminarias parabólicas. Desinstalación de plafón vinil yeso 2" x 2", incluye estructura soporte. Desinstalación acondicionador de aire piso-techo, (incluye unidad externa). Desinstalación puerta abatible de metal (0.80 @ 1.00 x 2.10 @ 2.50)m. Desinstalación paño fijo en ventana perimetral. Apertura de hueco para puerta en muro perimetral (1.00 x 1.10)m.	8.00 42.00 1.00 1.00 1.00 1.00	m² p.a. p.a. p.a. p.a.	70.00 1,500.00 2,500.00 4,552.04 4,000.00	2,940.00 1,500.00 2,500.00 4,552.04 4,000.00	201,86		

7.00 Instalaciones eléctricas

7.03 Suministro e instalación interruptor doble, incluye salida. 7.04 Suministro e instalación luminarias LED paneladas 2'x 2', luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W. 1.00 ud. 2,163.25 2,163.25 2,163.25 10.00 ud. 4,000.00	
7.03 Suministro e instalación interruptor doble, incluye salida. 1.00 ud. 2,163.25 2,163.25	
7.00 0 114 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	
7.02 Suministro e instalación salida de data empotrada en pared (incluye salida en tubería oculta). Suministro e instalación salida de data empotrada en pared (incluye salida en tubería oculta). 4.00 ud. 1,349.50 5,398.00	
7.01 Suministro e instalación tomacorriente empotrado en pared (incluye salida en tubería oculta). Suministro e instalación tomacorriente empotrado en pared (incluye salida en tubería oculta).	

8.00 Muros

0.00	WUI 03					
8.01	Suministro y confección muro de <i>densglass</i> (dos caras) en cerramiento de puerta principal.	2.35	m ²	3,142.81	7,385.60	
8.02	Suministro y confección muro de <i>sheetrock</i> (dos caras) e=0.10m, incluye estructura calibre 21, masillado y lijado.	7.50	m ²	1,530.62	11,479.65	
8.03	Suministro e instalación muro divisorio en cristal templado, 3/8" de espesor, incluye estructura P40 perimetral.	53.26	pie ²	800.00	42,608.00	
	Sub-total=					61,473.25

9.00 Terminación de superficie.

9.01	Terminación de superficie en mocheta y columna.	1.00	p.a.	3,500.00	3,500.00	
9.02	Suministro e instalación pisos de porcelanato (0.60 x 0.60)m, color gris claro, alto tránsito.	42.00	m ²	1,906.50	80,073.00	
9 03	Suministro e instalación zócalos de porcelanato (0.10 x 0.60)m, color gris claro, alto tránsito.	37.00	m	224.65	8,312.05	
	Sub-total=					91,885.05

10.00 F	Pintura
---------	---------

_	10.00	rintura					
	10.01	Suministro y aplicación pintura acrílica satinada, sin olor, en muros.	90.00	m^2	183.08	16,477.20	
I		Sub-total=					16,477.20

NOMBRE DEL PROYECTO Readecuación de oficinas y espacios en el sótano del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Distrito Nacional.

	LISTADO DE CANTI	DADES				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
11.00	Misceláneos					
11.01	Suministro e instalación tope de granito galaxy negro (0.60m de ancho), incluye canto frontal doble y zócalo de respaldo.	1.10	m ²	17,000.00	18,700.00	
11.02	Suministro e instalación puerta en cristal templado (1.00 x 2.10)m, espesor 3/8", con estructura P40 perimetral. Incluye laminado frost y cerradura con llave.	1.00	ud.	26,000.00	26,000.00	
11.03	Suministro e instalación puerta en cristal templado (0.90 x 2.10)m, espesor 3/8", con estructura P40 perimetral. Incluye laminado frost y cerradura con llave.	1.00	ud.	26,000.00	26,000.00	
11.04	Suministro e instalación plafón vinil yeso 2" x 2", incluye estructura soporte.	42.00	m^2	1,100.00	46,200.00	
11.05	Suministro e instalación gabinete de pared, en caoba.	4.00	pie	5,000.00	20,000.00	
11.06	Suministro e instalación gabinete de piso, en caoba, (con terminación para recibir tope de granito).	5.50	pie	5,000.00	27,500.00	
11.07	Instalación acondicionador de aire piso-techo existente. (Incluye espárragos y piezas menores para instalación en techo).	1.00	ud.	3,500.00	3,500.00	
11.08	Limpieza continua y final.	1.00	p.a.	2,100.56	2,100.56	
	Sub-total=					170,000.5
	OFICINAS SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN					
12.00	Preliminares					
12.01	Desinstalación luminarias parabólicas.	8.00	ud.	500.00	4,000.00	
12.02	Desinstalación de plafón vinil yeso 2" x 2", incluye estructura soporte.	82.00	m ²	70.00	5,740.00	
12.03	Desinstalación muro divisorio de cristal, incluye estructura soporte de aluminio anodizado. (3.43 x 1.70) m	1.00	p.a.	7,000.00	7,000.00	
12.04	Desinstalación puerta de madera (un batiente) (0.80 @ 1.00 x 2.10 @ 2.50)m.	2.00	p.a.	2,000.00	4,000.00	
12.05	Desinstalación puerta doble batiente (1.90 @ 2.10 x 2.10 @ 2.50)m.	1.00	p.a.	5,000.00	5,000.00	-
12.06	Demolición muro de sheetrock e=0.10m (incluye estructura).	7.20	m ²	105.03	756.22	
12.07	Demolición muro de block, e=0.15m.	1.45	m ²	210.06	304.59	
12.08	Demolición facia en sheetrock (incluye estructura).	11.96	m	105.03	1,256.16	

13 00	Instalaciones	eléctricas

12.12 Bote de escombros (camión 6m3).

12.09 Desinstalación tomacorriente de superficie.

12.10 Demolición piso de cerámica existente. Incluye mortero e≤0.10m.

Remoción lona asfáltica en canaleta sobre oficina de transportación.

	Sub-total=					88.826.00
13.04	Suministro e instalación luminarias LED paneladas 2´x 2´, luz blanca 6500K, 100/277V, 4000LM, 40W.	16.00	ud.	4,000.00	64,000.00	
13.03	Suministro e instalación interruptor simple, incluye salida en tubería oculta.	6.00	ud.	1,755.00	10,530.00	
13.02	Suministro e instalación salida de data empotrada en pared (incluye salida en tubería oculta).	8.00	ud.	1,349.50	10,796.00	
13.01	Suministro e instalación tomacorriente empotrado en pared (incluye ranurado y salida en tubería oculta).	10.00	ud.	350.00	3,500.00	

Sub-total=

8.00

82.00

25.07

5.00

ud.

 m^2

 m^2

viajes

350.00

130.20

200.00

3,800.00

2,800.00 10,676.40

5,014.00

19,000.00

14.00 Muros

12.11

14 01	Suministro y confección muro de <i>sheetrock</i> (dos caras) e= 0.10m, incluye estructura calibre 21, masillado y lijado.	23.36	m ²	1,530.62	35,755.28	
14117	Suministro y confección muro de <i>sheetrock</i> (dos caras) e= 0.15m, incluye estructura calibre 21, masillado y lijado.	2.88	m ²	1,530.62	4,408.19	
14.03	Facia en sheetrock (0.80m de ancho), incluye estructura soporte.	11.96	m	664.00	7,941.44	
	Sub-total=					

65,547.37

NOMBRE DEL PROYECTO Readecuación de oficinas y espacios en el sótano del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Distrito Nacional.

abrazaderas de sujeción.

19.03

Suministro e instalación tubería PVC 3/4" SCH-40, en pared. Incluye

	LISTADO DE CANTI	DADES				
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
15.00	Terminaciones				•	
15.01	Suministro e instalación pisos de porcelanato (0.60 x 0.60)m, color gris claro, alto tránsito.	82.00	m ²	1,906.50	156,333.00	
15.02	Suministro e instalación zócalos de porcelanato (0.10 x 0.60)m, color gris claro, alto tránsito.	75.68	m	224.65	17,001.51	
15.03	Fino en fondo de canaleta ubicada sobre oficina de transportación, con mortero 1:4.	7.92	m ²	782.76	6,199.46	
15.04	Confección de mocheta en muro de block demolido.	1.00	p.a.	3,102.20	3,102.20	
	Sub-total=					182,636.17
16.00	Pintura					
16.01	Suministro y aplicación pintura acrílica satinada, sin olor, en muros.	94.83	m^2	183.08	17,361.48	
16.02	Pintura acrílica superior, sin olor, en Facias de sheetrock.	14.47	m ²	183.08	2,649.17	
	Sub-total=					20,010.65
17.00 17.01	Misceláneos Suministro e instalación plafón vinil yeso 2'x 2' en baños privados.	82.00	m ²	1,100.00	90,200.00	
17.01	Suministro e instalación platori virili yeso 2 x 2 en barlos privados. Suministro e instalación gabinete de piso, en caoba, (con terminación para recibir tope de granito).	6.64	pie	5,000.00	33,200.00	
17.03	Suministro e instalación tope de granito galaxy negro, incluye canto frontal doble y zócalo en respaldo.	1.21	m ²	17,000.00	20,570.00	
17.04	Suministro e instalación gabinete de pared de madera, en caoba.	6.00	pie	5,000.00	30,000.00	
17.05	Mantenimiento de puerta abatible de madera.	3.00	ud.	5,300.00	15,900.00	
17.06	Instalación puerta abatible existente (0.90 @1.00m x 2.10)m, incluye jambas y marcos.	1.00	ud.	3,000.00	3,000.00	
17.07	Impermeabilización de canaleta con lona asfáltica (4mm, 5 kg).	25.07	m ²	650.00	16,295.50	
17.08	Suministro en instalación extractor de aire de plafón, 10", 200CFM, 55W, 110V.	2.00	ud.	15,000.00	30,000.00	
17.09	Redistribución ducterías y difusores de acondicionador de aire. Incluye suministro de rejillas.	8.00	ud.	4,000.00	32,000.00	
17.10	Limpieza continua y final.	1.00	p.a.	2,100.56	2,100.56	
	Sub-total=					273,266.06
18.00	CUARTO DE BOMBAS Preliminares					
18.01	Desinstalación de luminarias existentes.	2.00	ud	500.00	1,000.00	
18.02	Desinstalación de tinaco.	1.00	ud	1,000.00	1,000.00	
18.03	Desinstalación sistema ablandador de agua. Incluye filtros, saleros y tuberías en piso.	1.00	p.a.	12,500.00	12,500.00	
18.04	Desinstalación tanques hidroneumáticos.	4.00	ud	1,200.00	4,800.00	
18.05	Desinstalación de bomba centrífuga de eje horizontal.	8.00	ud	1,500.00	12,000.00	
18.06	Desinstalación base de hierro negro de soporte de bombas.	1.00	p.a.	2,000.00	2,000.00	
18.07	Confección de ranura en piso para tubería 3/4".	1.00	p.a.	3,000.00	3,000.00	
18.08	Bote de escombros (camión 6m).	2.00	Viajes	3,800.00	7,600.00	
	Sub-total=					43,900.00
19.00	Instalaciones sanitarias					
19.01	Suministro e instalación de tuberías y piezas dañadas o en mal estado.	1.00	p.a.	10,000.00	10,000.00	
19.02	Suministro e instalación tubería PVC 3/4" SCH-40, en ranura realizada. Incluye accesorios y resane de superficie.	1.00	p.a.	2,670.00	2,670.00	

1.00

Sub-total=

p.a.

2,670.00

2,670.00

15,340.00

NOMBRE DEL PROYECTO Readecuación de oficinas y espacios en el sótano del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Distrito Nacional.

SUB-TOTAL GRAVADO

	LISTADO DE CANTI	DADES					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL	
20.00	Herrería						
20.01	Confección e instalación estructura soporte de bombas (0.80 x 3.15)m, en perfil rectangular de acero galvanizado 2" x 4" en perímetro y angulares 2" x 1/8" transversales. Incluye pintura industrial negra.	1.00	ud.	25,000.00	25,000.00		
20.02	Confección e instalación soporte provisional para dos bombas centrífugas de eje horizontal 15Hp, en angulares 2" x 1/8". Incluye cadena y tensor galvanizado de doble gancho.	1.00	ud.	6,000.00	6,000.00		
20.03	Conexión de estructura soporte de control electrónico en hierro negro y base soporte de bombas. Incluye pintura esmalte industrial negra.	1.00	p.a.	5,000.00	5,000.00		
	Sub-total=					36,000.0	
21.00	Pisos						
21.01	Confección de piso de hormigón simple semipulido, e _{prom} =0.07m. Incluye aditivo de adherencia y piqueteado del piso existente.	30.48	m2	914.94	27,887.37		
21.02	Suministro y aplicación de recubrimiento de piso en poliurea, color gris claro. Incluye preparación de superficie.	35.00	ud	302.50	10,587.50		
	Sub-total=						
22.00	Misceláneos						
22.00	Suministro e instalación de lámparas parabólicas LED 2´x 2´ de superficie,						
22.01	con tubos T8 de 18W, 2´ de longitud, 6500 K, 120-277 VAC. Incluye materiales para instalación colgante.	4.00	ud	5,000.00	20,000.00		
22.02	Suministro y aplicación pintura acrílica satinada en muros.	110.00	m2	183.08	20,138.80		
22.03	Suministro y aplicación pintura esmalte industrial en puerta doble de hierro (1.50 x 2.10)m en entrada de cuarto de bombas.	1.00	p.a.	2,000.00	2,000.00		
22.04	Suministro y aplicación pintura esmalte industrial en tuberías HG. Incluye preparación de superficie.	1.00	p.a.	4,000.00	4,000.00		
22.05	Suministro e instalación rejilla de piso (0.30 x 0.30)m de polietileno de alta densidad (PEAD).	1.00	ud	7,000.00	7,000.00		
22.06	Reinstalación de tinaco.	1.00	ud	2,000.00	2,000.00		
22.07	Reinstalación de sistema ablandador de agua. Incluye filtros, saleros y tuberías en piso.	1.00	p.a.	22,000.00	22,000.00		
22.08	Reinstalación de tanques hidroneumáticos.	4.00	ud	1,500.00	6,000.00		
22.09	Reinstalación de bomba centrífuga de eje horizontal.	7.00	ud	1,700.00	11,900.00		
22.10	Limpieza continua y final.	1.00	p.a.	2,100.56	2,100.56		
	Sub-total=					97,139.	
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)						
23.00	GASTOS INDIRECTOS						
23.01	Dirección técnica y responsabilidad 10.00%					216,121	
23.02	·			3.00%		64,836	
23.03	l '					54,030	
SUB-TOTAL						334,987	

2,496,197.91

NOMBRE DEL PROYECTO Readecuación de oficinas y espacios en el sótano del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Distrito Nacional.

LISTADO DE CANTIDADES							
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL	
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			10.00%		249,619.79	
23.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		44,931.56	
23.05	,					97,254.46	
23.06	, , , , , , , , , , , , , , , , , ,					21,612.10	
23.07						2,161.21	
23.08				1.00%		21,612.10	
23.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		43,224.21	
	SUB-TOTAL (RD\$)					230,795.65	
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)					565,783.24	
23.10	Imprevistos			5.00%		108,060.52	
	TOTAL GENERAL (RD\$)					2,835,054.07	

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias en la multiplicación

Monto ofertado	RD\$	2,835,055.83	Diferencia	Observación
Monto revisado	RD\$	2,835,054.07	\$1.76	Diferencias en multiplicación

Ing. Massiel Estévez Ingeniero Supervisor

Ing. Juan Mejía Ingeniero Supervisor

Ing. Wilka Quiroz

Ingeniero Supervisor