



PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS

READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL 5TA ETAPA

REFERENCIA: CP-CPJ-07-2024

CIRCULAR NÚMERO 01

Fecha: 08 de enero de 2025

El Poder Judicial de la República Dominicana, en el marco del procedimiento de de comparación de precios para la **readecuaciones varias en diferentes localidades del Poder Judicial 5ta etapa**, referencia: CP-CPJ-07-2024, actuando de conformidad con lo establecido en los numeral 14 de la ficha técnica, tiene a bien responder las preguntas por parte de los oferentes interesados, recibidas de manera oportuna y en tiempo hábil según el plazo establecido en el cronograma de actividades (copiadas textualmente de la manera en que fueron recibidas).

SECCIÓN I- PREGUNTAS DECARTER TÉCNICO

Las preguntas de carácter técnico, respondidas por los peritos se encuentran anexas al presente documento, el cual consta de dos (2) páginas.

Atentamente,

Yerina Reyes Carrazana

Gerente de Compras

mp



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

PROCEDIMIENTO DE COMPARACION DE PRECIOS PARA EL READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL 5TA ETAPA

Referencia: CP-CPJ-07-2024

SECCIÓN I- PREGUNTAS TECNICAS

PREGUNTA 1: El lote 2 tiene inhabilitada la celda de precio unitario de la partida 3.01 Tampoco se está sumando el ITBIS.

RESPUESTA 1:

Se habilitó la celda de precio unitario de la partida 3.01 del Lote 2. El documento actualizado se encuentra adjunto.
No hay problema con la sumatoria de los ITBIS.

PREGUNTA 2: En el lote 1 también hay tema con los indirectos. Sería bueno que revisen todos los listados de partidas y envíen nuevamente los que sean corregidos.

RESPUESTA 2:

No hay problema con la sumatoria de los costos indirectos.



Firmado electrónicamente por:

Peritos

Ing. Juan Mejía
Ingeniero Supervisor

Ing. Massiel Estévez
Ingeniero Supervisor

Ing. Rafael Pichardo
Ingeniero Supervisor

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Ing. Selito Antidor
Ingeniero Supervisor

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Ing. Melvin Hernandez
Ingeniero Supervisor

Ing. Ramon Vicioso
Ingeniero Supervisor

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	Listado de cantidades Lote 2 - Adecuación del centro de atención al usuario en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Ciudad Nueva

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

1.00 Centro de Atención al usuario

1.01	Retiro de counters modulares existentes	1.00	PA		0.00	
1.02	Demolición de piso en granito existente, incluye mortero <0.10 m	70.00	m ²		0.00	
1.03	Suministro y colocación de piso en mármol crema marfil clasico, juntas de 3 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	70.00	m ²		0.00	
1.04	Suministro y colocación de zócalos de crema marfil clasico, dimensión de 12x60 cm con tonos claros igual al piso y juntas de 3 mm, derretido en juntas de tonos claro, incluye el mortero y la preparación de la superficie.	54.00	m		0.00	
1.05	Suministro y colocación de muro de sheetrock. Incluye estructura calibre 22.	15.00	m ²		0.00	
1.06	Suministro y colocación de counter de melamina hidrófugo con una dimensión de 5.30x 1.10 m, con tope de 3/4" de espesor recubierto con melamina color negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Estructura de mueble de counter de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Ver diseño en planos.	1.00	ud		0.00	
1.07	Suministro y colocación de counter de melamina hidrófugo con una dimensión de 2.60x1.10 m, con tope de 3/4" de espesor recubierto con melamina color negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Estructura de mueble de counter de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Ver diseño en planos.	1.00	ud		0.00	
1.08	Suministro y colocación de vidrio fijo templado de 1/4" sobre counter. Soportes en acero inoxidable para fijar en los laterales. Ver diseño en plano.	95.00	p ²		0.00	
1.09	Suministro y colocación de fascia en techo de sheetrock. Incluye estructura calibre 22.	8.70	m		0.00	
1.10	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas (estas salidas seran certificadas por Tecnologia del PJ)	11.00	ud		0.00	
1.11	Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	11.00	ud		0.00	
1.12	Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	2.00	ud		0.00	
1.13	Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros, incluye preparación de superficie, 2 manos y primer.	250.00	m ²		0.00	
1.14	Mantenimiento de puertas sencillas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	3.00	ud		0.00	
1.15	Mantenimiento de puertas dobles de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	3.00	ud		0.00	
1.16	Mantenimiento de pasamanos de madera existentes. Incluye pulimento, masillado y pintura.	25.00	m		0.00	
1.17	Mantenimiento de ventanas de madera existente. Incluye pulimento, masillado, pintura y cambio de bisagras y llavines de ser necesario.	1.00	ud		0.00	
1.18	Sustitución de perfilera de plafón (cross tee, main tee) y plafones dañados de vinil yeso 2x2', para un área de 8m ² aproximadamente, incluye retiro y instalación de materiales nuevos.	1.00	P.A		0.00	

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	Listado de cantidades Lote 2 - Adecuación del centro de atención al usuario en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Ciudad Nueva

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.19	Bote de escombros, incluye transporte a lugar de acopio	12.00	m ³		0.00	
1.20	Suministro e instalación de acometida para data en EMT de 2", incluye registro 10x10x4"	100.00	pie		0.00	
1.21	Limpieza continua y final	1.00	P.A		0.00	
Sub-total						\$ -

2.00 Espacio de Información						
2.01	Suministro e instalación de vidrios fijos en cristal clear laminado de 3/8" (5+5), incluye estructura en tubular muro de cortina, aluminio anodizado natural mate.	65.00	p ²		0.00	
2.02	Suministro y colocación de muro en denglass. Incluye estructura calibre 22.	16.00	m ²		0.00	
2.03	Suministro e instalación de fascia de techo en denglass con estructura cal. 22, ver diseño en plano	6.32	m ²		0.00	
2.04	Suministro y colocación de puerta nueva de madera en caoba de 0.90x2.10 m. Incluye marco y cerradura.	1.00	ud		0.00	
2.05	Suministro y colocación de counter de melamina hidrófugo con una dimensión de 2.40x1.10 m, con tope de 3/4" de espesor recubierto con melamina color negro, bordes biselados y canteados. Divisiones de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Estructura de mueble de counter de 1 1/2" recubierto con melamina simulando madera (color expreso), bordes biselados y canteados. Ver diseño en planos.	1.00	ud		0.00	
2.06	Suministro y colocación de vidrio fijo templado de 1/4" sobre counter. Soportes en acero inoxidable para fijar en los laterales. Ver diseño en plano.	28.00	p ²		0.00	
2.07	Suministro y colocación de ojos de buey de 4" dirigible. Bombillas Gu10, 6500k, 100v.	4.00	ud		0.00	
2.08	Suministro y colocación de salidas de DATA, incluye cableado UTP Cat-6, con revestimiento tipo CM,, Face plate, Jack RJ45, pach pach cord de 3 y 7 pies en salida de usuarios y patch panel, patch panel de 24 puertos, organizadores de cables, incluye tuberías, registros hasta rack de comunicaciones, identificación de salidas (estas salidas seran certificadas por Tecnología del PJ)	2.00	ud		0.00	
2.09	Suministro y colocación de tomacorriente doble de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 120V. Incluye salida eléctrica con Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	2.00	ud		0.00	
2.10	Suministro e instalación de interruptor rectangular sencillo de tecnopolímero color blanco, capacidad de 15A y voltaje de 125V. Empotrable en pared. Incluye salida eléctrica con Tubo 1/2"x19' PVC SDR-26 y Alambre #12 TW.	1.00	ud		0.00	
2.11	Suministro e instalación de acometida para data en EMT de 2", incluye registro 10x10x4"	100.00	pie		0.00	
2.12	Suministro e instalación de acometida eléctrica en EMT de 2", incluye registro 10x10x4" y el cableado correspondiente.	100.00	pie		0.00	
2.13	Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros, incluye preparación de superficie, 2 manos y primer.	50.00	m ²		0.00	
2.14	Limpieza continua y final	1.00	P.A		0.00	
Sub-total						\$ -

3.00 Misceláneos						
3.01	Suministro e instalación de Switch 16 , administrable PPOE, puertos gigabit ethernet. 10/100/1000, incluye materiales y piezas necesarios	1.00	und		0.00	
Sub-total						\$ -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)	\$ -
---	-------------

3.00 GASTOS INDIRECTOS

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	Listado de cantidades Lote 2 - Adecuación del centro de atención al usuario en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Ciudad Nueva

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
3.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		0.00
3.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		0.00
3.03	Transporte			2.50%		0.00
SUB-TOTAL						-
SUB-TOTAL GRAVADO						-
BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS				10.00%		-
3.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		0.00
3.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		0.00
3.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		0.00
3.07	CODIA			0.10%		0.00
3.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		0.00
3.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		0.00
SUB-TOTAL (RD\$)						-
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)						-
3.10	Imprevistos			5.00%		0.00
TOTAL GENERAL (RD\$)						-