



## FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA

<b>Título del Proceso:</b>	<b>Suministro e instalación de revestimiento acústico en el salón de deliberaciones del edificio sede SCJ</b>	<b>No. Expediente:</b>	<b>CP-CPJ-BS-17-2024</b>
<b>Nombre del Oferente:</b>		<b>RNC/Cédula:</b>	
<b>Fecha:</b>		<b>RPE:</b>	

Ítem núm.	Descripción del Bien, Servicio y Obra	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	ITBIS %	ITBIS RD\$	Precio Total
1	Suministro e instalación de sistemas de absorción acústica fresados y perforados, formado por lamas de MDF, melaminadas, lacadas o chapadas, con ensamblaje en seco, es decir, sin adhesivos. Debe incluir Capa de TNT insonorizante. Los parámetros son los siguientes: 4mm de fresado, 32 mm de espaciado y 7.5 % de porcentaje de perforación para instalar en superficie curva. Debe incluir ficha técnica. La instalación es en posición horizontal. Debe incluir, clips de fijación, ganchos clips y perfiles Omega, en pared separados a 60cms y perfiles y juntas de acabado. Dimensiones: 27.90mt, H=2.00mt.	MT <sup>2</sup>	56		18%	RD\$ -	RD\$ -
2	Suministro e instalación de sistemas de absorción acústica fresados y perforados, formado por lamas de MDF, melaminadas, lacadas o chapadas, con ensamblaje en seco, es decir, sin adhesivos. Debe incluir Capa de TNT insonorizante. Los parámetros son los siguientes: 4mm de fresado, 32 mm de espaciado y 7.5 % de porcentaje de perforación para instalar en superficie plana. Debe incluir ficha técnica. La instalación es en posición horizontal. Debe incluir, clips de fijación, ganchos clips y perfiles Omega, en pared separados a 60cms y perfiles y juntas de acabado. Dimensiones 10.71 mt, H=3.00mt	MT <sup>2</sup>	33		18%	RD\$ -	RD\$ -
3	Suministro e instalación de sistemas de absorción acústica fresados y perforados, formado por lamas de MDF, melaminadas, lacadas o chapadas, con ensamblaje en seco, es decir, sin adhesivos. Debe incluir Capa de TNT insonorizante. Los parámetros son los siguientes: 4mm de fresado, 32 mm de espaciado y 7.5 % de porcentaje de perforación para instalar en superficie plana. Debe incluir ficha técnica. La instalación es en posición horizontal, para recubrimiento de mueble. Debe incluir, clips de fijación, ganchos clips y perfiles Omega, en pared separados a 60cms y perfiles y juntas de acabado. Dimensiones 13.80 mt, H=3.00mt	MT <sup>2</sup>	41		18%	RD\$ -	RD\$ -
4	Suministro e instalación de sistemas de absorción acústica fresados y perforados, formado por lamas de MDF, melaminadas, lacadas o chapadas, con ensamblaje en seco es decir, sin adhesivos. Debe incluir Capa de TNT insonorizante. Los parámetros son los siguientes: 4mm de fresado, 32 mm de espaciado y 7.5 % de porcentaje de perforación para instalar en superficie de techo plana. Debe incluir ficha técnica. La instalación es en posición horizontal. Debe incluir, clips de fijación, ganchos clips y perfiles Omega, en pared separados a 60cms y perfiles y juntas de acabado. Incluye cortes para las salidas de refrigeración, salidas eléctricas u cualquier otra que sea necesaria	MT <sup>2</sup>	94		18%	RD\$ -	RD\$ -



## FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA

<b>Título del Proceso:</b>	<b>Suministro e instalación de revestimiento acústico en el salón de deliberaciones del edificio sede SCJ</b>	<b>No. Expediente:</b>	<b>CP-CPJ-BS-17-2024</b>				
<b>Nombre del Oferente:</b>		<b>RNC/Cédula:</b>					
<b>Fecha:</b>		<b>RPE:</b>					
5	Herramientas y equipos para la ejecución del servicio (andamios con altura de 5 mts y otros perfiles)	PA	1		18%	RD\$ -	RD\$ -
					18%	RD\$ -	RD\$ -
<b>SUBTOTAL</b>							RD\$ -
<b>TOTAL ITBIS</b>							RD\$ -
<b>VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS)</b>					<b>VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RD\$</b>	<b>RD\$</b>	-
Nombre del representante legal y fecha					Firma y sello		