



## FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA

Título del Proceso:	Contratación de servicios de instalación (materiales incluidos) de cinco (5) plantas eléctricas nuevas de 500 kw, 300 kw, 250 kw y dos (2) de 175 kw y dos (2) transfer switch en distintas dependencias del Poder Judicial	No. Expediente:	CP-CPJ-BS-28-2024
Nombre del Oferente:		RNC/Cédula:	
Fecha:		RPE:	

Ítem núm.	Descripción del Bien, Servicio y Obra	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	ITBIS %	ITBIS RD\$	Precio Total
-----------	---------------------------------------	------------------	----------	-----------------	---------	------------	--------------

### LOTE 1: Instalación (materiales incluidos) planta eléctrica 300 kw, Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís

1	Desinstalar planta eléctrica de 150 kw (cableado eléctrico, sistema de combustible, silenciador y ducto de salida de aire) y luego colocarlos en espacio fuera de caseta	PA	1		18%	RD\$ -	RD\$ -
2	Colocar planta eléctrica de 300 kw sobre platea dentro de caseta y fijar con tornillos y expansiones al piso	PA	1		18%	RD\$ -	RD\$ -
3	Instalación de pies lineales de tubería de hierro negro de ½" de diámetro con todos sus accesorios (codos, couplin, llave de paso, unión universal, sellante para rosca, filtro trampa y pintura) para la alimentación y retorno de combustible de planta eléctrica	PIES LINEALES	15		18%	RD\$ -	RD\$ -
4	Suministro e instalación de ducto para acople de radiador a hueco de salida de aire, en metal con acople flexible en tela	UN	1		18%	RD\$ -	RD\$ -
5	Adecuación de hueco existente con demolición y terminación en muro de block para entrada de aire con las dimensiones de 7.7 pies por 2.7 pies, llevarlos a 8.5 pies por 4.0 pies	PA	1		18%	RD\$ -	RD\$ -
6	Construcción de hueco con demolición y terminación en muro de block de 8.5 pies por 4.0 pies para salida de aire	PA	1		18%	RD\$ -	RD\$ -
7	Suministro e instalación de dos(2) ventanas acústicas para los huecos de entrada y salida de aire 8.5 pies por 4.0 pies	UN	2		18%	RD\$ -	RD\$ -
8	Construcción de pies lineales de canalización en tubería EMT y LQT con sus accesorios(curvas, couplin, adaptadores, registros abrazaderas y conectores) para 14 líneas de alambre calibre 4/0. Nota: no incluir el alambre	PIES LINEALES	18		18%	RD\$ -	RD\$ -



## FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA

<b>Título del Proceso:</b>	<b>Contratación de servicios de instalación (materiales incluidos) de cinco (5) plantas eléctricas nuevas de 500 kw, 300 kw, 250 kw y dos (2) de 175 kw y dos (2) transfer switch en distintas dependencias del Poder Judicial</b>	<b>No. Expediente:</b>	<b>CP-CPJ-BS-28-2024</b>
<b>Nombre del Oferente:</b>		<b>RNC/Cédula:</b>	
<b>Fecha:</b>		<b>RPE:</b>	

9	Instalación de accesorios del sistema de escape (silenciador, flexible, platillos y juntas)	PA	1		18%	RD\$	-	RD\$	-
10	Suministro e instalación de accesorios (curvas, tubos, abrazaderas, soportes, trampa de lluvia) para realizar extensión del sistema de escape. Diámetro de tubo de muffler a usar 5 1/2 pulgadas	PA	1		18%	RD\$	-	RD\$	-
11	Interconexión de planta eléctrica, transfer switch y panel board con trescientos (300) pies de alambre calibre 4/0	PA	1		18%	RD\$	-	RD\$	-
<b>TOTAL LOTE 1</b>								RD\$	-

### LOTE 2: Instalación (materiales incluidos) planta eléctrica 500 kw y tranfer switch de 600 amperes, Palacio de Justicia Puerto Plata

1	Desinstalar planta eléctrica de 180 kw (cableado eléctrico, sistema de combustible, silenciador y ducto de salida de aire) y luego colocarlos en espacio fuera de caseta	PA	1		18%	RD\$	-	RD\$	-
2	Colocar planta eléctrica de 500 kw sobre platea dentro de caseta y fijar con tornillos y expansiones al piso	PA	1		18%	RD\$	-	RD\$	-
3	Instalación de pies lineales de tubería de hierro negro de 3/4" de diámetro con todos sus accesorios (codos, couplin, llave de paso, unión universal, sellante para rosca, filtro trampa y pintura) para la alimentación y retorno de combustible de planta eléctrica	PIES LINEALES	40		18%	RD\$	-	RD\$	-
4	Suministro e instalación de ducto para acople de radiador a hueco de salida de aire, en metal con acople flexible en tela	UN	1		18%	RD\$	-	RD\$	-
5	Adecuación de hueco con demolición y terminación en muro de block para salida de aire	PA	1		18%	RD\$	-	RD\$	-
6	Suministro e instalación de una (1) ventana acústica para hueco de salida de aire	UN	1		18%	RD\$	-	RD\$	-
7	Construcción de canaleta en piso con demolición y terminación de nueve pies de largo por un (1) pie de ancho y 1.5 pies de profundidad con regilla en hierro	PA	1		18%	RD\$	-	RD\$	-



## FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA

<b>Título del Proceso:</b>	<b>Contratación de servicios de instalación (materiales incluidos) de cinco (5) plantas eléctricas nuevas de 500 kw, 300 kw, 250 kw y dos (2) de 175 kw y dos (2) transfer switch en distintas dependencias del Poder Judicial</b>	<b>No. Expediente:</b>	<b>CP-CPJ-BS-28-2024</b>
<b>Nombre del Oferente:</b>		<b>RNC/Cédula:</b>	
<b>Fecha:</b>		<b>RPE:</b>	

8	Instalación de accesorios del sistema de escape (silenciador, flexible, platillos y juntas)	PA	1		18%	RDS	-	RDS	-
9	Suministro e instalación de accesorios (curvas, tubos, abrazaderas, soportes trampa de lluvia) para realizar extensión del sistema de escape	PA	1		18%	RDS	-	RDS	-
10	Construcción de pies lineales de canalización en tubería EMT y LQT con sus accesorios (curvas, couplin, adaptadores, registros abrazaderas y conectores) para 11 líneas de alambre calibre 3/0	PIES LINEALES	10		18%	RDS	-	RDS	-
11	Suministro e instalación de pies lineales de alambre de cobre THHN calibre 3/0	PIES LINEALES	800		18%	RDS	-	RDS	-
12	Instalación de transfer switch de 600 amperes, alambrado para interconectar con planta	PA	1		18%	RDS	-	RDS	-
<b>TOTAL LOTE 2</b>								RDS	-

### LOTE 3: Instalación (materiales incluidos) planta eléctrica 250 kw, Palacio de Justicia San Pedro de Macorís

1	Desinstalar planta eléctrica de 100 kw (cableado eléctrico, sistema de combustible, silenciador y ducto de salida de aire) y luego colocarlos en espacio fuera de caseta	PA	1		18%	RDS	-	RDS	-
2	Colocar planta eléctrica de 250 kw sobre platea dentro de caseta y fijar con tornillos y expansiones al piso	PA	1		18%	RDS	-	RDS	-
3	Instalación de pies lineales de tubería de hierro negro de ½" de diámetro con todos sus accesorios (codos, couplin, llave de paso, unión universal, sellante para rosca, filtro trampa y pintura) para la alimentación y retorno de combustible de planta eléctrica	PIES LINEALES	30		18%	RDS	-	RDS	-
4	Suministro e instalación de ducto para acople de radiador a hueco de salida de aire, en metal con acople flexible en tela	UN	1		18%	RDS	-	RDS	-
5	Construcción de hueco con demolición y terminación en muro de block de 8.5 pies por 3.0 pies para salida de aire	PA	1		18%	RDS	-	RDS	-
6	Suministro e instalación de dos(2) ventanas acústicas para los huecos de entrada y salida de aire	UN	2		18%	RDS	-	RDS	-



## FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA

<b>Título del Proceso:</b>	<b>Contratación de servicios de instalación (materiales incluidos) de cinco (5) plantas eléctricas nuevas de 500 kw, 300 kw, 250 kw y dos (2) de 175 kw y dos (2) transfer switch en distintas dependencias del Poder Judicial</b>	<b>No. Expediente:</b>	<b>CP-CPJ-BS-28-2024</b>
<b>Nombre del Oferente:</b>		<b>RNC/Cédula:</b>	
<b>Fecha:</b>		<b>RPE:</b>	

7	Construcción de pies lineales de canalización en tubería EMT y LQT con sus accesorios (curvas, couplin, adaptadores, registro, abrazaderas y conectores) para 11 líneas de alambre calibre 4/0. Nota: no incluir el alambre	PIES LINEALES	20		18%	RDS	-	RD\$	-
8	Instalación de accesorios del sistema de escape (silenciador, flexible, platillos y juntas)	PA	1		18%	RDS	-	RD\$	-
9	Suministro e instalación de accesorios (curvas, tubos, abrazaderas, soportes, trampa de lluvia) para realizar extensión del sistema de escape usando tres (3) curvas y seis (6) tubos de 5 ½ pulgadas de diámetro por diez (10) pies de largo	PA	1		18%	RDS	-	RD\$	-
10	Interconexión de planta eléctrica con transfer switch	PA	1		18%	RDS	-	RD\$	-
<b>TOTAL LOTE 3</b>								RDS	-

### LOTE 04: Instalación (materiales incluidos) planta eléctrica 175 kw, Palacio de Justicia de La Romana

1	Desinstalar planta eléctrica de 80 kw (cableado eléctrico, sistema de combustible, silenciador y ducto de salida de aire) y luego colocarlos en espacio fuera de caseta	PA	1		18%	RDS	-	RD\$	-
2	Colocar planta eléctrica de 175 kw sobre platea dentro de caseta y fijar con tornillos y expansiones al piso	PA	1		18%	RDS	-	RD\$	-
3	Instalación de pies lineales de tubería de hierro negro de ½" de diámetro con todos sus accesorios (codos, couplin, llave de paso, unión universal, sellante para rosca y pintura) para la alimentación y retorno de combustible de planta eléctrica	PIES LINEALES	30		18%	RDS	-	RD\$	-
4	Suministro e instalación de ducto para acople de radiador a hueco de salida de aire, en metal con acople flexible en tela	UN	1		18%	RDS	-	RD\$	-
5	Adecuación de hueco existente con demolición y terminación en muro de block para entrada y salida de aire con las dimensiones de 5.7 pies Por 2.0 pies, llevarlos a 8.5 pies por 4.0 pies	PA	2		18%	RDS	-	RD\$	-
6	Suministro e instalación de dos(2) ventanas acústicas para los huecos de entrada y salida de aire	UN	2		18%	RDS	-	RD\$	-
7	Construcción de pies lineales de canalización en tubería EMT y LQT con sus accesorios(curvas, couplin, adaptadores registro, abrazaderas y conectores) para 11 líneas de alambre calibre 3/0	PIES LINEALES	20		18%	RDS	-	RD\$	-



## FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA

<b>Título del Proceso:</b>	<b>Contratación de servicios de instalación (materiales incluidos) de cinco (5) plantas eléctricas nuevas de 500 kw, 300 kw, 250 kw y dos (2) de 175 kw y dos (2) transfer switch en distintas dependencias del Poder Judicial</b>	<b>No. Expediente:</b>	<b>CP-CPJ-BS-28-2024</b>
<b>Nombre del Oferente:</b>		<b>RNC/Cédula:</b>	
<b>Fecha:</b>		<b>RPE:</b>	

8	Suministro e instalación de pies lineales de conductor de cobre tipo THHN # 3/0	PIES LINEALES	220		18%	RD\$ -	RD\$ -
9	Instalación de accesorios del sistema de escape (silenciador, flexible, platillos, abrazaderas y juntas)	PA	1		18%	RD\$ -	RD\$ -
10	Suministro e instalación de accesorios (curvas, tubos, abrazaderas, soportes trampa de lluvia) para realizar extensión del sistema de escape. Diámetro de tubo de muffler a usar 4 ½ pulgada	PA	1		18%	RD\$ -	RD\$ -
11	Interconexión de planta con transfer switch	PA	1		18%	RD\$ -	RD\$ -
<b>TOTAL LOTE 4</b>							RD\$ -

### LOTE 5: Instalación (materiales incluidos) planta eléctrica 175 kw y transfer switch de 600 amperes, Palacio de Justicia de Baní

1	Desinstalar planta eléctrica de 62 kw (cableado eléctrico, sistema de combustible, silenciador y ducto de salida de aire) y luego colocarlos en espacio fuera de caseta	PA	1		18%	RD\$ -	RD\$ -
2	Colocar planta eléctrica de 175 kw sobre platea dentro de caseta y fijar con tornillos y expansiones al piso	PA	1		18%	RD\$ -	RD\$ -
3	Instalación de pies lineales de tubería de hierro negro de ½" de diámetro con todos sus accesorios (codos, couplin, llave de paso, unión universal, sellante para rosca, filtro trampa y pintura) para la alimentación y retorno de combustible	PIES LINEALES	40		18%	RD\$ -	RD\$ -
4	Suministro e instalación de ducto para acople de radiador a hueco de salida de aire, en metal con acople flexible en tela	UN	1		18%	RD\$ -	RD\$ -
5	Adecuación de hueco existente con demolición y terminación en muro de block para entrada y salida de aire con las dimensiones de 5.7 pies por 2.0 pies, llevarlos a 8.5 pies por 4.0 pies	PA	2		18%	RD\$ -	RD\$ -
6	Suministro e instalación de dos (2) ventanas acústicas para los huecos de entrada y salida de aire	UN	2		18%	RD\$ -	RD\$ -
7	Construcción de pies lineales de canalización en tubería EMT y LQT con sus accesorios (curvas, couplin, adaptadores registro, abrazaderas y conectores) para 11 líneas de alambre calibre 3/0	PIES LINEALES	40		18%	RD\$ -	RD\$ -



## FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA

<b>Título del Proceso:</b>	<b>Contratación de servicios de instalación (materiales incluidos) de cinco (5) plantas eléctricas nuevas de 500 kw, 300 kw, 250 kw y dos (2) de 175 kw y dos (2) transfer switch en distintas dependencias del Poder Judicial</b>	<b>No. Expediente:</b>	<b>CP-CPJ-BS-28-2024</b>
<b>Nombre del Oferente:</b>		<b>RNC/Cédula:</b>	
<b>Fecha:</b>		<b>RPE:</b>	

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Porcentaje	Moneda	Valor	Total
8	Suministro e instalación de pies lineales de alambre de cobre THHN calibre 3/0	PIES LINEALES	500	18%	RD\$	-	RD\$ -
9	Instalación y conexión al sistema de transfer switch de 600 amperes	PA	1	18%	RD\$	-	RD\$ -
10	Instalación de accesorios del sistema de escape (silenciador, flexible, platillos, abrazaderas y juntas)	PA	1	18%	RD\$	-	RD\$ -
11	Suministro e instalación de accesorios (curvas, tubos, abrazaderas, soportes trampa de lluvia) para realizar extensión del sistema de escape. El diámetro del tubo debe ser de 4 ½ pulgadas	PA	1	18%	RD\$	-	RD\$ -
<b>TOTAL LOTE 5</b>							RD\$ -

<b>SUBTOTAL</b>	RD\$ -
<b>TOTAL ITBIS</b>	RD\$ -

<b>VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS)</b>		<b>VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RD\$</b>	RD\$ -
---	--	--	--------

Nombre del representante legal y fecha	Firma y sello
--	---------------