

OBRA: Readecuación de área para Centro de Entrevistas en el Palacio de Justicia de La Romana

UBIC.: Palacio de Justicia La Romana

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
PRIMER NIVEL						
1.00 ACCESIBILIDAD CENTRO DE ENTREVISTAS						
1.01	Bordillo de bloques de 6" bast. 3/8" anclados @ 0.40m, hoyos llenos	9.88	m2		-	
1.02	Relleno compactado con material no clasificado	2.70	m3		-	
1.03	Suministro y colocación de pisos de granitos 30 x 30 cms fondo blanco o similar al existente	17.60	m2		-	
1.04	Suministro y colocación de zócalos de granitos fondo blanco o similar al existente	12.00	m		-	
1.05	Piso de Hormigón Armado HA E=0.10m malla electrosoldada. D2.3 10X10 Frotado, F'C 210KG/CM2	56.75	m2		-	
1.06	Rampa en H.A E=0.10m malla electrosoldada. D2.3 10X10 Frotado, F'C 210KG/CM2	11.17	m2		-	
1.07	Terminación en rampa	1.00	pa		-	
1.08	Suministro y colocación de escalones de granito fondo blanco o similar al existente (A= 0.40m)	12.10	ud		-	
1.09	Suministro y colocación de baranda en acero inoxidable (ver detalle en planos y TDRs)	19.00	m		-	
1.10	Jardinería (grama 50 m2, gravilla blanca 20 sacos, tierra negra 6 m2, Palma areca mediana 6 ud, Trinitaria enana adultas 10 ud) Incluye mano de Obra	1.00	ud		-	
1.11	Suministro y aplicación de pintura satinada interior	30.00	m2		-	
1.12	Suministro e Instalación de señalización horizontal	1.00	ud		-	
1.13	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
Sub-total					RDS	-

2.00 CENTRO DE ENTREVISTAS						
2.01	Apertura de hueco en muro para puerta Incluye terminación	1.00	ud		-	
2.02	Desmante de puerta existente	1.00	und		-	
2.03	Demolición de pisos existentes en área a intervenir (incluye zócalos y mortero)	4.27	m3		-	
2.04	Demolición de muros de bloques existentes	6.16	m3		-	
2.05	Traslado de material retirado a lugar de acopio	17.29	m3		-	
2.06	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	42.67	m2		-	
2.07	Suministro e instalación porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso	36.17	m2		-	
2.08	Suministro y confección de muros de denglass 1/2" con parales de refuerzos de 3 5/8" Cal 25.	6.60	m2		-	
2.09	Suministro y confección de muros de denglass con doble estructuras acústico (Incluye la fibra), cal25, en centro de entrevista	5.28	m2		-	
2.10	Suministro y confección de muros de Sheetrock acústico (Incluye la fibra)cal 25, en centro de entrevista	26.88	m2		-	

OBRA: Readequación de área para Centro de Entrevistas en el Palacio de Justicia de La Romana

UBIC.: Palacio de Justicia La Romana

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
2.11	Suministro y colocación de zócalos de porcelanato 0.60m x 0.10m, en tonos claros acorde a los porcelanato de piso	39.20	m		-
2.12	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	42.67	m2		-
2.13	Suministro y aplicación de pintura satinada interior	121.57	m2		-
2.14	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 4 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	1.00	ud		-
2.15	Suministro e instalación de lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.	5.00	ud		-
2.16	Suministro e instalación de inodoros elongado blanco con asiento de caída lenta, de fluxómetro manual de palanca, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	1.00	ud		-
2.17	Suministro e instalación de fluxómetro para inodoros de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo	1.00	ud		-
2.18	Suministro e Instalación de lavamanos con armarios tipo vanity pequeño de 0.49m x 0.63m color blanco, con patas, incluye: Llave monomando cromada y espejo	1.00	ud		-
2.19	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	1.00	ud		-
2.20	Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido	1.00	ud		-
2.21	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	1.00	ud		-
2.22	Instalaciones de agua potable, tubería de polipropileno (tipo 3 o ppr)	1.00	pa		-
2.23	Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario	1.00	pa		-
2.24	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada	1.00	ud		-
2.25	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	4.00	ud		-
2.26	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	3.00	ud		-
2.27	Suministro e Instalación de salida data y/o teléfono	2.00	ud		-
2.28	Suministro e Instalación de alfombra comercial en piso área de entrevistas	11.37	m2		-
2.29	Suministro y colocación de zócalo de alfombra comercial con madera	13.32	m		-
2.30	Suministro e Instalación de puerta de entrada caoba con tranzo similar a la existente (Incluye llavín de seguridad)	3.00	und		-
2.31	Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 12,000 BTU	2.00	ud		-
2.32	Suministro y aplicación de pintura satinada interior	187.50	m2		-
2.33	Bote de escombros	17.29	m3		-

OBRA: Readequación de área para Centro de Entrevistas en el Palacio de Justicia de La Romana

UBIC.: Palacio de Justicia La Romana

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
2.34	Limpieza continua	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -

SEGUNDO NIVEL

3.00 SALA DE OBSERVADORES DEL CENTRO DE ENTREVISTAS

3.01	Apertura de hueco para puerta Incluye terminación	1.00	ud		-	
3.02	Cierre temporal para control de acceso y barrera de polvo en sheetrock una cara sin terminaciones área a intervenir	23.43	m2		-	
3.03	Desmante de puerta doble	1.00	ud		-	
3.04	Desmante de ventana existente	1.00	ud		-	
3.05	Demolición de pisos existentes en área a intervenir (incluye zócalos y mortero)	3.00	m3		-	
3.06	Traslado de material retirado a lugar de acopio	4.50	m3		-	
3.07	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros , antideslizantes	30.00	m2		-	
3.08	Suministro y confección de muros de Sheetrock acústico (Incluye la fibra), cal 25, en centro de entrevista	33.00	m2		-	
3.09	Suministro y confección de muros de Sheetrock acústico doble estructura (Incluye la fibra) en centro de entrevista, cal 25 (Cierre de ventana y puerta existentes)	5.45	m2		-	
3.10	Suministro y colocación de zócalos de porcelanato 0.60m x 0.10m, en tonos claros acorde a los porcelanato de piso	30.00	m		-	
3.11	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	30.00	m2		-	
3.12	Suministro y aplicación pintura satinada	134.82	m2		-	
3.13	Suministro e instalación de lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .	3.00	ud		-	
3.14	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecopolímero color blanco	5.00	ud		-	
3.15	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud		-	
3.16	Suministro e instalación de salida de data	5.00	ud		-	
3.17	Suministro e Instalación Puerta 0.90M X 2.10M de entrada caoba con tranzo similar a la existente	1.00	ud		-	
3.18	Suministro e Instalación Puerta 0.90M X 2.10M de entrada caoba similar a la existente	1.00	ud		-	
3.19	Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 12,000 BTU	1.00	ud		-	
3.20	Bote de escombros	4.50	m3		-	
3.21	Limpieza continua	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -

4.00 CENTRO DE OBSERVADORES

4.01	Apertura de hueco para puerta de sala de audiencia de cámara civil (incluye terminación)	2.00	ud		-	
4.02	Suministro y confección de cierre de hueco existente en Sheetrock doble estructura (sala de audiencia-Oficina juez)	2.75	m2		-	
4.03	Suministro e Instalación puerta madera caoba 1.00m x 2.50m (incluye jambas) cámara civil	2.00	ud		-	
4.04	Demolición de pisos existentes (incluye zócalos y mortero) cámara civil	4.84	m3		-	

OBRA: Readequación de área para Centro de Entrevistas en el Palacio de Justicia de La Romana

UBIC.: Palacio de Justicia La Romana

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
4.05	Traslado de material retirado a lugar de acopio cámara civil	8.01	m3		-	
4.06	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	48.42	m2		-	
4.07	Suministro y colocación de zócalos de porcelanato 0.60m x 0.10m, en tonos claros acorde a los porcelanato de piso	26.60	m		-	
4.08	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	5.00	ud		-	
4.09	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud		-	
4.10	Desmante de tarima y estrado existente	1.00	ud		-	
4.11	Suministro e confección de plataforma de estrados tipo 2 (Estructura pino tratado, plancha hidrófuga 1/2" revestido de piso de vinil sintético machimbrado color gris en imitación de madera) (ver plano de localización)	1.00	ud		-	
4.12	Mantenimiento de Estrados tipo 1, Ver TDR, Usar el existente en el cambio de posición (Ver planos de localización)	4.00	ud		-	
4.13	Suministro y aplicación de pintura satinada interior	105.00	m2		-	
4.14	Desmante de aire acondicionado existente y Recolocación de aires acondicionado	6.00	und		-	
4.15	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
4.16	Bote de material cámara civil	8.01	m3		-	
Sub-total						RD\$ -
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)						RD\$ -

5.00 GASTOS INDIRECTOS

5.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RD\$ -
5.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RD\$ -
5.03	Transporte			2.50%		RD\$ -
SUB-TOTAL (RD\$)						RD\$ -
SUB-TOTAL GRAVADO						RD\$ -
BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS				10.00%		RD\$ -
5.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		RD\$ -
5.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		RD\$ -
5.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RD\$ -
5.07	CODIA			0.10%		RD\$ -
5.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		RD\$ -
5.09	Equipos de seguridad y protección personal			2.00%		RD\$ -
SUB-TOTAL (RD\$)						RD\$ -
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)						RD\$0.00
5.10	Imprevistos			5.00%		RD\$ -
TOTAL GENERAL (RD\$)						RD\$0.00