

OBRA: **Readecuación de área para Centro de Entrevistas Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana.**

Fecha de creación:

UBIC.: **Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana.**

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
PRIMER NIVEL						
1.00 BAÑO SALA DE ENTREVISTAS						
1.01	Suministro y Confección de muros de block de 6" con todas las cámaras llenas hasta el fondo de la losa	31.36	m2		-	
1.02	Viga de amarre de 0.15 x 0.20 m	0.23	m3		-	
1.03	Pañete en baño	40.00	m2		-	
1.04	Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso	20.38	m2		-	
1.05	Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.	4.00	m2		-	
1.06	Desmonte de plafón existente	4.00	m2		-	
1.07	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	4.00	m2		-	
1.08	Suministro e Instalación de Inodoro elongado con asiento de caída lenta, de fluxómetro manual de palanca , acabado pulido.	1.00	ud		-	
1.09	Suministro e instalación de fluxómetro para inodoro de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo	1.00	ud		-	
1.10	Suministro e Instalación de Lavamanos con armario tipo Vanity pequeño de 0.49 x 0.63 color Blanco, con patas, incluye llave monomando cromada y espejo.	1.00	ud		-	
1.11	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido	1.00	ud		-	
1.12	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	1.00	ud		-	
1.13	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	1.00	ud		-	
1.14	Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario en PVC Semipresión	1.00	pa		-	
1.15	Registros sanitario de (0.60 x 0.60) m	2.00	ud		-	
1.16	Mano de Obra Plomero	1.00	pa		-	
1.17	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2"x2" de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .	1.00	ud		-	
1.18	Suministro e instalación de salidas cenitales	1.00	ud		-	
1.19	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	1.00	ud		-	
1.20	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecopolímero color blanco	1.00	ud		-	
1.21	Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla cuadrada.	1.00	ud		-	
1.22	Confección e Instalación de Puerta de Caoba Nueva 1.00 x 2.10 m	1.00	ud		-	
1.23	Traslado y bote de escombros	1.00	ud		-	

OBRA: **Readecuación de área para Centro de Entrevistas Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana.**

Fecha de creación:

UBIC.: **Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana.**

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
1.24	Limpieza y bote	1.00	pa		-	
	Sub-total					RD\$ -

2.00 ACCESIBILIDAD DE NIÑOS A SALA DE ENTREVISTAS

2.01	Preparación de terreno para acera	1.00	pa		-	
2.02	Relleno compactado(E=0.50) con material clasificado	7.00	m3		-	
2.03	Excavación de zapata de muros de bloques de 6	5.00	m3		-	
2.04	Suministro y confeccion de muros de block de 6" para sostener relleno	10.50	m2		-	
2.05	Zapata de muros de bloques de 6	2.00	m3		-	
2.06	Acera en terminación violinada usar sellador para hormigón	33.00	m2		-	
2.07	Demolición de hueco para puerta de acceso incluye canto y mocheta	1.00	pa		-	
2.08	Confección e Instalación de Puertas en hierro con transe de 0.40mts de 1.00mts x 2.10 mts	1.00	ud		-	
2.09	Señalización de rampa para personas con discapacidad	1.00	ud		-	
2.10	Suministro e instalación de baranda en hierro en acero inoxidable (según diseño de planos)	20.00	ml		-	
2.11	Limpieza y bote	1.00	pa		-	
	Sub-total					RD\$ -

3.00 SALA DE ENTREVISTA

3.01	Demolición de división en sheetrock existente	30.00	m2		-	
3.02	Cierre de hueco de ventana existente	2.00	m2		-	
3.03	Desmante de ventana existente	2.00	m2		-	
3.04	Cierre de hueco de puerta existente(0.90x 2.50)	1.00	m2		-	
3.05	Apertura de hueco de puerta(0.90 x 2.10)	1.00	m2		-	
3.06	Desmante de plafón existente	32.00	m2		-	
3.07	Desmante de luminaria existente	4.00	ud		-	
3.08	Suministro e Instalación de Muros en sheetrock acústico (Incluye la fibra acústica)	72.00	m2		-	
3.09	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	32.00	m2		-	
3.10	Suministro e Instalación de salidas cenitales	3.00	ud		-	
3.11	Suministro e instalación de salida para micrófono y cámara en tubo de 3/4 en MT	2.00	ud		-	
3.12	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL .	6.00	ud		-	
3.13	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	4.00	ud		-	
3.14	Suministro e Instalación de Salida de data y teléfono	4.00	ud		-	
3.15	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecnopolímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	3.00	ud		-	
3.16	Suministro e Instalación de acometida para data en tubería en MT de dos pulgadas incluye registro 6"x 6"	100.00	pl		-	

OBRA: **Redeucción de área para Centro de Entrevistas Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana.**

Fecha de creación: .

UBIC.: **Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana.**

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
3.17	Suministro e Instalación de acometida eléctrica	1.00	pa		-	
3.18	Suministro y Aplicación de Pintura satinada interior	150.00	m2		-	
3.19	Suministro y colocación de alfombra color gris	28.00	Yardas		-	
3.20	Suministro y colocación de Zócalo de madera, revestido en alfombra color gris	26.70	m		-	
3.21	Suministro y colocación de Zócalo en porcelanato (H=0.10mts) color claro en pandereta de sheetrock	22.48	m		-	
3.22	Brillado y Pulido de pisos	22.00	m2		-	
3.23	Suministro e Instalación de puerta enrollable metálica (Ver detalle en planos)	1.00	ud		-	
3.24	Confección e Instalación de Puertas de Caoba Nuevas 0.90 x 2.10 m	3.00	ud		-	
	Sub-total					RD\$ -

4.00 AREA DE OBSERVADORES

4.01	Cerrar hueco de puerta en sheetrock	1.00	pa		-	
4.02	Desmote de counter	1.00	pa		-	
4.03	Desmote de gabinete de cocina	1.00	pa		-	
4.04	Desmote de lámparas	8.00	ud		-	
4.05	Demolición y terminación para apertura de hueco de puerta (0.90 X 2.10 mts) incluye cantos y moquetas	2.00	ud		-	
4.06	Desmote de ventana existente	1.00	ud		-	
4.07	Desmote de puerta	4.00	ud		-	
4.08	Suministro y colocación de alfombra color gris	20.00	Yardas		-	
4.09	Suministro y colocación de Zócalo de madera, revestido en alfombra color gris	18.00	m		-	
4.10	Suministro y colocación de Zócalo en porcelanato (H=0.10mts) color claro pandereta de sheetrock	47.00	m		-	
4.11	Demolición de división en sheetrock	30.00	m2		-	
4.12	Suministro e Instalación de Muros en sheetrock acústico (Incluye la fibra acústica)	65.82	m2		-	
4.13	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	38.00	m2		-	
4.14	Suministro e Instalación de salidas cenitales	4.00	ud		-	
4.15	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2"x2" de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .	2.00	ud		-	
4.16	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .	6.00	ud		-	
4.17	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	7.00	ud		-	
4.18	Suministro e Instalación de Salidas de data y teléfono	7.00	ud		-	
4.19	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Tecnopolímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	3.00	ud		-	
4.20	Suministro e Instalación de acometida para data en tuberías de 3 en MT incluye registro 6"x6"	100.00	ml		-	

OBRA: **Readecuación de área para Centro de Entrevistas Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana.**

Fecha de creación:

UBIC.: **Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana.**

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
4.21	Suministro e Instalación de acometida eléctrica incluye registro	1.00	pa		-	
4.22	Suministro y Aplicación de Pintura satinada	105.00	m2		-	
4.23	Brillado y Pulido de pisos	38.00	m2		-	
4.24	Confección e Instalación de Puertas de Caoba Nuevas 0.90 x 2.10 m	3.00	ud		-	
4.25	Confección e Instalación de Plataforma nueva con estructura de pino tratado, tope sobre la estructura en hidrófugo, revestido en Alfombra (minimizar sonidos), incluye zócalos de madera revestido de alfombra	1.00	ud		-	
Sub-total						RD\$ -

5.00 MISCELANEOS

5.01	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 3D 16 SEER, 18 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, certificado por AHRI y ETL.	4.00	ud		-	
5.02	Limpieza y bote	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)						RD\$ -

6.00 GASTOS INDIRECTOS

6.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RD\$ -
6.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RD\$ -
6.03	Transporte			2.50%		RD\$ -
SUB-TOTAL						RD\$0.00

SUB-TOTAL GRAVADO

RD\$0.00

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS

10.00%

RD\$ -

6.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		RD\$ -
6.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		RD\$ -
6.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RD\$ -
6.07	CODIA			0.10%		RD\$ -
6.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		RD\$ -
6.09	Equipos de Seguridad y Protección personal			2.00%		RD\$ -
SUB-TOTAL (RD\$)						RD\$ -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)

RD\$0.00

6.10	Imprevistos			5%		-
------	-------------	--	--	----	--	---

TOTAL GENERAL (RD\$)

RD\$0.00