

OBRA: Presupuesto Readecuación de área para Centro e Entrevistas Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís

UBIC.: Palacio de Justicia de Pedro de Macorís

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
<b>1.00 CENTRO DE ENTREVISTAS</b>					
1.01	Demolición de muros de block en baño	1.28	m3		-
1.02	Demolición de muros livianos (incluye estructuras)	27.12	m2		-
1.03	Apertura de hueco para puerta de 0.90m x 2.10m (Incluye terminación)	1.00	ud		-
1.04	Retiro de cerámicas de piso y pared existentes en baño	1.00	ud		-
1.05	Desmante de lámparas existentes	12.00	ud		-
1.06	Desmante de puertas completas existentes, (Incluye jamba)	5.00	ud		-
1.07	Cierre de huecos de puertas en Dens-Glass	6.52	m2		-
1.08	Suministro y Confección de muros en Sheetrock con fibra acústica (Incluye estructura calibre 25)	17.78	m2		-
1.09	Suministro e instalación de puerta en Caoba similar a las existentes(0,90m x 2,10 m)	2.00	ud		-
1.10	Suministro e instalación de puerta en Caoba similar a las existentes (1.00 x 2,10 m)	2.00	ud		-
1.11	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento de caída lenta (sin tapa), de fluxómetro manual de palanca, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	1.00	ud		-
1.12	Suministro e instalación de fluxómetro para inodoro de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo	1.00	ud		-
1.13	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	1.00	ud		-
1.14	Suministro e instalación de Llave manomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	1.00	ud		-
1.15	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	3.45	m2		-
1.16	Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, h=3,00m	24.15	m2		-
1.17	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada	1.00	ud		-
1.18	Suministro e instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m) con marco de aluminio de 1"	7.60	p2		-
1.19	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	1.00	ud		-
1.20	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido	1.00	ud		-
1.21	Suministro e instalación de plafón 2 x 2 x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	56.74	m2		-
1.22	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 4" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	9.00	ud		-
1.23	Suministro e instalación de Interruptores sencillos polímetro Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	4.00	ud		-
1.24	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	4.00	ud		-
1.25	Suministro e instalación de salidas de data	4.00	ud		-
1.26	Pintura satinada en muros interiores	182.27	m2		-
1.27	Suministro e instalación de alfombra comercial	14.00	m2		-
1.28	Suministro e instalación de zócalos de alfombra con madera	16.62	m		-

OBRA: Presupuesto Readecuación de área para Centro e Entrevistas Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís

UBIC.: Palacio de Justicia de Pedro de Macorís

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
1.29	Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 12,000 BTU	3.00	ud		-	
1.30	Reposición de pisos en muros de bloques retirados	1.00	pa		-	
1.31	Traslado y bote de material demolido	1.00	pa		-	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>

### 2.00 CENTRO DE OBSERVACIÓN

2.01	Demolición de muro de block existente	3.84	m3		-	
2.02	Desmonte de puertas existentes	1.00	ud		-	
2.03	Resane de pañete en muros	1.00	ud		-	
2.04	Suministro y confección de muros en Sheetrock	13.42	m2		-	
2.05	Desmonte de lámparas existentes	5.00	ud		-	
2.06	Suministro e instalación de Puerta nueva en Caoba batiente (0.90x 2.10) (incluye jamba)	1.00	ud		-	
2.07	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 4" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	3.00	ud		-	
2.08	Suministro e instalación de interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud		-	
2.09	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	2.00	ud		-	
2.10	Suministro e instalación de Salidas de data y/o teléfono	1.00	ud		-	
2.11	Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	31.00	m2		-	
2.12	Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 18000 BTU	1.00	ud		-	
2.13	Suministro y colocación de piso de vinil machimbrado	31.00	m2		-	
2.14	Suministro e instalación de zócalos de madera	25.00	m		-	
2.15	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores	75.00	m2		-	
2.16	Reposición de pisos en muros de bloques retirados	1.00	pa		-	
2.17	Traslado y bote de material demolido	1.00	pa		-	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>

### 3.00 OFICINA ADMINISTRATIVA

3.01	Apertura de hueco para puerta de 0.90m x 2.10m (Incluye terminación)	1.00	und.		-	
3.02	Desmonte de puertas existentes	1.00	ud		-	
3.03	Suministro y confección de muros en Sheetrock	13.00	m2		-	
3.04	Cierre de huecos de puertas en Dens-Glass	2.00	m2		-	
3.05	Desmonte de lámparas existentes	4.00	ud		-	
3.06	Suministro e instalación de Puerta nueva en Caoba batiente (0.90x 2.10) (incluye jamba)	3.00	ud		-	
3.07	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 4 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	4.00	ud		-	
3.08	Suministro e instalación de interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	3.00	ud		-	

OBRA: Presupuesto Readecuación de área para Centro e Entrevistas Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís

Fecha :

UBIC.: Palacio de Justicia de Pedro de Macorís

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
3.09	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	4.00	ud		-	
3.10	Suministro e instalación de Salidas de data y/o teléfono	2.00	ud		-	
3.11	Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	26.49	m2		-	
3.12	Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 18000 BTU	1.00	ud		-	
3.13	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores	101.98	m2		-	
3.14	Reposición de pisos en muros de bloques retirados	1.00	p.a		-	
3.15	Traslado y bote de material demolido	1.00	p.a		-	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>

<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>
---	--	--	--	--	-------------	----------

**4.00 GASTOS INDIRECTOS**

4.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RD\$ -
4.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RD\$ -
4.03	Transporte			2.50%		RD\$ -
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>
<b>SUB-TOTAL GRAVADO</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>
<b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS</b>					<b>10.00%</b>	<b>RD\$ -</b>
4.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		RD\$ -
4.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		RD\$ -
4.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RD\$ -
4.07	CODIA			0.10%		RD\$ -
4.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		RD\$ -
4.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		RD\$ -
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>

<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)</b>					<b>RD\$</b>	<b>RD\$0.00</b>
---	--	--	--	--	-------------	-----------------

4.10	Imprevistos			5%		RD\$ -
------	-------------	--	--	----	--	--------

<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>
-----------------------------	--	--	--	--	-------------	----------