



**República Dominicana**  
**Consejo del Poder Judicial**  
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Administrativa**  
**Departamento de Ingeniería**

OBRA: **Presupuesto Remodelación  
Planificación y Proyectos**

Presup. No. : 2015-39  
Fecha : 04/02/2016

UBIC.: Calle Moisés García #18, Santo Domingo, DN

Partida Modificada

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (\$RD)
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
1.01	Caseta de materiales	ud	1.00		0.00
1.02	Demolición muros de blocks	m <sup>2</sup>	33.78		0.00
1.03	Demolición panderetas	m <sup>2</sup>	2.10		0.00
1.04	Demolición pisos y aceras	m <sup>2</sup>	74.77		0.00
1.05	Desmonte de toldos	p.a.	1.00		0.00
1.06	Demolición de zapata de muro de verja frontal	p.a.	1.00		0.00
1.07	Desmontar herraje	p <sup>2</sup>	205.41		0.00
1.08	Desmonte de puertas y ventanas	ud	18.00		0.00
1.09	Desmonte de divisiones de vidrio flotante	p.a.	1.00		0.00
1.10	Traslado de escombros	m <sup>3</sup>	18.00		0.00
1.11	Bote de escombros	m <sup>3</sup>	18.00		0.00
	<b>Sub-total</b>				<b>0.00</b>
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
2.01	Excavación	m <sup>3</sup>	11.20		0.00
2.02	Relleno compactado con caliche	m <sup>3</sup>	7.81		0.00
2.03	Relleno de reposición	m <sup>3</sup>	6.79		0.00
2.04	Bote de material de excavación	m <sup>3</sup>	6.00		0.00
	<b>Sub-total</b>				<b>0.00</b>
<b>3</b>	<b>HORMIGÓN ARMADO EN:</b>				
3.01	Zapatas de columnas	m <sup>3</sup>	1.58		0.00
3.02	Zapatas de muros 8", .60 x .25, horm. 1:3:5	m <sup>3</sup>	3.31		0.00
3.03	H. A. columnas (Hormigón 1:2:4)	m <sup>3</sup>	0.72		0.00
3.04	Hormigón armado de losas 10 cms (Hormigón 1:2:4)	m <sup>3</sup>	1.50		0.00
3.05	H. A. viga VA (0.20 x 0.20) (Hormigón 1:2:4)	m <sup>3</sup>	0.10		0.00
3.06	H. A. Dintel 0.20 x 0.20	m <sup>3</sup>	0.14		0.00
	<b>Sub-total</b>				<b>0.00</b>



**República Dominicana**  
**Consejo del Poder Judicial**  
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Administrativa**  
**Departamento de Ingeniería**

OBRA: **Presupuesto Remodelación  
Planificación y Proyectos**

Presup. No. : 2015-39  
Fecha : 04/02/2016

UBIC.: Calle Moisés García #18, Santo Domingo, DN

Partida Modificada

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (\$RD)
<b>4</b>	<b>MUROS DE BLOQUES EN :</b>				
4.01	Muro bloques hormigón 6"	m <sup>2</sup>	29.12		0.00
4.02	Muro de sheetrock	m <sup>2</sup>	9.30		0.00
	<b>Sub-total</b>				<b>0.00</b>
<b>5</b>	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE</b>				
5.01	Empañete maestreado	m <sup>2</sup>	98.90		0.00
5.02	Fraguache	m <sup>2</sup>	50.85		0.00
5.03	Cantos	ml	66.56		0.00
	<b>Sub-total</b>				<b>0.00</b>
<b>6</b>	<b>REVESTIMIENTO</b>				
6.01	Pared con cerámica en cocina h=0.60 mts.	m <sup>2</sup>	1.80		0.00
	<b>Sub-total</b>				<b>0.00</b>
<b>7</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>				
7.01	Fregadero acero inoxidable y mezcladora	ud	1.00		0.00
7.02	Desagüe de techos 3"	ud	1.00		0.00
7.03	Trampa de Grasa	ud	1.00		0.00
7.04	Tapas de inodoros	ud	3.00		0.00
7.05	Tuberías y Piezas	ud	1.00		0.00
7.06	Mano de Obra Plomero	ud	1.00		0.00
	<b>Sub-total</b>				<b>0.00</b>
<b>8</b>	<b>TERMINACIÓN PISO</b>				
8.01	Piso Porcelanato	m <sup>2</sup>	31.54		0.00
8.02	Zócalos	ml	56.66		0.00
8.03	Piso vibrado exterior de entrada	m <sup>2</sup>	8.64		0.00
8.04	Acera exterior estampada	m <sup>2</sup>	29.40		0.00
	<b>Sub-total</b>				<b>0.00</b>



**República Dominicana**  
**Consejo del Poder Judicial**  
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Administrativa**  
**Departamento de Ingeniería**

OBRA: **Presupuesto Remodelación  
Planificación y Proyectos**

Presup. No. : 2015-39  
Fecha : 04/02/2016

UBIC.: Calle Moisés García #18, Santo Domingo, DN

Partida Modificada

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (\$RD)
<b>9</b>	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>				
9.01	Luces cenitales	ud	4.00		0.00
9.02	Lámpara fluorescentes 2x4 ,3 tx 32 W, Electrónicas, de Superficie	ud	8.00		0.00
9.03	Globos de 6" con bombillo bajo Consumo, instalados	ud	2.00		0.00
9.04	Interruptores sencillos Bticino	ud	3.00		0.00
9.05	Toma-corrientes dobles 120 v.	ud	3.00		0.00
9.06	Salidas de Data y Teléfonos	ud	2.00		0.00
	<b>Sub-total</b>				<b>0.00</b>
<b>10</b>	<b>PORTAJE</b>				
10.01	Puertas apal. de madera de caoba con jamba y forro (0.90x2.40)	ud	1.00		0.00
10.02	Pintura de puertas (0.90 x 2.10)	ud	7.00		0.00
10.03	Puertas de aluminio y vidrio (0.90x2.10)	ud	13.00		0.00
	<b>Sub-total</b>				<b>0.00</b>
<b>11</b>	<b>VENTANAS</b>				
11.01	Correderas aluminio bronce , vidrio bronce.	p <sup>2</sup>	25.45		0.00
	<b>Sub-total</b>				<b>0.00</b>
<b>12</b>	<b>PINTURA</b>				
12.01	Pintura con acrílica	m <sup>2</sup>	168.45		0.00
	<b>Sub-total</b>				<b>0.00</b>
<b>13</b>	<b>TERMINACIÓN TECHO</b>				
13.01	Fino de techo plano	m <sup>2</sup>	11.41		0.00
13.02	Impermeabilizante acrílico (Acril Techo Power)	m <sup>2</sup>	77.39		0.00
13.03	Zabaleta con aditivo impermeable (sikatop)	ml	14.16		0.00
	<b>Sub-total</b>				<b>0.00</b>



**República Dominicana**  
**Consejo del Poder Judicial**  
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Administrativa**  
**Departamento de Ingeniería**

OBRA: **Presupuesto Remodelación  
Planificación y Proyectos**

Presup. No. : 2015-39  
Fecha : 04/02/2016

UBIC.: Calle Moisés García #18, Santo Domingo, DN

Partida Modificada

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (\$RD)
<b>14</b>	<b>VERJA FRONTAL</b>				
14.01	Zapatatas de muros 6" ( H= 0.25 mts)	m <sup>3</sup>	1.23		0.00
14.02	Zapatatas de Columnas (0.80 x 0.80 x 0.25)	m <sup>3</sup>	1.15		0.00
14.03	Columnas tipo en H.A. ( 0.40 x 0.40) 16 unidades	m <sup>3</sup>	2.88		0.00
14.04	Muros de blocks 6	m <sup>2</sup>	16.12		0.00
14.05	Pañete	m <sup>2</sup>	39.22		0.00
14.06	Cantos	m <sup>2</sup>	89.36		0.00
14.07	Pintura	m <sup>2</sup>	39.22		0.00
14.08	Herraje y puerta peatonal	m <sup>2</sup>	197.42		0.00
14.09	Puerta de hierro vehículos corredera	p <sup>2</sup>	86.08		0.00
14.10	Bajos Relieves	ud	12.00		0.00
14.11	Capiteles	ud	6.00		0.00
	<b>Sub-total</b>				<b>0.00</b>
<b>15</b>	<b>MISCELÁNEOS</b>				
15.01	Plafón nuevo instalado	m <sup>2</sup>	21.25		-
15.02	Tejas	m <sup>2</sup>	6.00		-
15.03	Parrilla de extractor de aire	ud	3.00		-
15.04	Techo pasillo en metal	p.a.	1.00		0.00
15.05	Reparación y colocación de toldo	ud	1.00		-
15.06	Reparación de plafones	p.a.	1.00		0.00
15.07	Escalones de entrada de chapa de mármol	ml	8.00		0.00
15.08	Gabinete de piso en caoba	pl	13.87		0.00
15.09	Gabinete de pared en caoba	pl	7.31		0.00
15.10	Tope de granito negro para gabinetes	p <sup>2</sup>	38.51		0.00
15.11	Limpieza final	p.a.	1.00		0.00
	<b>Sub-total</b>				<b>0.00</b>
	<b>SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>				<b>0.00</b>



**República Dominicana**  
**Consejo del Poder Judicial**  
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección Administrativa**  
**Departamento de Ingeniería**

OBRA: **Presupuesto Remodelación  
Planificación y Proyectos**

Presup. No. : 2015-39  
Fecha : 04/02/2016

UBIC.: Calle Moisés García #18, Santo Domingo, DN

Partida Modificada

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor (\$RD)
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					
No.	Descripción		%		Valor
1	Seguro Social y Contra Accidentes		4.5%		-
2	Gastos Administrativos y de Obra		3.0%		-
3	Transporte		2.5%		-
4	Dirección Técnica y Responsabilidad		10.0%		-
5	Ley de Pensión y Jubilación de Obreros de la Construcción		1.0%		-
6	ITBIS (A Dirección Técnica)		18.0%		-
7	CODIA (1X1000)		0.10%		-
<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>					<b>0.00</b>
<b>SUB-TOTAL GENERAL</b>					<b>0.00</b>
	IMPREVISTOS		5%		-
<b>TOTAL GENERAL (\$RD)</b>					<b>0.00</b>