

OBRA: Presupuesto para la Readecuación de los Furgones del Poder Judicial en  
Cárcel de La Victoria.

FECHA:

UBIC.: Cárcel de La Victoria.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Subtotal
<b>FURGON A</b>						
<b>1.00 PARTIDAS</b>						
1.01	Demolición de muros en Sheetrock una cara con fibra aislante.	30.00	m2		-	
1.02	Demolición de plafón en Sheetrock con fibra aislante.	15.00	ud		-	
1.03	Desinstalación de luminarias existentes	5.00	ud		-	
1.04	Reparación de techo furgón	1.00	pa		-	
1.05	Suministro y aplicación pintura anticorrosiva Industrial en techo furgón	40.00	m2		-	
1.06	Impermeabilización de techo furgón con Lona Asfáltica 4.00 kg	40.00	m2		-	
1.07	Suministro e instalación de muros de Sheetrock con fibra aislante (1 cara).	30.00	m2		-	
1.08	Suministro e instalación de plafón en sheetrock con fibra aislante	15.00	m2		-	
1.09	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros	80.00	m2		-	
1.1	Suministro y aplicación de pintura Acrílica en techos	30.00	m2		-	
1.11	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	5.00	ud		-	
1.12	Suministro y aplicación pintura anticorrosiva Industrial en exterior	115.00	m2		-	
1.13	Suministro y aplicación pintura anticorrosiva Industrial en escaleras de acceso y protectores de hierro	2.00	ud		-	
1.14	Reparación y/o inflado de neumáticos	8.00	ud		-	
1.15	Traslado y bote de escombros	1.00	viaje		-	
1.16	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>
<b>FURGON B</b>						
<b>2.00 PARTIDAS</b>						
2.01	Demolición de muros en Sheetrock una cara con fibra aislante.	80.00	m2		-	
2.02	Demolición de plafón en Sheetrock con fibra aislante.	30.00	ud		-	
2.03	Desinstalación de puertas existentes	5.00	ud		-	
2.04	Desinstalación de aparatos sanitarios existentes	2.00	ud		-	
2.05	Desinstalación de cubículos existentes	5.00	ud		-	

OBRA: Presupuesto para la Readecuación de los Furgones del Poder Judicial en  
Cárcel de La Victoria.

FECHA:

UBIC.: Cárcel de La Victoria.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Subtotal
2.06	Desinstalación de Aires Acondicionados existentes	3.00	ud		-	
2.07	Desinstalación de ventanas existentes	4.00	ud		-	
2.08	Desinstalación de luminarias existentes	5.00	ud		-	
2.09	Demolición de pisos de Cerámica existente (Incluye mortero de colocación)	30.00	m2		-	
2.10	Demolición de zócalos de Cerámica existentes	37.00	m		-	
2.11	Reparación de techo furgón	1.00	pa		-	
2.12	Suministro y aplicación pintura anticorrosiva Industrial en techo furgón	40.00	m2		-	
2.13	Impermeabilización de techo furgón con Lona Asfáltica 4.00 kg	40.00	m2		-	
2.14	Suministro e instalación de muros de Sheetrock con fibra aislante (1 cara).	80.00	m2		-	
2.15	Suministro e instalación de plafón en sheetrock con fibra aislante	30.00	m2		-	
2.16	Vaciado de torta de Hormigón de 0.06 m	30.00	m2		-	
2.17	Suministro e instalación de pisos en vinil	30.00	m2		-	
2.18	Suministro e instalación de Zócalos en Plycem	40.00	m		-	
2.19	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros	80.00	m2		-	
2.20	Suministro y aplicación de pintura acrílica en techos	30.00	m2		-	
2.21	Reinstalación de aparatos sanitarios existentes	2.00	ud		-	
2.22	Reinstalación de cubículos	5.00	ud		-	
2.23	Reinstalación de Aires Acondicionados existentes	3.00	ud		-	
2.24	Mantenimiento e instalación de ventanas existentes	4.00	ud		-	
2.25	Suministro e instalación de puerta en metal similar a la existente en entrada principal	2.00	ud		-	
2.26	Reinstalación de puertas existentes	4.00	ud		-	
2.27	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	5.00	ud		-	
2.28	Suministro y aplicación pintura anticorrosiva Industrial en exterior	115.00	m2		-	
2.29	Suministro y aplicación pintura anticorrosiva Industrial en escaleras de acceso y protectores de hierro	2.00	ud		-	
2.30	Reparación y/o inflado de neumáticos	8.00	ud		-	

OBRA: Presupuesto para la Readecuación de los Furgones del Poder Judicial en  
Cárcel de La Victoria.

FECHA:

UBIC.: Cárcel de La Victoria.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Subtotal
2.31	Traslado y bote de escombros	4.00	viaje		-	
2.32	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>

<b>FURGON C</b>						
<b>PARTIDAS</b>						
3.00						
3.01	Demolición de muros en Sheetrock una cara con fibra aislante.	80.00	m2		-	
3.02	Demolición de plafón en Sheetrock con fibra aislante.	30.00	ud		-	
3.03	Desinstalación de puertas existentes	5.00	ud		-	
3.04	Desinstalación de aparatos sanitarios existentes	2.00	ud		-	
3.05	Desinstalación de cubículos existentes	5.00	ud		-	
3.06	Desinstalación de Aires Acondicionados existentes	3.00	ud		-	
3.07	Desinstalación de ventanas existentes	4.00	ud		-	
3.08	Desinstalación de luminarias existentes	5.00	ud		-	
3.09	Demolición de pisos de Cerámica existente (Incluye mortero de colocación)	30.00	m2		-	
3.10	Demolición de zócalos de Cerámica existentes	37.00	m		-	
3.11	Reparación de techo furgón	1.00	pa		-	
3.12	Suministro y aplicación pintura anticorrosiva Industrial en techo furgón	40.00	m2		-	
3.13	Impermeabilización de techo furgón con Lona Asfáltica 4.00 kg	40.00	m2		-	
3.14	Suministro e instalación de muros de Sheetrock con fibra aislante (1 cara).	80.00	m2		-	
3.15	Suministro e instalación de plafón en sheetrock con fibra aislante	30.00	m2		-	
3.16	Vaciado de torta de Hormigón de 0.06 m	30.00	m2		-	
3.17	Suministro e instalación de pisos en vinil	30.00	m2		-	
3.18	Suministro e instalación de Zócalos en Plycem	40.00	m		-	
3.19	Suministro y aplicación de pintura Satinada en muros	80.00	m2		-	
3.20	Suministro y aplicación de pintura Acrílica en techos	30.00	m2		-	
3.21	Reinstalación de aparatos sanitarios existentes	2.00	ud		-	
3.22	Reinstalación de cubículos	5.00	ud		-	

OBRA: Presupuesto para la Readecuación de los Furgones del Poder Judicial en  
Cárcel de La Victoria.

FECHA:

UBIC.: Cárcel de La Victoria.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Subtotal
3.23	Reinstalación de Aires Acondicionados existentes	3.00	ud		-	
3.24	Mantenimiento e instalación de ventanas existentes	4.00	ud		-	
3.25	Reinstalación de puertas existentes	4.00	ud		-	
3.26	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	5.00	ud		-	
3.27	Suministro y aplicación pintura anticorrosiva Industrial en exterior	115.00	m2		-	
3.28	Suministro y aplicación pintura anticorrosiva Industrial en escaleras y protectores de hierro de acceso	2.00	ud		-	
3.29	Reparación y/o inflado de neumáticos	8.00	ud		-	
3.30	Traslado y bote de escombros	4.00	viaje		-	
3.31	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ -</b>

**SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)**

**RD\$ -**

**GASTOS INDIRECTOS**

1.00	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RD\$ -
2.00	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RD\$ -
3.00	Transporte			2.50%		RD\$ -
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>RD\$ -</b>

**SUB-TOTAL GRAVADO**

**RD\$ -**

**BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS**

**10.00%**

**RD\$ -**

4.00	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		RD\$ -
5.00	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		RD\$ -
6.00	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RD\$ -
7.00	CODIA			0.10%		RD\$ -
8.00	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		RD\$ -
9.00	Equipo de Seguridad y Protección Personal			2.00%		RD\$ -
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>						<b>RD\$ -</b>

**SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)**

**RD\$0.00**

10.00	Imprevistos			5%		-
-------	-------------	--	--	----	--	---

**TOTAL GENERAL (RD\$)**

**RD\$0.00**