

OBRA: **Presupuesto Reparación de Mezzanine en la división de Almacén que se Encuentra en el Edificio de las Cortes de Apelacion del D.N.**

Presup. No. : 2016-56

Fecha :

UBIC.: Edificio de la Corte, Prov. Distrito Nacional

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor (\$RD)
PRIMER NIVEL					
1.00	PRELIMINARES				
1.01	Desmante de estructura existente mesanine en madera	1.00	P.A.		-
1.02	Desmante de puertas existente	9.00	ud		-
1.03	Remoción de escalera de existente	1.00	P.A.		-
1.04	Apertura de hueco de puerta	1.00	ud		-
1.05	Desmante de mostrador	1.00	P.A.		-
1.06	Desmante de aparatos sanitarios	6.00	m ²		-
1.07	Desmante de ventanas en baños	2.00	ud		-
1.08	Demolición de cerámicas	77.00	m ²		-
1.09	Bote de material (Viaje en camión de 6 M3)	4.00	viaje		-
	Sub-total				-
2.00	INSTALACIONES SANITARIAS				
2.01	Inodoro (Corona)	2.00	ud		-
2.02	Lavamanos (embajador)	3.00	ud		-
2.03	Orinal	1.00	ud		-
2.04	Ventilación	3.00	ud		-
2.05	Tuberías y piezas	1.00	P.A.		-
2.06	M.O plomero	1.00	P.A.		-
	Sub-total				-
3.00	EBANISTERIA				
3.01	Puertas nuevas en caoba sencilla	3.00	ud		-
3.02	Puertas nuevas en polimetal	2.00	ud		-
3.03	Counter para recepción(L=2.61)	1.00	ud		-
	Sub-total				-
4.00	PANDERETAS				
4.01	División en muros de sheetrock	18.53	m ²		-
4.02	Fasia (Ancho =0.96mts, L=2.5 mts cuatro cara)	10.00	ML		-
4.03	Fasia (Ancho =1.80mts, L=1.80 mts)	3.24	ML		-
4.04	Zócalo en división de sheetrock	9.00	ML		-
	Sub-total				-

OBRA: Presupuesto Reparación de Mezzanine en la división de Almacén que se Encuentra en el Edificio de las Cortes de Apelacion del D.N.

Presup. No. : 2016-56

Fecha :

UBIC.: Edificio de la Corte, Prov. Distrito Nacional

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor (\$RD)
5.00	PISOS				
5.01	Piso de cerámica importada alto transito	15.48	m ²		-
5.02	Zócalo en cerámica	20.00	ML		-
5.03	Huellas y contrahuellas en chapa de mármol	16.00	ML		-
5.04	Huellas y contrahuellas en granito en entrada	2.00	ML		-
5.05	Brillado de piso existente	62.23	p ²		-
	Sub-total				-
6.00	TECHO				
6.01	Plafón fisurado en techo	41.16	m ²		-
	Sub-total				-
7.00	BAÑOS				
7.01	Revestimiento de cerámicas en baños	52.00	m ²		-
7.02	Pisos de cerámicas en baños	10.50	m ²		-
	Sub-total				-
8.00	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
8.01	Desinstalar Lámpara	7.00	ud.		-
8.02	Desinstalar extractor de aire	3.00	ud.		-
8.03	Desinstalar A/A. 1.0 tonelada.	1.00	ud.		-
8.04	Desinstalar A/A. 3.0 tonelada.	2.00	ud.		-
8.05	Desinstalar A/A. 5.0 tonelada.	1.00	ud.		-
8.06	Instalación de A/A 1.0 tonelada.	1.00	ud.		-
8.07	Instalación de A/A 3.0 tonelada.	2.00	ud.		-
8.08	Instalación de A/A 5.0 tonelada.	1.00	ud.		-
8.09	Salida Cenital	10.00	ud.		-
8.10	Lámpara fluorescentes 2x4 (3tx32) de superficie, instalada.	11.00	ud.		-
8.11	Globo de 6" con bombillo de bajo consumo	3.00	ud		-
8.12	Ojo de buey en fasias	6.00	ud		-
8.13	Interruptor Sencillo. (Bticino), instalado.	7.00	ud.		-
8.14	Interruptor Sencillo Bticino, (cambio de accesorio)	3.00	ud.		-
8.15	Toma corriente doble 120V. (Bticino), instalado.	5.00	ud.		-
8.16	Toma corriente doble 120V. (Bticino), cambio de accesorio	2.00	ud.		-
8.17	Salida de data (computadora)	4.00	ud.		-
8.18	Salida de teléfono	4.00	ud.		-
8.19	Panel de distribución, G.E. 12/24 circuitos	1.00	ud.		-
8.20	Acometida eléctrica	1.00	ud.		-
	Sub-total				-

OBRA: Presupuesto Reparación de Mezzanine en la división de Almacén que se Encuentra en el Edificio de las Cortes de Apelacion del D.N.

Presup. No. : 2016-56

Fecha :

UBIC.: Edificio de la Corte, Prov. Distrito Nacional

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor (\$RD)
9.00	PINTURA				
9.01	Pintura semigloss en muros	175.34	m ²		-
	Sub-total				-
10.00	MISCELANEOS				
10.01	Puerta enrollable (1.00 X 2.10)	2.00	ud		-
10.02	Vitrina en vidrio (Ancho=1.15, H=2.60 mts)	1.00	ud		-
10.03	Anaqueles en madera(Ancho=6.90, h=2.40mts)	1.00	ud		-
10.04	Anaqueles en madera(Ancho=2.30, h=5.00mts)	5.00	ud		-
10.05	Extractores en baños para ventilaciones	3.00	ud		-
10.06	Ventilación de los tres baños	3.00	ud		-
	Sub-total				-
SUB-TOTAL PRIMER NIVEL					-
MEZZANINE					
1.00	PRELIMINARES				
1.01	Resane de pañete en techo	1.00	P.A.		-
	Sub-total				-
2.00	MEZZANINE				
2.01	Excavación zapata de columnas	3.84	ud		-
2.02	Relleno de reposición	2.31	ud		-
2.03	Bote de material excavado	2.00	m ²		-
2.04	Zapata de columnas	1.15	m ³		-
2.05	Pichones de columnas	0.54	m ³		-
2.06	Estructura metálica	441.16	p ²		-
2.07	Escalera metálica	1.00	ud		-
	Sub-total				-
3.00	MUROS				
3.01	Pandereta en sheetrock	48.51	m ²		-
3.02	Pandereta en sheetrock doble estructura	3.36	m ²		-
3.03	Zócalo en pandereta sheetrock	41.30	m ²		-
	Sub-total				-

OBRA: Presupuesto Reparación de Mezzanine en la división de Almacén que se Encuentra en el Edificio de las Cortes de Apelacion del D.N.

Presup. No. : 2016-56

Fecha :

UBIC.: Edificio de la Corte, Prov. Distrito Nacional

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor (\$RD)
4.00	PISOS				
4.01	Piso en plywood tratado	42.00	m ²		-
4.02	Piso en alfombra	45.00	YD ²		-
4.03	Zócalo de alfombra	42.82	YD		-
	Sub-total				-
5.00	TERMINACION DE TECHO				
5.01	Resane en losa de techo	1.00	p.a		-
5.02	Plafón en losa mezzanine	37.13	m ²		-
	Sub-total				-
6.00	VIDRIOS				
6.01	Pandereta de vidrio laminado	140.72	p ²		-
6.02	Ventanas corredizas	17.20	p ²		-
	Sub-total				-
7.00	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
7.01	Desinstalar Lámpara	4.00	ud.		-
7.02	Desinstalar extractor de aire	2.00	ud.		-
7.03	Desinstalar e instalar Circuito Cerrado de TV. (CCTV)	1.00	PA.		-
7.04	Salida Cenitales	6.00	ud,		-
7.05	Lámparas fluorescentes 2x4,3TX32, de Superficie instalada (Sylvania)	6.00	ud.		-
7.06	Interruptor sencillo	5.00	ud.		-
7.07	Toma corriente doble 120V.	9.00	ud.		-
7.08	Salida de data	7.00	ud.		-
7.09	Salida de teléfono	6.00	ud.		-
7.10	Registro eléctrico 8"x8"x4'	1.00	ud.		-
7.11	Registro data y teléfono 8"x8"x4'	1.00	ud.		-
	Sub-total				-
8.00	EBANISTERIA				
8.01	Puertas en caoba (0.90 x 2.10)	2.00	ud		-
	Sub-total				-
9.00	PINTURA				
9.01	Pintura semigloss en muros	186.62	m ²		-
	Sub-total				-

OBRA: Presupuesto Reparación de Mezzanine en la división de Almacén que se Encuentra en el Edificio de las Cortes de Apelacion del D.N.

Presup. No. : 2016-56

Fecha :

UBIC.: Edificio de la Corte, Prov. Distrito Nacional

Solicitado por : _____

Preparado por : _____

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor (\$RD)
10.00	MISCELANEOS				
10.01	Baranda en aluminio área de escalera	62.40	p ²		-
	Sub-total				-
SUB-TOTAL MEZZANINE					-
SUB-TOTAL GENERAL					-
GASTOS INDIRECTOS					
1.00	Dirección Técnica y Responsabilidad		10.00%		-
2.00	Gastos Administrativo		3.00%		-
3.00	Seguros y Fianzas		4.50%		-
4.00	Transporte		2.50%		-
5.00	Pensión y Jubilaciones de los trabajadores de la construcción		1.00%		-
6.00	CODIA (1X 1000)		0.10%		-
7.00	ITBIS (18% de la Dirección Técnica)		18.00%		-
SUBTOTAL GASTOS INDIRECTOS					-
	IMPREVISTOS		5%		-
TOTAL GENERAL (\$RD)					-