

OBRA: Presupuesto Reconstrucción de la Verja Perimetral del Edificio de las Cortes, S.C.J.

Fecha de creación:

UBICACIÓN: Edificio de Las Cortes

Fecha de impresión:

Solicitado por : Ing. Felipe Montas

Preparado por : _____

No.	Partidas	Und.	Cant.	Precio	Valor (RD\$)
1.00	PRELIMINARES				
1.01	Demolición de Tabletas Existente en Verja	m3	25.20		0.00
1.02	Demolición de Viga de Amarre	m3	3.36		0.00
1.03	Demolición de Tope de Columna (10 Cms)	Uds	71.00		0.00
1.04	Demolicion de Mocheta en Muros de Bloques	m2	44.80		0.00
1.05	Bote de escombros	m3	28.56		0.00
	Sub-Total				0.00
2.00	MUROS				
2.01	Colocación de Bloques de 6"	m2	58.22		0.00
2.02	Columnas en Bloques de 6" con bastones de 1/2, recamara llenas de Hormigón	m2	219.00		0.00
	Sub-Total				0.00
3.00	HORMIGON ARMADO				
3.01	Viga de Amarre 0.15 X 0.20 mts	m3	9.52		0.00
	Sub-Total				0.00
4.00	TERMINACIONES DE PAÑETES				
4.01	Fraguaches de Viga de Amarre	m2	205.80		0.00
4.02	Pañete	m2	1250.00		0.00
4.03	Cantos	m1	5019.00		0.00
4.04	Resane de Mocheta y V.A. entre bloques	m2	294.00		0.00
	Sub-Total				0.00
5.00	PINTURA				
5.01	Pintura de Muros, Viga de Amarre y Bloques	m2	1360.00		0.00
	Sub-Total				0.00
5.00	MISCELANEOS				
5.01	Limpieza y Bote Final	P.A.	1.00		0.00
	Sub-Total				0.00
SUB-TOTAL GENERAL (RD\$)					\$ 0.00
6.00	GASTOS INDIRECTOS				
6.01	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%		0.00
6.02	Gastos Administrativos	3.00	%		0.00
6.03	Seguros y Fianzas	4.50	%		0.00
6.04	Transporte	2.50	%		0.00
6.05	Pensión y Jubilaciones de los trabajadores de la construcción	1.00	%		0.00
6.06	CODIA (1 x 1000)	0.10	%		0.00
6.07	ITBIS (18 % de la Dirección Técnica)	18.00	%		0.00

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS (RD\$)	\$ 0.00
---	----------------

7.00 IMPREVISTOS 5.00 % 0.00

TOTAL GENERAL (RD\$)	\$ 0.00
-----------------------------	----------------