OBRA: **Presupuesto Recepción de Documentos en el Edificio de las Cortes de Apelación del DN.**

Fecha :

UBIC.: **Edificio de las Cortes de Apelación del DN.**

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor ($RD)	
1.00	**PRELIMINARES**					
1.01	Desmonte de puertas completas sencillas	4.00	ud		-	
1.02	Desmonte de puertas completas doble	2.00	ud		-	
1.03	Desmonte de Lámparas existentes	35.00	ud		-	
1.04	Desmonte de estrado y plataforma existentes	1.00	ud		-	
1.05	Desmonte de aparatos sanitarios existente	2.00	ud		-	
1.06	Mantenimientos en puertas sencillas existentes	2.00	ud		-	
1.07	Demolición de muros de sheetrock	17.68	m2		-	
1.08	Demolición de muros de bloques	22.78	m3		-	
1.09	Retiro de cerámica de pared	14.90	m2		-	
1.10	Demolición de pisos existentes en área de baño	0.29	m3		-	
1.11	Retiro de zócalos existentes	36.80	ml		-	
1.12	Traslado de material a lugar de acopio	35.72	m3		-	
1.13	Bote de material acopiado	35.72	m3		-	
	Sub-total				**RD$**	**-**
2.00	**MUROS**					
2.01	Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	52.30	m2		-	
2.02	Suministro e Instalación de Muro en Sheetrock, doble estructura, soporte de Tope superior en granito (Incluye estructura calibre 22)	13.00	m2		-	
	Sub-total				**RD$**	**-**
3.00	**TERMINACIÓN DE TECHOS**					
3.01	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	326.29	m2		-	
3.02	Suministro e Instalación de fasia (falso techo) en Sheetrock reforzado con madera (Incluye estructura calibre 22), ver plano de detalles	58.93	ml		-	
	Sub-total				**RD$**	**-**
4.00	**PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS**					
4.01	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)	515.79	p2		-	
4.02	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)	724.36	p2		-	
4.03	Suministro e Instalación de Puerta doble de caoba con paneles de cristal, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	1.00	ud		-	
4.04	Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	1.00	ud		-	
4.05	Suministro e Instalación de caja de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Incluye puertas)	19.00	und		-	
	Sub-total				**RD$**	**-**

OBRA: **Presupuesto Recepción de Documentos en el Edificio de las Cortes de Apelación del DN.**

Fecha :

UBIC.: **Edificio de las Cortes de Apelación del DN.**

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor ($RD)	
5.00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					
5.01	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .	44.00	ud		-	
5.02	Suministro e Instalación de luminaria ojo de buey tipo panel de 6", 4500K, 18W	40.00	ud		-	
5.03	Suministro e Instalación de Salidas cenitales	10.00	ud		-	
5.04	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	50.00	ud		-	
5.05	Suministro e Instalación de Interruptores dobles Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	9.00	ud		-	
5.06	Suministro e Instalación Salida de Data	50.00	ud		-	
5.07	Suministro e instalación de acometida de data(Tubería de EMT 1", registros de 6" x 6" x 6, abrazaderas emt 1", conectores rectos de 1" coplin de 1")	295.20	pl		-	
5.08	Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos	8.00	ud		-	
5.09	Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribución) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps	1.00	ud		-	
5.10	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4"', 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)	1.00	pa		-	
5.11	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general,en tubería de EMT De Ø1 " (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN	250.00	pl		-	
	Sub-total					**RD$ -**
6.00	**TERMINACIONES DE PISO**					
6.01	Suministro e instalación de piso de vinil machimbrado (ver especificaciones)	368.47	m2		-	
6.02	Suministro e Instalación de Zócalos para piso de vinil	198.88	m		-	
6.03	Resane en pisos en general	1.00	p.a		-	
	Sub-total					**RD$ -**
7.00	**PINTURA**					
7.01	Suministro y aplicación de Pintura de techo blanco 00	61.50	m2		-	
7.02	Suministro y aplicación de Pintura Satinada	474.54	m2		-	
	Sub-total					**RD$ -**
8.00	**MISCELANEOS**					
8.01	Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento	2.00	rollo		-	
8.02	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy	133.16	p2		-	
8.03	Base meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares HSS 4" x 2", HSS 3" x 3", PL 3" x 3" x 1/4", con expansiones HILTI KBII redonda de 1/2" x 12" de longitud. (Ver detalles en planos).	19.00	ud		-	

OBRA: **Presupuesto Recepción de Documentos en el Edificio de las Cortes de Apelación del DN.**

Fecha :

UBIC.: **Edificio de las Cortes de Apelación del DN.**

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor ($RD)	
8.04	Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms	19.00	ud		-	
8.05	Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad	4.00	ud		-	
8.06	Suministro e instalación de letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos	1.00	ud		-	
8.07	Limpieza Continua y Final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$)					**RD$ -**
9.00	**GASTOS INDIRECTOS**					
9.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RD$ -
9.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RD$ -
9.03	Transporte			2.50%		RD$ -
	SUB-TOTAL (RD$)					**RD$ -**
	SUB-TOTAL GRAVADO					**RD$ -**
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			**10.00%**		**RD$ -**
9.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		RD$ -
9.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		RD$ -
9.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RD$ -
9.07	CODIA			0.10%		RD$ -
9.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		RD$ -
9.09	Equipos de Seguridad y Protección personal			2.00%		RD$ -
	SUB-TOTAL (RD$)					**RD$ -**
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD$)					**RD$0.00**
9.10	Imprevistos			5%		**-**
	TOTAL GENERAL (RD$)					**-**