

**CONSORCIO VIASAN GA**

OBRA: **LISTADO DE CANTIDADES IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EDIFICIO SALA ASUNTOS DE FAMILIA (GAZCUE), PALACIO DE JUSTICIA DE VILLA MELLA Y PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA**

UBIC: Distrito Nacional y Prov. Santo Domingo Norte

Fecha:

LOTE NO. 3

Solicitado por :


Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
<b>1.00 IMPERMEABILIZANTE EDIFICIO SALA ASUNTO DE FAMILIA (GAZCUE)</b>						
1.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	13.00	ud	1,100.00	14,300.00	
1.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	2.00	ud	941.72	1,883.44	
1.03	Reparación de drenajes de techo	2.00	ud	8,994.88	17,989.76	
1.04	Calzado y organización de cables eléctricos	1.00	pa	2,306.42	2,306.42	
1.05	Retiro de lona asfáltica existente	475.00	m2	18.68	8,873.00	
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color blanco o gris	475.00	m2	500.04	237,519.00	
1.07	Bote de escombros	2.00	viajes	3,442.45	6,884.90	
<b>Sub-total</b>						<b>289,756.52</b>

<b>2.00 IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE VILLA MELLA</b>						
2.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	6.00	ud	1,100.00	6,600.00	
2.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	4.00	ud	941.72	3,766.88	
2.03	Reubicación de drenajes de techo	4.00	ud	8,994.88	35,979.52	
2.04	Retiro de lona asfáltica existente	420.00	m2	18.68	7,845.60	
2.05	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color blanco o gris	420.00	m2	500.04	210,016.80	
2.06	Bote de escombros	1.00	viajes	3,442.45	3,442.45	
<b>Sub-total</b>						<b>267,651.25</b>

<b>3.00 IMPERMEABILIZANTE PARCIAL PALACIO JUSTICIA CIUDAD NUEVA</b>						
3.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	5.00	ud	1,100.00	5,500.00	
3.02	Corrección pendiente de fino de techo	140.00	M2	561.53	78,614.20	
3.03	Reparación de drenajes de techo	2.00	ud	8,994.88	17,989.76	
3.04	Calzado y organización de cables eléctricos	1.00	pa	4,709.95	4,709.95	
3.05	Retiro de lona asfáltica existente	970.00	m2	18.68	18,119.60	
3.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color blanco o gris	970.00	m2	500.04	485,038.80	
3.07	Confección de Base para Compresores A/A en Hormigón (1.00 x 1.00) mts	5.00	ud.	3,967.55	19,837.75	
3.08	Confección de Base para Planta Eléctrica en Hormigón (1.50 x 2.50) mts	1.00	ud.	9,330.77	9,330.77	
3.09	Confección de Base para Tanque de Combustible en Hormigón (1.00 x 1.70) mts	1.00	ud.	4,979.40	4,979.40	
3.10	Bote de escombros	3.00	viajes	3,442.45	10,327.35	
<b>Sub-total</b>						<b>654,447.58</b>

<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)</b>	<b>RD\$ 1,211,855.35</b>
ITBIS (18%)	18.00% RD\$ 218,133.96
<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>	<b>1,429,989.31</b>

Preparado por:  
  
**Ing. Alan Peña**  
 Ing. Supervisor