

OBRA: Presupuesto Área de Recepción de Documentos

UBIC.: Palacio de Justicia de La Romana

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
<b>PRIMER NIVEL</b>					
<b>1.00 PRELIMINARES</b>					
1.01	Apertura de Huevo para puerta de empleados (Incluye terminación)	1.00	ud		-
1.02	Desmonte de puerta doble	2.00	und		-
1.03	Desmonte de puerta sencilla	1.00	und		-
1.04	Cierre de Huevo puerta doble existente con doble estructura en denglass (incluye terminación)	12.00	m2		-
1.05	Cierre de hueco en sheetrock en pasillo	3.47	m2		-
1.06	Reduccion de hueco para puerta sencilla (con estructura doble en denglass)	1.00	und		-
1.07	Desmonte de Plafones existentes	50.00	m2		-
1.08	Desmonte de Lámparas existentes	9.00	ud		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>
<b>2.00 MUROS</b>					
2.01	Suministro e instalacion de muros en sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	16.00	m2		-
2.02	Suministro e Instalación de Muros Bajos en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	2.30	m2		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>
<b>3.00 TERMINACIÓN DE TECHOS</b>					
3.01	Suministro e Instalación de fascia (falso techo) en Sheetrock reforzado con madera (Incluye estructura calibre 22), ver plano de detalles	22.00	m2		-
3.02	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	40.00	m2		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>
<b>4.00 PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS</b>					
4.01	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter, ver diseño)	50.00	p2		-
4.02	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)	90.00	p2		-
4.03	Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	2.00	ud		-
4.04	Suministro e Instalación de caja p/bandeja de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Incluye puertas)	2.00	und		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>
<b>5.00 EQUIPOS MECÁNICOS</b>					
5.01	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.	2.00	ud		-
5.02	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.	1.00	ud		-
5.03	Suministro e Instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor	1.00	ud		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>

OBRA: Presupuesto Área de Recepción de Documentos

UBIC.: Palacio de Justicia de La Romana

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
<b>6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					
6.01	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL .	6.00	ud		-
6.02	Suministro e Instalación de luces led en techos de Sheetrock ojo de buey tipo panel de 4", 4500K, 18W	10.00	und		-
6.03	Suministro e Instalación de Salidas cenitales	5.00	ud		-
6.04	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	9.00	ud		-
6.05	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	3.00	ud		-
6.06	Suministro e Instalación Salida de Data	6.00	ud		-
6.07	Suministro e Instalacion de Breakers De 20 Amps finos	7.00	ud		-
6.08	Suministro e instalacion de acometida de data( Tuberia de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas emt 2", conectores rectos de 2" y doble tuberia en bx de 1")	100.00	pl		-
6.09	Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribucion) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps	1.00	ud		-
6.10	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberias en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)	1.00	pa		-
6.11	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, en tuberia de EMT De Ø1" (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN	410.00	pl		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>

**7.00 TERMINACIONES DE PISO**

7.01	Reposicion de piso similar al existente en apertura de huecos para puertas	1.00	und		-
7.02	Pulido y Brillado de Piso existente	175.00	m2		-
7.03	Suministro e Instalación de Zócalos Nuevos similar al existente	10.00	m		-
7.04	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy	12.78	p2		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>

**8.00 PINTURA**

8.01	Suministro y aplicación de Pintura acrílica en techo	21.00	m2		-
8.02	Suministro y aplicación de satinada en muros	175.00	m2		-
8.03	Suministro y pintura de muros area de archivos	120.00	m2		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>

**9.00 MISCELANEOS**

9.01	Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad	2.00	ud		-
9.02	Suministro e instalacion de planchas de aluminio liso de 2mm, textura de aluminio dekor mod. 350 serrado cruzado fino, en parte frontal del counter de 30cms	3.00	ud		-
9.03	Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos	1.00	ud		-
9.04	Suministro y aplicacion de cinta vinillica adhesiva de circulacion no refractaria color amarillo de acceso a recepcion de documentos	1.00	rollo		-
9.05	Suministro e instalacion de base en tubos y angulares para soporte de tope en granito (ver detalles en planos)	2.00	ud		-
9.04	Traslado y Botes de Escombros	1.00	pa		-
9.05	Limpieza Continua y Final	1.00	pa		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>

**SEGUNDO NIVEL (AREA ADMINISTRATIVA PROPUESTA)**

**1.00 PRELIMINARES**

1.01	Apertura de Hueco en muros de bloques (Incluye terminación)	1.00	ud		-
1.02	Desmonte de Lámparas existentes	2.00	ud		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>

**2.00 MUROS**

**OBRA: Presupuesto Área de Recepción de Documentos**

UBIC.: Palacio de Justicia de La Romana

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
2.01	Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	4.25	m2		-	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ -</b>

**3.00 TERMINACIÓN DE TECHOS**

3.01	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	12.00	m2		-	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ -</b>

**4.00 PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS**

4.01	Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	1.00	ud		-	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ -</b>

**5.00 EQUIPOS MECÁNICOS**

5.01	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 12 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.	1.00	ud		-	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ -</b>

**6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS**

6.01	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .	2.00	ud		-	
6.02	Suministro e Instalación de Salidas cenitales	2.00	ud		-	
6.03	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	3.00	ud		-	
6.04	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud		-	
6.05	Suministro e Instalación Salida de Data	3.00	ud		-	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ -</b>

**7.00 TERMINACIONES DE PISO**

7.01	Reposicion de piso similar al existente en apertura de huecos para puertas	1.00	und		-	
7.02	Pulido y Brillado de Piso existente	11.68	m2		-	
7.03	Suministro e Instalación de Zócalos Nuevos igual al existente	4.00	m		-	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ -</b>

**8.00 PINTURA**

8.01	Suministro y aplicación de Pintura Satinada en muros	60.19	m2		-	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ -</b>

**9.00 MISCELANEOS**

9.01	Traslado y Botes de Escombros	1.00	pa		-	
9.02	Limpieza Continua y Final	1.00	pa		-	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ -</b>

OBRA: Presupuesto Área de Recepción de Documentos

Fecha :

UBIC.: Palacio de Justicia de La Romana

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)</b>						<b>RD\$ -</b>
<b>10.00</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					
10.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%	RD\$	-
10.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%	RD\$	-
10.03	Transporte			2.50%	RD\$	-
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>						<b>RD\$ -</b>
<b>SUB-TOTAL GRAVADO</b>						<b>RD\$ -</b>
<b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS</b>						<b>RD\$ -</b>
				10.00%		
10.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%	RD\$	-
10.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%	RD\$	-
10.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%	RD\$	-
10.07	CODIA			0.10%	RD\$	-
10.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%	RD\$	-
10.09	Equipos de Seguridad y Protección personal			2.00%	RD\$	-
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>						<b>RD\$ -</b>
<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)</b>						<b>RD\$0.00</b>
10.10	Imprevistos			5%		-
<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>						<b>-</b>