

OBRA: Adecuación de espacios para Trasladar el TNNA al Juzgado de Paz de la 1era Circ. de La Vega

UBIC.: LA VEGA

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
-------	-------------	-------	-----	--------	--------------

PRIMER NIVEL

1.00 BAÑOS DE SERVIDORES (EMPLEADOS)

1.01	Retiro de aparatos sanitarios existentes (inodoro y lavamanos)	4.00	ud		-	
1.02	Desmonte de puertas existentes (Incluye marcos)	2.00	ud		-	
1.03	Ampliación de hueco para puerta de 0.90m x 2.10m (incluye terminación)	1.00	p.a.		-	
1.04	Demolición de pisos existentes (incluye mortero e= 0.10M)	0.62	m3		-	
1.05	Retiro de cerámicas de paredes existentes en área de baños	28.00	m2		-	
1.06	Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris formado de 60cm x 60cm (Ver plano)	6.21	m2		-	
1.07	Suministro e instalación de porcelanato en pared en porcelanato de color gris. Formato 60cm x 60cm altura 2.40m (Ver Planos)	46.64	m2		-	
1.08	Suministro e instalación de plafón 2' x 2' vinyl yeso	7.14	m2		-	
1.09	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	2.00	ud		-	
1.10	Suministro e instalación de inodoro con tanque color blanco en porcelana (Incluye piezas y M.O.)	2.00	ud		-	
1.11	Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado en pared sin pedestal (Incluye piezas y M.O.)	2.00	ud		-	
1.12	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	2.00	ud		-	
1.13	Suministro e instalación de barras de seguridad de acero inoxidable de 24" de longitud	1.00	ud		-	
1.14	Suministro e Instalación de Dispensador de papel higiénico de acero inoxidable	2.00	ud		-	
1.15	Suministro e Instalación de Dostificador para jabón líquido	2.00	ud		-	
1.16	Suministro e instalación de espejo de 1.00m x 0.70 con marcos de aluminio de 1"	2.00	ud		-	
1.17	Suministro e Instalación de Dispensador manual de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	2.00	ud		-	
1.18	Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye llavín)	2.00	ud		-	
1.19	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada	2.00	ud		-	
1.20	Suministro e instalación de llaves angulares para aparatos sanitarios	4.00	ud		-	
1.21	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud		-	
1.22	Traslado de escombros demolidos	3.03	m3		-	
1.23	Bote de escombros	3.03	m3		-	
1.24	Limpieza continua	1.00	p.a.		-	
Subtotal					RDS	-

2.00 BAÑOS DE ACCESO AL PUBLICO

2.01	Retiro de aparatos sanitarios existentes (inodoro y lavamanos)	4.00	ud		-
2.02	Desmonte de puertas existentes (Incluye marcos)	2.00	ud		-
2.03	Ampliación de hueco para puerta de 0.90m x 2.10m (incluye terminación)	2.00	p.a.		-
2.04	Demolición de pisos existentes (incluye mortero e= 0.10M)	0.58	m3		-
2.05	Retiro de cerámicas de paredes existentes en área de baños	27.76	m2		-
2.06	Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris formado de 60cm x 60cm (Ver plano)	5.81	m2		-
2.07	Suministro e instalación de porcelanato en pared color gris. Formato 60cm x 60cm, altura 2.40m (Ver Planos)	46.26	m2		-
2.08	Suministro e instalación de plafón 2' x 2' vinyl yeso	5.81	m2		-
2.09	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	2.00	ud		-
2.10	Suministro e instalación de inodoro con tanque color blanco en porcelana (Incluye piezas y M.O.)	2.00	ud		-
2.11	Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado en pared sin pedestal (Incluye piezas y M.O.)	2.00	ud		-
2.12	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	2.00	ud		-
2.13	Suministro e instalación de barras de seguridad de acero inoxidable de 24" de longitud	2.00	ud		-
2.14	Suministro e Instalación de Dispensador de papel higiénico de acero inoxidable	2.00	ud		-

OBRA: Adecuación de espacios para Trasladar el TNNA al Juzgado de Paz de la 1era Circ. de La Vega

UBIC.: LA VEGA

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)		
2.15	Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido	2.00	ud		-		
2.16	Suministro e instalación de espejo de 1.00m x 0.70 con marcos de aluminio de 1"	2.00	ud		-		
2.17	Suministro e Instalación de Dispensador manual de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	2.00	ud		-		
2.18	Suministro e instalación de puerta nueva de Polimetald de 1.00(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos)	2.00	ud		-		
2.19	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada	2.00	ud		-		
2.20	Suministro e instalación de llaves angulares para aparatos sanitarios	4.00	ud		-		
2.21	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud		-		
2.22	Traslado de escombros demolidos	3.00	m3		-		
2.23	Bote de escombros	3.00	m3		-		
2.24	Limpieza continua	1.00	p.a.		-		
Subtotal						RD\$	-

3.00 BAÑO OFICINA DE JUEZ

3.01	Retiro de aparatos sanitarios existentes (inodoro y lavamanos)	2.00	ud		-		
3.02	Desmonte de puertas existentes (Incluye marcos)	1.00	ud		-		
3.03	Demolición de pisos existentes (incluye mortero e= 0.10M)	0.25	m3		-		
3.04	Retiro de cerámicas de paredes existentes en área de baños	13.25	m2		-		
3.05	Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris formado de 60cm x 60cm (Ver plano)	2.54	m2		-		
3.06	Suministro e instalación de porcelanato en pared color gris. Formato 60cm x 60cm, altura 2.40m (Ver Planos)	22.08	m2		-		
3.07	Suministro e instalación de plafón 2' x 2' vinil yeso	2.54	m2		-		
3.08	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	1.00	ud		-		
3.09	Suministro e instalación de inodoro con tanque color blanco en porcelana (Incluye piezas y M.O.)	1.00	ud		-		
3.10	Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado en pared sin pedestal (Incluye piezas y M.O.)	1.00	ud		-		
3.11	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	1.00	ud		-		
3.12	Suministro e instalación de barras de seguridad de acero inoxidables de 24" de longitud	1.00	ud		-		
3.13	Suministro e Instalación de Dispensador de papel higiénico de acero inoxidable	1.00	ud		-		
3.14	Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido	1.00	ud		-		
3.15	Suministro e instalación de espejo de 1.00m x 0.70 con marcos de aluminio de 1"	1.00	ud		-		
3.16	Suministro e Instalación de Dispensador manual de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	1.00	ud		-		
3.17	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 1.00(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos)	1.00	ud		-		
3.18	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada	1.00	ud		-		
3.19	Suministro e instalación de llaves angulares para aparatos sanitarios	2.00	ud		-		
3.20	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	1.00	ud		-		
3.21	Traslado de escombros demolidos	1.50	m3		-		
3.22	Bote de escombros	1.50	m3		-		
3.23	Limpieza continua	1.00	p.a.		-		
Subtotal						RD\$	-

4.00 BAÑOS MINISTERIO PUBLICO

4.01	Retiro de aparatos sanitarios existentes (inodoro y lavamanos)	4.00	ud		-	
4.02	Desmonte de puertas existentes (Incluye marcos)	2.00	ud		-	
4.03	Demolición de pisos existentes (incluye mortero e= 0.10M)	0.65	m3		-	
4.04	Retiro de cerámicas de paredes existentes en área de baños	27.95	m2		-	

OBRA: Adecuación de espacios para Trasladar el TNNA al Juzgado de Paz de la 1era Circ. de La Vega

UBIC.: LA VEGA

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)		
4.05	Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris formado de 60cm x 60cm (Ver plano)	6.45	m2		-		
4.06	Suministro e instalación de porcelanato en pared de color gris. Formato 60cm x 60cm, altura 2.40m (Ver Planos)	37.26	m2		-		
4.07	Suministro e instalación de plafón 2' x 2' vinyl yeso	6.45	m2		-		
4.08	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2' x 2' con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	2.00	ud		-		
4.09	Suministro e instalación de inodoro con tanque color blanco en porcelana (Incluye piezas y M.O.)	2.00	ud		-		
4.10	Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado en pared sin pedestal (Incluye piezas y M.O.)	2.00	ud		-		
4.11	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	2.00	ud		-		
4.12	Suministro e instalación de barras de seguridad de acero inoxidable de 24" de longitud	2.00	ud		-		
4.13	Suministro e instalación de Dispensador de papel higiénico de acero inoxidable	2.00	ud		-		
4.14	Suministro e instalación de Dostificador para jabón líquido	2.00	ud		-		
4.15	Suministro e instalación de espejo de 1.00m x 0.70 con marcos de aluminio de 1"	2.00	ud		-		
4.16	Suministro e Instalación de Dispensador manual de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	2.00	ud		-		
4.17	Suministro e instalación de puerta nueva de Polimetald de 1.00(W) x 2.10(H)m (Incluye llavin tipo palancas y marcos)	2.00	ud		-		
4.18	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada	2.00	ud		-		
4.19	Suministro e instalación de llaves angulares para aparatos sanitarios	4.00	ud		-		
4.20	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud		-		
4.21	Traslado de escombros demolidos	3.06	m3		-		
4.22	Bote de escombros	3.06	m3		-		
4.23	Limpieza continua	1.00	p.a.		-		
Subtotal						RD\$	-

5.00 COCINA

5.01	Retiro de gabinete de piso y pared	1.00	p.a.		-		
5.02	Retiro de tope existente	1.00	ud		-		
5.03	Suministro y colocación de gabinetes de caoba de piso bajo meseta	8.23	p2		-		
5.04	Mantenimiento gabinete de pared	1.00	ud		-		
5.05	Suministro e instalación de tope de granito Galaxy S.N.P.T.= 0.85m y bash splash de 0.40m de altura	1.22	m2		-		
5.06	Suministro y colocación de fregadero 0.45m x 0.45m de acero inoxidable con mezcladora	1.00	ud		-		
5.07	Salidas de tomacorrientes sobre meseta	1.00	ud		-		
5.08	Limpieza continua y bote	1.00	p.a.		-		
Subtotal						RD\$	-

6.00 SALA DE AUDIENCIAS

6.01	Desmonte de puerta sencilla existente (Incluye marcos)	1.00	p.a.		-		
6.02	Cierre de hueco de puerta en sheetrock doble estructura	2.17	m2		-		
6.03	Suministro y colocación de zócalos similar a los existentes	2.50	ml		-		
6.04	Mantenimiento de estrado completo	1.00	ud		-		
6.05	Mantenimientos de bancos	8.00	ud		-		
6.06	Mantenimiento de puertas dobles	5.00	ud		-		
6.07	Mantenimiento de puertas sencillas	1.00	ud		-		
6.08	Limpieza continua y bote	1.00	p.a.		-		
Subtotal						RD\$	-

7.00 OFICINAS DEL JUECES

7.01	Cierre de hueco de puertas sheetrock 2 caras con isulación acústica	2.00	ud		-	
7.02	Desmonte de puerta existentes (Incluye marcos)	2.00	ud		-	
7.03	Apertura de hueco para puerta de 0.90m x 2.10m (incluye terminación)	1.00	p.a.		-	
7.04	Apertura de hueco para puerta de 1.00m x 2.10m (incluye terminación)	1.00	p.a.		-	
7.05	Suministro y colocación de zócalos similar a los existentes	5.00	ml		-	

OBRA: Adecuación de espacios para Trasladar el TNNA al Juzgado de Paz de la 1era Circ. de La Vega

UBIC.: LA VEGA

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
7.06	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.90(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos)	3.00	ud		-	
7.07	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 1.00(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos)	1.00	ud		-	
7.08	Suministro e instalación de aire acondicionado tipo Split de 12,000 BTU (Ver especificaciones)	2.00	ud		-	
7.09	Reubicación de interruptor sencillo (Incluye suministro, ranurado y terminación)	2.00	p.a.		-	
7.10	Retiro de plafón existentes (Incluye estructuras)	55.00	m2		-	
7.11	Suministro e instalación de plafón 2' x 2' vinyl yeso	55.00	m2		-	
7.12	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2' x 2' con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	6.00	ud		-	
7.13	Reubicación de inversores	2.00	ud		-	
7.14	Limpieza continua y bote	1.00	p.a.		-	
Subtotal					RD\$	-

8.00 ARCHIVO

8.01	Cierre de hueco de puertas sheetrock 2 caras con aislación acústica	1.00	ud		-	
8.02	Desmonte de puerta existentes (Incluye marcos)	1.00	ud		-	
8.03	Suministro y colocación de zócalos similar a los existentes	3.00	ml		-	
8.04	Mantenimiento de puerta de caoba de 0.90(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos)	1.00	ud		-	
8.05	Limpieza continua y bote	1.00	p.a.		-	
Subtotal					RD\$	-

9.00 DEFENSORIA PUBLICA Y MINISTERIO PUBLICO

9.01	Apertura de hueco de puerta de 1.00m x 2.10m en muro (Incluye terminación)	2.00	ud		-	
9.02	Suministro e instalación de Muro de sheetrock doble cara con aislación acústica	20.00	m2		-	
9.03	Cierre de hueco de puertas sheetrock 2 caras con aislación acústica	1.00	ud		-	
9.04	Suministro y colocación de puerta de caoba similar a la existente	3.00	ud		-	
9.05	Mantenimiento en puertas de maderas internas	2.00	ud		-	
9.06	Mantenimiento en puerta principal de maderas del Ministerio Público	1.00	ud		-	
9.07	Suministro y colocación de zócalos	12.00	ml		-	
Subtotal					RD\$	-

10.00 PINTURA

10.01	Suministro y aplicación de Pintura blanco 00 en losa de techo (Incluye preparación de superficies)	250.93	m2		-	
10.02	Suministro y aplicación de Pintura satinada en muros interiores (Incluye preparación de superficies)	931.50	m2		-	
10.03	Suministro y aplicación de Pintura satinada en muros exteriores (Incluye preparación de superficies)	900.00	m2		-	
Subtotal					RD\$	-

11.00 MICELANEOS

11.01	Demolición de rampa de acceso para personas con condiciones especiales	1.00	ud		-	
11.02	Retiro de pisos existentes exterior (Incluye mortero)	3.50	m3		-	
11.03	Piso en vibrado exterior	35.00	m2		-	
11.04	Rampa de acceso a personas con condiciones especiales (incluye bordillos, relleno, terminación)	1.00	ud		-	
11.05	Suministro e Instalación de Baranda de protección para personas con condiciones especiales	8.59	ml		-	
11.06	Reducción de puerta entrada tribunal de tránsito en bloques de 6" cámaras llenas, incluye terminación	1.00	ud		-	
11.07	Reducción de puerta pasillo en denglass	1.00	ud		-	
11.08	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba entrada actual tribunal de tránsito, de 1.00(W) similar a la existente (Incluye llavín tipo palancas y marcos)	1.00	ud		-	
11.09	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba pasillo de entrada de 1.00(W) similar a la existente (Incluye llavín tipo palancas y marcos)	2.00	ud		-	
11.10	Mantenimiento en puertas de maderas internas del Ministerio Público	3.00	ud		-	
11.11	Mantenimiento en puerta principal de maderas del Ministerio Público	1.00	ud		-	
11.12	Mantenimiento en hierros de verja existente (Incluye pintura Anticorrosiva y pintura esmalte)	760.88	p2		-	
11.13	Mantenimiento en puertas de hierros de verja existente (Incluye pintura Anticorrosiva y pintura esmalte)	150.00	p2		-	

OBRA: Adecuación de espacios para Trasladar el TNNA al Juzgado de Paz de la 1era Circ. de La Vega

UBIC.: LA VEGA

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
11.14	Señalización de parqueos para 8 parqueos con pintura tráfico amarillo según planos	8.00	ud		-	
11.15	Suministro e instalación de Paragomas de hormigón	8.00	ud		-	
11.16	Limpieza continua y final	1.00	ud		-	
Subtotal						RD\$ -

SEGUNDO NIVEL

12.00 BAÑOS DE SEGUNDO NIVEL

12.01	Retiro de aparatos sanitarios existentes (inodoro y lavamanos)	8.00	ud		-	
12.02	Desmonte de puertas existentes (Incluye marcos)	4.00	ud		-	
12.03	Demolición de pisos existentes (incluye mortero e= 0.10M)	1.36	m3		-	
12.04	Retiro de cerámicas de paredes existentes en área de baños	59.66	m2		-	
12.05	Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris formado de 60cm x 60cm (Ver plano)	13.57	m2		-	
12.06	Suministro e instalación de porcelanato en pared color gris. Formato 60cm x 60cm altura 2.40m (Ver Planos)	59.66	m2		-	
12.07	Suministro e instalación de plafón 2'x 2' vinyl yeso	13.57	m2		-	
12.08	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	4.00	ud		-	
12.09	Suministro e instalación de inodoro con tanque color blanco en porcelana (Incluye piezas y M.O.)	4.00	ud		-	
12.10	Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado en pared sin pedestal (Incluye piezas y M.O.)	4.00	ud		-	
12.11	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	4.00	ud		-	
12.12	Suministro e instalación de barras de seguridad de acero inoxidable de 24" de longitud	4.00	ud		-	
12.13	Suministro e instalación de Dispensador de papel higiénico de acero inoxidable	4.00	ud		-	
12.14	Suministro e instalación de Dosificador para jabón líquido	4.00	ud		-	
12.15	Suministro e instalación de espejo de 1.00m x 0.70 con marcos de aluminio de 1"	4.00	ud		-	
12.16	Suministro e instalación de Dispensador manual de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	4.00	ud		-	
12.17	Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye llavín)	4.00	ud		-	
12.18	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada	4.00	ud		-	
12.19	Suministro e instalación de llaves angulares para aparatos sanitarios	8.00	ud		-	
12.20	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	4.00	ud		-	
12.21	Traslado de escombros demolidos	6.50	m3		-	
12.22	Bote de escombros	6.50	m3		-	
12.23	Limpieza continua	1.00	p.a.		-	
Subtotal						RD\$ -

13.00 COCINA

13.01	Retiro de gabinete de piso	1.00	p.a.		-	
13.02	Retiro de tope existente	1.00	ud		-	
13.03	Suministro y colocación de gabinetes de piso bajo meseta	18.11	p2		-	
13.04	Suministro e instalación de tope de granito Galaxy S.N.P.T.= 0.85m y bash splash de 0.40m de altura	1.87	m2		-	
13.05	Suministro y colocación de fregadero 0.45m x 0.45m de acero inoxidable con mezcladora	1.00	ud		-	
13.06	Suministro e instalación de tomacorrientes 112 v. sobre meseta	1.00	ud		-	
13.07	Limpieza continua y bote	1.00	p.a.		-	
Subtotal						RD\$ -

OBRA: Adecuación de espacios para Trasladar el TNNA al Juzgado de Paz de la 1era Circ. de La Vega

UBIC.: LA VEGA

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
14.00 SALA DE AUDIENCIAS						
14.01	Desmante de puerta sencilla existente (Incluye marcos)	2.00	p.a.		-	
14.02	Demolición de muros de sheetrock	29.08	m2		-	
14.03	Cierre de hueco de puerta en sheetrock doble estructura	2.00	ud		-	
14.04	Mantenimiento de estrado completo	1.00	ud		-	
14.05	Mantenimientos de bancos	6.00	ud		-	
14.06	Mantenimiento de puertas dobles	3.00	ud		-	
14.07	Mantenimiento de puertas sencillas	2.00	ud		-	
14.08	Limpieza continua y bote	1.00	p.a.		-	
Subtotal					RD\$	-
15.00 SECRETARIA						
15.01	Desmante de puertas sencilla	2.00	ud		-	
15.02	Cierre de hueco de puerta en sheetrock doble estructura	2.00	m3		-	
15.03	Mantenimiento de puerta doble	1.00	ud		-	
15.04	Limpieza continua y final	1.00	ud		-	
Subtotal					RD\$	-
16.00 PINTURA						
16.01	Suministro y aplicación de Pintura blanco 00 en losa de techo (Incluye preparación de superficies)	250.00	m2		-	
16.02	Suministro y aplicación de Pintura satinada en muros interiores (Incluye preparación de superficies)	725.00	m2		-	
Subtotal					RD\$	-
17.00 MICELANEOS						
17.01	Desmante de puertas existentes (Incluye marcos)	2.00	ud		-	
17.02	Demolición de muros de sheetrock	9.00	m2		-	
17.03	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba de 1.00(W) similar a la existente (Incluye llavín tipo palancas y marcos)	1.00	ud		-	
17.04	Mantenimiento de puertas de 0.90m @ 1.00m existentes	14.00	ud		-	
17.05	Suministro y colocación de zócalos similar a los existentes	15.00	ml		-	
17.06	Limpieza continua y final	1.00	ud		-	
Subtotal					RD\$	-
SUBTOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					RD\$	-
18.00 GASTOS INDIRECTOS						
18.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%	RD\$	-
18.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%	RD\$	-
18.03	Transporte			2.50%	RD\$	-
SUBTOTAL (RD\$)					RD\$	-
SUBTOTAL GRAVADO					RD\$	-
BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS					10.00%	RD\$
18.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)					18.00%	RD\$
18.05 Seguro Social y Contra accidentes					4.50%	RD\$
18.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción					1.00%	RD\$
18.07 CODIA					0.10%	RD\$
18.08 Equipos de Salud e Higiene					1.00%	RD\$
18.09 Equipos de Seguridad y Protección Personal					2.00%	RD\$
SUBTOTAL (RD\$)					RD\$	-
SUBTOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)					RD\$	RD\$0.00
18.10	Imprevistos			5%	RD\$	-
TOTAL GENERAL (RD\$)					RD\$	-