

OBRA: Readecuación de área para Centro de Entrevistas Palacio de Justicia de Barahona

Fecha :

UBIC.: Palacio de Justicia de Barahona

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
1.00 ACCESO A SALA DE ENTREVISTA O CAMARA GESELL						
1.01	Apertura de hueco para acceso a Cámara Gessel (incluye terminación y bote)	1.00	p.a		-	
1.02	Excavación en zapata de muros de block de 6"	8.64	m3		-	
1.03	Bote de material excavado	11.23	m3		-	
1.04	Zapata de muros de block de 6"	2.88	m3		-	
1.05	Muros de block de 6"	25.60	m2		-	
1.06	Relleno compactado con material clasificado	16.00	m3		-	
1.07	Pañete en muros de block	6.40	m2		-	
1.08	Losa piso (chapapote) H.A. 1:3:5, espesor 10 cms, incluye colocación Malla Electrosoldada 15 x 15 cms	25.00	m2		-	
1.09	Viga de amarre a nivel de piso	0.80	m3		-	
1.10	Acera rayada en entrada y rampa	25.00	m2		-	
1.11	Confección e Instalación de baranda en acero inoxidable con tubo de 3 pulgada de 2 y de 1 y media	40.00	ml		-	
1.12	Puerta en hierro similar a la existente(0.90 x 2.00) m	1.00	ud		-	
1.13	Bote de material (camión de 6 metros cúbicos)	4.00	viaje		-	
Sub-total						RD\$ -

2.00 SALA DE ENTREVISTA						
2.00	Desmante ventana existente	2.00	ud		-	
2.01	Desmante de luminaria existente	4.00	ud		-	
2.02	Cerrar hueco de puerta en sheetrock(Estructura calibre 25)	3.00	ud		-	
2.03	Demolición y terminación para apertura de hueco de puerta (0.90 X 2.10 mts) incluye cantos y mochetas	4.00	ud		-	
2.04	Confección e Instalación de División de vidrio fijo doble, insulated, aluminio color natural (anti ruido)	28.40	p2		-	
2.05	Desmante de puertas existentes	4.00	ud		-	
2.06	Confección e Instalación de Puertas en caoba nuevas (0.90 x 2.10) m	5.00	ud		-	
2.07	Puertas en polimetall color caoba (0.80 x 2.10) m	1.00	ud		-	
2.08	Desmante de plafón existente	52.00	m2		-	
2.09	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	65.00	m2		-	
2.10	Suministro e Instalación de Muros en sheetrock acústico (Incluye la fibra)	82.00	m2		-	
2.09	Demolición de muros block área de baño	12.00	m2		-	
2.10	Suministro e instalación de Muro de block en denglass	11.49	m2		-	
2.11	Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, h=3,00m	12.00	m2		-	
2.12	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	3.30	m2		-	
2.13	Suministro e instalación de fluxómetro para inodoro de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo	1.00	ud		-	

OBRA: Readecuación de área para Centro de Entrevistas Palacio de Justicia de Barahona

Fecha :

UBIC.: Palacio de Justicia de Barahona

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
2.14	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	1.00	ud		-
2.15	Suministro e instalación de Llave manomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	1.00	ud		-
2.16	Suministro e instalación de barras para minusválido en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud.	1.00	ud		-
2.17	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada	1.00	ud		-
2.18	Suministro e instalación de tuberías, piezas y M.O. conexión sanitaria a registro existente	1.00	ud		-
2.19	Suministro e instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m) con marco de aluminio de 1"	7.60	p2		-
2.20	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	1.00	ud		-
2.21	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido	1.00	ud		-
2.22	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	1.00	ud		-
2.23	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .	11.00	ud		-
2.24	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	4.00	ud		-
2.25	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	9.00	ud		-
2.26	Suministro e instalación de salidas de data y/o teléfono	9.00	ud		-
2.27	Suministro e instalación de acometida para data en Tubería de 3 en MT	100.00	pl		-
2.28	Suministro e instalación de acometida eléctrica	1.00	p.a		-
2.29	Confección e Instalación de Plataforma nueva con estructura de pino tratado, tope sobre la estructura en hidrófugo, revestido en Piso de Vinyl imitación madera color gris	1.00	pa		-
2.30	Suministro e Instalación de Alfombra color gris (incluye zócalos) en Sala de Entrevista	60.00	yardas		-
2.31	Suministro e Instalación de zócalo Alfombra color gris (incluye zócalos)	58.00	m		-
2.32	Suministro y aplicación de Pintura satinada	100.00	m2		-
2.33	Suministro e Instalación de Ventana de celosías en aluminio y vidrio	20.33	p2		-
2.34	Señalización de rampa	1.00	ud		-

OBRA: Readecuación de área para Centro de Entrevistas Palacio de Justicia de Barahona

Fecha :

UBIC.: Palacio de Justicia de Barahona

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
2.35	Limpieza y bote	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -

3.00 MISCELANEOS

3.01	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 3D 23 SEER, 18 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, certificado por AHRI y ETL. (centro de entrevistas y observadores)	4.00	ud		-	
3.02	Limpieza y bote final	1.00	ud		-	
Sub-total						RD\$ -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)						RD\$ -
---	--	--	--	--	--	---------------

4.00 GASTOS INDIRECTOS

4.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RD\$ -
4.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RD\$ -
4.03	Transporte			2.50%		RD\$ -
SUB-TOTAL (RD\$)						RD\$ -

SUB-TOTAL GRAVADO						RD\$ -
--------------------------	--	--	--	--	--	---------------

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS				10.00%		RD\$ -
------------------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------

4.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		RD\$ -
4.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		RD\$ -
4.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RD\$ -
4.07	CODIA			0.10%		RD\$ -
4.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		RD\$ -
4.09	Equipos de Seguridad y Protección personal			2.00%		RD\$ -
SUB-TOTAL (RD\$)						RD\$ -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)						RD\$0.00
---	--	--	--	--	--	-----------------

4.10	Imprevistos			5%		-
------	-------------	--	--	----	--	---

OBRA: Readecuación de área para Centro de Entrevistas Palacio de Justicia de Barahona

Fecha :

UBIC.: Palacio de Justicia de Barahona

Solicitado por :
Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
	TOTAL GENERAL (RD\$)					RD\$ -