	INFORMACIONES DEL P	ROYECTO				
FECHA			NUMERO I	DE CARPETA		2024-001-O
NOMBRE	DEL PROYECTO Lote 1- Readecuación de espacios para el nuevo modelo de Centro de Servi	cio Secretarial	en el Edifici	io de Las Corte	s, D.N.	
DIRECCI	ÓN DEL PROYECTO Edificio de Las Cortes de Apelación del Distrito Nacional					
	Lote 1					
ITEM	LISTADO DE CANTID DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LINIDAD	PRECIO	WAL OR	SUB-TOTAL
IIEW	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	CANTIDAD	UNIDAD	UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	Preliminares					
1.01	Desmonte de piso vinil existente	80.00	m2		-	
1.02	Demolición de piso de cerámica y/o existente incluye mortero de colocación	80.00	m2		-	
1.03	Desmonte de puerta madera y vidrio	1.00	ud		-	
1.04	Desmonte de puerta de aluminio y vidrio incluye transon y vidrio fijo lateral	1.00	ud		-	
1.05	Desmonte de luminarias existentes	3.00	ud		-	
1.06	Desmonte de zócalos existentes	80.00	m		-	
1.07	Desmonte de división de madera existente incluye tope	1.00	ра		-	
1.08	Desmonte de vidrios fijos existentes	6.00	ud		-	- BD¢
						RD\$ -
2.00	Techos  Suministro e instalación de fascia en sheetrock en forma de U (3 caras) de altura					
2.01	0.90 mts y ancho 0.75 mts, ver diseño en planos	40.00	m2		-	
2.02	Suministro e Instalación de Plafon Nuevo 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal, Angulares, Maint Tee y CrossTee)	70.00	m2		-	
						RD\$ -
3.00	Muros					
3.01	Suministro e instalación de muro de sheetrock con estructura de 3 5/8" galvanizada para divisiones de estaciones	24.31	m2		-	
						RD\$ -
4.00	Pisos					
4.01	Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico de 60 cms x 60 cms, juntas de 2 mm, incluye derretido en juntas, mortero y preparación de la superficie	80.00	m2		-	
4.02	Suministro e instalación de zócalos de porcelanato 60 cms x 10 cms	42.00	m		-	
4.03	Suministro e instalación de zócalos de aluminio pulido 0.10 mts de altura	29.50	m		-	
						RD\$ -
5.00	Vidrios					
5.01	Suministro e instalación de vidrio fijo flotantes en counter con piezas de instalación en acero inoxidable, cristal clear 1/4" incluye canteado	135.00	p2		-	
5.02	Suministro e instalación de puerta comercial de aluminio negro y vidrio laminado similar al existente (incluye llavín, brazo hidráulico y tiradores) (1.00 mt x 2.15mt) en entrada principal	1.00	ud		-	

	INFORMACIONES DEL P	ROYECTO_				
ECHA			NUMERO	DE CARPETA		2024-001-O
	DEL PROYECTO Lote 1- Readecuación de espacios para el nuevo modelo de Centro de Servi	aia Caanatanial			- DN	2024-001-0
		cio Secretariai	en ei Edilic	o de Las Corte	S, D.N.	
IRECCI	ÓN DEL PROYECTO Edificio de Las Cortes de Apelación del Distrito Nacional					
	Lote 1	MDE0				
ITEM	LISTADO DE CANTID DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
5.03	Suministro e instalación de vidrio fijo lateral (0.90 x 2.15)Mts y transon superior (1.90 x 0.80)Mts en aluminio negro y vidrio 1/4", incluye laminado similar al existente, en entrada principal	33.60	р2		-	
5.04	Suministro e instalación de puerta de vidrio flotante (0.90 mt x 2.15mt) en vidrio templado de espesor 3/8", incluye manubrio y llavin	1.00	ud		•	
5.05	Suministro e instalación de transon superior de vidrio flotante (0.90 mt x 0.83 mt)	1.00	ud		-	
						RD\$
6.00	Instalaciones eléctricas					
6.01	Suministro e instalación de salidas cenitales	16.00	ud		-	
6.02	Suministro e instalación de ojos de buey en fascia de 6"	10.00	ud		-	
6.03	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL, difusor color mate	12.00	ud		-	
6.04	Suministro e instalación de tomacorriente de pared, acero inoxidable, capacidad mínima de 10A, con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye ranurado y terminación salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW	16.00	ud		-	
6.05	Suministro y colocación de salida Data (Incluye cajas 2" x 4", ranurado para canalización desde accesorio hasta la salida, terminación ), No incluye alambrado	16.00	ud		-	
6.06	Suministro y colocación de interruptores dobles (Incluye cajas 2" x 4", canalización desde accesorio hasta la salida y alambrado)	1.00	ud		-	
6.07	Suministro y colocación de interruptores sencillos (Incluye cajas 2" x 4", canalización desde accesorio hasta la salida y alambrado)	1.00	ud		-	
6.08	Movimiento de unidades de Aires Acondiciones existentes, tipo piso techo	2.00	ud		-	
	<u> </u>	l				RD\$
7.00	District					
7.00	Pintura  Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)	180.00	m2		-	
7.02	Suministro y aplicación de pintura acrílica en fascia, color blanco 00	40.00	m2		-	
	<u>,                                    </u>					RD\$
8.00	Misceláneos					
8.01	Suministro e instalación de counter (material general melamina color blanco y material para el tope frontal de cubiculos en melamina negro) y separadores de counter (Material para divisiones de cubiculos en melamina color negro) ver diseño en planos	10.00	ud		-	
8.02	Traslado y bote de escombros (6m3)	2.00	viajes		-	
8.03	Limpieza continua y final	1.00	ud		-	
	I · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	l	ı	l		I

RD\$

	INFORMACIONES DEL PI	ROYECTO				
FECHA			NUMERO I	DE CARPETA		2024-001-O
NOMBRE	<b>DEL PROYECTO</b> Lote 1- Readecuación de espacios para el nuevo modelo de Centro de Servici	cio Secretarial	en el Edifici	o de Las Corte	s, D.N.	
DIRECCIÓ	ÓN DEL PROYECTO Edificio de Las Cortes de Apelación del Distrito Nacional					
	Lote 1					
	LISTADO DE CANTID	ADES		PRECIO		<u> </u>
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
9.00	COUNTER EN HUECOS DE ESCALERA PRINCIPAL Preliminares					
9.01	Desmonte de puerta de aluminio y vidrio incluye transo	2.00	ud		-	
9.02	Desmonte de counter existente	2.00	ud		-	
9.03	Desmonte de paños fijos existentes	4.00	ud		-	
9.04	Desmonte de luminarias existentes	4.00	ud		-	
						RD\$ -
10.00	Muros		1			T
10.01	Suministro e instalación de muro de sheetrock con estructura de 3 5/8" galvanizada	10.00	m2		-	
						RD\$ -
11.00	Techos					
11.01	Suministro e instalación de fascia en sheetrock en forma de U (3 caras) de altura 2.01 mts y ancho 0.75 mts, debe incluir refuerzos, ver diseño en planos	36.00	m2		-	
						RD\$ -
12.00	Vidrios					
12.01	Suministro e instalación de vidrio fijo flotantes en counter con piezas de instalación en acero inoxidable, cristal clear 1/4" templado, incluye canteado	56.60	p2		-	
12.02	Suministro e instalación de puerta de vidrio flotante (0.90 mt x 2.15mt) en vidrio templado de espesor 3/8", incluye manubrio y llavin	2.00	ud		-	
12.03	Suministro e instalación de transon superior de vidrio flotante (0.90 mt x 0.83 mt)	2.00	ud		-	
						RD\$ -
13.00	Pintura					<del>,</del>
13.01	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye preparación de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros)	110.00	m2		-	
13.02	Suministro y aplicación de pintura acrílica en fascia, color blanco 00	36.00	m2		-	
14.00	Instalaciones eléctricas					RD\$ -
14.01	Suministro e instalación de salidas cenitales	2.00	ud		-	
14.02	Suministro e instalación de ojos de buey en fascia de 6"	2.00	ud		-	
14.03	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficie 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL, difusor color mate	2.00	ud		-	

	INFORMACIONES DEL PI	ROYECTO_					
ECHA			NUMERO I	DE CARPETA		2024-001-O	
NOMBRE	EDEL PROYECTO Lote 1- Readecuación de espacios para el nuevo modelo de Centro de Servir	cio Secretarial	en el Edifici	o de Las Cortes	s, D.N.		
DIRECCI	ÓN DEL PROYECTO Edificio de Las Cortes de Apelación del Distrito Nacional						
	Lote 1						
	LISTADO DE CANTID	ADES					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL	
14.04	Suministro e instalación de tomacorriente de pared, acero inoxidable, capacidad mínima de 10A, con 2 tomas y voltaje 120V. Incluye ranurado y terminación salida eléctrica con Tubo 3/4" PVC SDR-26 y Alambre #12 TW	4.00	ud		-		
14.05	Suministro y colocación de salida Data (Incluye cajas 2" x 4", ranurado para canalización desde accesorio hasta la salida, terminación ), No incluye alambrado	2.00	ud		-		
14.06	Suministro y colocación de interruptores dobles (Incluye cajas 2" x 4", canalización desde accesorio hasta la salida y alambrado)	2.00	ud		-		
			l	ı		RD\$	-
15.00	Misceláneos						
15.01	Suministro e instalación de counter (material general melamina color blanco y material para el tope frontal de cubiculos en melamina negro) y separadores de counter (Material para divisiones de cubiculos en melamina color negro) ver diseño en planos	2.00	ud		-		
15.02	Traslado y bote de escombros (6m3)	2.00	viajes		-		
15.03	Limpieza continua y final	2.00	ud		-		
						RD\$	-
	TOTAL GENERAL (RD\$)					RD\$	-
16.00	GASTOS INDIRECTOS						
lo.	Descripción		%			Valor	
16.01 16.02	Dirección técnica y responsabilidad Gastos administrativos y de obra		10.00% 3.00%				-
16.03	Transporte Sub-total		2.50%			RD\$	-
	Sub-total Gravado					RD\$	-
	Base Imponible de ITBIS		10.00%			RD\$	-
16.04 16.05 16.06	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) Seguro Social y Contra accidentes Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción CODIA		18.00% 4.50% 1.00%				- - -
16.07 16.08	Equipos de Salud e Higiene		0.10% 1.00%				-
16.09	Equipos de Seguridad y Protección personal  Sub-total		2.00%			RD\$	

	INFORMAC	CIONES DEL PROYECTO					
FECHA			NUMERO DE CARPETA			2024-001-O	
NOMBRE DEL	PROYECTO Lote 1- Readecuación de espacios para el nuevo modelo de C	Centro de Servicio Secretarial	en el Edifici	o de Las Corte	s, D.N.		
DIRECCIÓN D	EL PROYECTO Edificio de Las Cortes de Apelación del Distrito Nacional						
Lote	e 1						
	LISTAD	OO DE CANTIDADES					
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOT	AL
SU	B-TOTAL GASTOS INDIRECTOS					RD\$	
	previstos	<u> </u>	5.00%			,	
то	TAL GENERAL					RD\$	