

OBRA: LISTADO DE CANTIDADES IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA, LA VEGA Y MOCA

UBIC.: Palacios de Justicia de Puerto Plata, La Vega y Moca

Fecha:

LOTE NO. 1

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
1.00 IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA - PARCIAL						
1.01	Corrección de filtraciones en juntas de cúpulas de techo con lona asfáltica adhesiva 4kg	630.00	ml		-	
1.02	Reparación con lona asfáltica 5 kg granulada en techo similar a la existente	130.00	m2		-	
1.03	Reparación de desagües de techo	2.00	uds		-	
1.04	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
1.05	Traslado y Bote de escombros	1.00	viajes		-	
Sub-total						-
2.00 IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA						
2.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	15.00	ud		-	
2.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	5.00	ud		-	
2.03	Reubicación de drenajes de techo	5.00	ud		-	
2.04	Retiro de lona asfáltica existente	2,669.20	m2		-	
2.05	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	2,669.20	m2		-	
2.06	Bote de escombros	4.00	viajes		-	
Sub-total						-
3.00 IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA ESPAILLAT (MOCA)						
3.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	25.00	ud		-	
3.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	7.00	ud		-	
3.03	Reubicación de drenajes de techo	7.00	ud		-	
3.04	Retiro de lona asfáltica existente	1,937.00	m2		-	
3.05	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1,937.00	m2		-	
3.06	Bote de escombros	3.00	viajes		-	
Sub-total						-
SUB-TOTAL GENERAL (RD\$)						RD\$ -
ITBIS (18%)				18.00%	RD\$	-
TOTAL GENERAL (RD\$)						-