



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

Obra: **Listado de cantidades para el cambio de pisos en diversas áreas el edificio Sede SCJ.**

Ubic.: **Distrito Nacional**

Fecha= **23/08/2022**

No.	Descripción	Cant.	Und	P.U.	Valor RD\$	Subtotal RD\$
1.00 SALA AUGUSTA						
1.01	Desinstalación y bote de piso de madera existente (incluye acarreo interno a lugar de acopio). Suministro e instalación de piso de madera en teca brasileña (Freijo) sobre plataforma de estructura de pino tratado 2 x 2 pulgadas y MDF hidrófugo de 18 mm de espesor, con sistema de fijación powernail (clavadoras neumáticas), debidamente encolado, pintado en color similar al existente, homogéneo, replanado, sin fisuras, con terminación barniz profesional alto tráfico y terminación mate.	150.00	m2		-	-
1.02	Desinstalación y bote de pisos de madera existentes (incluye acarreo interno a lugar de acopio). Instalación de Piso de madera en teca brasileña (Freijo) sobre plataforma de estructura de pino tratado 2 x 2 pulgadas y MDF hidrófugo de 18 mm de espesor, formato hearingbone y cenefas en roble americano o maple, con sistema de fijación powernail (clavadoras neumáticas, debidamente encolado, pintado en color similar al existente, homogéneo, replanado, sin fisuras, con terminación barniz profesional alto tráfico y terminación mate.	150.00	m2		-	-
Subtotal=						-
2.00 SALÓN DE REUNIONES						
2.01	Desinstalación y bote de pisos de madera existentes (incluye acarreo interno a lugar de acopio). Instalación de Piso de madera en teca brasileña (Freijo) sobre plataforma de estructura de pino tratado 2 x 2 pulgadas y MDF hidrófugo de 18 mm de espesor, formato hearingbone y cenefas en roble americano o maple, con sistema de fijación powernail (clavadoras neumáticas, debidamente encolado, pintado en color similar al existente, homogéneo, replanado, sin fisuras, con terminación barniz profesional alto tráfico y terminación mate.	90.00	m2		-	-
2.02	Desinstalación y bote de pisos de madera existentes (incluye acarreo interno a lugar de acopio). Instalación de Piso de madera en teca brasileña (Freijo) sobre plataforma de estructura de pino tratado 2 x 2 pulgadas y MDF hidrófugo de 18 mm de espesor, formato hearingbone y cenefas en roble americano o maple, con sistema de fijación powernail (clavadoras neumáticas, debidamente encolado, pintado en color similar al existente, homogéneo, replanado, sin fisuras, con terminación barniz profesional alto tráfico y terminación mate.	90.00	m2		-	-
Subtotal=						-
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)						-
3.00 GASTOS INDIRECTOS						
3.01	ITBIS (18%)			18.00%	-	-
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS (RD\$)						-
TOTAL GENERAL (RD\$)						-

Preparado por:
Ing. Juan José Mejía
Ingeniero Supervisor

Revisado por:
Ing. Carlos J. Espinal
Director de proyectos

Autorizado por:
Arq. Rocío A. Aquino
Gerente de Diseño y Planificación