

--	--	--	--	--	--	--

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	22 de febrero de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-002 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 2- Readecuación del comedor 5to. Nivel del edificio SCJ		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Edificio Sede Suprema Corte de Justicia		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

1.00 ÁREA EXTERIOR

1.01	Desmonte de muro cortina de cristal (Incluye estructura)	1,719.00	p2		-	
1.02	Demolición de piso de mármol	130.00	m2		-	
1.03	Desmonte de puertas de cristal doble con transon de 1.87 x 3.05 mts	4.00	ud		-	
1.04	Desmonte de ventanas proyectables en cristal de 1.50 x 1.00 mts	14.00	ud		-	
1.05	Demolición de Mármol en quicio muro cortina incluye mortero de colocación	50.00	ml		-	
1.06	Suministro e instalación de mármol en quicio muro cortina	52.50	ml		-	
1.07	Suministro e instalación de mármol carrara	80.00	m2		-	
1.08	Suministro e instalación de mármol Travertino	30.00	m2		-	
1.09	Suministro e instalación piso de mármol negro	20.00	m3		-	
1.10	Bordillo de piso en hormigón	50.00	ml		-	
1.11	Suministro e instalación de muro cortina en vidrio de 1/4" (Incluye estructura en perfiles de aluminio 2" x 4")	1,719.00	p2		-	
1.12	Suministro e instalación de puertas dobles de cristal y estructura en perfiles de aluminio 2" x 4" con transon 1.87 x 3.05 mts	4.00	ud		-	
1.13	Suministro e instalación de ventanas proyectables en cristal (1.50 x 1.00 mts)	14.00	ud		-	
1.14	Sustitución de juntas en pisos de Mármol en área exterior (Demolición de juntas existentes, limpieza y aplicación de derretido nuevo)	1,910.00	ml		-	
1.15	Brillado de pisos de mármol existentes	502.00	m2		-	
1.16	Mantenimiento a recubrimiento de columnas en metal	10.00	ud		-	
1.17	Suministro y aplicación de pintura color hormigón en muros y bancos	120.00	m2		-	
1.18	Mantenimiento y reparación de luminarias redondas (Sustitución de bombillas)	12.00	ud		-	
RD\$						-

2.00 ÁREA INTERIOR

2.01	Brillado de pisos de mármol existente en área comedor	278.00	m2		-	
2.02	Desmonte de plafón existente en área de cocina	72.00	m2		-	
2.03	Desmonte de luminarias existentes en área de cocina	2.00	ud		-	
2.04	Desmonte de parrillas A/A	2.00	ud		-	
2.05	Suministro e instalación de muro cortina de protección provisional en madera y Plywood	185.00	m2		-	
2.06	Reinstalación de fregadero existente (Incluye piezas de instalación y M.O plomería)	1.00	ud		-	
2.07	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee) en área de cocina	72.00	m2		-	
2.08	Suministro e instalación de plafón en Sheetrock	25.00	m2		-	
2.09	Suministro e instalación de lámparas de plafón 2" x 4" de tubos LED con difusor mate	4.00	ud		-	
2.10	Suministro e instalación de luminarias redondas LED	55.00	ud		-	
2.11	Suministro e instalación de rejillas de A/A nuevas	2.00	ud		-	
2.12	Suministro e instalación de Tomacorrientes dobles 120V	4.00	ud		-	
2.13	Suministro e instalación de salidas de Data	2.00	ud		-	
2.14	Suministro y aplicación de pintura satinada en área interior	250.00	m2		-	
2.15	Suministro e instalación de mueble en acero inoxidable para colocar microondas (8.50 x 0.50mts)	1.00	ud		-	

--

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	22 de febrero de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-002 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 2- Readecuación del comedor 5to. Nivel del edificio SCJ		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Edificio Sede Suprema Corte de Justicia		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
2.16	Suministro e instalación de mangas de A/A	2.00	ud		-	
2.17	Mantenimiento de puertas de madera existentes	9.00	ud		-	
2.18	Mantenimiento de fascia de madera existente en área microondas	1.00	pa		-	
2.19	Brillado de pisos de mármol existentes en área de cocina	72.00	m2		-	
RD\$						-

3.00 BAÑOS

3.01	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee) en área de cocina	19.00	m2		-	
3.02	Suministro e Instalación de llaves para lavamanos (Incluye piezas y M.O. plomería)	4.00	ud		-	
3.03	Suministro e instalación de lámparas de plafón 2" x 2" de tubos LED con difusor mate	2.00	ud		-	
3.04	Brillado de pisos de Mármol existente	19.00	m2		-	
RD\$						-

4.00 ÁREA CENTRAL TELEFÓNICA

4.01	Desmonte de puerta de madera existente	1.00	ud		-	
4.02	Mantenimiento de tope de madera existente	1.00	pa		-	
4.03	Suministro e instalación de puerta nueva en caoba	1.00	ud		-	
RD\$						-

5.00 MISCELÁNEOS

5.01	Traslado interno de escombros hacia lugar de acopio	1.00	ud		-	
5.02	Bote de escombros (6m3)	4.00	viaje		-	
5.03	Limpieza continua y final	1.00	pu		-	
RD\$						-

TOTAL GENERAL (RD\$)

RD\$ -

6.00 GASTOS INDIRECTOS

No.	Descripción	%	Valor
6.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%	-
6.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%	-
6.03	Transporte	2.50%	-
Sub-total			RD\$ -

Sub-total Gravado

RD\$ -

Base Imponible de ITBIS

RD\$ -


6.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	18.00%	-
6.05	Seguro Social y Contra accidentes	4.50%	-
6.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	1.00%	-
6.07	CODIA	0.10%	-
6.08	Equipos de Salud e Higiene	1.00%	-
6.09	Equipos de Seguridad y Protección personal	2.00%	-
Sub-total			RD\$ -

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS

RD\$ -

6.10 Imprevistos

5.00%



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	22 de febrero de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-002 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 2- Readecuación del comedor 5to. Nivel del edificio SCJ		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Edificio Sede Suprema Corte de Justicia		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
	TOTAL GENERAL					RD\$ -

Preparado por :

Ing. Rafael Pichardo
Ingeniero Supervisor

Preparado por :

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Revisado por :

Ing. Oscar Ozuna
Coordinador Unidad de Obras DIF

Aprobado por :

Ing. Carlos V. Minyety Sánchez
Director Infraestructura Física