INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA miércoles, 14 de marzo de 2023	NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote 3- 2DA Etapa Readecuación de Baños del Palacio de Justicia de Azua		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	**BAÑO DE CÁMARA PENAL - 1ER NIVEL**					
1.01	Remoción de cerámica de baño en muros	15.65	m2		-	
1.02	Remoción de cerámica de baño en piso	2.71	m2		-	
1.03	Desmonte de lavamanos	1.00	ud		-	
1.04	Desmonte de inodoros existentes	1.00	ud		-	
1.05	Desmonte de espejos existentes	1.00	ud		-	
1.06	Desmonte de papelera existente	1.00	ud		-	
1.07	Desmonte de dispensador de jabón	1.00	ud		-	
1.08	Desmonte de plafón existente	2.71	m2		-	
1.09	Desmonte de puerta	1.00	ud		-	
1.10	Suministro e instalación de puerta de caoba en baño (Incluye marco, piezas e insumos para su instalación)	1.00	ud		-	
1.11	Suministro e Instalación plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	2.71	m2		-	
1.12	Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable fijado en pared	1.00	ud		-	
1.13	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)	1.00	ud		-	
1.14	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	1.00	ud		-	
1.15	Suministro e instalación de porcelanato 60x60 cms en piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	2.71	m2		-	
1.16	Suministro e instalación de porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	15.65	m2		-	
1.17	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	1.00	ud		-	
1.18	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	ud		-	
1.19	Suministro y colocación de llavín de baño para puerta (Incluye desinstalación de existente)	1.00	ud		-	
1.20	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal , incluye materiales menores para su instalación, boquilla y sifón niquelados.	1.00	ud		-	
1.21	Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie	1.00	ud		-	
1.22	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla en acero inoxidable	1.00	ud		-	
1.23	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	1.00	ud		-	
1.24	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 0.55M x 0.9m	1.00	ud		-	
1.25	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	6.00	m2		-	

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA miércoles, 14 de marzo de 2023	NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote 3- 2DA Etapa Readecuación de Baños del Palacio de Justicia de Azua		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.26	Bote de escombros (6m3)	1.00	viajes		-	
1.27	Acarreo interno de escombros e insumos desmontados	1.00	pa		-	
1.28	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

2.00 RECEPCIÓN DE CÁMARA PENAL -1ER NIVEL

2.01	Mantenimiento de puertas de caoba en baño de damas (Incluye Lijado y preparación, masillado, pintura, instalación y desinstalación)	1.00	ud		-	
2.02	Mantenimiento de counter (Incluye Lijado y preparación, masillado, pintura, instalación y desinstalación)	1.00	ud		-	
2.03	Limpieza continua y final	1.00	ud		-	
	Sub-total					**RD$ -**

3.00 BAÑO DE ARCHIVO - 1ER NIVEL

3.01	Remoción de cerámica de baño en muros	16.75	m2		-	
3.02	Remoción de cerámica de baño en piso	2.63	m2		-	
3.03	Desmonte de lavamanos	1.00	und		-	
3.04	Desmonte de inodoros existentes	1.00	und		-	
3.05	Desmonte de espejos existentes	1.00	und		-	
3.06	Desmonte de papelera existente	1.00	und		-	
3.07	Desmonte de dispensador de jabón	1.00	und		-	
3.08	Desmonte de plafón existente	2.63	m2		-	
3.09	Suministro e Instalación plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	2.63	m2		-	
3.10	Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable fijado en pared	1.00	ud		-	
3.11	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)	1.00	ud		-	
3.12	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	1.00	ud		-	
3.13	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	2.63	m2		-	
3.14	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	16.75	m2		-	
3.15	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	1.00	ud		-	
3.16	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	ud		-	

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA miércoles, 14 de marzo de 2023	NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote 3- 2DA Etapa Readecuación de Baños del Palacio de Justicia de Azua		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
3.17	Suministro y colocación de llavín de baño para puerta de caoba (Incluye desinstalación de existente)	1.00	ud		-	
3.18	Suministro e instalación de Lavamanos de pedestal , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.	1.00	ud		-	
3.19	Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie	1.00	ud		-	
3.20	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla en acero inoxidable	1.00	ud		-	
3.21	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	1.00	ud		-	
3.22	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2m x 1.15m	1.00	ud		-	
3.23	Bote de escombros (6m3)	1.00	viajes		-	
3.24	Acarreo interno de escombros e insumos desmontados	1.00	pa		-	
3.25	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

4.00 BAÑO DE JUECES EN ZONA DE ARCHIVOS - 1ER NIVEL

4.01	Remoción de cerámica de baño en muros	16.78	m2		-	
4.02	Remoción de cerámica de baño en piso	3.20	m2		-	
4.03	Desmonte de lavamanos	1.00	ud		-	
4.04	Desmonte de inodoros existentes	1.00	ud		-	
4.05	Desmonte de espejos existentes	1.00	ud		-	
4.06	Desmonte de papelera existente	1.00	ud		-	
4.07	Desmonte de dispensador de jabón	1.00	ud		-	
4.08	Desmonte de plafón existente	3.20	m2		-	
4.09	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	3.20	m2		-	
4.10	Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable fijado en pared	1.00	ud		-	
4.11	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)	1.00	ud		-	
4.12	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	1.00	ud		-	
4.13	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	3.20	m2		-	
4.14	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	16.78	m2		-	

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA miércoles, 14 de marzo de 2023	NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote 3- 2DA Etapa Readecuación de Baños del Palacio de Justicia de Azua		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
4.15	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	1.00	ud		-	
4.16	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	ud		-	
4.17	Suministro y colocación de llavín de baño para puerta de caoba (Incluye desinstalación de existente)	1.00	ud		-	
4.18	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal , incluye materiales menores para su instalación, boquilla y sifón niquelados.	1.00	ud		-	
4.19	Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie	1.00	ud		-	
4.20	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla en acero inoxidable	1.00	ud		-	
4.21	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	1.00	ud		-	
4.22	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2m x 1.15m	1.00	ud		-	
4.23	Bote de escombros (6m3)	1.00	viajes		-	
4.24	Acarreo interno de escombros e insumos desmontados	1.00	pa		-	
4.25	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

5.00 BAÑOS DE OFICINA JUDICIAL DE SERVICIO DE ATENCION PERMANENTE

5.01	Remoción de cerámica de baño en muros	27.05	m2		-	
5.02	Remoción de cerámica de baño en piso	7.38	m2		-	
5.03	Desmonte de inodoros existentes	2.00	ud		-	
5.04	Desmonte de espejos existentes	1.00	ud		-	
5.05	Desmonte de papelera existente	1.00	ud		-	
5.06	Desmonte de dispensador de jabón	1.00	ud		-	
5.07	Desmonte de plafón existente	7.38	m2		-	
5.08	Desmonte/ Desinstalación de puertas de madera en cubículos de baños	2.00	ud		-	
5.09	Desmonte de puerta existente en entrada de baño	1.00	ud		-	
5.10	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	7.38	m2		-	
5.11	Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable fijado en pared	1.00	ud		-	
5.12	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)	2.00	ud		-	
5.13	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	1.00	ud		-	
5.14	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	7.38	m2		-	

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA miércoles, 14 de marzo de 2023	NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote 3- 2DA Etapa Readecuación de Baños del Palacio de Justicia de Azua		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
5.15	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	27.05	m2		-	
5.16	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	2.00	ud		-	
5.17	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	ud		-	
5.18	Suministro y colocación de llavín de baño para puerta de caoba (Incluye desinstalación de existente)	1.00	ud		-	
5.19	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal , incluye materiales menores para su instalación, boquilla y sifón niquelados.	1.00	ud		-	
5.20	Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie	2.00	ud		-	
5.21	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla en acero inoxidable	1.00	ud		-	
5.22	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	1.00	ud		-	
5.23	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2m x 1.15m	1.00	ud		-	
5.24	Suministro e instalación de salida de agua fría para lavamanos	1.00	ud		-	
5.25	Suministro e instalación de salida de aguas negras para lavamanos (drenaje, incluye conexión con tubería colectora de aguas negras)	1.00	ud		-	
5.26	Suministro e instalación de puerta fenólica en divisiones de baño (Incluye piezas menores relacionadas a instalación),(1.60m x 1 m)(accesorios de acero inoxidable)	2.00	ud		-	
5.27	Suministro e instalación de puerta de caoba (Incluye marcos, e insumos menores para su instalación)	1.00	ud		-	
5.28	Bote de escombros (6m3)	1.00	viajes		-	
5.29	Acarreo interno de escombros e insumos desmontados	1.00	pa		-	
5.30	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

SEGUNDO NIVEL

6.00 BAÑOS PRIVADOS CABALLEROS 2DO NIVEL

6.01	Remoción de cerámica de baño en muros	34.60	m2		-	
6.02	Remoción de cerámica de baño en piso	13.40	m2		-	
6.03	Desmonte de lavamanos	2.00	ud		-	
6.04	Desmonte de inodoros existentes	3.00	ud		-	
6.05	Desmonte de espejos existentes	1.00	ud		-	
6.06	Desmonte de papelera existente	3.00	ud		-	
6.07	Desmonte de plafón existente	13.40	m2		-	
6.08	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	13.40	m2		-	

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA miércoles, 14 de marzo de 2023	**NUMERO DE CARPETA**	**2024-001 O**
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote 3- 2DA Etapa Readecuación de Baños del Palacio de Justicia de Azua		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
6.09	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)	6.00	ud		-	
6.10	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	15.00	m2		-	
6.11	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	13.40	m2		-	
6.12	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	34.60	m2		-	
6.13	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	2.00	ud		-	
6.14	Suministro e instalación orinal ovalado Blanco (Incluye materiales y m.o)	1.00	ud		-	
6.15	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	ud		-	
6.16	Suministro y colocación de llavín de baño para puerta (Incluye desinstalación de existente)	1.00	ud		-	
6.17	Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, boquilla y sifón niquelados.	2.00	ud		-	
6.18	Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie	3.00	ud		-	
6.19	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla en acero inoxidable	1.00	ud		-	
6.20	Suministro e instalación de tope de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1.8 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	1.00	ud		-	
6.21	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	3.00	ud		-	
6.22	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.60M x 1.15m	1.00	ud		-	
6.23	Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable empotrado en tope	2.00	ud		-	
6.24	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	2.00	ud		-	
6.25	Suministro e instalación de puerta fenólica en divisiones de baño 3/4" (Incluye piezas menores relacionadas a instalación)(accesorios de acero inoxidable)	2.00	ud		-	
6.26	Suministro y colocación de muro de densglass doble cara estructura de 2 1/2 cal.25" galvanizada en cierre de hueco de ventanas removidas	8.00	m2		-	
6.27	Suministro e instalación de 2 extractores de aire individuales para baños (incluye ducto de extracción para ventilación de baños a la fachada e insumos para su instalación, recorrido aproximado 2 m)	2.00	ud		-	
6.28	Suministro e instalación de puerta de caoba (Incluye marcos, e insumos menores para su instalación)	1.00	ud		-	
6.29	Bote de escombros (6m3)	3.00	viajes		-	
6.30	Acarreo interno de escombros e insumos desmontados	1.00	pa		-	

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA miércoles, 14 de marzo de 2023	NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote 3- 2DA Etapa Readecuación de Baños del Palacio de Justicia de Azua		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
6.31	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

7.00 BAÑOS PRIVADOS DAMAS -2DO NIVEL

7.01	Remoción de cerámica de baño en muros	35.92	m2		-	
7.02	Remoción de cerámica de baño en piso	13.50	m2		-	
7.03	Desmonte de lavamanos	2.00	ud		-	
7.04	Desmonte de inodoros existentes	3.00	ud		-	
7.05	Desmonte de espejos existentes	1.00	ud		-	
7.06	Desmonte de papelera existente	3.00	ud		-	
7.07	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	13.50	m2		-	
7.08	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)	6.00	ud		-	
7.09	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	15.00	m2		-	
7.10	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	13.50	m2		-	
7.11	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	35.92	m2		-	
7.12	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	3.00	ud		-	
7.13	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	ud		-	
7.14	Suministro y colocación de llavín de baño para puerta (Incluye desinstalación de existente)	1.00	ud		-	
7.15	Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.	2.00	ud		-	
7.16	Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie	3.00	ud		-	
7.17	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	1.00	ud		-	
7.18	Suministro e instalación de tope de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1.8 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m)	1.00	ud		-	
7.19	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	3.00	ud		-	
7.20	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.60M x 1.15m	1.00	ud		-	
7.21	Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable empotrado en tope	2.00	ud		-	
7.22	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	2.00	ud		-	

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA miércoles, 14 de marzo de 2023	NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote 3- 2DA Etapa Readecuación de Baños del Palacio de Justicia de Azua		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
7.23	Suministro e instalación de 2 extractores de aire individuales para baños (incluye ducto de extracción para ventilación de baños a la fachada e insumos para su instalación, recorrido aproximado 2 m)	2.00	ud		-	
7.24	Suministro e instalación de puerta fenólica en divisiones de baño 3/4" (Incluye piezas menores relacionadas a instalación)(accesorios de acero inoxidable)	3.00	ud		-	
7.25	Suministro y colocación de muro de densglass doble cara estructura de 2 1/2 cal.25" galvanizada en cierre de hueco de ventanas removidas	8.00	m2		-	
7.26	Suministro e instalación de puerta de Caoba (Incluye marcos, e insumos menores para su instalación)	1.00	ud		-	
7.27	Bote de escombros (6m3)	3.00	viajes		-	
7.28	Acarreo interno de escombros e insumos desmontados	1.00	pa		-	
7.29	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

8.00 BAÑOS SERVIDORES JUDICIALES ADMINISTRATIVOS, CCN Y DIGITALIZACIÓN -2DO NIVEL

8.01	Remoción de cerámica de baño en muros	30.69	m2		-	
8.02	Remoción de cerámica de baño en piso	8.57	m2		-	
8.03	Desmonte de lavamanos	2.00	ud		-	
8.04	Desmonte de inodoros existentes	2.00	ud		-	
8.05	Desmonte de papelera existente	2.00	ud		-	
8.06	Desmonte de puertas en divisiones de bloques en baños	2.00	ud		-	
8.07	Desmonte de ventanas salomónicas existentes (0.4 x 1), altura de instalación a 3.5 m	3.00	ud		-	
8.08	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	8.57	m2		-	
8.09	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)	4.00	ud		-	
8.10	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	18.80	m2		-	
8.11	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	8.57	m2		-	
8.12	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	33.76	m2		-	
8.13	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	2.00	ud		-	
8.14	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	ud		-	

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA miércoles, 14 de marzo de 2023	NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote 3- 2DA Etapa Readecuación de Baños del Palacio de Justicia de Azua		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
8.15	Suministro y colocación de llavín de baño para puerta (Incluye desinstalación de existente)	1.00	ud		-	
8.16	Suministro e instalación de Lavamanos de pedestal , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.	2.00	ud		-	
8.17	Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie	1.00	ud		-	
8.18	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	1.00	ud		-	
8.19	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	1.00	ud		-	
8.20	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 0.60m x 1.15m	2.00	ud		-	
8.21	Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable Fijado en pared	2.00	ud		-	
8.22	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	2.00	ud		-	
8.23	Suministro e instalación de 2 extractores de aire individuales para baños (incluye ducto de extracción para ventilación de baños a la fachada e insumos para su instalación, recorrido aproximado 2 m)	2.00	ud		-	
8.24	Suministro y colocación de muro de densglass doble cara estructura de 2 1/2 cal.25" galvanizada en cierre de hueco de ventanas removidas	5.50	m2		-	
8.25	Suministro e instalación de puerta de caoba (Incluye marcos, e insumos menores para su instalación)	1.00	ud		-	
8.26	Bote de escombros (6m3)	2.00	viajes		-	
8.27	Acarreo interno de escombros e insumos desmontados	1.00	pa		-	
8.28	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

9.00 BAÑO PRIVADOS ENCARGADO(A) ADMINISTRATIVO-2DO NIVEL

9.01	Remoción de cerámica de baño en muros	15.84	m2		-	
9.02	Remoción de cerámica de baño en piso	2.86	m2		-	
9.03	Desmonte de lavamanos	1.00	ud		-	
9.04	Desmonte de inodoros existentes	1.00	ud		-	
9.05	Desmonte de espejos existentes	1.00	ud		-	
9.06	Desmonte de papelera existente	1.00	ud		-	
9.07	Desmonte de puerta	1.00	ud		-	
9.08	Desmonte de plafón existente	2.86	m2		-	
9.09	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	2.86	m2		-	

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA miércoles, 14 de marzo de 2023	**NUMERO DE CARPETA**	**2024-001 O**
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote 3- 2DA Etapa Readecuación de Baños del Palacio de Justicia de Azua		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
9.10	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)	1.00	ud		-	
9.11	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	7.26	m2		-	
9.12	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	2.86	m2		-	
9.13	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	15.84	m2		-	
9.14	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	1.00	ud		-	
9.15	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	2.00	ud		-	
9.16	Suministro y colocación de llavín de baño para puerta (Incluye desinstalación de existente)	1.00	ud		-	
9.17	Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie	1.00	ud		-	
9.18	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	1.00	ud		-	
9.19	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	2.00	ud		-	
9.20	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 0.6 m x 1.15m	1.00	ud		-	
9.21	Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable empotrado en tope	1.00	ud		-	
9.22	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	1.00	ud		-	
9.23	Suministro e instalación de puerta de caoba (Incluye marcos, e insumos menores para su instalación)	1.00	ud		-	
9.24	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.	1.00	ud		-	
9.25	Bote de escombros (6m3)	1.00	viajes		-	
9.26	Acarreo interno de escombros e insumos desmontados	1.00	pa		-	
9.27	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

10.00 BAÑO ÁREA ADMINISTRATIVA

10.01	Remoción de cerámica de baño en muros	15.10	m2		-	
10.02	Remoción de cerámica de baño en piso	2.90	m2		-	
10.03	Desmonte de lavamanos	1.00	ud		-	
10.04	Desmonte de inodoros existentes	1.00	ud		-	

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA miércoles, 14 de marzo de 2023	**NUMERO DE CARPETA**	**2024-001 O**
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote 3- 2DA Etapa Readecuación de Baños del Palacio de Justicia de Azua		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
10.05	Desmonte de espejos existentes	1.00	ud		-	
10.06	Desmonte de papelera existente	1.00	ud		-	
10.07	Desmonte de tope de granito existente (Incluye base)	1.00	ud		-	
10.08	Desmonte de tomacorriente existente	1.00	ud		-	
10.09	Desmonte de puerta	1.00	ud		-	
10.10	Desmonte de plafón existente	2.90	m2		-	
10.11	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	2.90	m2		-	
10.12	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)	1.00	ud		-	
10.13	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	9.52	m2		-	
10.14	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	2.90	m2		-	
10.15	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	15.10	m2		-	
10.16	Suministro e instalación de inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	1.00	ud		-	
10.17	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	ud		-	
10.18	Suministro y colocación de llavín de baño para puerta de caoba (Incluye desinstalación de existente)	1.00	ud		-	
10.19	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal , incluye materiales menores para su instalación, boquilla y sifón niquelados.	1.00	ud		-	
10.20	Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie	1.00	ud		-	
10.21	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	1.00	ud		-	
10.22	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	1.00	ud		-	
10.23	Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable fijado en pared	1.00	ud		-	
10.24	Suministro e instalación de puerta de caoba (Incluye marcos, e insumos menores para su instalación)	1.00	ud		-	
10.25	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 0.6m x 1.15m	1.00	ud		-	
10.26	Bote de escombros (6m3)	1.00	viajes		-	
10.27	Acarreo interno de escombros e insumos desmontados	1.00	pa		-	
10.28	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA miércoles, 14 de marzo de 2023	NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote 3- 2DA Etapa Readecuación de Baños del Palacio de Justicia de Azua		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
11.00	**BAÑO PRIVADO CÁMARA CIVIL -2DO NIVEL**					
11.01	Remoción de cerámica de baño en muros	15.10	m2		-	
11.02	Remoción de cerámica de baño en piso	2.90	m2		-	
11.03	Desmonte de lavamanos	1.00	ud		-	
11.04	Desmonte de inodoros existentes	1.00	ud		-	
11.05	Desmonte de papelera existente	1.00	ud		-	
11.06	Desmonte de puerta	1.00	ud		-	
11.07	Desmonte de plafón existente	2.90	m2		-	
11.08	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	2.90	m2		-	
11.09	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas, difusor matte, con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)	1.00	ud		-	
11.10	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	15.00	m2		-	
11.11	Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores.	2.90	m2		-	
11.12	Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	15.10	m2		-	
11.13	Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación	1.00	ud		-	
11.14	Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4"	1.00	ud		-	
11.15	Suministro y colocación de llavín de baño para puerta de caoba (Incluye desinstalación de existente)	1.00	ud		-	
11.16	Suministro e instalación de Lavamanos de pedestal , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados.	1.00	ud		-	
11.17	Suministro de zafacón de polipropileno con accionador de pie	1.00	ud		-	
11.18	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable	1.00	ud		-	
11.19	Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable	1.00	ud		-	
11.20	Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas 0.60M x 1.15m	1.00	ud		-	
11.21	Suministro e instalación de dispensador de jabón de acero inoxidable empotrado fijado en muro	1.00	ud		-	
11.22	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	1.00	ud		-	
11.23	Bote de escombros (6m3)	1.00	viajes		-	

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA miércoles, 14 de marzo de 2023	**NUMERO DE CARPETA**	**2024-001 O**
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote 3- 2DA Etapa Readecuación de Baños del Palacio de Justicia de Azua		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
11.24	Acarreo interno de escombros e insumos desmontados	1.00	pa		-	
11.25	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

12.00 MISCELANEOS

12.01	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	100.00	m2		-	
12.02	Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado y preparación, masillado, pintura, instalación y desinstalación)	5.00	und		-	
	Sub-total					**RD$ -**

	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$)	**-**

13.00 GASTOS INDIRECTOS

13.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%		0.00
13.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%		0.00
13.03	Transporte	2.50%		0.00
	SUB-TOTAL			**-**

	SUB-TOTAL GRAVADO	**-**

	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			**10.00%**		**-**

13.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	18.00%		0.00
13.05	Seguro Social y Contra accidentes	4.50%		0.00
13.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	1.00%		0.00
13.07	CODIA	0.10%		0.00
13.08	Equipos de Salud e Higiene	1.00%		0.00
13.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal	2.00%		0.00
	SUB-TOTAL (RD$)			**-**

	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD$)	**-**

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA miércoles, 14 de marzo de 2023	**NUMERO DE CARPETA**	**2024-001 O**
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote 3- 2DA Etapa Readecuación de Baños del Palacio de Justicia de Azua		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
13.10	Imprevistos			5.00%		0.00
	TOTAL GENERAL (RD$)					**RD$ -**