

OBRA: LISTADO DE CANTIDADES IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EDIFICIO SALA ASUNTOS DE FAMILIA (GAZCUE), PALACIO DE JUSTICIA DE VILLA MELLA Y PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA

UBIC.: Distrito Nacional y Prov. Santo Domingo Norte

Fecha:

LOTE NO. 3

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
1.00 IMPERMEABILIZANTE EDIFICIO SALA ASUNTO DE FAMILIA (GAZCUE)						
1.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	13.00	ud		-	
1.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	2.00	ud		-	
1.03	Reparación de drenajes de techo	2.00	ud		-	
1.04	Calzado y organización de cables eléctricos	1.00	pa		-	
1.05	Retiro de lona asfáltica existente	475.00	m2		-	
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color blanco o gris	475.00	m2		-	
1.07	Bote de escombros	2.00	viajes		-	
Sub-total						-

2.00 IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE VILLA MELLA						
2.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	6.00	ud		-	
2.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	4.00	ud		-	
2.03	Reubicación de drenajes de techo	4.00	ud		-	
2.04	Retiro de lona asfáltica existente	420.00	m2		-	
2.05	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color blanco o gris	420.00	m2		-	
2.06	Bote de escombros	1.00	viajes		-	
Sub-total						-

3.00 IMPERMEABILIZANTE PARCIAL PALACIO JUSTICIA CIUDAD NUEVA						
3.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	5.00	ud		-	
3.02	Corrección pendiente de fino de techo	140.00	M2		-	
3.03	Reparación de drenajes de techo	2.00	ud		-	
3.04	Calzado y organización de cables eléctricos	1.00	pa		-	
3.05	Retiro de lona asfáltica existente	970.00	m2		-	
3.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color blanco o gris	970.00	m2		-	
3.07	Confección de Base para Compresores A/A en Hormigón (1.00 x 1.00) mts	5.00	ud.		-	
3.08	Confección de Base para Planta Eléctrica en Hormigón (1.50 x 2.50) mts	1.00	ud.		-	
3.09	Confección de Base para Tanque de Combustible en Hormigón (1.00 x 1.70) mts	1.00	ud.		-	
3.10	Bote de escombros	3.00	viajes		-	
Sub-total						-

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					RD\$	-
ITBIS (18%)				18.00%	RD\$	-
TOTAL GENERAL (RD\$)						-