



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

OBRA: Presupuesto Construcción Rampa de Acceso para
Discapitados Palacio de Justicia de San José de Ocoa.

Fecha de creación: 29 de Septiembre 2022

UBIC.: San José de Ocoa.

Solicitado por : Arq. Rocio Altagracia

Preparado por : Ing. Erick Pujols.

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
1.00 PARTIDAS						
1.01	Demolición de pisos existentes entrada principal (Incluye mortero de colocación)	21.70	m2		0.00	
1.02	Demolición de escalones de Granito existentes	46.50	m		0.00	
1.03	Demolición de rampas existentes	2.00	ud		0.00	
1.04	Demolición de acera de hormigón existente	32.25	m2		0.00	
1.05	Excavación de zapatas de muros de 8"	14.00	m3		0.00	
1.06	Hormigón Armado en zapata de muros 0.60 x 0.25 Acero transversal 3/8" @ 20cm, Acero long. 3/8"	6.50	m3		0.00	
1.07	Suministro y colocación bloques de 8" 3/8" @ 0.20mts todas las cámaras llenas. BNP y SNP	19.50	m2		0.00	
1.08	Hormigón Armado en columnas de amarre 0.20 x 0.20 mt. Estr. 3/8" @ 0.20mts. Long. 4 barras 3/8"	0.25	m3		0.00	
1.09	Hormigón Armado en viga de amarre 0.20 x 0.20 mt. Estr. 3/8" @ 0.20mts. Long. 4 barras 3/8"	1.80	m3		0.00	
1.10	Relleno compactado (E=0.50) material clasificado	10.50	m3		0.00	
1.11	Acera rayada en H.A. Con malla electrosoldada 0.15 x 0.15mts en Rampa para Minusválidos (incluye estriado profundo de rampa /Líneas antideslizante)	16.50	m2		0.00	
1.12	Vaciado de losa de Hormigón Armado con malla electrosoldada (Chapapote) para colocación de piso de Granito en entrada principal	19.00	m2		0.00	
1.13	Vaciado de piso de Hormigón con violinado profundo en entrada principal	33.00	m2		0.00	
1.14	Fraguache de elementos de Hormigón	11.00	m2		0.00	
1.15	Pañete en muros de Hormigón y elementos estructurales	11.00	m2		0.00	
1.16	Cantos y mochetas	30.00	m		0.00	
1.17	Baranda en Rampa para personas con discapacidad de tubos de 2", 1 1/2" y 3/8" en Acero Inoxidable (Ver detalles en planos).	26.50	m		0.00	
1.18	Suministro y colocación de piso de Granito fondo blanco en entrada principal (Incluye brillo y pulido).	20.00	m2		0.00	
1.19	Suministro y colocación de zócalos de Granito fondo blanco en entrada principal	6.00	m		0.00	
1.20	Suministro e instalación de escalones de Granito fondo blanco en entrada principal (Incluye zócalos, brillo y pulido).	40.00	ml		0.00	
1.21	Suministro y aplicación de pintura satinada en rampa y área exterior color igual al existente, 2 manos. Incluye preparación de superficie (Masillado, lijado, rapillado, entre otros).	500.00	m2		0.00	
1.22	Traslado de escombros hacia lugar de acopio	1.00	pa		0.00	
1.23	Bote de escombros	5.00	ud		0.00	
1.24	Limpieza continua	1.00	ud		0.00	
Sub-total					RD\$	-
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					RD\$	-

	GASTOS INDIRECTOS					
1.00	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%	RD\$	-
2.00	Gastos administrativos y de obra			3.00%	RD\$	-
3.00	Transporte			2.50%	RD\$	-
	SUB-TOTAL					RD\$0.00
	SUB-TOTAL GRAVADO					RD\$0.00
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			10.00%	RD\$	-
4.00	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%	RD\$	-
5.00	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%	RD\$	-
6.00	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%	RD\$	-
7.00	CODIA			0.10%	RD\$	-
8.00	Equipos de Salud e Higiene			1.00%	RD\$	-
9.00	Equipos de seguridad y protección personal			2.00%	RD\$	-
	SUB-TOTAL (RD\$)				RD\$	-
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)					RD\$0.00
10.00	Imprevistos			5%		-
	TOTAL GENERAL (RD\$)					-

Preparado por:

Ing. Erick Pujols .
Ing. Supervisor

Revisado por:

Ing. Carlos Espinal .
Gerente de Proyectos

Revisado por:

Arq. Rocio Altagracia