

OBRA: ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA TRASLADO DEL TNA AL PALACIO DE JUSTICIA DE BANI

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE BANI

Fecha :  
Solicitado por :  
Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
<b>1.00 PRELIMINARES</b>						
1.01	Demolición de muros de sheetrock	18.40	ud		-	
1.02	Desmante de luminaria existente	6.00	ud		-	
1.03	Desmante de abanico de techo	2.00	ud		-	
1.04	Mantenimiento de puerta de 0.90 x 2.10 mts en hierro de acceso a parqueo fiscalía	1.00	ud		-	
1.05	Cambio de giro a puerta en polimetal de 1.00 x 2.10 mts	1.00	ud		-	
1.06	Demolición de pavimento para contenes y jardinera	25.70	m2		-	
1.07	Desmante de puertas (Incluye marcos )	2.00	ud		-	
1.08	Apertura de hueco de puerta en muro de sheetrock y terminación ( incluye estructura)	3.00	ud		-	
1.09	Cierre de hueco de puerta en sheetrock con insulación acústica ( a dos caras, incluye estructura)	4.20	m2		-	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>
<b>2.00 MUROS</b>						
2.01	Suministro e instalación de muros de sheetrock con insulacion acústica (fibra de vidrio , incluye estructura) h=4.00 m (hasta techo de HA)	80.00	m2		-	
2.02	Suministro e instalación de muros de sheetrock con insulacion acústica (fibra de vidrio , incluye estructura) h=4.00 m (hasta techo de HA) en acondicionamiento de área del Juzgado de Paz y Cámara Penal	27.81	m2		-	
2.03	Suministro e instalación de muros de sheetrock con insulacion acústica (fibra de vidrio , incluye estructura) h=4.00 m (hasta techo de HA) en sala de audiencias (una cara)	32.00	m2		-	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>
<b>3.00 TERMINACION DE TECHO</b>						
3.01	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	79.15	m2		-	
3.02	Confeción de Fascia en sheetrock (incluye estructura )	5.50	ml		-	
3.03	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	13.75	m2		-	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>
<b>4.00 PUERTAS Y ESTRADO</b>						
4.01	Suministro e instalación de puerta de caoba (0.90 x 2.10) mts	5.00	ud		-	
4.02	Mantenimiento de puerta de 0.90 x 2.10 en área intervenir del Juzgado de Paz incluye rapillado, pintura, desinstalación y instalación	1.00	ud		-	
4.03	Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación y llavín)	1.00	ud		-	
4.04	Mantenimiento de estrado (Lijado, Masillado y pintura) Ancho de sala 5.60 mts	1.00	ud		-	
4.05	Suministro e instalación de puerta de aluminio P40 y vidrio de control de acceso (1.00 x 2.10) Mts	2.00	ud		-	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>
<b>5.00 INSTALACIONES ELECTRICAS</b>						
5.01	Suministro e instalación de salidas cenitales	5.00	ud		-	
5.02	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	3.00	ud		-	
5.03	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolimero color blanco	10.00	ud		-	
5.04	Suministro e instalación de data en tuberías de 3/4"	10.00	ud		-	
5.05	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	17.00	ud		-	
5.06	Suministro e instalación de lámparas Ojo de Buey 6" con Dimmer de 9 Watts	6.00	ud		-	

OBRA: ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA TRASLADO DEL TNA AL PALACIO DE JUSTICIA DE BANI

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE BANI

Fecha :  
Solicitado por :  
Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
5.07	Instalación de abanico de techo desinstalado	2.00	ud		-	
5.08	Suministro e instalación de acometida para data en EMT 2"	100.00	pl		-	
5.09	Suministro e instalación de acometida eléctrica en tubería EMT de 1pulg. incluye tres líneas, alambre de goma y panel de 12-24 circuito	1.00	ud		-	
5.10	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)	1.00	ud		-	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ -</b>

**6.00 ACERA Y CONTENES**

6.01	Excavación para contenes	9.10	m3		-	
6.02	Construcción contenes	50.50	ml		-	
6.03	Construcción acera en hormigón violinada E=0.10m	11.50	m2		-	
6.04	Construcción Piso de hormigón pulido E=0.10m	25.10	m2		-	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ -</b>

**7.00 PINTURA**

7.01	Suministro y Aplicación de pintura satinada en paredes (interior y exterior)	418.00	m2		-	
7.02	Suministro y Aplicación de pintura satinada en panderetas de sheetrock en áreas intervenidas del Juzgado de Paz y Cámara penal	50.00	m2		-	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ -</b>

**8.00 MISCELANEOS**

8.01	Confección e Instalación de Protector de hierro en puerta de aluminio y vidrio (barras de 1/2")	22.60	p2		-	
8.02	Brillado de piso	88.86	m2		-	
8.03	Construcción jardineras L = 13 ML muros separado a 0.30 Cent., h=0.40 mts (incluye excavación, zapatas, muros, pañete, pintura y jardinería)	1.00	ud		-	
8.04	Suministro e instalación de zócalos en granito fondo gris igual a existentes	52.00	ml		-	
8.05	Traslado de puerta de hierro corredera de parqueo trasero (incluye materiales)	1.00	pa		-	
8.06	Traslado de escombros demolidos	6.00	m3		-	
8.07	Bote de escombros (dos viajes en camión de seis metros cúbicos)	2.00	viajes		-	

**OBRA: ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA TRASLADO DEL TNA AL PALACIO DE JUSTICIA DE BANI**

**UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE BANI**

Fecha :  
Solicitado por :  
Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
8.08	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>
<b>SUB-TOTAL GENERAL (RD\$) TRASLADO TNA</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>

**9.00 BAÑO JUECES Y REHABILITACIÓN DE BAÑO**

9.01	Apertura de hueco de puerta de 0.90 x 2.10 en muro de blocks y terminación ( dintel , pañete y cantos)	1.00	ud		-	
9.02	Demolición de cerámica de pared y piso	30.00	m2		-	
9.03	Desmante de divisiones de baños en PVC	1.00	ud		-	
9.04	Desmante de aparatos sanitarios(Dos inodoros y dos lavamanos de mueble)	4.00	ud		-	
9.05	Desmante y traslado de tope de marmolite de 1.05 x 0.60 metros	1.00	ud		-	
9.06	Excavación zapata de muros(1.30 x 0.40 x 0.30) mts	1.00	pa		-	
9.07	Zapata de muros(1.30 x 0.20 x 0.25) mts	1.00	pa		-	
9.08	Muros de bloques de 6 bastones a 0.60 mts	7.28	m2		-	
9.09	Pañete en muros	13.52	m2		-	
9.10	Viga de amarre de 0.15 x 0.20 x 1.30 mts	1.00	pa		-	
9.11	Suministro e instalación de cerámica de pared en baño de 0.60 x 0.30 acorde con el porcelanato de piso H=2.50mts	41.55	m2		-	
9.12	Suministro e Instalación de Piso de cerámica en baño de 0.60 x 0.60 mts acorde con el porcelanato de pared	6.08	m2		-	
9.13	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal color blanco	2.00	ud		-	
9.14	Suministro e Instalación de Inodoro elongado con asiento de caída lenta, de fluxómetro manual de palanca , acabado pulido.	2.00	ud		-	
9.15	Suministro e instalación de fluxómetro para inodoro de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo	2.00	ud		-	
9.16	Barra para personas con discapacidad en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud.	1.00	ud		-	
9.17	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	2.00	ud		-	
9.18	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido	2.00	ud		-	
9.19	Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt	2.00	ud		-	
9.20	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	6.08	m2		-	
9.21	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	2.00	ud		-	
9.22	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	1.00	ud		-	
9.23	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	1.00	ud		-	
9.24	Suministro e Instalación de extractor de 13 x 13 pulgadas de extracción de aire(incluye tuberías de 3 en PVC Semi-prresion)	1.00	ud		-	
9.25	Suministro e instalación de puerta de caoba (1.00 x 2.10)	1.00	ud		-	
9.26	Suministro de tuberías y piezas de aguas negras y potable	2.00	Baño		-	
9.27	Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla cuadrada en acero inoxidable.	1.00	ud		-	
9.28	Mano de obra de plomería	2.00	Baño		-	
9.29	Limpieza continua y final incluye bote de material	1.00	ud		-	
<b>SUB-TOTAL GENERAL (RD\$) BAÑO JUECES Y REHABILITACIÓN DE BAÑO</b>					<b>RD\$</b>	<b>-</b>

OBRA: ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA TRASLADO DEL TNA AL PALACIO DE JUSTICIA DE BANI

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE BANI

Fecha :  
Solicitado por :  
Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)</b>						<b>RD\$ -</b>

**10.00 GASTOS INDIRECTOS**

10.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		-
10.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		-
10.03	Transporte			2.50%		-
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>						<b>RD\$ -</b>
<b>SUB-TOTAL GRAVADO</b>						<b>RD\$ -</b>
<b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS</b>						<b>RD\$ -</b>
				10.00%		-
10.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		-
10.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		-
10.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		-
10.07	CODIA			0.10%		-
10.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		-
10.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		-
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>						<b>RD\$ -</b>

<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)</b>						<b>RD\$ -</b>
---	--	--	--	--	--	---------------

10.10	Imprevistos			5%		RD\$ -
-------	-------------	--	--	----	--	--------

<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>						<b>RD\$ -</b>
-----------------------------	--	--	--	--	--	---------------