INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	05 de enero de 2024	**NÚMERO DE CARPETA**	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 5 Presupuesto para la readecuación de oficina en 4to nivel del edificio sede SCJ.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia, Distrito Nacional		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	**PRELIMINARES**					
1.01	Desinstalación muro cortina en fachada este de oficina (3.01x2.97)m. Incluye guindola eléctrica y previsión para trabajos en altura.	101.00	pie^2		-	
1.02	Pulido de superficie de mármol existente en perímetro de ventana (3.00 m^2).	1.00	p.a.		-	
1.03	Desinstalación de zócalos de madera.	27.00	m		-	
1.04	Suministro y aplicación de sellador incoloro a base de resina en revestimiento exterior de mármol .	25.00	m2		-	
1.05	Desinstalación de piso de madera jatoba machihembrada, incluye base soporte en MDF hidrófugo.	40.00	m^2		-	
1.06	Traslado de material desinstalado al lugar de acopio.	2.60	m^3		-	
1.07	Bote de material desinstalado.	2.00	viajes		-	
	Sub-total					**RD$ -**
2.00	**MURO CORTINA**					
2.01	Confección de bordillo de concreto en base de estructura de muro cortina, (0.18 x 3.00)m e_{prom}=0.04m, incluye demolición del bordillo existente.	1.00	p.a.		-	
2.02	Suministro y aplicación mortero impermeabilizante en perímetro de ventana (2.63m^2). Incluye limpieza del área.	1.00	p.a.		-	
2.03	Suministro e instalación muro cortina en estructura de aluminio anodizado natural 2 1/2" x 5" y cristal laminado 3/8" (5mm+5mm), incluye felpa, sellado de juntas con silicón industrial, uso de guindola eléctrica y previsión para trabajos en altura.	101.00	pie^2		-	
2.04	Suministro e instalación laminado de cristales en tonalidad oscura, rechazo mínimo de 99% de rayos UV y 72% de calor. Incluye limpieza final.	101.00	pie^2		-	
	Sub-total					**RD$ -**
3.00	**TERMINACIÓN DE SUPERFICIE**					
3.01	Suministro e instalación piso machihembrado de madera Jatoba terminada, (incluye base soporte en planchas MDF hidrófugo, espesor 3/4").	40.00	m^2		-	
3.02	Mantenimiento y reinstalación de zócalos de madera desinstalados, incluye limpieza, lijado, masillado y tintado con óleo en tonalidad similar a la existente.	27.00	m		-	
3.03	Limpieza continua y final.	1.00	p.a.		-	
	Sub-total					**RD$ -**
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$)					**RD$ -**
4.00	**GASTOS INDIRECTOS**					
4.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		-
4.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		-
4.03	Transporte			2.50%		-
	SUB-TOTAL (RD$)					**RD$ -**
	SUB-TOTAL GRAVADO					**RD$ -**
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			**10.00%**		**RD$ -**

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	05 de enero de 2024	**NÚMERO DE CARPETA**	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 5 Presupuesto para la readecuación de oficina en 4to nivel del edificio sede SCJ.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia, Distrito Nacional		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
4.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		-
4.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		-
4.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		-
4.07	CODIA			0.10%		-
4.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		-
4.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		-
	SUB-TOTAL (RD$)					**RD$ -**

	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD$)	**RD$0.00**

4.10	Imprevistos			5.00%		-

	TOTAL GENERAL (RD$)	**RD$ -**