INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA jueves, 07 de marzo de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote 6 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de la Vega		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
	REMOZAMIENTO DE ZONAS GENERALES					
1.00	**PASILLOS DE ACCESO**					
1.01	Movilización de compresores de aire acondicionado (Incluye confección de base en altura/pared provisional con fines de trabajar el piso)	12.00	ud		-	
1.02	Demolición de pisos de hormigón en pasillos existentes	15.00	m2		-	
1.03	Desmonte de modulo de información atornillado en Sheetrock	1.00	ud		-	
1.04	Relleno de material clasificado (caliche compactado 90%)	18.00	m3		-	
1.05	Movilización y canalización de tuberías de drenaje de aires acondicionados en pasillo (incluye insumos y materiales menores)	1.00	pa		-	
1.06	Suministro y confección de drenaje pluvial en zona de pasillo(incluye rejilla de hierro para desagüe exterior de 20 cm x 270 cm canalizada a tubería, canalización de hormigón 20 cm x20 cm, tubería de drenaje de 2", longitud tubería menor a estación de 20 m)	2.00	pa		-	
1.07	Suministro y colocación de tapa de plástico solido para registros de hormigón existentes(incluye confección moldura para colocación de tapa, eliminación de existente, terminación general)	2.00	ud		-	
1.08	Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color crema de 40x40cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color crema, incluye el mortero y la preparación de la superficie	105.00	m2		-	
1.09	Suministro e instalación de zócalos en porcelanato de alto tráfico antideslizante color crema de 7 cm x40cm, juntas de 2 mm, derretido en juntas color crema, incluye el mortero y la preparación de la superficie	85.00	m		-	
1.10	Suministro y colocación de base de hormigón armado con malla electrosoldada 3.5 x 3.5, nivelada, espesor 10 cm, f`c 180 kg/cm2.	11.00	m3		-	
1.11	Bote y acarreo de escombros (6m3)	4.00	viaje		-	
1.12	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**
2.00	**ILUMINACIÓN EXTERIOR**					
2.01	Suministro e instalación de reflectores Led 150 W en tercer piso de la fachada exterior(incluye desinstalación de existentes , altura de colocación:9.5 - 10 m de altura en fachada, Blanco cálido)	3.00	ud		-	
2.02	Suministro e instalación de tubos t8 10w led para lámpara 2' x 2' (Luz blanca)	24.00	ud		-	
2.03	Suministro e instalación de difusores parabólicos empotrables para lamparas 2'x2' (24 pulg x 24 pulg) (Incluye desinstalación de difusores de luz existentes)	48.00	ud		-	
2.04	Descenso de 3 (tres) lamparas colgantes en globo de vidrio (interiores), altura: 7 m,(Aumento de la longitud del cable de la lámpara colgante en 2.5 m, incluye materiales menores ver especificaciones técnicas)	1.00	pa		-	
2.05	Suministro y colocación de lamparas colgantes en globo de vidrio (exteriores), altura: 7 m,(Aumento de la longitud del cable de la lámpara colgante en 2.5 m, incluye materiales menores ver especificaciones técnicas)	3.00	ud		-	
2.06	Suministro e instalación de focos led empotrados 7 w luz cálida en escalinata (incluye canalización, salidas eléctricas, derivación e insumos)	6.00	ud		-	

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA jueves, 07 de marzo de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote 6 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de la Vega		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
2.07	Suministro e instalación de reflector led de piso para fachada 100 w luz cálida(incluye insumos para su instalación, canalización y cableado en escalinata)	3.00	ud		-	
2.08	Suministro e instalación de reflectores Led 150 W en tercer piso de la fachada exterior(incluye desinstalación de existentes , altura de colocación:9.5 - 10 m de altura en fachada, Blanco cálido)	3.00	ud		-	
2.09	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

3.00 ESCALINATA- ESCALERA DE ACCESO POSTERIOR

3.01	Remoción de revestimiento existente en escalinata (Incluye zócalos y mortero)	62.03	m2		-	
3.02	Demolición de escalones y corte con medios de acero(incluye remoción de zapata de arranque)	1.00	pa		-	
3.03	Demolición de pavimento en mosaicos de hormigón	27.20	m2		-	
3.04	Excavación de Zapata de zapata en arranque de escalinata DF: 0.50m	10.50	m3		-	
3.05	Hormigón de limpieza (solado)	0.50	m3		-	
3.06	Suministro y aplicación de relleno compactado (Material clasificado: caliche)	17.30	m3		-	
3.07	Suministro y confección de losa superior de hormigón armado , espesor 10 cm, 180 kg/cm2, acero Dir. X y Y, 3/8"@0.6 m	2.00	m3		-	
3.08	Suministro y confección de escalones de 28 x 15 en concreto , espesor 10 cm, 180 kg/cm2, acero Dir.Y, 3/8"@0.6 m, Dir. X 3/8@0.3 m (Arranque y final de acero longitudinal con 1 barra de 3/8")	1.20	m3		-	
3.09	Viga de amarre(Cabezal de muro y conexión con escalón, hormigón 180 kg/cm2, 0.15m x 0.15m, 4Ø1/2", est.3/8"@0.40m	1.00	m3		-	
3.10	Columnas de amarre, hormigón 180 kg/cm2, 0.15m x 0.30m, 4Ø1/2", est.3/8"@0.30m	0.10	m3		-	
3.11	Conexión de tramo nuevo de losa de escalinata con losa existente por anclaje de acero perforado (usar acero epoxy) y película de Grout de 3 cm en la zona de contacto.	1.00	pa		-	
3.12	Conexión de tramo nuevo de losa de escalinata con losa existente por anclaje de acero perforado (usar acero epoxy) y película de Grout de 3 cm en la zona de contacto.	1.00	pa		-	
3.13	Suministro y confección de zapata de muro de 30 cm x 20 cm, 180 kg/cm2, acero longitudinal 2 barras de 3/8", acero transversal 3/8" @40 cm.	1.50	m3		-	
3.14	Suministro y colocación de muro de 6" , 3/8"@0.6 m	8.90	m2		-	
3.15	Suministro e instalación de huellas en Granito en escalinata lateral izquierdo y posterior	40.00	m		-	
3.16	Suministro e instalación de contrahuellas en Granito en escalinata lateral izquierdo	40.00	m		-	
3.17	Suministro e instalación de piso de granito	68.56	m2		-	
3.18	Suministro e instalación de baranda de acero inoxidable en escalera escalinata lateral izquierdo(vista desde la calle)	30.00	pl		-	
3.19	Suministro e confección de empañete maestrado lateral	5.50	m2		-	
3.20	Bote y acarreo de escombros (6m3)	6.00	viaje		-	
3.21	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	

INFORMACIONES DEL PROYECTO		
FECHA jueves, 07 de marzo de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote 6 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de la Vega		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
	Sub-total					**RD$ -**

4.00 JARDINERAS EN ESCALINATA

4.01	Excavación de Zapata de zapata para jardineras DF: 0.50m	1.50	m3		-	
4.02	Demolición de pavimento de hormigón en calle	2.80	m2		-	
4.03	Suministro y confección de zapata de jardinera de 30 cm x 20 cm, 180 kg/cm2, acero longitudinal 2 barras de 3/8", acero transversal 3/8" @40 cm.	1.00	m3		-	
4.04	Suministro y aplicación de relleno compactado (Material clasificado: caliche)	1.51	m3		-	
4.05	Suministro y confección de drenaje para jardineras (incluye piezas menores para derivación, tubería de 2" interna perforada, fondo de 20 cm inferior en grava e insumos menores)	1.00	pa		-	
4.06	Suministro y colocación de muro de 6" , 3/8"@0.6 cm	7.20	m2		-	
4.07	Suministro y aplicación de pintura interna impermeabilizante elastomerica dentro de jardinera (como protección de la pintura exterior de jardinera)(incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	14.56	m2		-	
4.08	Suministro y colocación de malla geotextil sobre capa de grava en jardinera	3.20	m2		-	
4.09	Suministro y confección de cantos	30.40	m		-	
4.10	Suministro y confección de mocheta	1.68	m2		-	
4.11	Suministro y aplicación de pintura satinada exterior (incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	16.02	m2		-	
4.12	Bote y acarreo de escombros (6m3)	2.00	viaje		-	
4.13	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

5.00 PLATAFORMA METALICA PARA COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO / HERRERIA

5.01	Remoción de plataforma metálica 2.56 m x 2.73 m en zona de pasillo exterior (altura: techo de segundo piso)	1.00	pa		-	
5.02	Suministro y confección de estructura de soporte (2.56 m x2.73m) para compresores de aire acondicionado en tola a36 de 1/2" y perfiles metálicos en dirección (X y Y) de (6" x 4")x(1/4") @ 0.4 m, soldadura estructural en juntas electrodo 7018 1/8", conexión en muros atornillada y anclada con acero epoxica (anclaje estructural epoxica) ,(Incluye pintura anticorrosiva, pintura industrial, terminaciones, conexiones a muros colindantes)	1.00	pa		-	
5.03	Suministro y confección de gabinete metálico con tramos para banco de batería 1.80 m x1.50 m, cubierta en plancha de aluminio lijada de 3mm -4 mm, estructura en perfiles angulares, (incluye cerradura tipo lengüeta, instalación en sitio, retiro de soporte de baterías existentes y sustitución, pintura anticorrosiva, insumos menores, terminación industrial)	3.00	ud		-	
5.04	Bote y acarreo de escombros (6m3)	2.00	viaje		-	
5.05	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

6.00 COMEDOR

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA jueves, 07 de marzo de 2024	**NUMERO DE CARPETA**	**2024-001 O**
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote 6 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de la Vega		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
6.01	Demolición de muro de sheetrock interior	8.10	m2		-	
6.02	Desmonte de meseta de fregadero (Incluye mueble inferior, gabinete)	1.00	ud		-	
6.03	Desmonte de fregadero existente	1.00	ud		-	
6.04	Suministro y aplicación de pintura satinada en muro de sheetrock (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	4.70	m2		-	
6.05	Suministro e instalación de gabinete aéreo de 1.40 mx0.3 m, con una altura de 0.7 m, con dos niveles interiores y elevado desde la meseta a 0.5 m (incluye desmonte, instalacion,pintura, lijado y masillado)	1.00	ud		-	
6.06	Suministro e instalación de meseta en granito negro galaxy (3.4 m x 0.6 m)	1.00	pa		-	
6.07	Suministro e instalación de gabinetes de piso en madera MDF (bajo tope), altura 0.9 m	1.00	pa		-	
6.08	Suministro e instalación de plafón 2"x2" x 7 mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	28.65	m2		-	
6.09	Suministro e instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas, con difusor matte, con tubos T8 de 18 W 24",800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40 MIL horas CERTIFICACIÓN UL.(Incluye desinstalación de existentes)	3.00	ud		-	
6.10	Suministro e instalación de fregadero en acero inoxidable, acabado pulido, empotrado, cubeta profunda (incluye boquilla y piezas para su operación e instalación)	1.00	ud		-	
6.11	Suministro e instalación de llave de fregadero de arco alto, monomando	1.00	ud		-	
6.12	Bote y acarreo de escombros (6m3)	1.00	viaje		-	
6.13	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

7.00 PARTIDAS GENERALES

7.01	Suministro y cambio de toma corrientes existentes	12.00	ud		-	
7.02	Suministro y aplicación de pintura Satinada interior en zonas determinadas (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	600.00	m2		-	
7.03	Suministro y aplicación de pintura Satinada exterior(Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	4,105.60	m2		-	
7.04	Suministro y aplicación de pintura para trafico en contenes (Incluye preparación de superficie)	180.00	m		-	
7.05	Suministro y aplicación de Pintura industrial para verja perimetral en malla ciclónica (Incluye preparación de superficie y lijado, ambos lados)	40.00	m2		-	
7.06	Resane de aceras perimetrales (Incluye preparación resane de imperfecciones, terminación frotada, lechada formulada para color gris)	100.00	m2		-	
	Sub-total					**RD$ -**

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$)	**RD$ -**

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA jueves, 07 de marzo de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-001 O
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote 6 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de la Vega		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
8.00	**GASTOS INDIRECTOS**					
8.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		0.00
8.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		0.00
8.03	Transporte			2.50%		0.00
	SUB-TOTAL					-
	SUB-TOTAL GRAVADO					-
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			**10.00%**		-
8.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		0.00
8.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		0.00
8.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		0.00
8.07	CODIA			0.10%		0.00
8.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		0.00
8.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		0.00
	SUB-TOTAL (RD$)					-
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD$)					-
8.10	Imprevistos			5.00%		0.00
	TOTAL GENERAL (RD$)				**RD$**	-