

OBRA: Adecuaciones Distintas Áreas en el Palacio de Justicia de Barahona

Fecha :

UBIC.: Palacio de Justicia de Barahona

Solicitado por :

Preparado por :

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | |
|--|--|--------|------|--------|--------------|----------|
| A Despacho Penal (Oficina Juez de Atención Permanente) y Área de Secretaria de la Primera Sala Civil en el 2do. Nivel | | | | | | |
| 1.00 Preliminares | | | | | | |
| 1.01 | Desmante de plafón existente | 168.00 | m2 | | - | |
| 1.02 | Desmante de lámparas existentes | 20.00 | und | | - | |
| 1.03 | Desmante de puertas de madera existentes | 3.00 | und | | - | |
| 1.04 | Desmante de counter de madera existente | 1.00 | und | | - | |
| 1.05 | Desmante de vidrio de counter existente | 60.00 | p2 | | - | |
| 1.06 | Demolición de muros de sheetrock existente | 12.00 | m2 | | - | |
| 1.07 | Apertura y terminación de hueco de puerta en muro de sheetrock | 1.00 | und | | - | |
| 1.08 | Demolición de fascia de sheetrock existente | 4.60 | ml | | - | |
| Sub-total | | | | | RD\$ | - |
| 2.00 Muros | | | | | | |
| 2.01 | Suministro e instalación de muros de sheetrock | 45.00 | m2 | | - | |
| Sub-total | | | | | RD\$ | - |
| 3.00 Terminaciones de techo | | | | | | |
| 3.01 | Suministro e Instalación de Plafon Nuevo 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal, Angulares, Maint Tee y Cross Tee) | 168.00 | m2 | | - | |
| 3.02 | Suministro y confección de fascia de sheetrock 0.50mx0.60mx3.50m | 3.50 | ml | | - | |
| Sub-total | | | | | RD\$ | - |
| 4.00 Terminaciones de piso | | | | | | |
| 4.01 | Limpieza profunda de pisos de cerámica existente | 85.00 | m2 | | - | |
| 4.02 | Suministro e instalación de zócalos de plycent (incluye pintura) | 23.00 | ml | | - | |
| Sub-total | | | | | RD\$ | - |
| 5.00 Ebanistería | | | | | | |
| 5.01 | Mantenimiento de puertas de madera existentes | 2.00 | und | | - | |
| 5.02 | Suministro e instalación de puertas de caoba nueva 0.90x 2.10m (incluye llavin de palanca) | 2.00 | und | | - | |
| 5.03 | Mantenimiento de muebles de estrado (Incluye plataforma) existente | 1.00 | und | | - | |
| 5.04 | Reacondicionamiento (Corte y Mantenimiento) y reinstalación de counter existente (Incluyendo el panel de vidrio) en el área de la Secretaria de la Primera Sala Civil en el 2do. Nivel | 1.00 | p.a | | - | |
| Sub-total | | | | | RD\$ | - |
| 6.00 Instalaciones eléctricas | | | | | | |
| 6.01 | Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas | 5.00 | und | | - | |
| 6.02 | Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL | 28.00 | und | | - | |
| 6.03 | Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V Polímero Color blanco | 3.00 | und | | - | |
| 6.04 | Suministro e instalación de tomacorrientes 120V Polímero Color blanco | 4.00 | und | | - | |
| 6.05 | Suministro e instalación de salidas para data y/o telefono, Polímero Color blanco | 4.00 | und | | - | |
| 6.06 | Suministro e instalación de luces led redonda de 6" | 3.00 | und | | - | |
| 6.07 | Traslado y reinstalación de unidades de Aires Acondicionados Tipo Split existentes (Incluye tuberías y gas) | 3.00 | und | | - | |
| Sub-total | | | | | RD\$ | - |
| 7.00 Pintura | | | | | | |
| 7.01 | Suministro y aplicación de pintura Satinada (Blanco Colonial 966) sin olor, incluye preparación de superficie | 450.00 | und | | - | |
| Sub-total | | | | | RD\$ | - |
| 8.00 Miscelaneos | | | | | | |
| 8.01 | Traslado y bote de escombros | 1.00 | vía | | - | |
| 8.02 | Limpieza continua y final | 1.00 | p.u. | | - | |

OBRA: Adecuaciones Distintas Áreas en el Palacio de Justicia de Barahona

UBIC.: Palacio de Justicia de Barahona

Fecha :

Solicitado por :

Preparado por :

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | |
|------------------|-------------|-------|-----|--------|--------------|--------|
| Sub-total | | | | | | RD\$ - |

B Sustitución de plafón de la Cámara Civil, Penal y Área Administrativa

9.00 Terminaciones de techo

| | | | | | | |
|------------------|--|--------|-----|--|---|--------|
| 9.01 | Desmorte de plafond existente | 295.00 | m2 | | - | |
| 9.02 | Desmorte de lámparas de plafon 2x4 existentes | 38.00 | und | | - | |
| 9.03 | Desmorte de lámparas de plafon de 2x2 existentes | 6.00 | und | | - | |
| 9.04 | Suministro e Instalación de Plafón Nuevo 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal, Angulares, Maint Tee y CrossTee) | 295.00 | m2 | | - | |
| 9.05 | Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL | 44.00 | und | | - | |
| 9.06 | Bote, Limpieza continua y final | 1.00 | und | | - | |
| Sub-total | | | | | | RD\$ - |

C Ampliación del Centro de Citaciones y Notificaciones (CCN)

10.00 Preliminares

| | | | | | | |
|------------------|---|-------|------|--|---|--------|
| 10.01 | Desmorte de plafón existente | 25.00 | m2 | | - | |
| 10.02 | Desmorte de luminarias existentes | 8.00 | und | | - | |
| 10.03 | Desmorte de puerta de madera existentes | 1.00 | und | | - | |
| 10.04 | Demolición de muros de sheetrock existente | 18.00 | m2 | | - | |
| 10.05 | Cierre de hueco de puerta con muro de sheetrock | 1.00 | p.u. | | - | |
| Sub-total | | | | | | RD\$ - |

11.00 Terminaciones de techo

| | | | | | | |
|------------------|--|-------|----|--|---|--------|
| 11.01 | Suministro e Instalación de Plafon Nuevo 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal, Angulares, Maint Tee y CrossTee) | 25.00 | m2 | | - | |
| Sub-total | | | | | | RD\$ - |

12.00 Terminaciones de piso

| | | | | | | |
|------------------|--|-------|----|--|---|--------|
| 12.01 | Limpieza profunda de pisos de cerámica existente | 25.00 | m2 | | - | |
| 12.02 | Suministro e instalación de zócalos de plycent (incluye pintura) | 2.00 | ml | | - | |
| Sub-total | | | | | | RD\$ - |

13.00 Ebanistería

| | | | | | | |
|------------------|--|------|-----|--|---|--------|
| 13.01 | Mantenimiento de puertas de madera sencilla existentes | 1.00 | und | | - | |
| 13.02 | Mantenimiento de counter de madera existente (Incluye sustitución de 6 paneles frontales de madera prensada 0,58mx0,95m) | 1.00 | und | | - | |
| Sub-total | | | | | | RD\$ - |

14.00 Instalaciones eléctricas

| | | | | | | |
|------------------|--|------|-----|--|---|--------|
| 14.01 | Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas | 2.00 | und | | - | |
| 14.02 | Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2x2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL | 8.00 | und | | - | |
| 14.03 | Suministro e instalación de interruptores sencillos 110V Polímero Color blanco | 1.00 | und | | - | |
| 14.04 | Suministro e instalación de tomacorrientes 120V Polímero Color blanco | 3.00 | und | | - | |
| 14.05 | Suministro e instalación de salidas para data y/o telefono, Polímero Color blanco | 3.00 | und | | - | |
| Sub-total | | | | | | RD\$ - |

15.00 Pintura

| | | | | | | |
|------------------|---|-------|----|--|---|--------|
| 15.01 | Suministro y aplicación de pintura Satinada (Blanco Colonial 966) sin olor, incluye preparación de superficie | 80.00 | m2 | | - | |
| Sub-total | | | | | | RD\$ - |

16.00 Miscelaneos

| | | | | | | |
|------------------|--|-------|-------|--|---|--------|
| 16.01 | Desmorte y reinstalación de laminas de aluminio en counter | 6.00 | und | | - | |
| 16.02 | Traslado y bote de escombros | 1.00 | viaje | | - | |
| 16.03 | Mantenimiento de tope de granito, 2 unidades de 0,45mx3,72m en counter existente | 36.00 | p2 | | - | |
| 16.04 | Limpieza continua y final | 1.00 | p.u. | | - | |
| Sub-total | | | | | | RD\$ - |

OBRA: Adecuaciones Distintas Áreas en el Palacio de Justicia de Barahona

Fecha :

UBIC.: Palacio de Justicia de Barahona

Solicitado por :

Preparado por :

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | |
|---|--|-------|-----|---------------|--------------|-----------------|
| SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$) | | | | | | RD\$ - |
| 10.00 GASTOS INDIRECTOS | | | | | | |
| 10.01 | Dirección técnica y responsabilidad | | | 10.00% | | - |
| 10.02 | Gastos administrativos y de obra | | | 3.00% | | - |
| 10.03 | Transporte | | | 2.50% | | - |
| SUB-TOTAL (RD\$) | | | | | | RD\$0.00 |
| SUB-TOTAL GRAVADO | | | | | | \$0.00 |
| BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS | | | | 10.00% | | RD\$0.00 |
| 10.04 | ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) | | | 18.00% | | - |
| 10.05 | Seguro Social y Contra accidentes | | | 4.50% | | - |
| 10.06 | Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción | | | 1.00% | | - |
| 10.07 | CODIA | | | 0.10% | | - |
| 10.08 | Equipos de Salud e Higiene | | | 1.00% | | - |
| 10.09 | Equipos de Seguridad y Protección personal | | | 2.00% | | - |
| SUB-TOTAL (RD\$) | | | | | | RD\$0.00 |
| SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$) | | | | | | RD\$0.00 |
| 10.10 | Imprevistos | | | 5.00% | | RD\$0.00 |
| TOTAL GENERAL (RD\$) | | | | | | RD\$ - |

Preparado por :

Ing. Iris Arnaut De Los Santos
Ingeniero Supervisor
Dirección de Infraestructura Física

Revisado por:

Ing. Carlos J. Espinal Diaz
Gerente de Proyectos
Dirección de Infraestructura Física

Autorizado por :

Arq. Rocio Altigracia Aquino
Gerente de Diseño y Planificación
Dirección de Infraestructura Física