

LISTADO DE CANTIDADES

OBRA: **Presupuesto Remodelación y Anexo en 1er y 2do Nivel al Palacio de Justicia de Villa Altagracia**

UBIC.: Villa Altagracia, Prov. San Cristóbal

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Sub-total
PRIMER NIVEL						
1 PRELIMINARES						
1.01	Caseta de materiales	1.00	ud		\$ 0.00	
1.02	Estudio de suelos	1.00	PA		\$ 0.00	
1.03	Demolición muros de blocks	35.90	m ²		\$ 0.00	
1.04	Demolición panderetas	61.55	m ²		\$ 0.00	
1.05	Demolición pisos y aceras	157.12	m ²		\$ 0.00	
1.06	Desmonte de puertas	10.00	ud		\$ 0.00	
1.07	Desmonte de aparatos sanitarios	5.00	ud		\$ 0.00	
1.08	Desmonte de impermeabilizante asfáltico	520.00	m ²		\$ 0.00	
1.09	Desmonte de tinaco	1.00	ud		\$ 0.00	
1.10	Demolición de cerámicas baños	53.04	m ²		\$ 0.00	
1.11	Destoconar arboles grandes	2.00	ud		\$ 0.00	
1.12	Bote de desperdicios (viajes)	8.00	viajes		\$ 0.00	
Sub-total						\$ 0.00
2 MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.01	Excavación	17.92	m ³		\$ 0.00	
2.02	Relleno compactado con caliche	34.81	m ³		\$ 0.00	
2.03	Relleno de reposición	15.96	m ³		\$ 0.00	
2.04	Bote de material de excavación	35.94	m ³		\$ 0.00	
Sub-total						\$ 0.00
3 HORMIGÓN ARMADO EN:						
3.01	Zapatas de columnas (1.00x1.00 mts), (horm. 1:3:5)	0.90	m ³		\$ 0.00	
3.02	Zapata muros 8", 0.60 x 0.25, (horm. 1:3:5)	6.53	m ³		\$ 0.00	
3.03	H. A. columnas C1 (Horm. 1:2:4)	0.94	m ³		\$ 0.00	
3.04	H. A. losa piso H=10 (Horm. 1:3:5) con acero malla (Salas de Audiencias y baños)	107.72	m ²		\$ 0.00	
3.05	H. A. rampa H=0.12 (Horm. 1:2:4)	1.44	m ³		\$ 0.00	
3.06	H. A. Dintel 0.20 x 0.20 (Horm. 1:2:4)	0.48	m ³		\$ 0.00	
Sub-total						\$ 0.00

LISTADO DE CANTIDADES

OBRA: **Presupuesto Remodelación y Anexo en 1er y 2do Nivel al Palacio de Justicia de Villa Altagracia**

UBIC.: Villa Altagracia, Prov. San Cristóbal

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Sub-total
4	MUROS DE BLOQUES					
4.01	Muro bloques hormigón 6"	56.58	m ²		\$ 0.00	
4.02	Muro de sheetrock	73.16	m ²		\$ 0.00	
	Sub-total					\$ 0.00
5	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE					
5.01	Empañete maestreado	90.98	m ²		\$ 0.00	
5.02	Fraguache	47.00	m ²		\$ 0.00	
5.03	Estrías (ancho 10 cms)	96.00	ml		\$ 0.00	
5.04	Cantos	81.30	m		\$ 0.00	
	Sub-total					\$ 0.00
6	INSTALACIONES SANITARIAS					
6.01	Inodoro blanco "Simplex" con tapa	5.00	ud		\$ 0.00	
6.02	Lavamanos blanco "Azteca" , 1 llave	5.00	ud		\$ 0.00	
6.03	Fregadero sencillo acero inoxidable	1.00	ud		\$ 0.00	
6.04	Ventilación 3"	3.00	ud		\$ 0.00	
6.05	Desagüe de techos 3"	5.00	ud		\$ 0.00	
6.06	Desagüe de piso 2"	5.00	ud		\$ 0.00	
6.07	Bajante de descarga 4"	3.00	ud		\$ 0.00	
6.08	Vertedero	1.00	ud		\$ 0.00	
6.09	Cámaras de inspección	2.00	ud		\$ 0.00	
6.10	Reinstalación de tinaco	1.00	ud		\$ 0.00	
6.10	Tuberías y Piezas	1.00	ud		\$ 0.00	
6.11	Mano de Obra Plomero 1er nivel	1.00	ud		\$ 0.00	
	Sub-total					\$ 0.00
7	TERMINACIÓN PISO					
7.01	Piso Porcelanato en Salas de Audiencia	137.52	m ²		\$ 0.00	
7.02	Zócalos	49.34	ml		\$ 0.00	
7.03	Piso de cerámica en baños	19.61	m ²		\$ 0.00	
7.04	Piso de vibrado exterior (incluye hormigón base)	60.35	m ²		\$ 0.00	
	Sub-total					\$ 0.00

LISTADO DE CANTIDADES

OBRA: **Presupuesto Remodelación y Anexo en 1er y 2do Nivel al Palacio de Justicia de Villa Altagracia**

UBIC.: Villa Altagracia, Prov. San Cristóbal

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Sub-total
8	TERMINACIÓN ESCALERA					
8.01	Escalones de granito con chapa de mármol	21.00	ml		\$ 0.00	
8.02	Descansos en esc. de granito con chapa de mármol	5.61	m ²		\$ 0.00	
8.03	Zócalos de escalera de granito con chapa de mármol	21.00	ud		\$ 0.00	
8.04	Baranda de hierro en escaleras	86.00	p ²		\$ 0.00	
8.05	Pasamano en caoba	26.00	pl		\$ 0.00	
8.06	Escalones de entrada de granito con chapa de mármol	32.25	ml		\$ 0.00	
	Sub-total					\$ 0.00
9	REVESTIMIENTO					
9.01	Pared con cerámica	53.04	m ²		\$ 0.00	
	Sub-total					\$ 0.00
10	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
10.01	Salidas cenitales	30.00	ud		\$ 0.00	
10.02	Lámparas fluorescentes 2x4,3TX32, de superficie.	29.00	ud		\$ 0.00	
10.03	Globos 6" con bombillo bajo Consumo, instalados	4.00	ud		\$ 0.00	
10.04	Desmonte y colocación de lámparas tipo secador existentes	4.00	ud		\$ 0.00	
10.05	Desmonte y colocación de A/A existentes	4.00	ud		\$ 0.00	
10.06	Interruptores sencillos (Bticino)	7.00	ud		\$ 0.00	
10.07	Interruptores triples (Bticino)	2.00	ud		\$ 0.00	
10.08	Toma-corrientes dobles 120 v. (Bticino)	19.00	ud		\$ 0.00	
10.09	Toma-corrientes dobles 120 v. altos (Bticino) para abanicos de pared	8.00	ud		\$ 0.00	
10.10	Salidas de Data y Teléfonos	20.00	ud		\$ 0.00	
10.11	Lámparas de pared instaladas	4.00	ud		\$ 0.00	
	Sub-total					\$ 0.00

LISTADO DE CANTIDADES

OBRA: **Presupuesto Remodelación y Anexo en 1er y 2do Nivel al Palacio de Justicia de Villa Altagracia**

UBIC.: Villa Altagracia, Prov. San Cristóbal

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Sub-total
11	PORTAJE					
11.01	Puertas de caoba apanelada (0.90 x 2.10)	5.00	ud		\$ 0.00	
11.02	Puertas de caoba apanelada (0.80 x 2.10)	1.00	ud		\$ 0.00	
11.03	Puertas de caoba apanelada doble(1.50 x 2.40). Incluye jamba y cubremocheta	2.00	ud		\$ 0.00	
11.04	Puerta Everdoor (0.80 x 2.10) Incluye coloc. y llavín	1.00	ud		\$ 0.00	
11.05	Pinturas de Puertas existentes	10.00	ud		\$ 0.00	
	Sub-total					\$ 0.00
12	VENTANAS					
12.01	Correderas aluminio bronce , vidrio bronce.	45.20	p ²		\$ 0.00	
	Sub-total					\$ 0.00
13	PINTURA					
13.01	Pintura exterior con acrílica	229.61	m ²		\$ 0.00	
13.02	Pintura techos y vigas	388.00	m ²		\$ 0.00	
13.03	Pintura interior semigloss	863.25	m ²		\$ 0.00	
	Sub-total					\$ 0.00
14	REPARACIONES EN VERJA PERIMETRAL					
14.01	Demolición verja	1.00	p.a.		\$ 0.00	
14.02	Zapara muro 6" , .45 x .25, horm. 1:3:5	2.03	m ³		\$ 0.00	
14.03	Vigas y columnas de amarre	1.00	m ³		\$ 0.00	
14.04	Muros de 6"	61.20	m ²		\$ 0.00	
14.05	Pañete	98.80	m ²		\$ 0.00	
14.06	Pintura	98.80	m ²		\$ 0.00	
14.07	Botes	20.00	m ³		\$ 0.00	
	Sub-total					\$ 0.00
15	JARDINERÍA					
15.01	Palma areca mediana	15.00	ud		\$ 0.00	
15.02	Trinitarias enanas adultas	20.00	ud		\$ 0.00	
15.03	Gramma	50.00	m ²		\$ 0.00	
15.04	Tierra Negra.	6.00	m ³		\$ 0.00	
15.05	Mano de obra	1.00	p.a.		\$ 0.00	
	Sub-total					\$ 0.00

LISTADO DE CANTIDADES

OBRA: **Presupuesto Remodelación y Anexo en 1er y 2do Nivel al Palacio de Justicia de Villa Altagracia**

UBIC.: Villa Altagracia, Prov. San Cristóbal

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Sub-total
16	MISCELÁNEOS					
16.01	Plafón en baños	19.61	m ²		\$ 0.00	
16.02	Accesorios baños	5.00	ud		\$ 0.00	
16.03	Gabinete de piso en caoba	5.00	pl		\$ 0.00	
16.04	Gabinete de pared en caoba	5.00	pl		\$ 0.00	
16.05	Tope de grafito negro para gabinetes	10.00	p ²		\$ 0.00	
16.06	Counter de recepción en caoba	1.00	ud		\$ 0.00	
16.07	Espejos en baños	5.00	ud		\$ 0.00	
16.08	Estrado en caoba con plataforma en pino tratado (ancho 2.60 m, incluye mueble secretario e imputado)	2.00	ud		\$ 0.00	
16.09	Muebles de Estrado en caoba de Ministerio Publico y Defensa (largo=1.00 m)	4.00	ud		\$ 0.00	
16.10	Escalera de Hierro con huellas metálicas (trasera)	1.00	ud		\$ 0.00	
16.11	Base Metálica para inversores	1.00	p.a.		\$ 0.00	
16.12	Rampa de minusválido	1.00	ud		\$ 0.00	
16.13	Asfaltado de parqueo espesor 1"	375.00	m ²		\$ 0.00	
16.14	Paragomas	13.00	ud		\$ 0.00	
16.15	Señalización	1.00	p.a.		\$ 0.00	
16.16	Portones de hierro de verja frontal	65.00	p ²		\$ 0.00	
16.17	Limpieza final y botes	1.00	p.a.		\$ 0.00	
	Sub-total					\$ 0.00
	SUB-TOTAL PRIMER NIVEL					\$ 0.00

LISTADO DE CANTIDADES

OBRA: **Presupuesto Remodelación y Anexo en 1er y 2do Nivel al Palacio de Justicia de Villa Altagracia**

UBIC.: Villa Altagracia, Prov. San Cristóbal

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Sub-total
SEGUNDO NIVEL						
17	HORMIGÓN ARMADO EN:					
17.01	H. A. columna C1 (Hormigón 1:2:4)	0.94	m ³		\$ 0.00	
17.02	H. A. columna C2 (Hormigón 1:2:4)	3.75	m ³		\$ 0.00	
17.03	H. A. viga V1T (0.20 x 0.50) (Horm. Ind. 210 kg/cm2)	3.30	m ³		\$ 0.00	
17.04	H. A. vigas VT2 (0.20 x 0.30) (Horm. Ind. 210 kg/cm2)	1.64	m ³		\$ 0.00	
17.05	H. A. viga VT3 (0.20 x 0.50) (Horm. Ind. 210 kg/cm2)	0.66	m ³		\$ 0.00	
17.06	H. A. losa H=0.12 mts.,) (Horm. Ind. 210 kg/cm2)	56.68	m ³		\$ 0.00	
17.07	H. A. Dintel 0.20 x 0.15 mts. (Hormigón 1:2:4)	1.56	m ³		\$ 0.00	
17.08	H. A. Dintel 0.20 x 0.15 mts. (Hormigón 1:2:4)	0.45	m ³		\$ 0.00	
17.09	H. A. viga de amarre VA (Hormigón 1:2:4)	5.09	m ³		\$ 0.00	
17.10	Toma , Rotura de probetas y análisis de resultados (Tres mínima por camiones)	40.00	ud		\$ 0.00	
Sub-total						\$ 0.00
18	MUROS DE BLOQUES EN :					
18.01	Muro bloques hormigón 6"	614.11	m ²		\$ 0.00	
18.02	Muro de sheetrock	85.97	m ²		\$ 0.00	
18.03	Muro bloques hormigón 6" en antepecho (h=0.60)	64.08	m ²		\$ 0.00	
Sub-total						\$ 0.00
19	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE					
19.01	Fraguache	641.59	m ²		\$ 0.00	
19.02	Empañete techo , vigas y col	641.59	m ²		\$ 0.00	
19.03	Empañete maestreado interior	995.09	m ²		\$ 0.00	
19.04	Empañete maestreado exterior (incluye andamios)	390.86	m ²		\$ 0.00	
19.05	Cornisas en antepechos	99.75	ml		\$ 0.00	
19.06	Cantos	1,246.88	ml		\$ 0.00	
19.07	Goteros de ranuras	96.00	ml		\$ 0.00	
Sub-total						\$ 0.00

LISTADO DE CANTIDADES

OBRA: **Presupuesto Remodelación y Anexo en 1er y 2do Nivel al Palacio de Justicia de Villa Altagracia**

UBIC.: Villa Altagracia, Prov. San Cristóbal

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Sub-total
20	TERMINACIÓN TECHO					
20.01	Fino de techo plano	455.30	m ²		\$ 0.00	
20.02	Impermeabilizante lona asfáltica granulada de 4 mm poliéster	519.37	m ²		\$ 0.00	
20.03	Zabaleta	106.79	ml		\$ 0.00	
	Sub-total					\$ 0.00
21	INSTALACIONES SANITARIAS					
21.01	Inodoro blanco "Simplex" con tapa	3.00	ud		\$ 0.00	
21.02	Lavamanos blanco "Azteca" , 1 llave	3.00	ud		\$ 0.00	
21.03	Fregadero sencillo acero inoxidable	1.00	ud		\$ 0.00	
21.04	Ventilación 3"	2.00	ud		\$ 0.00	
21.05	Desagüe de techos 3"	6.00	ud		\$ 0.00	
21.06	Desagüe de piso 2" (en colector 4")	4.00	ud		\$ 0.00	
21.07	Tuberías y Piezas	1.00	ud		\$ 0.00	
21.08	Mano de Obra Plomero	1.00	ud		\$ 0.00	
	Sub-total					\$ 0.00
22	TERMINACIÓN PISO					
22.01	Piso de porcelanato .50 x .50	391.52	m ²		\$ 0.00	
22.02	Zócalos de porcelanato, .50 x 0.7	300.57	m ²		\$ 0.00	
22.03	Piso cerámica baños	9.84	m ²		\$ 0.00	
	Sub-total					\$ 0.00
23	REVESTIMIENTO					
23.01	Pared con cerámica h=2.10 mts.	41.14	m ²		\$ 0.00	
	Sub-total					\$ 0.00
24	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
24.01	Salida Cenitales	79.00	ud.		\$ 0.00	
24.02	Lámparas fluorescentes 2x4,3TX32, de superficie.	65.00	ud.		\$ 0.00	
24.03	Globo de 6" con bombillo de bajo consumo de 22w.	14.00	ud.		\$ 0.00	
24.04	Interruptor Sencillo (Bticino)	15.00	ud.		\$ 0.00	
24.05	Interruptor Doble, (Bticino)	4.00	ud.		\$ 0.00	
24.06	Interruptor Triple. (Bticino)	2.00	ud.		\$ 0.00	

LISTADO DE CANTIDADES

OBRA: **Presupuesto Remodelación y Anexo en 1er y 2do Nivel al Palacio de Justicia de Villa Altagracia**

UBIC.: Villa Altagracia, Prov. San Cristóbal

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Sub-total
24.07	Interruptor tres vías. (Bticino)	8.00	ud.		\$ 0.00	
24.08	Toma corriente doble 120 v (Bticino)	34.00	ud.		\$ 0.00	
24.09	Toma corriente doble 120 v (Bticino) altos de abanicos	8.00	ud.		\$ 0.00	
24.09	Toma corriente 240 v (Bticino)	2.00	ud.		\$ 0.00	
24.10	Salida de teléfono	14.00	ud.		\$ 0.00	
24.11	Salida de data (computadora)	22.00	ud.		\$ 0.00	
24.12	Aires acondicionados 1 ton (instalado) TGM	1.00	ud.		\$ 0.00	
24.13	Aires acondicionados 1.5 ton (instalado) TGM	1.00	ud.		\$ 0.00	
24.14	Previsión de A/A, 240V.	7.00	ud.		\$ 0.00	
24.15	Panel de distribución G.E. 18/36 circuito para L y TC. Instalado (Breakers y M.O incluida)	1.00	ud.		\$ 0.00	
24.16	Panel de distribución G.E. 18/36 circuito para A/A, instalado	1.00	ud.		\$ 0.00	
24.17	Registro eléctrico 10"x10"x4"	2.00	ud.		\$ 0.00	
24.18	Registro telefónico 10"x10"x4"	2.00	ud.		\$ 0.00	
24.19	Acometida principal de teléfono en PVC de 1,1/2"	35.00	ml		\$ 0.00	
24.20	Acometida eléctrica principal para el panel de distribución, 2THW #4,(Potencial) 1THW #6 (Neutro) y 1THW #10 (Tierra)	25.00	ml		\$ 0.00	
24.21	Acometida para panel de A/A	22.00	ml		\$ 0.00	
24.22	Switch de seguridad de 150A	1.00	ud.		\$ 0.00	
Sub-total						\$ 0.00
25	PORTAJE					
25.01	Puertas de caoba (1.00 x 2.10)	3.00	ud		\$ 0.00	
25.02	Puertas de caoba (0.90 x 2.10)	14.00	ud		\$ 0.00	
25.03	Puertas de caoba apanelada (0.85 x 2.10)	5.00	ud		\$ 0.00	
Sub-total						\$ 0.00
26	VENTANAS					
26.01	Correderas aluminio bronce , vidrio bronce.	256.09	p ²		\$ 0.00	
Sub-total						\$ 0.00
27	PINTURA					
27.01	Pintura exterior con acrílica	390.86	m ²		\$ 0.00	
27.02	Pintura interior semigloss	995.09	m ²		\$ 0.00	
Sub-total						\$ 0.00

LISTADO DE CANTIDADES

OBRA: **Presupuesto Remodelación y Anexo en 1er y 2do Nivel al Palacio de Justicia de Villa Altagracia**

UBIC.: Villa Altagracia, Prov. San Cristóbal

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Sub-total
28	MISCELÁNEOS					
28.01	Accesorios baños	3.00	ud		\$ 0.00	
28.02	Letras Edificio (10", metálicas, 35 uds) y tarja	1.00	ml		\$ 0.00	
28.03	Escalones de granito con chapa de mármol en interior	29.25	ml		\$ 0.00	
28.04	Barandillas en pasillo y escalones en interior	140.10	p ²		\$ 0.00	
28.05	Pasamanos de caoba en barandillas	75.77	pl		\$ 0.00	
28.06	Gabinete de piso en caoba	7.00	pl		\$ 0.00	
28.07	Gabinete de pared en caoba	7.00	pl		\$ 0.00	
28.08	Estrado en caoba con plataforma en pino tratado	2.00	ud		\$ 0.00	
28.09	Muebles de Estrado en caoba de Ministerio Publico y Defensa (largo=1.00 m)	4.00	ud		\$ 0.00	
28.08	Tope de granito negro para gabinetes	27.12	p ²		\$ 0.00	
28.09	Counter de recepción en caoba (incluye vidrio)	1.00	ud		\$ 0.00	
28.10	Facia sobre counter	21.00	pl		\$ 0.00	
28.11	Espejos en baños	3.00	ud		\$ 0.00	
28.12	Protectores de ventanas	256.09	p ²		\$ 0.00	
28.13	Escalera acceso al techo	1.00	p.a.		\$ 0.00	
28.14	Limpieza final	1.00	p.a.		\$ 0.00	
Sub-total						\$ 0.00

SUB-TOTAL SEGUNDO NIVEL

\$ 0.00

SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS

\$ 0.00

GASTOS INDIRECTOS

No.	Descripción	%	Valor
1	Seguro Social y contra accidentes	4.5%	\$ 0.00
2	Gastos administrativos y de obra	3.0%	\$ 0.00
3	Transporte	2.5%	\$ 0.00
4	Dirección Técnica y responsabilidad	10.0%	\$ 0.00
5	Ley de pensión y jubilación de obreros de la construcción	1.0%	\$ 0.00
6	ITEBIS (Dirección Técnica)	18.0%	\$ 0.00
7	CODIA	0.10%	\$ 0.00

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS

\$ 0.00

LISTADO DE CANTIDADES

OBRA: **Presupuesto Remodelación y Anexo en 1er y 2do Nivel al Palacio de Justicia de Villa Altagracia**

UBIC.: Villa Altagracia, Prov. San Cristóbal

Part.	Descripción	Cant.	Und.	Precio	Valor	Sub-total
SUB-TOTAL GENERAL						\$ 0.00
	IMPREVISTOS		5%			\$ 0.00
TOTAL GENERAL (\$RD)						\$ 0.00