

OBRA: Presupuesto para la Habilitación de Áreas afectadas por incendio en el 1er. Y 2do. Nivel del Palacio de Justicia de Bonaó

UBIC.: Palacio de Justicia de Bonaó

Fecha :
Solicitado por :
Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
PRIMER NIVEL						
1.00	BAÑOS DESPACHO PENAL (DOS (2) BAÑOS)					
1.01	Suministro y colocación de plafón PVC 2" x 2" (Incluye estructuras)	5.31	m2		-	
1.02	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM	2.00	ud		-	
1.03	Limpieza continua	1.00	pa		-	
	Sub-total					RD\$ -
2.00	COCINA DESPACHO PENAL					
2.01	Retiro de estructuras existentes (Solo estructuras)	4.47	m2		-	
2.02	Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2" (Incluye estructuras)	4.47	m2		-	
2.03	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM	1.00	ud		-	
2.04	Traslado a lugar de acopio de material retirado	1.00	p.a.		-	
2.05	Limpieza continua	1.00	p.a.		-	
	Sub-total					RD\$ -
3.00	OFICINISTAS DESPACHO PENAL					
3.01	Retiro de estructuras de plafón existentes (Solo estructuras)	76.53	m2		-	
3.02	Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2" (Incluye estructuras)	76.53	m2		-	
3.03	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM	10.00	ud		-	
3.04	Mantenimiento y limpieza de ventanas correderas de cristal de dos hojas	70.13	p2		-	
3.05	Suministro y colocación de ventanas correderas de cristal similar a las existentes	28.36	p2		-	
3.06	Pulido y brillo de pisos de granito fondo blanco	76.53	m2		-	
3.07	Traslado a lugar de acopio de material retirado	1.00	p.a.		-	
3.08	Limpieza final	1.00	p.a.		-	
	Sub-total					RD\$ -
4.00	SECRETARIA GENERAL DESPACHO PENAL					
4.01	Retiro de plafón existentes (incluye estructuras)	11.63	m2		-	
4.02	Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2" (Incluye estructuras)	11.63	m2		-	
4.03	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 4" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM	1.00	und		-	
4.04	Pulido y brillo de pisos de granito fondo blanco	11.63	m2		-	
4.05	Traslado a lugar de acopio de material retirado	1.00	p.a.		-	
4.06	Limpieza final	1.00	p.a.		-	
	Sub-total					RD\$ -
5.00	ANTIGUA ÁREA DE EVIDENCIAS Y ARCHIVO					
5.01	Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2" (Incluye estructuras)	23.33	m2		-	
5.02	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM	2.00	ud		-	
5.03	Pulido y brillo de pisos de granito fondo blanco	32.64	m2		-	
5.04	Retiro de muros de sheetrock y falsa columna, incluye estructuras de muros de sheetrock	1.00	p.a.		-	
5.05	Suministro y colocación de muro de sheetrock	34.57	m2		-	
5.06	Retiro de zócalos existentes	17.60	ml		-	

OBRA: Presupuesto para la Habilitación de Áreas afectadas por incendio en el 1er. Y 2do. Nivel del Palacio de Justicia de Bonaó

UBIC.: Palacio de Justicia de Bonaó

Fecha :
Solicitado por :
Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
5.07	Suministro y colocación de zócalos de granito fondo blanco en muros	38.50	ml		-	
Sub-total						RD\$ -

6.00 CENTRO DE SERVICIOS PRESENCIAL Y AREAS DE DIGITALIZACIÓN

6.01	Retiro de plafón existentes (Solo planchas)	56.06	m2		-	
6.02	Colocación de plafón vinil yeso 2" x 2" (No incluye suministro)	34.87	m2		-	
6.03	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM	2.00	ud		-	
6.04	Pulido y brillo de pisos de granito fondo blanco	56.06	m2		-	
Sub-total						RD\$ -

SEGUNDO NIVEL

7.00 BAÑOS DESPACHO PENAL (DOS BAÑOS)

7.01	Retiro de estructuras existentes (Solo estructuras)	5.67	m2		-	
7.02	Suministro y colocación de plafón PVC 2" x 2" (Incluye estructuras)	5.67	m2		-	
7.03	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM	2.00	ud		-	
7.04	Traslado a lugar de acopio de material retirado	1.00	p.a.		-	
7.05	Limpieza continua	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -

8.00 COCINA DESPACHO PENAL

8.01	Retiro de estructuras existentes (Solo estructuras)	7.69	m2		-	
8.02	Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2" (Incluye estructuras)	7.69	m2		-	
8.03	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 4" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM	1.00	ud		-	
8.04	Pulido y brillo de pisos de granito fondo blanco	7.69	m2		-	
8.05	Suministro y colocación de ventanas correderas de cristal similar a las existentes	73.02	p2		-	
8.06	Traslado a lugar de acopio de material retirado	1.00	p.a.		-	
8.07	Limpieza continua	1.00	p.a.		-	
Sub-total						RD\$ -

9.00 COMEDOR

9.01	Retiro de estructuras existentes (Solo estructuras)	26.73	m2		-	
9.02	Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2" (Incluye estructuras)	26.73	m2		-	
9.03	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 4" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM	4.00	ud		-	
9.04	Pulido y brillo de pisos de granito fondo blanco	26.73	m2		-	
9.05	Traslado a lugar de acopio de material retirado	1.00	p.a.		-	
9.06	Limpieza continua	1.00	p.a.		-	
Sub-total						RD\$ -

10.00 PASILLO Y AREAS COMUNES

10.01	Retiro de estructuras de plafón existentes (incluye estructuras)	10.05	m2		-	
10.02	Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2" (Incluye estructuras)	10.05	m2		-	
10.03	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 4" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM	2.00	ud		-	
10.04	Pulido y brillo de pisos de granito fondo blanco	10.05	m2		-	
10.05	Traslado a lugar de acopio de material retirado	1.00	p.a.		-	

OBRA: Presupuesto para la Habilitación de Áreas afectadas por incendio en el 1er. Y 2do. Nivel del Palacio de Justicia de Bonaó

UBIC.: Palacio de Justicia de Bonaó

Fecha :
Solicitado por :
Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
10.06	Limpieza final	1.00	p.a.		-	
Sub-total						RD\$ -

11.00 ARCHIVO GENERAL

11.01	Retiro de pañete de techo y vigas afectado (h=3.87) incluye andamios	143.00	m2		-	
11.02	Reposición de yeso en losa de techo (h=3.87) incluye andamios	143.00	m2		-	
11.03	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 4" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM	12.00	ud		-	
11.04	Pulido y brillado de pisos de granito fondo blanco	143.00	m2		-	
11.05	Traslado a lugar de acopio de material retirado	1.00	p.a.		-	
11.06	Limpieza final	1.00	p.a.		-	
Sub-total						RD\$ -

12.00 PASILLO EXTERIOR Y AREA CENTRAL

12.01	Reposición de pañete (incluye andamios)	54.00	m2		-	
12.02	Pulido y brillado de pisos de granito fondo blanco	108.00	m2		-	
12.03	Traslado a lugar de acopio de material retirado	1.00	p.a.		-	
12.04	Limpieza final	1.00	p.a.		-	
Sub-total						RD\$ -

13.00 PASILLO EN ÁREA DE LOS JUECES

13.01	Retiro de plafón existentes (Incluye estructura)	44.92	m2		-	
13.02	Suministro y colocación de plafón vinil yeso 2" x 2" (Incluye estructuras)	44.92	m2		-	
13.03	Recolocación de lámparas 2"x2" existentes	6.00	und		-	
13.04	Pulido y brillado de pisos de granito fondo blanco	44.92	m2		-	
13.05	Traslado a lugar de acopio de material retirado	1.00	p.a.		-	
13.06	Limpieza final	1.00	p.a.		-	
Sub-total						RD\$ -

14.00 MISCELANEOS

14.01	Canalización de servicios PVC de 2" (Tecnología)	300.00	pies		-	
14.02	Canalización de servicios PVC de 1" (Tecnología)	225.00	pies		-	
14.03	Bote de material retirado	1.00	p.a.		-	
Sub-total						RD\$ -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)

RD\$ -

15.00 GASTOS INDIRECTOS

15.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RD\$ -
15.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RD\$ -
15.03	Transporte			2.50%		RD\$ -
SUB-TOTAL (RD\$)						RD\$ -

SUB-TOTAL GRAVADO

RD\$ -

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS

10.00%

RD\$ -

15.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		RD\$ -
-------	---	--	--	--------	--	--------

OBRA: Presupuesto para la Habilitación de Áreas afectadas por incendio en el 1er. Y 2do. Nivel del
Palacio de Justicia de Bonaó

UBIC.: Palacio de Justicia de Bonaó

Fecha :
Solicitado por :
Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
15.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		RD\$ -
15.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RD\$ -
15.07	CODIA			0.10%		RD\$ -
15.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		RD\$ -
15.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		RD\$ -
	SUB-TOTAL (RD\$)					RD\$ -
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)					RD\$0.00
15.10	Imprevistos			5.00%		RD\$ -
	TOTAL GENERAL (RD\$)					RD\$ -