



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO

Documento Núm.:

FOR-GDI-GPI-000

Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	23 de Marzo de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-003 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 1 Readequación de baños en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

1.00 BAÑO COMÚN (DAMAS Y CABALLEROS)

1.01	Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros y lavamanos existentes)	10.00	ud		-	
1.02	Demolición de muros de bloques	12.00	m2		-	
1.03	Desmonte de puertas de madera de cubículos de inodoro	6.00	ud		-	
1.04	Demolición de cerámica de pared	42.00	m2		-	
1.05	Demolición de pisos de Granito	27.00	m2		-	
1.06	Desmonte de luminarias existentes	4.00	ud		-	
1.07	Desmonte de accesorios de baños (Espejos, papeleras, jaboneras, etc.)	10.00	ud		-	
1.08	Suministro e instalación de Porcelanato de pared 0.30x 0.60 mts blanco	67.00	m2		-	
1.09	Suministro e instalación de Porcelanato de piso 0.60x 0.60 mts, antideslizante Gris	27.00	m2		-	
1.10	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco	5.00	ud		-	
1.11	Suministro e instalación de lavamanos para empotrar, ovalado, blanco	4.00	ud		-	
1.12	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos	6.00	ud		-	
1.13	Suministro e instalación de tope de Granito negro Galaxy	43.00	p2		-	
1.14	Suministro e instalación de base de hierro en angular de 1 1/2" x 1/4" para tope	2.00	pu		-	
1.15	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	43.00	m2		-	
1.16	Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas	3.00	ud		-	
1.17	Suministro e instalación de Lámparas 2" x 2" parabólicas con tubos LED	5.00	ud		-	
1.18	Suministro e instalación de divisiones en fenólico Gris de 5/8" (Incluye puertas, piezas y accesorios en acero inoxidable)	18.00	m2		-	
1.19	Sustitución de accesorios eléctricos (Interruptores)	3.00	ud		-	
1.20	Mantenimiento de puertas de madera existentes	3.00	ud		-	
1.21	Suministro e instalación de desagüe de pisos de 2" niquelado	2.00	ud		-	
1.22	Suministro de tuberías y piezas sanitarias	1.00	pu		-	
1.23	Mano de obra de plomería	1.00	pa		-	
1.24	Suministro e instalación de barras en acero inoxidable en cubículo de discapacitados	4.00	ud		-	
1.25	Suministro e instalación de lavamanos con pedestal en cubículo de discapacitados	2.00	ud		-	
1.26	Suministro e instalación de espejos de 0.70 x 1.00 mts. con borde metálico	32.00	p2		-	
1.27	Suministro e instalación de papeleras para rollos grandes en acero inoxidable	6.00	ud		-	
1.28	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable	2.00	ud		-	
1.29	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla para rollos grandes plástico	2.00	ud		-	



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO

Documento Núm.:

FOR-GDI-GPI-000

Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	23 de Marzo de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-003 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 1 Readecuación de baños en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.30	Reposición de plafón existente en baño público 1er. Nivel	12.00	m2		-	
1.31	Suministro y aplicación de pintura satinada en pasillo común baños	25.00	m2		-	
1.32	Traslado de escombros	11.00	m3		-	
1.33	Bote de escombros (6m3)	2.00	viajes		-	
1.34	Limpieza continua y final	1.00	pu		-	
Sub-total						RD\$ -

2.00 BAÑO PRESIDENCIA LABORAL

2.01	Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros y lavamanos existentes)	2.00	ud		-	
2.02	Desmonte de puerta existente	1.00	ud		-	
2.03	Demolición de pisos de Granito (Incluye mortero de colocación)	2.00	m2		-	
2.04	Demolición de cerámica de pared (Incluye mortero de colocación)	10.00	ud		-	
2.05	Desmonte de plafón	2.00	m2		-	
2.06	Desmonte de luminarias existentes	1.00	ud		-	
2.07	Desmonte de accesorios de baños (Espejos, papeleras, jaboneras, etc.)	3.00	ud		-	
2.08	Suministro e instalación de Porcelanato de pared 0.30x 0.60 mts blanco	15.00	m2		-	
2.09	Suministro e instalación de Porcelanato de piso 0.60x 0.60 mts, antideslizante Gris	2.00	m2		-	
2.10	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco	1.00	ud		-	
2.11	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal	1.00	ud		-	
2.12	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos	1.00	ud		-	
2.13	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	2.00	m2		-	
2.14	Suministro e instalación de Lámparas 2" x 2" parabólicas con tubos LED	1.00	ud		-	
2.15	Sustitución de accesorios eléctricos (Interruptores)	1.00	ud		-	
2.16	Mantenimiento de puertas de madera existentes	1.00	ud		-	
2.17	Suministro e instalación de desagüe de pisos de 2" niquelado	1.00	ud		-	
2.18	Suministro de tuberías y piezas sanitarias	1.00	pu		-	
2.19	Mano de obra de plomería	1.00	pa		-	
2.20	Suministro e instalación de espejos de 0.70 x 1.00 mts. Con borde metálico	8.00	p2		-	
2.21	Suministro e instalación de papeleras para rollos grandes en acero inoxidable	1.00	ud		-	
2.22	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable	1.00	ud		-	
2.23	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla para rollos grandes plástico	1.00	ud		-	
2.24	Bote de escombros (6m3)	1.00	pa		-	
2.25	Limpieza continua y final	1.00	pu		-	
Sub-total						RD\$ -

3.00 BAÑO SALA LABORAL



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO

Documento Núm.:

FOR-GDI-GPI-000

Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	23 de Marzo de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-003 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 1 Readecuación de baños en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
3.01	Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros y lavamanos existentes)	2.00	ud		-	
3.02	Desmonte de puerta existente	1.00	ud		-	
3.03	Demolición de pisos de Granito (Incluye mortero de colocación)	2.00	m2		-	
3.04	Demolición de cerámica de pared (Incluye mortero de colocación)	10.00	ud		-	
3.05	Desmonte de plafón	2.00	m2		-	
3.06	Desmonte de luminarias existentes	1.00	ud		-	
3.07	Desmonte de accesorios de baños (Espejos, papeleras, jaboneras, etc.)	3.00	ud		-	
3.08	Suministro e instalación de Porcelanato de pared 0.30x 0.60 mts blanco	15.00	m2		-	
3.09	Suministro e instalación de Porcelanato de piso 0.60x 0.60 mts, antideslizante Gris	2.00	m2		-	
3.10	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco	1.00	ud		-	
3.11	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal	1.00	ud		-	
3.12	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos	1.00	ud		-	
3.13	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	2.00	m2		-	
3.14	Suministro e instalación de Lámparas 2" x 2" parabólicas con tubos LED	1.00	ud		-	
3.15	Sustitución de accesorios eléctricos (Interruptores)	1.00	ud		-	
3.16	Mantenimiento de puertas de madera existentes	1.00	ud		-	
3.17	Suministro e instalación de desagüe de pisos de 2" niquelado	1.00	ud		-	
3.18	Suministro de tuberías y piezas sanitarias	1.00	pu		-	
3.19	Mano de obra de plomería	1.00	pa		-	
3.20	Suministro e instalación de espejos de 0.70 x 1.00 mts. Con borde metálico	8.00	p2		-	
3.21	Suministro e instalación de papeleras para rollos grandes en acero inoxidable	1.00	ud		-	
3.22	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable	1.00	ud		-	
3.23	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla para rollos grandes plástico	1.00	ud		-	
3.24	Traslado de escombros	1.00	pa		-	
3.25	Bote de escombros (6m3)	1.00	pa		-	
3.26	Limpieza continua y final	1.00	pu		-	
Sub-total					RD\$	-

4.00 BAÑO MAGISTRADO CORTE PENAL (COORDINADOR)

4.01	Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros y lavamanos existentes)	2.00	ud		-	
4.02	Desmonte de puerta existente	1.00	ud		-	
4.03	Demolición de pisos de Granito (Incluye mortero de colocación)	2.00	m2		-	
4.04	Demolición de cerámica de pared (Incluye mortero de colocación)	10.00	ud		-	
4.05	Desmonte de plafón	2.00	m2		-	
4.06	Desmonte de luminarias existentes	1.00	ud		-	
4.07	Desmonte de accesorios de baños (Espejos, papeleras, jaboneras, etc.)	3.00	ud		-	



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO

Documento Núm.:

FOR-GDI-GPI-000

Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	23 de Marzo de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-003 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 1 Readequación de baños en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
4.08	Suministro e instalación de Porcelanato de pared 0.30x 0.60 mts blanco	15.00	m2		-	
4.09	Suministro e instalación de Porcelanato de piso 0.60x 0.60 mts, antideslizante Gris	2.00	m2		-	
4.10	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco	1.00	ud		-	
4.11	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal	1.00	ud		-	
4.12	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos	1.00	ud		-	
4.13	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	2.00	m2		-	
4.14	Suministro e instalación de Lámparas 2" x 2" parabólicas con tubos LED	1.00	ud		-	
4.15	Sustitución de accesorios eléctricos (Interruptores)	1.00	ud		-	
4.16	Mantenimiento de puertas de madera existentes	1.00	ud		-	
4.17	Suministro e instalación de desagüe de pisos de 2" niquelado	1.00	ud		-	
4.18	Suministro de tuberías y piezas sanitarias	1.00	pu		-	
4.19	Mano de obra de plomería	1.00	pa		-	
4.20	Suministro e instalación de espejos de 0.70 x 1.00 mts. Con borde metálico	8.00	p2		-	
4.21	Suministro e instalación de papeleras para rollos grandes en acero inoxidable	1.00	ud		-	
4.22	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable	1.00	ud		-	
4.23	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla para rollos grandes plástico	1.00	ud		-	
4.24	Traslado de escombros	1.00	pa		-	
4.25	Bote de escombros (6m3)	1.00	pa		-	
4.26	Limpieza continua y final	1.00	pu		-	
Sub-total					RD\$	-

5.00 BAÑO MAGISTRADO JUZGADO DE LA INSTRUCCIÓN

5.01	Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros y lavamanos existentes)	2.00	ud		-	
5.02	Desmonte de puerta existente	1.00	ud		-	
5.03	Demolición de pisos de Granito (Incluye mortero de colocación)	2.00	m2		-	
5.04	Demolición de cerámica de pared (Incluye mortero de colocación)	10.00	ud		-	
5.05	Desmonte de plafón	2.00	m2		-	
5.06	Desmonte de luminarias existentes	1.00	ud		-	
5.07	Desmonte de accesorios de baños (Espejos, papeleras, jaboneras, etc.)	3.00	ud		-	
5.08	Suministro e instalación de Porcelanato de pared 0.30x 0.60 mts blanco	15.00	m2		-	
5.09	Suministro e instalación de Porcelanato de piso 0.60x 0.60 mts, antideslizante Gris	2.00	m2		-	
5.10	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco	1.00	ud		-	
5.11	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal	1.00	ud		-	
5.12	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos	1.00	ud		-	
5.13	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	2.00	m2		-	



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO

Documento Núm.:

FOR-GDI-GPI-000

Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	23 de Marzo de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-003 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 1 Readecuación de baños en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
5.14	Suministro e instalación de Lámparas 2" x 2" parabólicas con tubos LED	1.00	ud		-	
5.15	Sustitución de accesorios eléctricos (Interruptores)	1.00	ud		-	
5.16	Mantenimiento de puertas de madera existentes	1.00	ud		-	
5.17	Suministro e instalación de desagüe de pisos de 2" niquelado	1.00	ud		-	
5.18	Suministro de tuberías y piezas sanitarias	1.00	pu		-	
5.19	Mano de obra de plomería	1.00	pa		-	
5.20	Suministro e instalación de espejos de 0.70 x 1.00 mts. Con borde metálico	8.00	p2		-	
5.21	Suministro e instalación de papeleras para rollos grandes en acero inoxidable	1.00	ud		-	
5.22	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable	1.00	ud		-	
5.23	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla para rollos grandes plástico	1.00	ud		-	
5.24	Traslado de escombros	1.00	pa		-	
5.25	Bote de escombros (6m3)	1.00	pa		-	
5.26	Limpieza continua y final	1.00	pu		-	
Sub-total					RD\$	-

6.00 BAÑO MAGISTRADO CÁMARA CIVIL

6.01	Desmante de aparatos sanitarios (Inodoros y lavamanos existentes)	2.00	ud		-	
6.02	Desmante de puerta existente	1.00	ud		-	
6.03	Demolición de pisos de Granito (Incluye mortero de colocación)	2.00	m2		-	
6.04	Demolición de cerámica de pared (Incluye mortero de colocación)	10.00	ud		-	
6.05	Desmante de plafón	2.00	m2		-	
6.06	Desmante de luminarias existentes	1.00	ud		-	
6.07	Desmante de accesorios de baños (Espejos, papeleras, jaboneras, etc.)	3.00	ud		-	
6.08	Suministro e instalación de Porcelanato de pared 0.30x 0.60 mts blanco	15.00	m2		-	
6.09	Suministro e instalación de Porcelanato de piso 0.60x 0.60 mts, antideslizante Gris	2.00	m2		-	
6.10	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco	1.00	ud		-	
6.11	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal	1.00	ud		-	
6.12	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos	1.00	ud		-	
6.13	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	2.00	m2		-	
6.14	Suministro e instalación de Lámparas 2" x 2" parabólicas con tubos LED	1.00	ud		-	
6.15	Sustitución de accesorios eléctricos (Interruptores)	1.00	ud		-	
6.16	Mantenimiento de puertas de madera existentes	1.00	ud		-	
6.17	Suministro e instalación de desagüe de pisos de 2" niquelado	1.00	ud		-	
6.18	Suministro de tuberías y piezas sanitarias	1.00	pu		-	
6.19	Mano de obra de plomería	1.00	pa		-	
6.20	Suministro e instalación de espejos de 0.70 x 1.00 mts. Con borde metálico	8.00	p2		-	



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 PRESUPUESTO

Documento Núm.:

FOR-GDI-GPI-000

Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	23 de Marzo de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-003 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 1 Readecuación de baños en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macoris		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macoris.		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
6.21	Suministro e instalación de papeleras para rollos grandes en acero inoxidable	1.00	ud		-	
6.22	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable	1.00	ud		-	
6.23	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla para rollos grandes plástico	1.00	ud		-	
6.24	Traslado de escombros	1.00	pa		-	
6.25	Bote de escombros (6m3)	1.00	pa		-	
6.26	Limpieza continua y final	1.00	pu		-	
Sub-total					RD\$	-

7.00 BAÑO CÁMARA PENAL

7.01	Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros y lavamanos existentes)	2.00	ud		-	
7.02	Desmonte de puerta existente	1.00	ud		-	
7.03	Demolición de pisos de Granito (Incluye mortero de colocación)	2.00	m2		-	
7.04	Demolición de cerámica de pared (Incluye mortero de colocación)	10.00	ud		-	
7.05	Desmonte de plafón	2.00	m2		-	
7.06	Desmonte de luminarias existentes	1.00	ud		-	
7.07	Desmonte de accesorios de baños (Espejos, papeleras, jaboneras, etc.)	3.00	ud		-	
7.08	Suministro e instalación de Porcelanato de pared 0.30x 0.60 mts blanco	15.00	m2		-	
7.09	Suministro e instalación de Porcelanato de piso 0.60x 0.60 mts, antideslizante Gris	2.00	m2		-	
7.10	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco	1.00	ud		-	
7.11	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal	1.00	ud		-	
7.12	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos	1.00	ud		-	
7.13	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	2.00	m2		-	
7.14	Suministro e instalación de Lámparas 2" x 2" parabólicas con tubos LED	1.00	ud		-	
7.15	Sustitución de accesorios eléctricos (Interruptores)	1.00	ud		-	
7.16	Mantenimiento de puertas de madera existentes	1.00	ud		-	
7.17	Suministro e instalación de desagüe de pisos de 2" niquelado	1.00	ud		-	
7.18	Suministro de tuberías y piezas sanitarias	1.00	pu		-	
7.19	Mano de obra de plomería	1.00	pa		-	
7.20	Suministro e instalación de espejos de 0.70 x 1.00 mts. Con borde metálico	8.00	p2		-	
7.21	Suministro e instalación de papeleras para rollos grandes en acero inoxidable	1.00	ud		-	
7.22	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido en acero inoxidable	1.00	ud		-	
7.23	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla para rollos grandes plástico	1.00	ud		-	
7.24	Traslado de escombros	1.00	pa		-	
7.25	Bote de escombros (6m3)	1.00	pa		-	
7.26	Limpieza continua y final	1.00	pu		-	



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO

Documento Núm.:

FOR-GDI-GPI-000

Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	23 de Marzo de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-003 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 1 Readecuación de baños en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macorís.		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
Sub-total						RD\$ -

8.00 GARITA DE SEGURIDAD

8.01	Corte de capa vegetal para área de garita	5.76	m2		-	
8.02	Corte y extracción de raíces de árboles en área de garita	1.00	pa		-	
8.03	Excavación en material no clasificado para zapatas de muros	2.50	m3		-	
8.04	Hormigón armado en zapatas de muros de 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m	0.95	m3		-	
8.05	Suministro y colocación de bloques de 6" acero Ø 3/8" @ 0.60m (BNP Y SNP)	27.00	m2		-	
8.06	Relleno de reposición	1.66	m3		-	
8.07	Hormigón armado en columnas de amarre (0.15m x 0.15m) 4 fc 3/8" y 3/8" @ 0.20m	0.35	m3		-	
8.08	Viga de amarre (0.15m x 0.20m) (1:2:4) 4 de acero Ø 3/8" grado 60, 3/8" @ 0.20m (Nivel de dintel)	0.30	m3		-	
8.09	Hormigón armado de losa y vuelo de techo, acero Ø 3/8"	0.90	m3		-	
8.10	Bloques de 6" en antepecho	1.90	m2		-	
8.11	Fino de techo	5.40	m2		-	
8.12	Zabaleta de techo	10.00	ml		-	
8.13	Impermeabilizante lona asfáltica granulada 5Kg de poliéster, en tonos claros (Gris o Blanco) incluye techo y antepechos	5.40	m2		-	
8.14	Pañete (Interior, exterior y techo)	60.00	m2		-	
8.15	Cantos	65.00	ml		-	
8.16	Piso de hormigón Armado E=0.10m con malla electrosoldada	0.78	m3		-	
8.17	Suministro e instalación de Porcelanato de piso 0.40x 0.40 mts, antideslizante tonos claros	3.50	m2		-	
8.18	Suministro y colocación de zócalos de Porcelanato	6.00	ml		-	
8.19	Suministro e instalación de puerta de polimetálico color Caoba (0.90 m x 2.10 m), incluye cerradura tipo de manija en palanca con llave	1.00	ud		-	
8.20	Confección e instalación ventana corrediza en aluminio negro P65 y vidrio liso bronce (1.17 m x 1.00 m)	12.60	p2		-	
8.21	Confección e instalación de protectores de hierros para ventana (1.17 m x 1.00 m) incluye pintura anticorrosiva color negro.	12.60	p2		-	
8.22	Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco	1.00	ud		-	
8.23	Suministro e instalación de salida de luz cenital	1.00	ud		-	
8.24	Suministro e instalación de lámpara de superficie redonda LED de 10"	1.00	ud		-	
8.25	Suministro e instalación de Tomacorrientes 110V, polímero color blanco	2.00	ud		-	
8.26	Desagüe de techo en tubería PVC de 2"	1.00	ud		-	
8.27	Suministro y aplicación de pintura acrílica a nivel general	60.00	m2		-	
8.28	Bote de escombros (6m3)	1.00	viaje		-	
8.29	Limpieza continua y final	1.00	pu		-	
Sub-total						RD\$ -

9.00 MISCELÁNEOS



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 PRESUPUESTO

Documento Núm.:

FOR-GDI-GPI-000

Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	23 de Marzo de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-003 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 1 Readecuación de baños en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macoris		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia, Prov. San Pedro de Macoris.		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
9.01	Resane de pañete de techo Sala de Audiencias de la 2da. Sala Laboral	15.00	m2		-	
9.02	Reconstrucción de contén en parqueo de jueces	8.00	ml		-	
9.03	Pintura y señalización de parqueos (Contenes y divisiones)	90.00	ml		-	
9.04	Bote de escombros (6m3)	2.00	viajes		-	
9.05	Limpieza continua y final	1.00	ud		-	
Sub-total						RD\$ -

TOTAL GENERAL (RD\$) **RD\$ -**

10.00 GASTOS INDIRECTOS

No.	Descripción	%	Valor
10.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.0%	-
10.02	Gastos administrativos y de obra	3.0%	-
10.03	Transporte	2.5%	-
Sub-total			RD\$ -

Sub-total Gravado **RD\$ -**

Base Imponible de ITBIS **10%** **RD\$ -**

10.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	18.0%	-
10.05	Seguro Social y Contra accidentes	4.5%	-
10.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	1.0%	-
10.07	CODIA	0.1%	-
10.08	Equipos de Salud e Higiene	1.0%	-
10.09	Equipos de Seguridad y Protección personal	2.0%	-
Sub-total			RD\$ -

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS **RD\$ -**

10.10	Imprevistos	5.0%	-
-------	-------------	------	---

TOTAL GENERAL **RD\$ -**

Preparado por :

Ing. Rafael Pichardo
Ingeniero Supervisor

Preparado por :

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Revisado por :

Ing. Carlos Minyety
Director Infraestructura Física

Revisado por :

Ing. Oscar Ozuna
Coordinador Unidad de Obras DIF