



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA:	10 de abril de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-004 O
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote 1-Construcción de rampa en entrada y reacondicionamiento del baño de caballeros del 1er. nivel en el Palacio de Justicia de Puerto Plata.			
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: Palacio de Justicia de Puerto Plata, Av. Luis Ginebra esq. Hermanas Mirabal, Puerto Plata.			

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
<b>READECUACIÓN DE BAÑO</b>						
<b>1.00 PRELIMINARES</b>						
1.01	Desmante de luminarias existentes	2.00	ud		-	
1.02	Desmante de plafón existente	7.00	m2		-	
1.03	Desmante de inodoro existente	2.00	ud		-	
1.04	Desmante de lavamanos existente	1.00	ud		-	
1.05	Demolición de cerámica de pared	24.00	m2		-	
1.06	Demolición de piso de mármol (Incluye mortero de colocación)	7.00	m2		-	
1.07	Apertura y terminación de hueco en muro de bloques	1.00	pa		-	
1.08	Desmante de divisiones de madera y formica (Incluye puertas)	4.50	m2		-	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ -</b>
<b>2.00 MUROS</b>						
2.01	Suministro e instalación de muros de dens-glass	12.00	m2		-	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ -</b>
<b>3.00 TECHOS</b>						
3.01	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	7.00	m2		-	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ -</b>
<b>4.00 PUERTAS</b>						
4.01	Suministro e instalación de puertas de Caoba 0.90 x 2.10 mts	1.00	ud		-	
4.02	Mantenimiento puertas de caoba existente incluye masillado, lijado y pintura	1.00	ud		-	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ -</b>
<b>5.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>						
5.01	Suministro e instalación de lámparas 2" x 2" parabólicas con tubos led	2.00	ud		-	
5.02	Suministro e instalación de salidas cenitales	2.00	ud		-	
5.03	Suministro e instalación de interruptor sencillo	2.00	ud		-	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ -</b>
<b>6.00 INSTALACIONES SANITARIAS</b>						
6.01	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco	2.00	ud		-	
6.02	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal blanco	2.00	ud		-	
6.03	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos	2.00	ud		-	
6.04	Suministro e instalación de jaboneras, papeleras metálicas y dispensadores de papel toalla	6.00	ud		-	



### INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA:	10 de abril de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-004 O
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote 1- Construcción de rampa en entrada y reacondicionamiento del baño de caballeros del 1er. nivel en el Palacio de Justicia de Puerto Plata.			
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: Palacio de Justicia de Puerto Plata, Av. Luis Ginebra esq. Hermanas Mirabal, Puerto Plata.			

### LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
6.05	Suministro de tuberías y piezas de drenaje sanitario y agua potable	1.00	pu		-	
6.06	Mano de obra de plomería	1.00	pa		-	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ -</b>

#### 7.00 PISOS Y REVESTIMIENTOS

7.01	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0.60 x 0.60 mts, antideslizante color Gris claro	7.00	m2		-	
7.02	Suministro e instalación de porcelanato de pared 0.30 x 0.60 mts color blanco	35.00	m2		-	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ -</b>

#### 8.00 PINTURA

8.01	Suministro y aplicación de pintura satinada en muro exterior	29.00	m2		-	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ -</b>

#### 9.00 MISCELÁNEOS

9.01	Mantenimiento de ventana existente (Cambio de operadores, aplicación de silicon, rodajes, etc.)	1.00	pu		-	
9.02	Brillado de pisos de Mármol existentes	24.00	m2		-	
9.03	Traslado de escombros	1.00	pa		-	
9.04	Bote de escombros (6m3)	1.00	viaje		-	
9.05	Limpieza (Continua y final)	1.00	pu		-	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ -</b>

#### 10.00 CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA MINUSVÁLIDOS

10.01	Corte de pisos de Vibrazo	1.00	pa		-	
10.02	Suministro e instalación de muros de bloques de 6", bastones @ 0.40mts, anclados con adhesivo epóxico	5.40	m2		-	
10.03	Relleno compactado con material clasificado	3.00	m3		-	
10.04	Terminaciones de pañete	10.80	m2		-	
10.05	Terminaciones de cantos y mochetas	24.00	ml		-	
10.06	Vaciado de torta de hormigón armado	28.00	m2		-	
10.07	Suministro y colocación de pisos de vibrazo	28.00	m2		-	
10.08	Suministro y colocación de zócalos de vibrazo	22.00	ml		-	
10.09	Suministro y colocación de baranda de acero inoxidable	12.00	ml		-	
10.10	Suministro y colocación de pasamanos de acero inoxidable	11.00	ml		-	
10.11	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros	38.00	m2		-	
10.12	Bote de escombros (6m3)	1.00	viaje		-	
10.13	Limpieza (continua y final)	1.00	pu		-	



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 PRESUPUESTO

Documento Núm.:

FOR-GDI-GPI-000

Versión: 01

**INFORMACIONES DEL PROYECTO**

FECHA:	10 de abril de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-004 O
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote 1-Construcción de rampa en entrada y reacondicionamiento del baño de caballeros del 1er. nivel en el Palacio de Justicia de Puerto Plata.			
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: Palacio de Justicia de Puerto Plata, Av. Luis Ginebra esq. Hermanas Mirabal, Puerto Plata.			

**LISTADO DE CANTIDADES**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
<b>Sub-total</b>						RD\$ -

<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>	RD\$ -
-----------------------------	--------

**11.00 GASTOS INDIRECTOS**

No.	Descripción	%	Valor
11.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%	-
11.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%	-
11.03	Transporte	2.50%	-
<b>Sub-total</b>			RD\$ -

<b>Sub-total Gravado</b>	RD\$ -
--------------------------	--------

<b>Base Imponible de ITBIS</b>	10.00%	RD\$ -
--------------------------------	--------	--------

11.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	18.00%	-
11.05	Seguro Social y Contra accidentes	4.50%	-
11.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	1.00%	-
11.07	CODIA	0.10%	-
11.08	Equipos de Salud e Higiene	1.00%	-
11.09	Equipos de Seguridad y Protección personal	2.00%	-
<b>Sub-total</b>			RD\$ -

<b>SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>	RD\$ -
------------------------------------	--------

11.10	Imprevistos	5.00%	-
-------	-------------	-------	---

<b>TOTAL GENERAL</b>	RD\$ -
----------------------	--------

Realizado por :

Ing. Rafael Pichardo  
Ingeniero Supervisor

Preparado por :

Ing. Erick Pujols  
Ingeniero Supervisor

Revisado por :

Ing. Carlos Minyety  
Director Infraestructura Física

Revisado por :

Ing. Oscar E. Ozuna B.  
Coordinador Unidad de Obras DIF