



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO

Documento Núm.:

FOR-GDI-GPI-000

Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	10 de abril de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-004 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 2- Readecuación de los Juzgados de Paz para Asuntos Municipales y 2da. Circunscripción de la Prov. Santo Domingo.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Avenida San Vicente de Paul, Alma Rosa. Santo Domingo Este		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

JUZGADO DE PAZ PARA ASUNTOS MUNICIPALES (2DO. NIVEL)

1.00 TECHO

1.01	Limpieza general de techo	107.00	m2		-	
1.02	Corte de ramas de arboles	1.00	pa		-	
1.03	Desmante de lona asfáltica existente	107.00	m2		-	
1.04	Suministro e instalación de lona asfáltica, 5Kg7cm2, Poliéster, granulada	107.00	m2		-	
1.05	Bote de escombros (6m3)	1.00	viajes		-	
Sub-total						RD\$ -

2.00 BAÑOS

2.01	Desmante de aparatos sanitarios existentes (Inodoros y lavamanos)	4.00	ud		-	
2.02	Demolición de cerámicas de pared	24.00	m2		-	
2.03	Demolición de pisos de Granito	8.00	m2		-	
2.04	Suministro e instalación de Porcelanato de pared 0.30 X 0.60 mts. H=1.80 mts	28.00	m2		-	
2.05	Suministro e instalación de Porcelanato de piso antideslizante 0.60 x 0.60 mts	8.00	m2		-	
2.06	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco	2.00	ud		-	
2.07	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal ovalado	2.00	ud		-	
2.08	Suministro de tuberías y piezas de drenaje sanitario y agua potable	1.00	pu		-	
2.09	Mano de obra de plomería	1.00	pa		-	
2.10	Suministro e instalación de jaboneras y papeleras metálicas	4.00	ud		-	
2.11	Suministro e instalación de espejos con marcos metálicos 0.70 x 1.00 mts	15.00	p2		-	
Sub-total						RD\$ -

3.00 PISOS

3.01	Resane de grietas en piso de terrazas exteriores (Retiro de derretido, limpieza, aplicación de derretido nuevo, etc.)	190.00	ml		-	
3.02	Pulido y cristalizado de pisos de Granito	140.00	ud		-	
Sub-total						RD\$ -

4.00 PUERTA Y VENTANAS

4.01	Desmante de puertas de madera existente	6.00	ud		-	
4.02	Suministro e instalación de puertas de Pino Tratado nuevas	3.00	ud		-	
4.03	Mantenimiento de puertas de madera existente (Pino Tratado)	3.00	ud		-	



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO

Documento Núm.:

FOR-GDI-GPI-000

Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	10 de abril de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-004 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 2- Readecuación de los Juzgados de Paz para Asuntos Municipales y 2da. Circunscripción de la Prov. Santo Domingo.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Avenida San Vicente de Paul, Alma Rosa. Santo Domingo Este		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
4.04	Desmante de puerta de aluminio y vidrio de 2.50 x 2.10 mts (3 hojas)	1.00	ud		-	
4.05	Suministro e instalación de puertas de aluminio y vidrio	55.00	p2		-	
Sub-total						RD\$ -

5.00 PINTURA

5.01	Suministro y aplicación de pintura de techo acrílica	92.00	m2		-	
5.02	Suministro y aplicación de pintura interior y exterior satinada	270.00	m2		-	
5.03	Suministro y aplicación de pintura industrial en hierros protectores	28.00	m2		-	
Sub-total						RD\$ -

6.00 MISCELÁNEOS

6.01	Sustitución de meseta de Marmolite con fregadero de una boca integrado incluye llave	15.00	p2		-	
6.02	Sustitución de gabinetes de pared en pino tratado	5.00	pl		-	
6.03	Mantenimiento a mueble de estrado en Caoba	1.00	ud		-	
6.04	Sustitución de accesorios eléctricos (Tomacorrientes, tapas ciegas, interruptores, rosetas, etc.)	12.00	ud		-	
6.05	Limpieza (Continua y final)	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -

JUZGADO DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN (1ER. NIVEL)

7.00 BAÑOS

7.01	Desmante de aparatos sanitarios existentes (Inodoros y lavamanos)	4.00	ud		-	
7.02	Demolición de cerámicas de pared	24.00	m2		-	
7.03	Demolición de pisos de Granito	8.00	m2		-	
7.04	Suministro e instalación de Porcelanato de pared 0.30 X 0.60 mts. H=1.80 mts	28.00	m2		-	
7.05	Suministro e instalación de Porcelanato de piso antideslizante 0.60 x 0.60 mts	8.00	m2		-	
7.06	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco	2.00	ud		-	
7.07	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal ovalado	2.00	ud		-	
7.08	Suministro de tuberías y piezas de drenaje sanitario y agua potable	1.00	pu		-	
7.09	Mano de obra de plomería	1.00	pa		-	
7.10	Suministro e instalación de jaboneras y papeleras metálicas	4.00	ud		-	



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO

Documento Núm.:

FOR-GDI-GPI-000

Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	10 de abril de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-004 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 2- Readequación de los Juzgados de Paz para Asuntos Municipales y 2da. Circunscripción de la Prov. Santo Domingo.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Avenida San Vicente de Paul, Alma Rosa. Santo Domingo Este		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
7.11	Suministro e instalación de espejos con marcos metálicos 0.70 x 1.00 mts	15.00	p2		-	
Sub-total						RD\$ -

8.00 PISOS

8.01	Pulido y cristalizado de pisos de Granito	140.00	ud		-	
Sub-total						RD\$ -

9.00 PUERTAS Y VENTANAS

9.01	Desmote de puertas de madera existente	7.00	ud		-	
9.02	Suministro e instalación de puertas de Pino Tratado nuevas	2.00	ud		-	
9.03	Mantenimiento de puertas de madera existente (Pino Tratado)	5.00	ud		-	
9.04	Desmote de puerta de aluminio y vidrio de 2.50 x 2.10 mts (3 hojas)	1.00	ud		-	
9.05	Suministro e instalación de puertas de aluminio y vidrio	55.00	p2		-	
Sub-total						RD\$ -

10.00 PINTURA

10.01	Suministro y aplicación de pintura de techo acrílica	125.00	m2		-	
10.02	Suministro y aplicación de pintura interior y exterior satinada	310.00	m2		-	
10.03	Suministro y aplicación de pintura industrial en hierros protectores	32.00	m2		-	
Sub-total						RD\$ -

11.00 MISCELÁNEOS

11.01	Sustitución de meseta de Marmolite con fregadero de una boca integrado incluye llave	15.00	p2		-	
11.02	Suministro e instalación de gabinete de piso en Pino Tratado	5.00	pl		-	
11.03	Mantenimiento a mueble de estrado en Caoba	1.00	ud		-	
11.04	Sustitución de accesorios eléctricos (Tomacorrientes, tapas ciegas, interruptores, rosetas, etc.)	12.00	ud		-	
11.05	Sustitución de fregadero de Granito de dos bocas	1.00	ud		-	
11.06	Limpieza continua y final	1.00	ud		-	
11.07	Bote de escombros (6m3)	2.00	viajes		-	
Sub-total						RD\$ -

12.00 ESCALERA

12.01	Reforzamiento y mantenimiento de escalera metálica (Soldadura, pintura anti oxido e industrial)	1.00	pu		-	
12.02	Sustitución de huellas de Vibrazo por Granito (Incluye descanso)	20.00	pl		-	



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO

Documento Núm.:

FOR-GDI-GPI-000

Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	10 de abril de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-004 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 2- Readecuación de los Juzgados de Paz para Asuntos Municipales y 2da. Circunscripción de la Prov. Santo Domingo.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Avenida San Vicente de Paul, Alma Rosa. Santo Domingo Este		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
Sub-total						RD\$ -

13.00 VERJA FRONTAL

13.01	Demolición de muros de bloques y cancela	10.00	m2		-	
13.02	Desmante de puerta de hierro corrediza	65.00	p2		-	
13.03	Construcción de verja en bloques y cancela (Incluye terminaciones de pañetes y cantos)	10.00	m2		-	
13.04	Suministro e instalación de puerta corrediza de hierro nueva	65.00	p2		-	
13.05	Suministro y aplicación de pintura acrílica en verja de bloques y cancela	10.00	m2		-	
13.06	Suministro y aplicación de pintura en puerta de hierro industrial	6.00	m2		-	
Sub-total						RD\$ -

TOTAL GENERAL (RD\$)

TOTAL GENERAL (RD\$)	RD\$ -
-----------------------------	---------------

14.00 GASTOS INDIRECTOS

No.	Descripción	%	Valor
14.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%	-
14.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%	-
14.03	Transporte	2.50%	-
Sub-total			RD\$ -

Sub-total Gravado

Sub-total Gravado	RD\$ -
--------------------------	---------------

Base Imponible de ITBIS

Base Imponible de ITBIS	10.00%	RD\$ -
--------------------------------	---------------	---------------

14.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	18.00%	-
14.05	Seguro Social y Contra accidentes	4.50%	-
14.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	1.00%	-
14.07	CODIA	0.10%	-
14.08	Equipos de Salud e Higiene	1.00%	-
14.09	Equipos de Seguridad y Protección personal	2.00%	-

Sub-total

Sub-total	RD\$ -
------------------	---------------

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS	RD\$ -
------------------------------------	---------------

14.10	Imprevistos	5.00%	-
-------	-------------	-------	---



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO

Documento Núm.:

FOR-GDI-GPI-000

Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	10 de abril de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-004 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 2- Readecuación de los Juzgados de Paz para Asuntos Municipales y 2da. Circunscripción de la Prov. Santo Domingo.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Avenida San Vicente de Paul, Alma Rosa. Santo Domingo Este		

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
	TOTAL GENERAL					RD\$ -

Realizado por :

Ing. Rafael Pichardo
Ingeniero Supervisor

Preparado por :

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Revisado por :

Ing. Oscar Ozuna
Coordinador Unidad de Obras DIF

Revisado por :

Ing. Carlos Minyety
Director Infraestructura Física