



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	06 de mayo de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-004-O
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote 3-Construcción del Juzgado de Paz de Vicente Noble			
DIRECCIÓN DEL PROYECTO		VICENTE NOBLE	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

CONSTRUCCIÓN DE JUZGADO DE PAZ DE VICENTE NOBLE

1.00 PRELIMINARES

1.01	Demolición de acera exterior en calle	162.83	m2		-	
1.02	Limpieza de solar e interior de construcción existente, (incluye acarreo y bote de desperdicios)	435.00	m2		-	
1.03	Demolición de muros de bloques de 0.20m	132.94	m2		-	
1.04	Demolición en muro de 0.20m para incrustar columna de 0.25*0.25 (Incluye cortes)	4.00	und		-	
1.05	Demolición de zapata de muros de 0.20m (Incluye excavación, demolición y retiro de material demolido)	0.69	m3		-	
1.06	Demolición en viga de amarre de 0.20m x 0.20m para incrustar columna de 0.25*0.25 (Incluye cortes)	0.20	und		-	
1.07	Demolición en viga dintel de 0.20m x 0.20m	2.06	m3		-	
1.08	Remoción capa vegetal y terreno (h=0.20)	63.76	m3		-	
1.09	Caseta de materiales (150 fundas)	1.00	u		-	
1.10	Bote de material (incluye acarreo interno y cargío)	315.00	m3		-	
Sub-total						RD\$ -

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.01	Excavación en tierra a mano H<3 m. para zapata de muros y columnas	25.53	m3		-	
2.02	Relleno compactado con caliche interior	113.95	m3		-	
2.03	Relleno compactado con caliche exterior h=0.20 m	64.23	m3		-	
2.04	Relleno de reposición	12.00	m3		-	
2.05	Bote de material excavado (Incluye acarreo interno y cargío)	25.00	m3		-	
Sub-total						RD\$ -

3.00 HORMIGÓN ARMADO EN:

3.01	Zapata de muro, 0.60 x .25, hormigón 1:3:5	6.00	m3		-	
3.02	Zapata de muro, 0.45 x .20, hormigón 1:3:5	3.25	m3		-	
3.03	H.A. zapata de columna tipo C1 (1.0x1.0x0.35)	1.54	m3		-	
3.04	H.A. en columnas Tipo C2 circular diámetro 0.3 m, 6 barras de 1/2", estribos 3/8"@0.15 m	1.24	m3		-	
3.05	H. A. losa piso H=0.10 con acero malla electrosoldada 20x20	257.00	m2		-	
3.06	H. A. viga V1 (0.25 x 0.50 ; hormigón Industrial 210 kg/cm2)	1.50	m3		-	
3.07	H. A. viga V2 y V3 (0.20 x 0.50) ; hormigón Industrial 210)	2.42	m3		-	
3.08	H. A. losa H=0.12 (hormigón Industrial 210)	30.92	m3		-	



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	06 de mayo de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-004-O
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote 3-Construcción del Juzgado de Paz de Vicente Noble			
DIRECCIÓN DEL PROYECTO		VICENTE NOBLE	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
3.09	H. A. vuelo de losa H=0.12 (hormigón Industrial 210)	2.33	m3		-	
Sub-total						RD\$ -

4.00 MUROS DE BLOQUES EN :

4.01	Muro bloques hormigón 8" , acero 3/8" @ 40 cm	113.20	m2		-	
4.02	Muro bloques hormigón 6" 3/8 @0.6 en antepecho	43.52	m2		-	
Sub-total						RD\$ -

5.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE

5.01	Pañete maestreado interior	570.00	m2		-	
5.02	Pañete maestreado techo y vuelo	281.72	m2		-	
5.03	Fraguache	300.00	m2		-	
5.04	Pañete maestreado exterior	284.24	m2		-	
5.05	Cornisas	6.00	ml		-	
5.06	Goteros colgantes	70.00	ml		-	
5.07	Cantos y mochetas	739.70	ml		-	
Sub-total						RD\$ -

6.00 TERMINACIÓN DE TECHO

6.01	Suministro y colocación de fino de techo nuevo	281.72	m2		-	
6.02	Suministro y colocación de lona asfáltica (5kg/m ²), incluye primer y cemento plástico.	325.00	m2		-	
6.03	Zabaleta	70.00	ml		-	
Sub-total						RD\$ -

7.00 INSTALACIONES SANITARIAS

7.01	Suministro e instalación de inodoro de tanque con tapa de caída lenta, de una pieza color blanco en porcelana, taza elongado y botón push, capacidad de tanque de 4.8 litros. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación. Incluye salidas.	5.00	ud		-	
7.02	Suministro e instalación de lavamanos ovalado de pedestal, pieza color blanco en porcelana, antimanchas de un hoyo con rebosadero. Sifón metálico de 1-1/4" con acabado cromado y boquilla con cola metálica con acabado cromado tipo push. Incluye todas las piezas y materiales necesarios para la instalación. Incluye salidas.	5.00	ud		-	
7.03	Suministro e instalación fregadero sencillo de acero inoxidable (15"x 15"), incluye accesorios. (incluye salida).	1.00	ud		-	
7.04	Suministro e instalación de llave de fregadero	1.00	ud		-	



DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA
PRESUPUESTO

Documento Núm.:

FOR-GDI-GPI-000

Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	06 de mayo de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-004-O
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote 3-Construcción del Juzgado de Paz de Vicente Noble			
DIRECCIÓN DEL PROYECTO VICENTE NOBLE			

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
7.05	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable de 1 hoyo, color plateado, tipo de manija en palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.	5.00	ud		-	
7.06	Suministro y confección de Ventilación 3"	3.00	ud		-	
7.07	Suministro e instalación de desagüe de piso cuadrado con rejilla cromada para salida de 2", acabado en acero inoxidable. Incluye sifón PVC para drenaje de 2"	5.00	ud		-	
7.08	Suministro y confección de Desagüe de techos 3" superficial anclados en muros (incluye rejilla de desagüe para techo, bajante hasta pios exterior)	7.00	ud		-	
7.09	Suministro y confección de vertedero revestidos en porcelanato a una altura de 0.80m en muros y losa de piso	1.00	ud		-	
7.10	Suministro y confección de cámaras de inspección (incluye tapón registro en entrada)	7.00	ud		-	
7.11	Suministro y confección de trampa de grasa de 1.00mx 1.00m x 1.00m, interior pulido (Incluye tapa)	1.00	ud		-	
7.12	Confección de Pozo filtrante encamisado en 8 pulg. PVC- SDR -32.5 ranurados	65.00	pl		-	
7.13	Suministro e instalación de Bomba Myers de 3/4 HP y tanque hidroneumático (presurizado) de 40 gls de fibra de vidrio (garantía de 5 años).	1.00	ud		-	
7.14	Suministro e instalación de Tinaco de 500 gls	1.00	ud		-	
7.15	Tuberías y Piezas (incluye todos los insumos y materiales gastables para el suministro, drenaje, bombeo e instalaciones hidrosanitarias generales, salidas etc.)	1.00	ud		-	
7.16	Excavación en tierra a mano (profundidad menor a 3 m). Para instalaciones sanitarias en general	8.00	m3		-	
7.17	Mano de obra plomero	1.00	ud		-	
Sub-total						RD\$ -

8.00 CAMARA SEPTICA 2.50 x 2.00x 1.7 (MEDIDAS INTERNAS)

8.01	Excavación	19.00	m3		-	
8.02	Bote material excavado	18.20	m3		-	
8.03	Suministro y confección de Losa de techo e=0.15 m de espesor 3/8@0.2 Dir. X-X y 3/8@0.2 Dir.-y-y	1.10	m3		-	
8.04	Suministro y confección de Losa de techo 0.15 m de espesor 3/8@0.15 Dir. X-X y 3/8@0.15 Dir.-y-y	1.10	m3		-	
8.05	Muro bloques hormigón 8" , acero 3/8" @ 40 cm (todos los hoyos llenos)	13.50	m2		-	
8.06	Pañete pulido en losa de piso, techo y muros	27.00	m2		-	
8.07	Zabaleta de piso	10.00	m		-	
8.08	Mano de obra de conexión de línea sanitarias a septico y septico a filtrante (Incluye piezas y materiales)	1.00	P.A		-	
Sub-total						RD\$ -



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	06 de mayo de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-004-O
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote 3-Construcción del Juzgado de Paz de Vicente Noble			
DIRECCIÓN DEL PROYECTO		VICENTE NOBLE	

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

9.00 CISTERNA 5,000 gls. (3.20 x 3.00 x 2.00 en tierra)

9.01	Suministro y confección de Losa de techo 0.15 m de espesor 3/8@0.15 Dir. X-X y 3/8@0.15 Dir.-y-y	1.50	m3		-	
9.02	Suministro y confección Viga de amarre 20 cm x 20 xm est. 3/8@0.2 m , 4 barras longitudinales 3/8"	0.53	m3		-	
9.03	Confección de Cantos	4.80	m		-	
9.04	Suministro y confección de muro bloques hormigón 6" 3/8"@0.8	0.60	m2		-	
9.05	Suministro y confección de tapa para cisterna	1.00	ud		-	
9.06	H. A. columna Amarre (20x20), acero longitudinal 4 @3/8", estribos@ 0.3 m	0.40	m3		-	
9.07	H. A. viga V2 (0.20 x 0.50 ; hormigón Industrial 210)	0.50	m3		-	
9.08	Fraguache	12.08	m2		-	
9.09	Pañete pulido	15.00	m2		-	
9.10	Tuberías y piezas	1.00	ud		-	
9.11	Zabaleta	1.80	ml		-	
9.12	M.O. plomero	1.00	P.A		-	
Sub-total						RD\$ -

10.00 TERMINACIÓN PISO

10.01	Suministro y colocación de piso en granito 30 x 30 cm fondo blanco	265.00	m2		-	
10.02	Pulido de piso de granito (Incluye brillado y cristalizado)	265.00	m2		-	
10.03	Suministro y colocación de zócalos de 7 cm en granito fondo blanco (con piezas de 40 x 40)	215.00	m		-	
10.04	Suministro e instalación de piso de vibrado	35.00	m2		-	
10.06	Suministro e instalación de zócalos de vibrado	2.00	m		-	
10.05	Suministro e instalación de porcelanato 30.00 x 60.00 cms en pisos de baños, incluye pegamento, derretido y separadores.	15.00	m2		-	
Sub-total						RD\$ -

11.00 REVESTIMIENTO

11.01	Suministro e instalación de porcelanato 30.00 x 60.00 cms en muros, incluye pegamento, derretido y separadores.	60.00	m2		-	
11.02	Suministro e instalación de porcelanato de pared en meseta de cocina (h=0.45 mts)	1.40	m2		-	
Sub-total						RD\$ -

12.00 INSTALACIÓN ELÉCTRICA



DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA
PRESUPUESTO

Documento Núm.:

FOR-GDI-GPI-000

Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	06 de mayo de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-004-O
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote 3-Construcción del Juzgado de Paz de Vicente Noble			
DIRECCIÓN DEL PROYECTO VICENTE NOBLE			

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
12.01	Suministro e instalación de salidas para Luces cenitales	40.00	ud		-	
12.02	Suministro e Instalación de lámparas para luminarias Led 2" x 2" de superficies parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.	40.00	ud		-	
12.03	Suministro e instalación Interruptores sencillos	15.00	ud		-	
12.04	Suministro e instalación Interruptores doble	2.00	ud		-	
12.05	Suministro e instalación Interruptores tres vías (3W)	2.00	ud		-	
12.06	Suministro e instalación Toma-corrientes doble 120 v.	22.00	ud		-	
12.07	Suministro e instalación de Salidas de Data y Teléfonos	24.00	ud		-	
12.08	Suministro e instalación de Salidas para lamparas exteriores	24.00	ud		-	
12.08	Suministro e instalación de Registro 10" x 10" x 4" , Eléctricos y Data (Instalado)	4.00	ud		-	
12.09	Suministro e instalación Paneles de distribución 12/24 circuitos, incluye Breakers y M/O de instalación. (L, TC) y (A/A) y materiales menores para su instalación	2.00	ud		-	
12.10	Suministro e instalación de Lámpara led de 150W tipo cobra, con fotoceldas	8.00	ud		-	
12.11	Sistema de Puesta a Tierra, con Varillas de tierra 5/8" x 6', conector para varilla 5/8, Cable # 10 y M/O instalación.	60.00	pl		-	
12.12	Salida y alimentación bomba de agua, con 2 THW # 10 (220V).	20.00	pl		-	
12.13	Acometida eléctrica para Panel de Distribución 12/24 circuitos. Con 2 THW # 04 y 1 THW # 06, (Incluye actividades e insumos para su instalación)	22.00	ML		-	
12.14	Suministro e instalación de Acometida telefónica Principal de poste a registro (incluye actividades relacionadas e insumos para su desarrollo)	35.00	ML		-	
12.15	Suministro e instalación de Switch de seguridad de 100 Amp (incluye insumos y material gastable)	2.00	ud		-	
Sub-total						RD\$ -

13.00 VENTANAS

13.01	Suministro e instalación de ventanas Correderas aluminio bronce, vidrio bronce.(incluye insumos menores para su instalación, preparación de huecos y actividades relacionadas para su instalación)	255.00	p2		-	
Sub-total						RD\$ -

14.00 PINTURA

14.01	Suministro y aplicación de pintura base (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado).	1,800.00	m2		-	
14.02	Suministro y aplicación de pintura satinada exterior (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado).	300.00	m2		-	



DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA
PRESUPUESTO

Documento Núm.:

FOR-GDI-GPI-000

Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	06 de mayo de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-004-O
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote 3-Construcción del Juzgado de Paz de Vicente Noble			
DIRECCIÓN DEL PROYECTO VICENTE NOBLE			

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
14.03	Suministro y aplicación de pintura en techo (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado).	290.00	m2		-	
14.04	Suministro y aplicación de pintura satinada en muro interior (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado).	600.00	m2		-	
Sub-total						RD\$ -

15.00 VERJA FRONTAL, POSTERIOR Y LATERAL DERECHA

15.01	Excavación zapatas	50.00	m3		-	
15.02	Relleno de reposición	22.00	m3c		-	
15.03	Bote de material	16.30	m3		-	
15.04	Zapata muro 8", 0,6 mx .25, hormigón 210kg/cm2 para verja perimetral- (Tramo frontal)	4.50	m3		-	
15.05	Zapata muro 6", .45 x .20, hormigón 1:3:5 para verja perimetral- (Tramo de malla ciclónica)	13.00	m3		-	
15.07	Zapata columnas Amarre (1 m x1 m x 0.25 m) hormigón Industrial 210 -Tramo de frontal)	1.38	m3		-	
15.06	Zapata columnas Amarre (0.5 m x0.5m x0.25 m) hormigón Industrial 210 - Tramo de malla ciclónica)	2.50	m3		-	
15.09	H. A. columna (40x40), acero longitudinal 6 @1/2", estribos@ 0.2 m (exteriores)-Zona frontal	4.84	m3		-	
15.08	H. A. columna Amarre (15x15), acero longitudinal 4 @3/8", estribos@ 0.25 m(Tramo de malla ciclónica)	1.00	m3		-	
15.10	H. A. viga de amarre en verja perimetral 20x20 cm , 4 barras de 3/8" longitudinal, estribos 3/8" @0.2 (tramo frontal) hormigón Industrial 210 kg/cm2	1.10	m3		-	
15.09	Muro bloques hormigón 8" en verja perimetral ,3/8"@0.8 m altura de 60 cm sobre NP y 40 cm BNP	30.00	m2		-	
15.11	Muro bloques hormigón 6" en verja perimetral ,3/8"@0.8 m altura de 60 cm sobre NP y 40 cm BNP	125.00	m2		-	
15.13	Fraguache	25.00	m2		-	
15.11	Pañete maestrado en verja exterior	167.73	m2		-	
15.12	Confeción de Cantos y mochetas	340.10	ml		-	
15.14	Suministro y confección de puerta de hierro peatonal	43.04	p2		-	
15.15	Suministro y confección de protectores de hierro en verja (incluye oxido negro)	322.75	p2		-	
15.16	Capiteles de columnas	13.00	ud		-	
15.17	Suministro y aplicación de pintura satinada exterior en verja (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado).	167.73	m2		-	



DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA
PRESUPUESTO

Documento Núm.:

FOR-GDI-GPI-000

Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	06 de mayo de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-004-O
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote 3-Construcción del Juzgado de Paz de Vicente Noble			
DIRECCIÓN DEL PROYECTO VICENTE NOBLE			

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
15.18	Suministro e instalación de malla ciclónica (Incluye piezas y accesorios de instalación) H= 1.80 m (6 pie)	147.00	m		-	
Sub-total						RD\$ -

16.00 RAMPA DE ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ESCALERA DE ACCESO

16.01	Excavación de zapatas de muros de 15"	11.04	m3		-	
16.02	Hormigón Armado en zapata de muros 0.45 x 0.25 Acero transversal 3/8" @20cm, Acero long. 3 de 3/8"	4.60	m3		-	
16.03	Suministro y colocación bloques de 6" 3/8" @ 0.40mts todas las cámaras llenas. BNP y SNP	20.00	m2		-	
16.04	Hormigón Armado en columnas de amarre 0.15 x 0.20 mt. Estr. 3/8" @0.20mts. Long. 4 barras 3/8"	0.55	m3		-	
16.05	Hormigón Armado en viga de amarre 0.20 x 0.20 mt. Estr. 3/8" @0.20mts. Long. 4 barras 3/8" 1.80 m3 0.00	0.75	m3		-	
16.06	Relleno compactado (E=0.50) material clasificado 10.50 m3 0.00	7.00	m3		-	
16.08	Losa H.A (Chapapote) para colocación de piso de vibrado	2.57	m3		-	
16.07	Suministro y colocación de piso en vibrado gris 40 x 40	25.74	m3		-	
16.09	Pañete en muros de bloques y elementos estructurales	10.00	m2		-	
16.08	Cantos	6.00	m		-	
16.09	Baranda en Rampa para personas con discapacidad de tubos de 2", 1 1/2" y 3/8" en Acero Inoxidable (Ver detalles en planos)	24.00	ml		-	
16.10	Formación de escalones en hormigón de escalera (Huellas y contrahuellas)	13.25	m		-	
16.11	Suministro e instalación de escalones de Granito fondo blanco en entrada principal (Incluye zócalos, huella, contra huella ,brillado y pulido).	13.25	m		-	
Sub-total						RD\$ -

17.00 MISCELÁNEOS

17.01	Acceso vehicular (losa con acero malla)	7.00	m3		-	
17.02	Suministro y colocación de tierra negra	12.00	m3		-	
17.03	Suministro y colocación de grava blanca	4.00	m3		-	
17.04	Suministro y colocación de césped	30.00	m2		-	
17.05	Acera calle frontal	41.23	m2		-	
17.06	Acera perimetral en hormigon simple 180 kg/cm2	62.20	m2		-	
17.07	Gravilla regada en área exterior (h=10 cms)	725.00	m2		-	
17.08	Jardineras con cornisas y jardinería	1.00	pa		-	
17.09	Astas de banderas HG (incluye driza)	2.00	ud		-	



DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA
PRESUPUESTO

Documento Núm.:

FOR-GDI-GPI-000

Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	06 de mayo de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-004-O
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote 3-Construcción del Juzgado de Paz de Vicente Noble			
DIRECCIÓN DEL PROYECTO VICENTE NOBLE			

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
17.10	Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable no visibles.	5.00	ud		-	
17.11	Suministro e Instalación de dispensador de papel higiénico jumbo PVC, acabado blanco, rollo de 9" para montaje en pared con cerradura	5.00	und		-	
17.12	Suministro e instalación de dispensador de rollos de papel toalla para manos en PVC, montaje en pared.	5.00	und		-	
17.13	Suministro y confección de gabinete de piso en caoba (ver planos)	6.00	pl		-	
17.14	Suministro y confección de gabinete de pared en caoba (ver planos)	6.00	pl		-	
17.15	Suministro e instalación de tope de granito gris (ver planos)	12.00	p2		-	
17.16	Suministro e instalación de barras de apoyo para baños en acero inoxidable de 36" de longitud y 1 1/2" diámetro de barra, acabado cromado con cubre faltas. (ver planos)	8.00	und		-	
17.17	Suministro e instalación de llave de jardín	2.00	ud		-	
17.18	Suministro e instalación de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero inoxidable.	5.00	ud		-	
17.19	Limpieza final	1.00	PA		-	
Sub-total						RD\$ -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)

RD\$ -

18.00 GASTOS INDIRECTOS

18.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%		0.00	
18.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%		0.00	
18.03	Transporte	2.50%		0.00	
SUB-TOTAL					-

SUB-TOTAL GRAVADO

-

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS

10.00%

-

18.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)	18.00%		0.00
18.05	Seguro Social y Contra accidentes	4.50%		0.00
18.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	1.00%		0.00
18.07	CODIA	0.10%		0.00
18.08	Equipos de Salud e Higiene	1.00%		0.00



DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA
PRESUPUESTO

Documento Núm.:

FOR-GDI-GPI-000

Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	06 de mayo de 2024	NUMERO DE CARPETA	2024-004-O
NOMBRE DEL PROYECTO: Lote 3-Construcción del Juzgado de Paz de Vicente Noble			
DIRECCIÓN DEL PROYECTO VICENTE NOBLE			

LISTADO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
18.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		0.00
	SUB-TOTAL (RD\$)					-
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)					-
18.10	Imprevistos			5.00%		0.00
	TOTAL GENERAL (RD\$)					-

Presupuesto elaborado por:

Ing. Melvin Hernández M.
Ingeniero Supervisor

Presupuesto revisado por:

Ing. Oscar E. Ozuna B.

Presupuesto revisado por:
Ing. Carlos V. Minyety
Director Infraestructura Física