



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	18 de abril de 2024.	NÚMERO DE CARPETA	2024-004 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 4: Readeecuaciones en el Palacio de Justicia de San José de Ocoa.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	C/ Gral. Cabral Esq. Matías Martínez, San José de Ocoa.		

Listado de cantidades

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

BAÑOS PÚBLICOS DE DAMAS Y CABALLEROS 1ER. NIVEL.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	PRELIMINARES					
1.01	Desinstalación luminarias parabólicas 2' x 4'.	2.00	ud.		-	
1.02	Desinstalación plafón existente (incluye estructura soporte).	14.50	m ²		-	
1.03	Desinstalación de puertas de madera (0.80-1.00 x 2.10-2.50)m. Incluye marco.	2.00	ud.		-	
1.04	Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros, Lavamanos, orinales).	7.00	ud.		-	
1.05	Demolición de revestimiento de pared (Incluye mortero de colocación).	52.20	m ²		-	
1.06	Demolición de pisos de cerámica (Incluye mortero de colocación e< 0.10m).	14.30	m ²		-	
1.07	Demolición muros divisorios en blocks 4" (0.10m) existentes cubículos de baños.	12.00	m ²		-	
1.08	Demolición de muros de blocks de 8" (0.20m) para ensanchamiento de hueco de puerta de (0.90 a 1.00 x 2.35m)	1.00	p.a.		-	
1.09	Acarreo de escombros a lugar de acopio.	7.90	m ³		-	
1.10	Bote de escombros.	4.00	viajes		-	
	Sub-total					RD\$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
2.00	INSTALACIONES SANITARIAS					
2.01	Suministro e instalación inodoro elongado con reservorio (un solo cuerpo), incluye tapa de cierre lento, piezas y accesorios para su instalación. (Incluye salida).	2.00	ud.		-	
2.02	Suministro e instalación lavamanos (bajo tope). Incluye llave mezcladora (un solo mando), boquilla en acero inoxidable 1 1/4", piezas y accesorios para su instalación. (Incluye salida).	2.00	ud.		-	
2.03	Suministro e instalación sifón de acero inoxidable 1 1/4" para lavamanos.	2.00	ud.		-	
2.04	Suministro e instalación desagüe de piso con rejilla cuadrada 4"x 4" en acero inoxidable. (incluye tubería de arrastre).	4.00	ud.		-	
	Sub-total					RD\$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
3.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
3.01	Suministro e instalación tomacorriente empotrado, incluye salida en tubería oculta, ranurado de superficie, resane y accesorio.	2.00	ud.		-	
3.02	Suministro e instalación salida tomacorriente empotrado para alimentación eléctrica de secador de manos, incluye ranurado en pared, tubería y resane de superficie. (No incluye accesorio tomacorriente).	2.00	ud.		-	
3.03	Suministro e instalación de interruptor simple (solo cambio de accesorio).	1.00	ud.		-	
3.04	Suministro e instalación salida de interruptor simple, incluye ranurado, resane de superficie y accesorio.	2.00	ud.		-	
3.05	Suministro e instalación luminarias parabólicas 2' x 2', con tubos LED T8 con frost, 24", 9W, 100-220VAC, 6500K.	5.00	ud.		-	
	Sub-total					RD\$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
4.00	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE					
4.01	Terminación de cantos y mochetas en hueco de puerta nuevo.	12.00	m		-	
4.02	Resane de superficie.	12.00	m ²		-	
4.03	Suministro e instalación porcelanato de pared, formato (0.30x0.60)m, en tonalidad clara y acorde con formato del piso. Incluye mortero de colocación, derretido en juntas y separadores.	62.50	m ²		-	



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	18 de abril de 2024.	NÚMERO DE CARPETA	2024-004 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 4: Readecuaciones en el Palacio de Justicia de San José de Ocoa.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	C/ Gral. Cabral Esq. Matías Martínez, San José de Ocoa.		

Listado de cantidades

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
4.04	Suministro e instalación porcelanato en piso, formato (0.60x0.60)m, incluye mortero de colocación, derretido en juntas y separadores.	6.00	m ²		-	
4.05	Suministro e instalación zócalos de porcelanato (0.10x0.60)m, incluye mortero de colocación, derretido en juntas y separadores.	6.00	m		-	
Sub-total						RD\$ -

5.00 MISCELÁNEOS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
5.01	Suministro e instalación estructura para base de tope de granito (0.65x1.00)m, en hierro negro, angular 1 1/2" x 1/8". Incluye pintura anticorrosiva.	2.00	ud.		-	
5.02	Suministro e instalación tope de granito galaxy negro (0.65x1.00)m en baños. Incluye zócalos de 0.10m y falda de 0.30m.	3.50	m ²		-	
5.03	Suministro e instalación plafón vinil yeso, formato 2' x 2', incluye estructura soporte (cross-tee, main-tee y angulares).	15.00	m ²		-	
5.04	Suministro e instalación puerta de madera caoba (1.00 x 2.10)m, incluye marcos, cubre faltas y llavín tipo palanca.	1.00	ud.		-	
5.05	Suministro e instalación puerta de madera caoba (0.90 x 2.10)m, incluye marcos, cubre faltas y llavín tipo palanca.	1.00	ud.		-	
5.06	Suministro e instalación espejo (31 1/2 " x 39 1/2 "). Incluye bordes canteados y marco perimetral de aluminio.	2.00	ud.		-	
5.07	Suministro e instalación secador de manos eléctrico en acero inoxidable, accionamiento mediante sensor de proximidad, 110V, 50-60 Hz.	2.00	ud.		-	
5.08	Suministro e instalación dispensador de jabón líquido de manos en acero inoxidable, accionamiento por botón, capacidad de almacenamiento 1000mL. (Ver especificaciones técnicas).	2.00	ud.		-	
5.09	Suministro e instalación dispensador de papel toalla de rollo jumbo, en plástico ABS y accionamiento por palanca.	2.00	ud.		-	
5.10	Suministro e instalación dispensador de papel higiénico de rollo jumbo, en acero inoxidable.	2.00	ud.		-	
5.11	Suministro e instalación barra de seguridad en acero inoxidable 1 1/2" x 42".	4.00	ud.		-	
5.12	Limpieza continua y final.	1.00	p.a.		-	
Sub-total						RD\$ -

COMEDOR (1ER. NIVEL).

6.00 PRELIMINARES						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
6.01	Desinstalación luminarias existentes	6.00	ud.		-	
6.02	Desinstalación plafón existente (incluye estructura soporte).	24.30	m ²		-	
6.03	Demolición muros de sheetrock.	9.20	m ²		-	
6.04	Desinstalación de puertas existentes (0.90x2.10)m. Incluye marcos.	3.00	ud.		-	
6.05	Acarreo de escombros a lugar de acopio.	2.58	m ³		-	
6.06	Bote de escombros.	1.00	viaje		-	
Sub-total						RD\$ -

7.00 SHEETROCK						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
7.01	Cierre hueco de puerta en sheetrock (0.90x2.10)m.	1.00	ud		-	
7.02	Apertura hueco de puertas en sheetrock (0.90x2.10)m. Incluye reforzamiento en madera para montaje de puerta.	1.00	ud		-	
Sub-total						RD\$ -

8.00 INSTALACIONES SANITARIAS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
8.01	Suministro e instalación fregadero simple (15"x15"). Incluye llave monomando, piezas y accesorios para su instalación.	1.00	ud.		-	



INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	18 de abril de 2024.	NÚMERO DE CARPETA	2024-004 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 4: Readecuaciones en el Palacio de Justicia de San José de Ocoa.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	C/ Gral. Cabral Esq. Matías Martínez, San José de Ocoa.		

Listado de cantidades

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
8.02	Suministro e instalación tubería de aprovisionamiento de agua potable en fregadero Ø 1/2". Incluye confección de pasante en pared.	6.40	m		-	
8.03	Suministro e instalación tubería de arrastre de aguas residuales en fregadero Ø 2". Incluye confección de pasante en pared existente.	6.90	m		-	
8.04	Confección trampa de grasa (0.80x0.80)m, en muros de block 6" (0.15m), h=0.60m. Incluye tapa en hormigón.	1.00	ud.		-	
Sub-total						RD\$ -

9.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

9.01	Suministro e instalación tomacorriente empotrado, incluye salida en tubería oculta.	2.00	ud.		-	
9.02	Suministro e instalación salida de interruptor simple, en tubería oculta. Incluye accesorio.	2.00	ud.		-	
9.03	Suministro e instalación luminarias parabólicas 2'x 2', con tubos LED T8 con frost, 24", 9W, 100-220VAC, 6500K.	4.00	ud.		-	
Sub-total						RD\$ -

10.00 PINTURA

10.01	Suministro y aplicación pintura satinada (sin olor) en muros. Incluye preparación de superficie.	12.10	m ²		-	
Sub-total						RD\$ -

11.00 MISCELÁNEOS

11.01	Suministro e instalación puerta de madera caoba (0.90 x 2.10)m, incluye marcos, cubre faltas y llavín tipo palanca.	2.00	ud.		-	
11.02	Suministro e instalación plafón vinil yeso, formato 2'x 2', incluye estructura soporte (cross-tee, main-tee y angulares).	24.30	m ²		-	
11.03	Suministro e instalación gabinete de piso en caoba. Incluye terminación para recibir tope de granito.	4.76	pl		-	
11.04	Suministro e instalación gabinete de pared en caoba.	4.76	pl		-	
11.05	Suministro e instalación tope de granito galaxy negro (0.65x1.51)m. Incluye zócalo de 0.10m en respaldo.	1.40	m ²		-	
11.06	Limpieza continua y final.	1.00	p.a		-	
Sub-total						RD\$ -

JUZGADO DE LA 1RA INSTANCIA (2DO NIVEL).

12.00 SHEETROCK

12.01	Muros de sheetrock (e=0.10m).	16.90	m ²		-	
12.02	Techo en sheetrock.	7.00	m ²		-	
12.03	Fascia en sheetrock (h=0.40m).	2.40	m		-	
Sub-total						RD\$ -

13.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

13.01	Suministro e instalación ojo de buey 6W, 6500K, 110V, 50-60Hz, con base empotrable. (Incluye salida).	6.00	ud.		-	
13.02	Suministro e instalación salida tomacorriente doble, empotrado, 110V, 15A, 50-60Hz, certificación UL. (Incluye accesorio con tapa).	2.00	ud.		-	
13.03	Suministro e instalación salida de data empotrada. Incluye accesorio.	1.00	ud.		-	
13.04	Suministro e instalación interruptor triple, 110V, 50-60 Hz. Incluye salida.	1.00	ud.		-	
Sub-total						RD\$ -

14.00 PINTURA

14.01	Suministro y aplicación pintura acrílica superior en techos.	7.00	m ²		-	
-------	--	------	----------------	--	---	--



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO

Documento Núm.:
FOR-GDI-GPI-000
Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	18 de abril de 2024.	NÚMERO DE CARPETA	2024-004 O
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 4: Readecuaciones en el Palacio de Justicia de San José de Ocoa.		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	C/ Gral. Cabral Esq. Matías Martínez, San José de Ocoa.		

Listado de cantidades

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
14.02	Suministro y aplicación pintura satinada (sin olor) en muros. Incluye preparación de superficie.	37.00	m ²		-	
Sub-total						RD\$ -

15.00 MISCELÁNEOS						
15.01	Suministro e instalación tope de granito galaxy negro en pasamanos. (0.35x1.40)m, incluye soporte en plancha de madera.	1.00	ud.		-	
15.02	Suministro e instalación cristal monolítico fijo, 1/4" de espesor, (1.40x0.85)m. Incluye sujetadores laterales y bordes canteados.	1.00	ud.		-	
15.03	Suministro e instalación zócalos (0.07x0.50)m.	11.00	m		-	
15.04	Suministro e instalación puerta de madera caoba (0.90x2.10)m. Incluye marcos, cubrefaltas y llavín de palanca.	1.00	ud.		-	
15.05	Limpieza continua y final.	1.00	p.a		-	
Sub-total						RD\$ -

EN ESCALINATA FRONTAL

16.00 MISCELÁNEOS						
16.01	Baranda en acero inoxidable, tubos de 2", 1 1/2" y 3/8", similar a la existente.	7.00	m		-	
Sub-total						RD\$ -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)						RD\$ -
---	--	--	--	--	--	---------------

16.00 GASTOS INDIRECTOS						
16.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		-
16.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		-
16.03	Transporte			2.50%		-
SUB-TOTAL (RD\$)						RD\$ -
SUB-TOTAL GRAVADO						RD\$ -
BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS						RD\$ -
				10.00%		-
16.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		-
16.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		-
16.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		-
16.07	CODIA			0.10%		-
16.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		-
16.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		-
SUB-TOTAL (RD\$)						RD\$ -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)						RD\$0.00
---	--	--	--	--	--	-----------------

16.10	Imprevistos			5.00%		-
-------	-------------	--	--	-------	--	---

TOTAL GENERAL (RD\$)						RD\$ -
-----------------------------	--	--	--	--	--	---------------

Preparado por:

Ing. Juan José Mejía
Ing. Supervisor

Revisado por:

Ing. Oscar E. Ozuna
Coordinador unidad de obra

Aprobado por:

Ing. Carlos V. Minyety
Director de Infraestructura Física