

**LISTADO DE CANTIDADES  
MEZZANINE REGISTRO DE TITULOS  
DE LA  
PROVINCIA DE SANTO DOMINGO**

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor	Total
<b>1.00</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
1.01	Desinstalacion e instalación de modulares	ud	3.00			
1.02	Desinstalacion y reinstalacion de paneles en cristal en mezzanine existente y habilitacion de hueco para puerta cristal flotante para acceder a mezzanine nuevo	ud	5.00			
1.03	Desmonte y reinstalación de logo	ud	1.00			
1.04	Remocion de plafond en sheetrock area mezzanine propuesto	m2	52.90			
1.05	Desmonte de ceramica y marco en pared de sheetrock	m2	19.50			
1.06	Desinstalación de puerta de cristal	ud	2.00			
<b>2.00</b>	<b>ESTRUCTURA METALICA PARA MEZZANINE</b>					
2.01	Viga H de 6"x4" de 30 pies	ud	6.00			
2.02	Viga H de 12"x4" de 30 pies	ud	1.00			
2.03	Correas angular 2"x2"x1/4" de 20 pies	ud	6.00			
2.04	Placas de apoyo de 8"x8"x3/8"	ud	10.00			
2.05	Pernos 5/8"x6"	ud	220.00			
2.06	Materiales miscelaneos y pintura oxido rojo en estructua metálica	m2	27.12			
2.07	Planchas de plywood	ud	26.79			
2.08	Mano de obra	m2	28.40			
<b>3.00</b>	<b>MUROS :</b>					
3.01	Panderetas en sheetrock en 1er nivel y 2do nivel*	m2	58.31			
3.02	pandereta de sheetrock a una cara en pared de pasillo (4 x 4.50)	m2	18.00			
3.03	Pandereta en cristal de 1/4"	p2	54.77			
3.04	reinstalación de puerta de cristal	ud	2.00			
3.05	zocalo igual o similar al existente	ml	14.00			
<b>4.00</b>	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>					
4.01	Puerta en en plywood caoba	ud	1.00			
4.02	Puerta en cristal flotante (acceso a oficinas de mezzanine)	ud	2.00			
<b>5.00</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					
	<b>Panel de distribucion PD1, 30 espacios,luces y TC nomal</b>					
5.01	Braker de 20A, sencillo (circuitos nuevos y reubicación)	ud	4.00			
5.02	Braker de 30 A, doble (A/A)	ud	2.00			
5.03	Colocación de braker	ud	24.00			
5.04	Panel de disribucción de 30 espacios	ud	1.00			
5.05	Reemplazo de paneles existentes por panel nuevo	ud	1.00			
	<b>Luminarias (lamparas para plafond igual o similar a las existentes)</b>					
5.06	Suministro e instalación de ojos de buey para plafond, bombillos fluorescente	ud	22.00			
	<b>Salidas eléctricas, datas y telefono/IP</b>					
5.07	Salidas de (6) y registros de datas	ud	16.00			
5.08	Reubicación de salidas de datas	ud	3.00			
5.09	Salida cenital principal (la primera del retorno del interruptor)	ud	5.00			
5.10	Salida cenital secundaria (en paralelocon la primera luz)	ud	17.00			
5.11	Interruptor secillo	ud	3.00			
5.12	Interruptor doble	ud	1.00			
5.13	Reubicación de interruptor	ud	4.00			
5.14	Reubicación de toma corriente doble 120v, normal polarizado	ud	3.00			
5.15	Reubicación de toma corriente doble120v, ups polarizado	ud	3.00			
5.16	Tomacorriente doble 120v, normal polarizado	ud	2.00			
5.17	Tomacorriente doble 120v, ups polarizado	ud	6.00			
5.18	Desconexion y desmonte de lámparas reflectoras y ojos de buey	ud	17.00			
<b>6.00</b>	<b>CLIMATIZACION</b>					
6.01	Suministro e instalación de aire acondicionado tipo piso-techo de 18,000 btu inverter (se usara el mismo casquete de aire existente)	ud	1.00			
6.02	Difusor de aire 14x14 blanco con damper	ud	2.00			
6.03	Reubicación de salidas de aire existente por cambio de techo	ud	4.00			

**LISTADO DE CANTIDADES  
MEZZANINE REGISTRO DE TITULOS  
DE LA  
PROVINCIA DE SANTO DOMINGO**

Part.	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Valor	Total
<b>7.00</b>	<b>TERMINACIONES EN PISO</b>					
7.01	Piso laminado de madera 8mm	m2	32.80			
7.02	zócalo en laminado de madera	ml	29.01			
<b>8.00</b>	<b>PINTURA</b>					
8.01	suministro y aplicación de pintura en paredes intervenidas	m2	269.78			
8.02	suministro y aplicación de pintura en techo	m2	115.59			
<b>9.00</b>	<b>TERMINACIONES EN TECHO</b>					
9.01	plafond en sheetrock (4.00x7.10) en mezanine para cubrir viguetillas	m2	28.40			
9.02	plafond comercial en techo del mezzanine	m2	28.40			
<b>10.00</b>	<b>MISCELANEOS</b>					
10.01	Revestimientos en sheetrock de columnas de metal	ud	7.00			
10.02	Fascias según diseño en area desmantelada	ml	35.50			