DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO

Documento Núm.:
FOR-GDI-GPI-000
Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA 21 de septiembre de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-044 O
NOMBRE DEL PROYECTO: READECUACION DE JUZGADO DE TRABAJO Y CORTE DE TRABAJO DEL DISTRITO NACIONAL -LOTE 1		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: JUZGADO DE TRABAJO Y CORTE DE TRABAJO DEL D. N.		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

REMOZAMIENTO DE JUZGADO DE TRABAJO DEL D.N

REMOZAMIENTO EN SALAS DE AUDIENCIA

1.00 READECUACIONES GENERALES

1.01	Desmonte de plafón y estructura general (altura: 2.40 m)	200.00	m2		-	
1.02	Desmonte de salidas de aire acondicionado (Rejillas, parrillas entre otros)	8.00	ud		-	
1.03	Reinstalación de salidas de aire acondicionado (Rejillas, parrillas entre otros)(Incluye material gastable de ser requerido)	8.00	ud		-	
1.04	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) (1er piso)	200.00	m2		-	
1.05	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .(Incluye desinstalación de existentes)	11.00	ud		-	
	Sub-total					**RD$ -**

2.00 PASILLO RECEPCION 4TA SALA, SALA DE AUDIENCIA 5

2.01	Desmonte de plafón y estructura en pasillo (altura: 2.40 m)	100.00	m2		-	
2.02	Desmonte de salidas de aire acondicionado (Rejillas, parrillas entre otros)	3.00	ud		-	
2.03	Reinstalación de salidas de aire acondicionado (Rejillas, parrillas entre otros)(Incluye material gastable de ser requerido)	3.00	ud		-	
2.04	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	100.00	m2		-	
	Sub-total					**RD$ -**

3.00 RECEPCION - PROXIMA A PRIMERA SALA DE AUDIENCIA

3.01	Suministro e instalación de vidrio fijo templado flotante sobre Counter, espesor de 3/8", con ventanillas. (1.2M X 1.6M)	20.66	p2		-	
	Sub-total					**RD$ -**

4.00 EXTERIOR

4.01	Retiro de concertina(alambre trinchera) de seguridad sobre muro de 2.50 m de altura, trenzada	55.00	m		-	
4.02	Suministro e instalación de malla ciclónica(Incluye piezas y accesorios de instalación en estructura de tubos) H:1.8 m (6 pies)	55.00	m		-	

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA 21 de septiembre de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-044 O
NOMBRE DEL PROYECTO: READECUACION DE JUZGADO DE TRABAJO Y CORTE DE TRABAJO DEL DISTRITO NACIONAL -LOTE 1		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: JUZGADO DE TRABAJO Y CORTE DE TRABAJO DEL D. N.		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
4.03	Suministro e instalación de placa de cadillos o dientes de tiburón en la parte superior de la malla ciclónica	55.00	m		-	
4.04	Bote de materiales y escombros (6m3)	5.00	viaje		-	
4.05	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

REMOZAMIENTO DE CORTE DE TRABAJO DEL D.N

AREA DE OFICINISTAS EN EL 1ER NIVEL

5.00 AREA DE OFICINISTAS-1ER PISO

5.01	Remoción de mosaico en pisos (Incluye zócalos, torta de piso y remociones requeridas)	41.10	m2		-	
5.02	Demolición de acera de hormigón armado espesor variable de (10 -16 cm)	8.00	m2		-	
5.03	Excavación de terreno compactado (Profundidad máxima 1.5 m)	7.20	m3		-	
5.04	Movimiento de mobiliario(incluye la entrada y salida de mesas, archivos, sillas y otros en un espacio de 41.10 m2)	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

6.00 ELIMINACIÓN DE RAICES

6.01	Corte de raíces en excavación	1.00	pa		-	
6.02	Suministro y colocación de muro de arena (arena en zona de excavación de raíces)	7.20	m3		-	
6.03	Suministro y aplicación de inhibidor de crecimiento de raíces para arboles (fitorregulador, axinas, etc.)	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**

7.00 SUMINISTRO DE PISOS Y TERMINACIONES

7.01	Suministro e instalación de porcelanato de piso de 40x40 cms general, incluye pegamento, derretido y separadores.	41.10	m2		-	
7.02	Suministro e instalación de zócalos de porcelanato de piso general (incluye pegamento, derretido y separadores.)	40.00	m		-	
7.03	Suministro y confección de losa de hormigón armado hormigón 180 kg/cm2, malla electrosoldada D2.3 10X10.(Terminación pulida a mano)	1.20	m3		-	
7.04	Suministro y de empañete sobre superficies	3.00	m2		-	
7.05	Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado)	60.00	m2		-	
7.06	Bote de materiales y escombros (6m3)	2.00	viaje		-	

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PRESUPUESTO

Documento Núm.:
FOR-GDI-GPI-000
Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA 21 de septiembre de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-044 O
NOMBRE DEL PROYECTO: READECUACION DE JUZGADO DE TRABAJO Y CORTE DE TRABAJO DEL DISTRITO NACIONAL -LOTE 1		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO: JUZGADO DE TRABAJO Y CORTE DE TRABAJO DEL D. N.		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
7.07	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					**RD$ -**
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$)					**RD$ -**
8.00	**GASTOS INDIRECTOS**					
8.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		0.00
8.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		0.00
8.03	Transporte			2.50%		0.00
	SUB-TOTAL					**-**
	SUB-TOTAL GRAVADO					**-**
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			**10.00%**		**-**
8.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		0.00
8.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		0.00
8.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		0.00
8.07	CODIA			0.10%		0.00
8.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		0.00
8.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		0.00
	SUB-TOTAL (RD$)					**-**
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD$)					**-**
8.10	Imprevistos			5.00%		0.00
	TOTAL GENERAL (RD$)					**-**

Presupuesto elaborado por:

Ing.Selito Eduardo Antidor
Ingeniero Supervisor

Presupuesto revisado por:

Ing. Oscar Ozuna
Coordinador Unidad de Obras

Presupuesto autorizado por:

Arq. Rocío A. Aquino
Gerente de Diseño y Planificación

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Selito E. Antidor De la Cruz
Oscar E. Ozuna Bodden
Rocio A. Altagracia Aquino
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/37db68c6-beb8-4518-b212-f8eb87372efd