Documento Núm.:

FOR-GDI-GPI-000

Versión: 01

Listado de Cantidades

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	21 de septiembre de 2023	**NUMERO DE CARPETA**	2023-044 -O
NOMBRE DEL PROYECTO	Traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes Palacio de Justicia Puerto Plata - **Lote- 2**		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	**Palacio de Justicia de Puerto Plata**		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	**PRELIMINARES**					
1.01	Desmonte de luminarias existentes	8.00	ud		-	
1.02	Desmonte de plafón existente	87.00	m2		-	
1.03	Apertura de huecos de puertas en muros de bloques (Incluye terminación)	4.00	ud		-	
1.04	Demolición de división de madera y plywood	13.00	m2		-	
1.05	Desmonte de ventanas existentes	1.00	ud		-	
						RD$ -
2.00	**TERMINACIONES DE MUROS**					
2.01	Suministro e instalación de muros de Sheetrock con fibra acústica	29.00	m2		-	
						RD$ -
3.00	**TERMINACIONES DE TECHOS**					
3.01	Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (Incluye estructura en metal Angulares, Maint Tee y Cross Tee).	105.00	m2		-	
						RD$ -
4.00	**TERMINACIONES DE PISOS**					
4.01	Suministro e instalación de pisos de Porcelanato similar al existente en quicios de puertas nuevas	4.00	m		-	
4.02	Suministro e instalación de zócalos de Porcelanato	5.50	m		-	
4.03	Pulido y brillado de pisos de Mármol existentes	97.00	m2		-	
						RD$ -
5.00	**TERMINACIONES DE MADERA**					
5.01	Suministro e instalación de puertas nuevas de Caoba y vidrio similar a las existentes	4.00	ud		-	
5.02	Suministro e instalación de puertas nueva de aluminio P-40	1.00	ud		-	
5.03	Mantenimiento de puertas de madera sencillas existentes (Pulimento, masillado y pintura)	5.00	ud		-	
5.04	Suministro e instalación de plataforma para estrado de madera y Plywood	1.00	ud		-	
5.05	Suministro e instalación de piso de vinil machimbrado color Caoba en plataforma de madera para estrado	6.50	m2		-	
						RD$ -
6.00	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**					
6.01	Suministro e instalación de salidas cenitales nuevas	7.00	ud		-	
6.02	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED	17.00	ud		-	
6.03	Suministro e instalación de Tomacorrientes 120V dobles	8.00	ud		-	
6.04	Suministro e instalación de Interruptores	3.00	ud		-	
6.05	Suministro e instalación de salidas de Data y/o teléfono	6.00	ud		-	
6.06	Suministro e instalación de rejillas para A/A	7.00	ud		-	
						RD$ -
7.00	**PINTURA**					
7.01	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros nuevos (Dos manos)	58.00	m2		-	
7.02	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros existentes (Una mano)	172.00	m2		-	
						RD$ -

Documento Núm.:	
FOR-GDI-GPI-000	
Versión: 01	

Listado de Cantidades

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	21 de septiembre de 2023	**NUMERO DE CARPETA**	2023-044 -O
NOMBRE DEL PROYECTO	Traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes Palacio de Justicia Puerto Plata - **Lote- 2**		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	**Palacio de Justicia de Puerto Plata**		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
8.00	**MISCELÁNEOS**					
8.01	Traslado y bote de escombros	1.00	viaje		-	
8.02	Limpieza continua y final	1.00	pu		-	
						RD$ -
	TOTAL GENERAL (RD$)					**RD$** -

9.00 GASTOS INDIRECTOS

No.	Descripción		%			Valor
9.01	Dirección técnica y responsabilidad		10.0%			-
9.02	Gastos administrativos y de obra		3.0%			-
9.03	Transporte		2.5%			-
	Sub-total					**RD$** -
	Sub-total Gravado					**RD$** -
	Base Imponible de ITBIS		**10%**			**RD$** -
9.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)		18.0%			-
9.05	Seguro Social y Contra accidentes		4.5%			-
9.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción		1.0%			-
9.07	CODIA		0.1%			-
9.08	Equipos de Salud e Higiene		1.0%			-
9.09	Equipos de Seguridad y Protección personal		2.0%			-
	Sub-total					**RD$** -
	SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS					**RD$** -
9.10	Imprevistos		5.0%			-
	TOTAL GENERAL					**RD$** -

Preparado por :

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Preparado por :

Ing. Ivan Pichardo
Ingeniero Supervisor

Revisado por :

Ing. Oscar Ozuna
Coordinador Unidad de Obras

Revisado por :

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Erick J. Pujols Pimentel
Rafael Y. Pichardo Garcia
Oscar E. Ozuna Bodden
Rocio A. Altagracia Aquino
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/67cad754-93d3-40f9-9dd7-5cda060232de