



DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA  
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA  
PRESUPUESTO

Documento Núm.:

FOR-GDI-GPI-000

Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	miércoles, 13 de abril de 2023	NUMERO DE CARPETA	2024-005 O
NOMBRE DEL PROYECTO:	SUSTITUCIÓN CÚPULAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

1.00 CÚPULA EN ÁREA DE LOBBY

1.01	Desinstalación de planchas de danpalon (incluye desmonte y acopio de materiales)	1,043.78	pie <sup>2</sup>		-	
1.02	Suministro e instalación de vidrios fijos en techo de cupula en cristal clear templado 3/8".(incluye andamios y línea de vida)	1,043.78	pie <sup>2</sup>		-	
1.03	Suministro e instalación de laminado exterior con protección UV solar grey al 20% en vidrios fijos.(incluye andamios y línea de vida)-energía solar reflejada 23% o mas, energía solar absorbida 60% o mas, energía solar transmitida 17% o menos.	1,043.78	pie <sup>2</sup>		-	
1.04	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	26.25	m2		-	
1.05	Suministro y aplicación y pintura anticorrosiva en estructura de soporte (incluye trabajos de preparación de superficie, reparaciones menores y mantenimiento)	1.00	pa		-	
1.06	Acarreo y bote de materiales (6 m <sup>3</sup> )	5.00	viaje		-	
1.07	Limpieza continua y final.	1.00	p.a.		-	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ -</b>

2.00 CÚPULA CENTRAL-PRINCIPAL

2.01	Desinstalación de planchas de danpalon (incluye desmonte y acopio de materiales)	2,947.80	pie <sup>2</sup>		-	
2.02	Suministro e instalación de vidrios fijos en techo de cúpula en cristal clear templado 3/8".(incluye andamios y línea de vida)	2,947.80	pie <sup>2</sup>		-	
2.03	Suministro e instalación de laminado exterior con protección UV solar grey al 20% en vidrios fijos.(incluye andamios y línea de vida)-energía solar reflejada 23% o mas, energía solar absorbida 60% o mas, energía solar transmitida 17% o menos.	2,947.80	pie <sup>2</sup>		-	
2.04	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	140.92	m2		-	
2.05	Suministro y aplicación y pintura anticorrosiva en estructura de soporte (incluye trabajos de preparación de superficie, reparaciones menores y mantenimiento)	1.00	pa		-	
2.06	Acarreo y bote de materiales (6 m <sup>3</sup> )	10.00	viaje		-	
2.07	Limpieza continua y final.	1.00	p.a.		-	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ -</b>



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
PRESUPUESTO

Documento Núm.:

FOR-GDI-GPI-000

Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	miércoles, 13 de abril de 2023	NUMERO DE CARPETA	2024-005 O
NOMBRE DEL PROYECTO:	SUSTITUCIÓN CÚPULAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
<b>3.00 CÚPULA EN SALA DE AUDIENCIA LABORAL</b>						
3.01	Desinstalación de planchas de danpalon (incluye desmonte y acopio de materiales)	287.10	pie <sup>2</sup>		-	
3.02	Suministro e instalación de vidrios fijos en techo de cúpula en cristal clear templado 3/8".(incluye andamios y línea de vida)	287.10	pie <sup>2</sup>		-	
3.03	Suministro e instalación de laminado exterior con protección UV solar grey al 20% en vidrios fijos.(incluye andamios y línea de vida)-energía solar reflejada 23% o mas, energía solar absorbida 60% o mas, energía solar transmitida 17% o menos.	287.10	pie <sup>2</sup>		-	
3.04	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	12.57	m2		-	
3.05	Suministro y aplicación y pintura anticorrosiva en estructura de soporte (incluye trabajos de preparación de superficie, reparaciones menores y mantenimiento)	1.00	pa		-	
3.06	Acarreo y bote de materiales (6 m <sup>3</sup> )	1.00	viaje		-	
3.07	Limpieza continua y final.	1.00	p.a.		-	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ -</b>

**4.00 CÚPULA EN SALA DE AUDIENCIAS DE LA CORTE**

4.01	Desinstalación de planchas de danpalon (incluye desmonte y acopio de materiales)	287.10	pie <sup>2</sup>		-	
4.02	Suministro e instalación de vidrios fijos en techo de cúpula en cristal clear templado 3/8".(incluye andamios y línea de vida)	287.10	pie <sup>2</sup>		-	
4.03	Suministro e instalación de laminado exterior con protección UV solar grey al 20% en vidrios fijos.(incluye andamios y línea de vida)-energía solar reflejada 23% o mas, energía solar absorbida 60% o mas, energía solar transmitida 17% o menos.	287.10	pie <sup>2</sup>		-	
4.04	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	12.57	m2		-	
4.05	Suministro y aplicación y pintura anticorrosiva en estructura de soporte (incluye trabajos de preparación de superficie, reparaciones menores y mantenimiento)	1.00	pa		-	
4.06	Acarreo y bote de materiales (6 m <sup>3</sup> )	1.00	viaje		-	
4.07	Limpieza continua y final.	1.00	p.a.		-	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ -</b>



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
PRESUPUESTO

Documento Núm.:

FOR-GDI-GPI-000

Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	miércoles, 13 de abril de 2023	NUMERO DE CARPETA	2024-005 O
NOMBRE DEL PROYECTO:	SUSTITUCIÓN CÚPULAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

5.00 CÚPULA EN LA BIBLIOTECA

5.01	Desinstalación de planchas de danpalon (incluye desmonte y acopio de materiales)	287.10	pie <sup>2</sup>		-	
5.02	Suministro e instalación de vidrios fijos en techo de cúpula en cristal clear templado 3/8".(incluye andamios y línea de vida)	287.10	pie <sup>2</sup>		-	
5.03	Suministro e instalación de laminado exterior con protección UV solar grey al 20% en vidrios fijos.(incluye andamios y línea de vida)-energía solar reflejada 23% o mas, energía solar absorbida 60% o mas, energía solar transmitida 17% o menos.	287.10	pie <sup>2</sup>		-	
5.04	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	12.57	m2		-	
5.05	Suministro y aplicación y pintura anticorrosiva en estructura de soporte (incluye trabajos de preparación de superficie, reparaciones menores y mantenimiento)	1.00	pa		-	
5.06	Acarreo y bote de materiales (6 m <sup>3</sup> )	1.00	viaje		-	
5.07	Limpieza continua y final.	1.00	p.a.		-	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ -</b>

6.00 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE Y ACTIVIDADES GENERALES

6.01	Desmonte de lona asfáltica existente	15.00	m2		-	
6.02	Desmonte de estructura metálica existente de todas las cúpulas (incluye desinstalación, acarreo interno, estructura de andamios en techo para el trabajo, bote de desperdicios, resanes de daños durante extracción y partidas relacionadas)	1.00	pa		-	
6.03	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	15.00	m2		-	
6.04	Suministro y confección de fino de techo	15.00	m2		-	
6.05	Suministro e instalación de estructura metálica en perfilera de aluminio 2"x 2" x 1/4" de todas las cúpulas ( incluye conexión soldada estructural, pulido, pintura y terminaciones, resanes, preparación de superficie, asientos de grout y actividades relacionadas, andamios en techo)	609.61	m		-	
6.06	Suministro e instalación de estructura metálica en perfilera de aluminio 2" x4" x1/4" de todas las cúpulas ( incluye conexión soldada estructural, pulido, pintura y terminaciones, resanes, preparación de superficie, asientos de grout y actividades relacionadas, andamios en techo)	841.45	m		-	
6.07	Limpieza continua y final.	1.00	p.a.		-	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ -</b>



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
PRESUPUESTO

Documento Núm.:

FOR-GDI-GPI-000

Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	miércoles, 13 de abril de 2023	NUMERO DE CARPETA	2024-005 O
NOMBRE DEL PROYECTO:	SUSTITUCIÓN CÚPULAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)</b>						-

7.00 GASTOS INDIRECTOS

7.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		0.00
7.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		0.00
7.03	Transporte			2.50%		0.00
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>						-

SUB-TOTAL GRAVADO

-

	<b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS</b>			<b>10.00%</b>		-
--	------------------------------------	--	--	---------------	--	---

7.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		0.00
7.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		0.00
7.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		0.00
7.07	CODIA			0.10%		0.00
7.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		0.00
7.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		0.00
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>						-

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)

-

7.10	Imprevistos			5.00%		0.00
------	-------------	--	--	-------	--	------

TOTAL GENERAL (RD\$)

-

Presupuesto elaborado por:

Ing. Selito Antidor  
Ingeniero Supervisor

Presupuesto autorizado por:

Ing. Carlos V. Minyety  
Director Infraestructura Física

Presupuesto revisado por:

Ing. Óscar Ozuna  
Coordinador Unidad de Obras