INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	10 de marzo de 2023	**NUMERO DE CARPETA**	2023-004
NOMBRE DEL PROYECTO	Readecuación de Estacionamiento y Áreas Exteriores del Palacio de Justicia de La Romana		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Calle Restauración Núm. 1, Esq. Paseo José Marti		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	**Estacionamiento**					
1.01	Retiro de paragomas existentes	18.00	und		-	
1.02	Demolición Jardinera existente, incluye retiro y recolación de plantas	1.00	p.a.		-	
1.03	Demolición de muro de bloques en verja, para entrada vehicular (incluye desmonte de hierros) L= 6.00 mts	9.00	m2		-	
1.04	Demolición de acera y conten para entrada vehicular	10.40	m2		-	
1.05	Corte de asfalto para jardineras (Jardinera lateral y central)	104.24	m2		-	
1.06	Retiro de asfalto en áreas de jardineras	107.02	m2		-	
1.07	Excavación en material no clasificado	31.52	m3		-	
1.08	Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m	3.21	m3		-	
1.09	Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP)	35.66	m2		-	
1.10	Relleno de reposición	4.28	m3		-	
1.11	Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.20m) 4 fc 3/8" y 3/8" @ 0.20m.	0.35	m3		-	
1.12	Viga de amarre 15cm x 20 cm, (1:2:4), 4 de acero Ø3/8" grado 60, 3/8" @ 0.20m.	1.12	m3		-	
1.13	Fraguache en vigas y columnas	26.00	m2		-	
1.14	Pañete exterior en muros, vigas y columnas	80.00	m2		-	
1.15	Cantos en general	71.00	ml		-	
1.16	Piso de Hormigón Armado 240 kg/cm2 Espesor E=0.10m malla electrosoldadas. D2.3 10X10, terminación con helicóptero (Incluye cortes para dilatación térmicas).	90.00	m3		-	
1.17	Piso de Hormigón Armado 240 kg/cm2 Espesor E=0.10m malla electrosoldadas. D2.3 10X10, terminación con helicóptero, para rampa de acceso vehicular	1.04	m3		-	
1.18	Suministro y colocación de paragomas de caucho	21.00	und		-	
1.19	Señalización de parqueos (Pintura amarillo trafico)	132.25	ml		-	
1.20	Señalización de parqueos personas con discapacidad (ver planos)	2.00	und		-	
1.21	Acera perimetral terminación en violinado profundo (ver detalles en planos)	106.00	m2		-	

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	10 de marzo de 2023	**NUMERO DE CARPETA**	2023-004
NOMBRE DEL PROYECTO	Readecuación de Estacionamiento y Áreas Exteriores del Palacio de Justicia de La Romana		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Calle Restauración Núm. 1, Esq. Paseo José Marti		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.22	Suministro e instalación de Malla ciclónica 4 pies de altura (incluye estructura, zabaletas, ver detalles)	35.65	ml		-	
1.23	Suministro y colocación de material orgánico en jardinera (tierra negra)	22.01	m3		-	
1.24	Bote de material producto de excavaciones	39.55	m3		-	
	Sub-total					**$ -**

2.00 Rampa de Acceso trasero

2.01	Demolición de escalones y plataforma existentes	1.00	p.a.		-	
2.02	Excavación en material no clasificado	5.00	m3		-	
2.03	Zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m	2.50	m3		-	
2.04	Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m	10.00	m2		-	
2.05	Relleno compactado con material clasificado	5.75	m3		-	
2.06	Pañete exterior	3.00	m2		-	
2.07	Cantos en general	8.25	ml		-	
2.08	Piso de Hormigón Armado 240KG/CM2 Espesor E=0.10m malla electro soldadas. D2.3 10X10, terminación rayado/violinado profundo.	16.00	m2		-	
2.09	Suministro e instalación de Escalones en granito fondo blanco L= 1.50 mts, incluye contrahuella y zócalos, y terminación de brillado y pulido	4.00	und		-	
2.10	Suministro e instalación de Descanso en granito fondo blanco, incluye zócalos, y terminación de brillado y pulido	2.56	m2		-	
2.11	Suministro e instalación de Barandas de seguridad en Hierro Negro (ver diseño)	248.00	p2		-	
	Sub-total					**$ -**

3.00 Garita de Seguridad

3.01	Corte de asfalto para área de Garita	5.76	m2		-	
3.02	Retiro de asfalto en área de Garita	5.76	m2		-	
3.03	Excavación en material no clasificado para zapata de muros	2.50	m3		-	
3.04	Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m	0.95	m3		-	

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	10 de marzo de 2023	**NUMERO DE CARPETA**	2023-004
NOMBRE DEL PROYECTO	Readecuación de Estacionamiento y Áreas Exteriores del Palacio de Justicia de La Romana		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Calle Restauración Núm. 1, Esq. Paseo José Marti		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
3.05	Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP)	27.00	m2		-	
3.06	Relleno de reposición	1.66	m3		-	
3.07	Hormigón armado en columnas de amarres (0.15m x 0.15m) 4 fc 3/8" y 3/8" @ 0.20m.	0.35	m3		-	
3.08	Viga de amarre 15cm x 20 cm, (1:2:4), 4 de acero Ø3/8" grado 60, 3/8" @ 0.20m. (nivel de dintel)	0.30	m3		-	
3.09	Hormigón armado de Losa y vuelo de techo, acero Ø3/8"	0.90	m3		-	
3.10	Bloques de 6´´ en Antepecho	1.90	m2		-	
3.11	Fino de techo	5.40	m2		-	
3.12	Zabaleta de techo	10.00	ml		-	
3.13	Impermeabilizante lona asfaltica granulada 5 kg de poliester, en tonos claros (gris o blnaco) incluye techo y antepechos.	5.40	m2		-	
3.14	Pañete (Interior, exterior y Techo)	60.00	m2		-	
3.15	Cantos	65.00	ml		-	
3.16	Piso de Hormigón Armado Espesor E=0.10m malla electrosoldadas.	0.78	m3		-	
3.17	Piso de porcelanato antideslizante 0.40m x 0.40m (tonos claros)	3.50	m2		-	
3.18	Zócalos de porcelanato antideslizantes	6.00	ml		-	
3.19	Suministro e instalación de Puerta de polimetal color caoba (0.90 m x 2.10 m), Incluye cerradura, tipo de manija en palanca con llave.	1.00	ud		-	
3.20	Confección e instalación Ventana de corrediza en aluminio negro P65 y vidrio liso bronce (1.17 m x 1.00m)	12.60	p2		-	
3.21	Confección e Instalación de Protectores de hierros para ventana (1.17 m x 1.00m) incluye pintura anticorrosiva color negro.	12.60	p2		-	
3.22	Suministro e instalación de Interruptor sencillo, polímero color blanco	1.00	ud		-	
3.23	Suministro e instalación de Salida de Luz cenital	1.00	ud		-	
3.24	Suministro e instalación de lámpara de superficie redonda led de 10´´	1.00	ud		-	
3.25	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110V polímero color blanco	2.00	ud		-	

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	10 de marzo de 2023	**NUMERO DE CARPETA**	2023-004
NOMBRE DEL PROYECTO	Readecuación de Estacionamiento y Áreas Exteriores del Palacio de Justicia de La Romana		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Calle Restauración Núm. 1, Esq. Paseo José Marti		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
3.26	Desague de techo en tuberia pvc de 2"	1.00	ud		-	
3.27	Pintura a nivel General	60.00	m2		-	
3.28	Botes de escombros	1.00	viaje		-	
3.29	Limpieza (Continua y final)	1.00	p.a.		-	
	Sub-total					**$ -**

4.00 Verja Perimetral

4.01	Confección e instalación de Puerta corredera para entrada vehicular de hierro negro, pintada con epoxico industrial (Ver diseño)	161.40	p2		-	
4.02	Confección e instalación de Puerta corredera para entrada vehicular de hierro negro, pintada con epoxico industrial (Ver diseño)	88.15	p2		-	
4.03	Reparación de grietas en muros de verja existente	1.00	p.a.		-	
4.04	Mantenimiento y pintura de hierros existentes en verja perimetral	270.00	m2		-	
4.05	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y columnas de verja perimetral	370.00	m2		-	
	Sub-total					**$ -**

5.00 Muro de Verja Divisional en Lindero

5.01	Excavación en material no clasificado para zapata de muros	1.50	m3		-	
5.02	Corte de raices de arboles	1.00	p.a.		-	
5.03	Hormigón armado en zapatas Muros 6" 3 f 3/8" y 3/8" @ 0.25m	0.50	m3		-	
5.04	Suministro y colocación de Bloques de 6" - acero Ø3/8" @ 0.60m (BNP y SNP)	9.00	m2		-	
5.05	Relleno de reposición	1.00	m3		-	
5.06	Hormigón armado en columna de amarre (0.15m x 0.15m) 4 fc 3/8" y 3/8" @ 0.20m.	0.07	m3		-	
5.07	Fraguache en columna	1.50	m2		-	
5.08	Pañete exterior en muro y columna	13.00	m2		-	
5.09	Cantos en general	8.50	ml		-	

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	10 de marzo de 2023	**NUMERO DE CARPETA**	2023-004
NOMBRE DEL PROYECTO	Readecuación de Estacionamiento y Áreas Exteriores del Palacio de Justicia de La Romana		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Calle Restauración Núm. 1, Esq. Paseo José Marti		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
5.10	Confección e instalación de Puerta abatible para paso peatonal de hierro negro (1.00 x 2.10)m, pintada con epoxico industrial color negro (diseño similar al existente)	22.60	p2		-	
5.11	Confección e instalación de Verja en hierro negro, pintada con epoxico industrial (Ver diseño)	50.00	p2		-	
5.12	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros y columna	13.00	m2		-	
5.13	Botes de escombros	1.00	viaje		-	
	Sub-total					**$ -**

6.00	**Iluminación Exterior**					
6.01	Suministro e instalación de Lámparas LED Cobra 150W 5000K 90-277V	8.00	uds		-	
	Sub-total					**$ -**

7.00	**Jardinería en General**					
7.01	Suministro y colocación de Jardinería General en Parte Frontal del Palacio (30 Uds. de Palmas Arecas de 4 pies de altura, 40 Uds. de Trinitarias Enanas de 2 pies altura, 9 m3 de gravilla blanca, 3 m3 de tierra negra)	1.00	p.a.		-	
7.02	Suministro y colocación de grama enana en parte frontal del Palacio	300.00	m2		-	
7.03	Suministro y colocación de tierra negra abonada para grama en parte frontal del Palacio	16.00	m3		-	
7.04	Suministro y colocación de Jardinería General en Parqueo (30 Uds. de Palmas Arecas de 4 pies de altura, 60 Uds. Coralillos de colores de 2 pies de altura, 20 Uds. de Trinitarias Enanas de 2 pies altura, 3 m3 de gravilla blanca, 3 m3 de tierra negra)	1.00	p.a.		-	
7.05	Limpieza continua y final	1.00	p.a.		-	
	Sub-total					**$ -**

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	10 de marzo de 2023	**NUMERO DE CARPETA**	2023-004
NOMBRE DEL PROYECTO	Readecuación de Estacionamiento y Áreas Exteriores del Palacio de Justicia de La Romana		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Calle Restauración Núm. 1, Esq. Paseo José Marti		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
8.00	**Misceláneos**					
8.01	Suministro e instalación de plafón de vinyl yeso 2x2 7mm, incluye estructuras de instalación Crosstee, main tee y angulares	225.00	m2		-	
8.02	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores	850.00	m2		-	
8.03	Suministro e instalación de lámparas de panel de plafon 2x2 LED, con certificación UL	33.00	uds		-	
	Sub-total					**$ -**
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$)					**$ -**
9.00	**GASTOS INDIRECTOS**					
9.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		0.00
9.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		0.00
9.03	Transporte			2.50%		0.00
	SUB-TOTAL					**-**
	SUB-TOTAL GRAVADO					**-**
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			**10.00%**		**-**
9.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		0.00
9.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		0.00
9.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		0.00
9.07	CODIA			0.10%		0.00
9.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		0.00
9.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%		0.00
	SUB-TOTAL (RD$)					**-**

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	10 de marzo de 2023	**NUMERO DE CARPETA**	2023-004
NOMBRE DEL PROYECTO	Readecuación de Estacionamiento y Áreas Exteriores del Palacio de Justicia de La Romana		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Calle Restauración Núm. 1, Esq. Paseo José Marti		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD$)					-
9.10	Imprevistos			5.00%		0.00
	TOTAL GENERAL (RD$)					-

Presupuesto elaborado por:

Ing. Wilka L. Quiroz
Ingeniero Supervisor

Presupuesto revisado por:

Ing. Carlos J. Espinal
Gerente de Proyectos

Presupuesto autorizado por:

Arq. Rocío A. Aquino
Gerente de Diseño y Planificación

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Wilka L. Quiroz Florencio
Carlos J. Espinal Diaz
Rocio A. Altagracia Aquino
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/e1943a93-cc79-436f-b9f1-b833672276df