



CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y
DISEÑOS CIVILES DOMINIC, SRL.

CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES
DOMINIC JAPT, SRL.



Firma Del Representante Legal

CONSTRUCCIONES CIVILES
84727-4
[Handwritten signature]

JOSÉ ANDRÉS PIGUEIRAS TAVERAS

**GERENCIA DE COMPRAS
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

**“IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS
LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL”
(LOTES: 1, 2, 3 y 4)**

REFERENCIA: LPN-CPJ-11-2023

PRESENTACIÓN:

“SOBRE “B” OFERTA ECONOMICA”

**DIRECCIÓN: AV. ENRIQUE JIMÉNEZ MOYA, ESQ. JUAN DE DIOS VENTURA
SIMÓ, CENTRO DE LOS HÉROES. SANTO DOMINGO, D.N.
TELÉFONO: (809) 533-3191 Ext. 2009/2076.**

ORIGINAL



CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y
DISEÑOS CIVILES DOMINIC, SRL.

CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES
DOMINIC JAPT, SRL.



Firma Del Representante Legal

Construcciones Civiles

RNC 1-30-84727-4

JOSÉ ANDRÉS PIGUEIRAS TAVERAS



**GERENCIA DE COMPRAS
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

**“IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS
LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL”
(LOTES: 1, 2, 3 y 4)**

REFERENCIA: LPN-CPJ-11-2023

PRESENTACIÓN:

“SOBRE “B” OFERTA ECONOMICA”

**DIRECCIÓN: AV. ENRIQUE JIMÉNEZ MOYA, ESQ. JUAN DE DIOS VENTURA
SIMÓ, CENTRO DE LOS HÉROES. SANTO DOMINGO, D.N.
TELÉFONO: (809) 533-3191 Ext. 2009/2076.**

ORIGINAL



FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA.



Título del Proceso:		Impermeabilización de techos de varias localidades del Poder Judicial			Referencia del proceso:		LPN-CPJ-11-2023		
Nombre del Oferente:		CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT, SRL.			RNC/Cédula:		1-30-84727-4		
Fecha:		22/6/2023			RPE:		18148		
Lote	Localidad	Descripción del bien o servicio	Marca y modelo (si aplica)	Cantidad	Precio Unitario S/Itbis	ITBIS %	Precio Unitario Final	Precio Total	
LOTE 1	Palacio de justicia de Azua	Impermeabilización de techo en palacio de justicia de Azua.		1	RD\$ 993,638.81	18%	RD\$ 1,172,493.80	RD\$ 1,172,493.80	
	Juzgado de paz de Sabana De La Mar	Impermeabilización de techo en juzgado de paz de Sabana De La Mar.		1	RD\$ 484,718.27	18%	RD\$ 571,967.56	RD\$ 571,967.56	
	Juzgado de paz de Consuelo	Impermeabilización de techo en juzgado de paz de Consuelo.		1	RD\$ 657,276.35	18%	RD\$ 775,586.09	RD\$ 775,586.09	
	Juzgado de paz de Las Matas de Farfán	Impermeabilización de techo en juzgado de paz de Las Matas de Farfán.		1	RD\$ 431,058.16	18%	RD\$ 508,648.63	RD\$ 508,648.63	
	Juzgado de paz de Llanos	Impermeabilización de techo en juzgado de paz de Llanos.		1	RD\$ 565,527.52	18%	RD\$ 667,322.47	RD\$ 667,322.47	
Subtotal							RD\$	3,132,219.11	
Itibis							RD\$	563,799.44	
TOTAL LOTE 1							RD\$	3,696,018.55	
LOTE 2	Palacio de justicia de Santiago	Impermeabilización de techo en palacio de justicia de Santiago, bloque B y C.		1			RD\$ -	RD\$ -	
Subtotal							RD\$	-	
Itibis							RD\$	-	
TOTAL LOTE 2							RD\$	-	
LOTE 3	Palacio de justicia de Barahona	Impermeabilización de techo en palacio de justicia de Barahona		1	RD\$ 2,380,539.42	18%	RD\$ 2,809,036.52	RD\$ 2,809,036.52	
	Juzgado de paz de Maimón	Impermeabilización de techo en juzgado de paz de Maimón	ORIGINAL		RD\$ 496,681.46	18%	RD\$ 586,084.12	RD\$ 586,084.12	



Título del Proceso:	Impermeabilización de techos de varias localidades del Poder Judicial	Referencia del proceso:	LPN-CPJ-11-2023
Nombre del Oferente:	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT, SRL.	RNC/Cédula:	1-30-84727-4
Fecha:	22/6/2023	RPE:	18148

Lote	Localidad	Descripción del bien o servicio	Marca y modelo (si aplica)	Cantidad	Precio Unitario S/Itbis	ITBIS %	Precio Unitario Final	Precio Total
	Juzgado de paz de Guayubín	Impermeabilización de techo en juzgado de paz de Guayubín		1	RDS 854,470.22	18%	RDS 1,008,274.86	RDS 1,008,274.86
Subtotal								RDS 3,731,691.10
Itibis								RDS 671,704.40
TOTAL LOTE 3								RDS 4,403,395.50
LOTE 4	Palacio de justicia de Montecristi	Impermeabilización de techo en palacio de justicia de Montecristi			RDS 2,617,892.54	18%	RDS 3,089,113.20	RDS 3,089,113.20
Subtotal								RDS 2,617,892.54
Itibis								RDS 471,220.66
TOTAL LOTE 4								RDS 3,089,113.20

VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS)	VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RDS	RDS 11,188,527.25
--	--------------------------------------	-------------------

CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC JAPT, SRL 21/06/2023	Firma y Sello
--	---------------

ORIGINAL



Dominic
Construcciones Civiles
RNC: 1-3084727-4



GARANTÍA DE FIANZA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA



Fianza número: 1-700-469

Moneda: Peso Dominicano

FIANZA

LICITACIÓN

1.- POR CUANTO: CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC J A P T, S.R.L., documento de identidad número RNC-130847274 ha solicitado en fecha 19 de Junio de 2023 a la compañía DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS,S.A., una fianza por una suma nunca mayor de CIENTO OCHENTA MIL CON 00/100 (RD\$180,000.00). Para responder a las obligaciones siguientes: GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL, LOTES 1, 2, 3 Y 4, SEGUN LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-CPJ-11-2023.

2.- POR CUANTO: La presente fianza deberá ser depositada única y exclusivamente en : CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (CPJ) y tiene como fecha de vigencia desde el 19 de Junio de 2023 hasta el 19 de Junio de 2024, o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.

3.- POR CUANTO: COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS,S.A., no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente se haga a persona natural o jurídica.

4.- POR CUANTO: COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS,S.A., se compromete a responder a quien sea de derecho de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales-contractuales del afianzado, hasta una suma nunca mayor que el límite y condiciones de la presente fianza y siempre que haya sido declarada ejecutoria de acuerdo a la Ley.

A.-) Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de esta fianza debe hacerse dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria.

B.-) Esta fianza no podrá ser ejecutada por el beneficiario de la misma cuando el incumplimiento reclamado resulte consecuencia de un caso constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo a la legislación dominicana, que impida al afianzado cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por éste y garantizados por la presente fianza.

5.- POR CUANTO: DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS,S.A., no realizará devoluciones de la prima pagada, ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

6.- POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la fianza y abonados los gastos exigidos por las leyes vigentes.

7.- POR CUANTO: Esta fianza será válida sujeto a las estipulaciones de la misma, siempre que el afianzado haya cumplido con el pago de la prima y de los gastos exigidos por las leyes vigentes, al momento de su emisión.

8.- POR CUANTO: La Ley de Seguros y Fianzas de la República Dominicana número 146-02 de fecha 11 de septiembre de 2002, capacita a las compañías de seguros, legalmente autorizadas a las prestaciones de fianzas en favor del Estado, los Municipios, El Distrito Nacional o sus dependencias.

9.- POR CUANTO: COMPAÑÍA DOMINICANA DE SEGUROS, S.A., no será responsable bajo esta FIANZA en caso de pérdidas o daños directo o indirectamente ocasionados o que resulten a consecuencia de: Obligaciones extracontractuales que no estén amparadas en el presente Contrato, indemnizaciones por los así llamados daños punitivos, daños ejemplares, compensaciones de daños y perjuicios o daños indirectos, confiscación, nacionalización, requisición o destrucción de o daños a los bienes materiales causados u ordenados por cualquier gobierno o autoridad pública o local, actos de terrorismo de cualquier naturaleza, guerras, invasiones, actos de enemigos extranjeros, operaciones hostiles o bélicas (se haya o no declarado la guerra), guerras civiles, insurrecciones, huelgas, motines, conmociones civiles que alcancen proporciones o tengan carácter de alzamiento popular, alzamientos militares, revueltas, rebeliones, revoluciones, poderes militares o usurpados, ley marcial, requisición o destrucción de o daños a los bienes materiales causados u ordenados por cualquier gobierno o autoridad pública o local, o cualquier acto de cualesquiera persona o grupo de personas que actúe en nombre de o en relación con cualquier organización cuyos objetivos sean, entre otros, derrocar o ejercer una influencia sobre cualquier gobierno de jure o de facto, cualquier responsabilidad, pérdida, o daño o gasto de cualquier naturaleza que hubieran sido directa o indirectamente causados u originados por reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación radioactiva por fuerza mayor, eventos de la naturaleza, riesgos o peligros no incluidos expresamente, o si existe en el país una determinada situación anormal en la cual el orden público no pueda ser garantizado por las fuerzas públicas que impida al AFIANZADO el cumplimiento con las obligaciones contractuales asumidas por éste y garantizadas por la presente FIANZA.



Fianza número: 1-700-469

Moneda: Peso Dominicano

FIANZA

LICITACIÓN

10.- POR CUANTO: Esta Fianza no otorga cobertura cuando el tomador del seguro, asegurado o beneficiario esté incluido en la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas; ni respecto de indemnizaciones, reembolsos, gastos o pagos hechos a persona naturales o jurídicas o efectuados en países dentro de la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano; ni de pérdidas relacionadas directa o indirectamente con operaciones, negocios, contratos o vínculos de cualquier naturaleza con países o personas naturales o jurídicas incluidos en la lista OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas; ni por reclamos que se hagan contra el asegurador o el asegurado por personas o en nombre de personas, países que estén incluidos en las listas OFAC/ONU o del Gobierno Dominicano en materia de lavado de activos, terrorismo u otras sanciones económicas; ni cuando se determine que los fondos utilizados para la contratación del seguro sean de origen lícito y guarden relación con actividades delictivas.


11.- POR CUANTO: DOMINICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional de la República Dominicana, según decreto número 5338 del Poder Ejecutivo de fecha 23 de noviembre de 1959 y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, otorga la presente fianza por CIENTO OCHENTA MIL CON 00/100 (RD\$180,000.00).

Exigida a: CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC J A P T, S.R.L. y tiene como fecha de vigencia desde el 19 de Junio de 2023 hasta el 19 de Junio de 2024, o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.

Todos los demás términos, cláusulas y condiciones generales de esta póliza, permanecen sin alteración.



Firma Autorizada



Dominic
Construcciones Civiles
RNC: 1-3084727-4



PRESUPUESTOS



LOTE I



OFERENTE: Construcciones Servicios Y Diseños Civiles Dominic JAPT, SRL

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DE PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	AZUA		

PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA


1.00 IMPERMEABILIZACIÓN

1.01	Retiro de lona asfáltica existente	1,118.38	m2	19.48	21,780.88	
1.02	Confección de cantos	155.00	ml	228.54	35,423.69	
1.03	Confección de Zabaleta	155.00	ml	195.57	30,313.80	
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	3.00	viajes	4,156.96	12,470.89	
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	50.00	m2	781.86	39,092.87	
1.06	Limpieza continua	1.00	pa	25,250.24	25,250.24	
1.07	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1,118.38	m2	732.62	819,346.74	
1.08	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	und	2,160.65	4,321.30	
1.09	Limpieza final	1.00	pa	5,638.40	5,638.40	
Sub-total					RDS 993,638.81	

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					\$ 993,638.81
---	--	--	--	--	----------------------

IMPUESTOS					
ITBIS 18%				18.00%	178,854.99
SUB-TOTAL (RD\$)					178,854.99

TOTAL GENERAL (RD\$)					1,172,493.80
-----------------------------	--	--	--	--	---------------------



Dominic
Construcciones Civiles
RNC: 1-3084727-4

[Handwritten signature]



OFERENTE: Construcciones Servicios Y Diseños Civiles Dominic JAPT, SRL

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	SABANA DE LA MAR		

PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR


1.00 IMPERMEABILIZACIÓN

1.01	Retiro de lona asfáltica existente	333.76	m2	19.48	6,500.22	
1.02	Confección de cantos	50.00	ml	228.54	11,427.00	
1.03	Confección de Zabaleta	50.00	ml	195.57	9,778.65	
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	viajes	4,156.96	4,156.96	
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	30.00	m2	781.86	23,455.72	
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	333.76	m2	732.62	244,523.40	
1.07	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	7.00	und	17,700.00	123,900.00	
1.08	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	und	2,296.14	4,592.28	
1.09	Limpieza final y continua	1.00	pa	56,384.04	56,384.04	
Sub-total					RD\$	484,718.27

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					\$	484,718.27
---	--	--	--	--	-----------	-------------------

IMPUESTOS						
ITBIS 18%				18.00%		87,249.29
SUB-TOTAL (RD\$)						87,249.29

TOTAL GENERAL (RD\$)						571,967.56
-----------------------------	--	--	--	--	--	-------------------



Dominick
Construcciones Civiles
RNC: 1-3084727-4

[Handwritten signature]



OFERENTE: Construcciones Servicios Y Diseños Civiles Dominic JAPT, SRL

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL JUZGADO DE CONSUELO		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Consuelo		

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ CONSUELO


1.00 IMPERMEABILIZACIÓN

1.01	Retiro de lona asfáltica existente	348.00	m2	19.48	6,777.46	
1.02	Confección de cantos	80.00	ml	228.54	18,283.20	
1.03	Confección de Zabaleta	80.00	ml	195.57	15,645.83	
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	viajes	4156.96	4,156.96	
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	348.00	m2	781.86	272,086.38	
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	348.00	m2	732.62	254,952.65	
1.07	Confección de gotero perimetral de 2 cm en vuelos	60.00	m	406.63	24,397.55	
1.08	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	und	2296.14	4,592.28	
1.09	Limpieza final y continua	1.00	pa	56384.04	56,384.04	
Sub-total					RD\$ 657,276.35	

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					\$ 657,276.35
---	--	--	--	--	----------------------

IMPUESTOS					
ITBIS 18%			18.00%		118,309.74
SUB-TOTAL (RD\$)					118,309.74

TOTAL GENERAL (RD\$)					775,586.09
-----------------------------	--	--	--	--	-------------------



Dominic
Construcciones Civiles
RNC: 1-3084727-4



OFERENTE: Construcciones Servicios Y Diseños Civiles Dominic JAPT, SRL

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFAN		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Las Matas de Farfán		

PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFAN BLOQUE 1


1.00 IMPERMEABILIZACIÓN

1.01	Retiro de lona asfáltica existente	276.00	m2	19.48	5,375.23	
1.02	Confección de cantos	95.00	m	228.54	21,711.29	
1.03	Confección de Zabaleta	95.00	m	195.57	18,579.43	
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	viajes	4,156.96	4,156.96	
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	30.00	m2	781.86	23,455.72	
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	276.00	m2	732.62	202,203.82	
1.07	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	5.00	und	17,700.00	88,500.00	
1.08	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	und	2,296.14	4,592.28	
1.09	Confeccion de gotero perimetral de 2 cm en vuelo	15.00	m	406.63	6,099.39	
1.10	Limpieza final y final	1.00	pa	56,384.04	56,384.04	
Sub-total					RD\$	431,058.16

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					\$	431,058.16
---	--	--	--	--	-----------	-------------------

IMPUESTOS						
	ITBIS 18%			18.00%		77,590.47
SUB-TOTAL (RD\$)						77,590.47

TOTAL GENERAL (RD\$)						508,648.63
-----------------------------	--	--	--	--	--	-------------------



Dominic
Construcciones Civiles
RNC: 1-3084727-4



OFERENTE: Construcciones Servicios Y Diseños Civiles Dominic JAPT, SRL

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO DE IMPERMEABILIZACION DE JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Juzgado de Paz de los Llanos		

PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN

1.01	Retiro de lona asfáltica existente	240.00	m2	19.48	4,674.11	
1.02	Confección de cantos	60.00	ml	228.54	13,712.40	
1.03	Confección de Zabaleta	60.00	ml	195.57	11,734.38	
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	viajes	4,156.96	4,156.96	
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	240.00	m2	781.86	187,645.78	
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	240.00	m2	732.62	175,829.41	
1.07	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	5.00	und	17,700.00	88,500.00	
1.08	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	und	2,296.14	4,592.28	
1.09	Confección de gotero en vuelo perimetral 2cm	45.00	m	406.63	18,298.16	
1.10	Limpieza final y continua	1.00	pa	56,384.04	56,384.04	
Sub-total=						565,527.52

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)						\$ 565,527.52
---	--	--	--	--	--	----------------------

IMPUESTOS						
ITBIS 18%				18.00%		101,794.95
SUB-TOTAL (RD\$)						101,794.95

TOTAL GENERAL (RD\$)						667,322.47
-----------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

Construcciones Civiles
RNC: 1-3084727-4



LOTE III



OFERENTE: Construcciones Servicios Y Diseños Civiles Dominic JAPT, SRL

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO DE IMPERMEABILIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Barahona		

PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN

1.01	Retiro de lona asfáltica existente	1,900.00	m2	19.48	37,003.40	
1.02	Confección de cantos	100.00	ml	228.54	22,853.99	
1.03	Confección de Zabaleta	100.00	ml	195.57	19,557.29	
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	5.00	viajes	4,483.83	22,419.13	
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	570.00	m2	781.86	445,658.72	
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1,900.00	m2	732.62	1,391,982.85	
1.07	Suministro y colocación de tarima plastica para tinaco - 1 m x 1.20 m- Alta densidad - 8 ton	4.00	und	7,670.00	30,680.00	
1.08	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	20.00	und	17,700.00	354,000.00	
1.09	Limpieza final y continua	1.00	pa	56,384.04	56,384.04	
Sub-total=						2,380,539.42

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)						\$ 2,380,539.42
---	--	--	--	--	--	------------------------

IMPUESTOS						
	ITBIS 18%			18.00%		428,497.10
SUB-TOTAL (RD\$)						428,497.10

TOTAL GENERAL (RD\$)						2,809,036.52
-----------------------------	--	--	--	--	--	---------------------

Dominic
Construcciones Civiles
RNC: 1-3084727-4



OFERENTE: Construcciones Servicios Y Diseños Civiles Dominic JAPT, SRL

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE MAIMON		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	MAIMON		

PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE MAIMON


1.00 IMPERMEABILIZACIÓN

1.01	Retiro de lona asfáltica existente	509.45	m2	19.48	9,921.78	
1.02	Confección de cantos	107.28	ml	228.54	24,518.56	
1.03	Confección de Zabaleta	107.28	ml	195.57	20,981.75	
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	viajes	4,483.83	4,483.83	
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	152.84	m2	781.86	119,495.18	
1.06	Limpieza continua	1.00	pa	56,384.04	56,384.04	
1.07	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	509.45	m2	782.04	398,408.76	
1.08	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	9.00	und	17,700.00	159,300.00	
1.09	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	und	2,296.14	4,592.28	
1.10	Limpieza final	1.00	pa	56,384.04	56,384.04	
Sub-total					RD\$ 854,470.22	

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					\$ 854,470.22
---	--	--	--	--	----------------------

IMPUESTOS					
ITBIS 18%				18.00%	153,804.64
SUB-TOTAL (RD\$)					153,804.64

TOTAL GENERAL (RD\$)					1,008,274.86
-----------------------------	--	--	--	--	---------------------



Dominic
Construcciones Civiles
RNC: 1-3084727-4



OFERENTE: Construcciones Servicios Y Diseños Civiles Dominic JAPT, SRL

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EL JUZGADO DE GUAYUBIN		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	GUAYUBIN		

PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBIN

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN

1.01	Retiro de lona asfáltica existente	360.51	m2	19.48	7,021.17	
1.02	Confección de cantos	95.46	ml	228.54	21,816.99	
1.03	Confección de Zabaleta	95.46	ml	195.57	18,669.88	
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	viajes	4,483.83	4,483.83	
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	30.00	m2	781.86	23,455.72	
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	360.51	m2	732.62	264,120.32	
1.07	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	5.00	und	17,700.00	88,500.00	
1.08	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	und	2,279.76	4,559.51	
1.09	Suministro de base plastica para tinacos	1.00	und	7,670.00	7,670.00	
1.10	Limpieza final y continua	1.00	pa	56,384.04	56,384.04	
Sub-total					RD\$	496,681.46

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					\$	496,681.46
---	--	--	--	--	-----------	-------------------

IMPUESTOS						
	ITBIS 18%			18.00%		89,402.66
SUB-TOTAL (RD\$)						89,402.66

TOTAL GENERAL (RD\$)						586,084.12
-----------------------------	--	--	--	--	--	-------------------



Dominic
Construcciones Civiles
RNC: 1-3084727-4



LOTE IV



OFERENTE: Construcciones Servicios Y Diseños Civiles JAPT, SRL

INFORMACIONES DEL PROYECTO			
FECHA	12 de Febrero de 2023	NUMERO DE CARPETA	2023-013 S
NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO DE IMPERMEABILIZACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Palacio de Justicia de Montecristi		

PRESUPUESTO						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN

1.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo anclados con bases	2.00	und	17,700.00	35,400.00	
1.02	Confeccion de canaletas de hormigon en fino de techo y/o correccion de pendiente de fino de techo	6.00	und	8,850.00	53,100.00	
1.03	Reparacion de drenaje de techo	4.00	und	4,720.00	18,880.00	
1.04	Retiro de lona asfaltica existente	3,236.94	m2	19.48	63,040.84	
1.05	Suministro e instalacion de lona asfaltica nueva granulada de poliester 5 kg. color blanco o gris	3,236.94	m2	732.62	2,371,451.70	
1.06	Suministro y colocacion de bases plasticas (Tipo tarima) para bases de tinacos	6.00	und	7,670.00	46,020.00	
1.07	Traslado y bote de escombros	1.00	p.a	30,000.00	30,000.00	
Sub-total=						2,617,892.54

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)						\$ 2,617,892.54
---	--	--	--	--	--	------------------------

IMPUESTOS						
	ITBIS 18%			18.00%		471,220.66
SUB-TOTAL (RD\$)						471,220.66

TOTAL GENERAL (RD\$)						3,089,113.20
-----------------------------	--	--	--	--	--	---------------------



Dominic
Construcciones Civiles
RNC: 1-3084727-4



ANÁLISIS DE COSTOS DE LAS PARTIDAS DE LOS PRESUPUESTOS PRESENTADOS.



LOTE I



1.00 IMPERMEABILIZACION								RD\$ 19.48	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Retiro de lona asfáltica existente	240.00	M2/Día						
	REDIMIENTO								
	TC + Peones	1.00	Día	RD\$ 1,711.20	RD\$ -	RD\$ 1,711.20	RD\$ 1,711.20		
	Recoleccion de Material Inservible 2 Peones	1.00	Día	RD\$ 1,634.32	RD\$ -	RD\$ 1,634.32	RD\$ 1,634.32		
	Capataz	0.50	Día	RD\$ 2,451.48	RD\$ -	RD\$ 2,451.48	RD\$ 2,451.48		
	HERRAMIENTAS								
	Herramientas Menores	15.00	%	RD\$ 685.69	RD\$ -	RD\$ 685.69	RD\$ 102.85		
							SUB-TOTAL	RD\$ 4,674.11	
							COSTO/UNIDAD	RD\$ 19.48	

1.02 Confección de cantos								RD\$ 228.54	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Cantos								
	Volumen Análisis	1.00	M2						
	Materiales y Equipos								
	Mortero 1:4 empañete (e= 0.0175) + 30% desp.	0.0023	M3	RD\$ 6,166.36	RD\$ 1,028.32	RD\$ 7,194.70	RD\$ 16.37		
	Pino americano cepillado 1"x4"x 3" 10 Usos	0.83	PT	RD\$ 130.00	RD\$ 23.40	RD\$ 153.40	RD\$ 127.32		
	Mano de Obra								
	Mano de obra canto	1.00	ML	RD\$ 84.85		RD\$ 84.85	RD\$ 84.85		
							SUB-TOTAL	RD\$ 228.54	
							COSTO/UNIDAD	RD\$ 228.54	

1.03 Confección de Zabaleta								RD\$ 195.57	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Zabaleta								
	Volumen Análisis	1.00	M2						
	Materiales y Equipos								
	Mortero 1:3 + 10% desperdicio	0.01	M3	RD\$ 6,997.82	RD\$ 1,175.26	RD\$ 8,173.08	RD\$ 64.57		
	Mano de Obra								
	Mano de obra zabaleta	1.00	ML	RD\$ 110.00		RD\$ 110.00	RD\$ 110.00		
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.02	Día	RD\$ 817.16		RD\$ 1,050.28	RD\$ 21.01		
							SUB-TOTAL	RD\$ 195.57	
							COSTO/UNIDAD	RD\$ 195.57	

1.04 Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)								RD\$ 4,156.96	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)								
	Volumen	6.00	M3						
	Materiales y Equipos								
	Camión de 6 M3	1.00	M3	RD\$ 3,500.00	RD\$ -	RD\$ 3,500.00	RD\$ 3,500.00		
	Rendimiento	30.00	m3/día						
	Alquiler de Minicargador Pícarquao	1.00	día	RD\$ 4,237.29	RD\$ 762.71	RD\$ 5,000.00	RD\$ 5,000.00		
	Mano de Obra								
	Peon 2 hombres	0.30	Día	RD\$ 1,634.32		RD\$ 1,634.32	RD\$ 490.30		
							SUB-TOTAL	RD\$ 4,156.96	
							COSTO/UNIDAD	RD\$ 4,156.96	

1.05 Suministro y confección de fino de techo nuevo (Incluye subida de materiales)								RD\$ 781.86	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Suministro y confección de fino de techo nuevo (Incluye subida de materiales)								
	Volumen Análisis	1.00	M2						
	Materiales y Equipos								
	Mortero 1:3 + 10% desp. 5 cm espesor	0.055	M3	RD\$ 6,997.82	RD\$ 1,175.26	RD\$ 8,173.08	RD\$ 449.52		
	Pino americano cepillado 1"x4"x10'	0.330	PT	RD\$ 130.00	RD\$ 23.40	RD\$ 153.40	RD\$ 50.62		
	Mano de Obra								
	Mano de obra Fino de techo	1.00	M2	RD\$ 200.00		RD\$ 200.00	RD\$ 200.00		
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.10	Día	RD\$ 817.16		RD\$ 817.16	RD\$ 81.72		
							SUB-TOTAL	RD\$ 781.86	
							COSTO/UNIDAD	RD\$ 781.86	

1.06 Limpieza continua								RD\$ 25,250.24	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Limpieza continua (Se Asume 15 Dias)								
	Volumen Análisis	1.00	M2						
	Mano de Obra								
	Peon 2 hombres	1.00	Día	RD\$ 1,634.32		RD\$ 1,634.32	RD\$ 1,634.32		
	HERRAMIENTAS								
	Herramientas Menores	3.00	%	RD\$ 49.03	RD\$ -	RD\$ 49.03	RD\$ 49.03		
							SUB-TOTAL	RD\$ 1,683.35	
							COSTO/UNIDAD	RD\$ 25,250.24	

1.07 Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)								RD\$ 732.62	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)								
	Volumen Análisis	1.00	M2						
	Materiales y Equipos								
	Suministro de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	0.13	Rollo	RD\$ 2,900.00	RD\$ 522.00	RD\$ 3,422.00	RD\$ 427.75		
	Gas Propano	0.07	GL	RD\$ 147.60		RD\$ 147.60	RD\$ 10.33		
	Gas Kerosene	0.05	GL	RD\$ 338.10		RD\$ 338.10	RD\$ 15.21		
	Primer a todo costo	1.00	M2	RD\$ 142.36	RD\$ 25.62	RD\$ 167.98	RD\$ 167.98		
	TC + T1	0.01	Día	RD\$ 2,839.60		RD\$ 2,839.60	RD\$ 28.40		
	Peon Subida de Materiales y Limpieza de techo (2 Hombres)	0.01	Día	RD\$ 1,634.32		RD\$ 1,634.32	RD\$ 16.34		
	HERRAMIENTAS								
	Herramientas	10.00	%	RD\$ 66.60		RD\$ 66.60	RD\$ 66.60		
							SUB-TOTAL	RD\$ 732.62	
							COSTO/UNIDAD	RD\$ 732.62	

1.08 Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos)								RD\$ 2,160.65	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos)								
	Volumen Análisis	1.00	M2						
	Materiales y Equipos								
	TUBERIA 2"	1.00	UD	RD\$ 350.00	RD\$ 63.00	RD\$ 413.00	RD\$ 413.00		
	PARRILLA DE TECHO	1.00	UD	RD\$ 650.00	RD\$ 117.00	RD\$ 767.00	RD\$ 767.00		
	COOQ	2.00	UD	RD\$ 23.35	RD\$ 4.20	RD\$ 27.55	RD\$ 55.11		
	Cemento PVC	0.25	GL	RD\$ 1,131.36	RD\$ 203.64	RD\$ 1,335.00	RD\$ 333.75		
	TC + Peon	0.33	Día	RD\$ 1,711.20		RD\$ 1,711.20	RD\$ 570.40		
	HERRAMIENTAS y Materiales								
	Herramientas	10.00	%	RD\$ 213.93		RD\$ 213.93	RD\$ 21.39		
							SUB-TOTAL	RD\$ 2,160.65	
							COSTO/UNIDAD	RD\$ 2,160.65	

1.09 Limpieza final								RD\$ 5,638.40	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Limpieza final								
	Mano de Obra								
	Brigada de Limpieza	1.00	Dias	RD\$ 4,902.96		RD\$ 4,902.96	RD\$ 4,902.96		
	HERRAMIENTAS								
	Herramientas Menores	15.00	%	RD\$ 735.44		RD\$ 735.44	RD\$ 735.44		
							SUB-TOTAL	RD\$ 5,638.40	
							COSTO/UNIDAD	RD\$ 5,638.40	



1.00 IMPERMEABILIZACIÓN								RDS	19.48
1.01 Retiro de lona asfáltica existente		M2						RDS	19.48
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Retiro de lona asfáltica existente	240.00	M2/Día						
	REDIMIENTO								
	TC + Peones	1.00	Día	RDS 1,711.20	RDS -	RDS 1,711.20	RDS 1,711.20		
	Recolección de Material Inservible 2 Peones	1.00	Día	RDS 1,634.32	RDS -	RDS 1,634.32	RDS 1,634.32		
	Maestros	0.50	Día	RDS 2,451.48	RDS -	RDS 2,451.48	RDS 1,225.74		
	HERRAMIENTAS								
	Herramientas Menos	15.00	%	RDS 685.69	RDS -	RDS 685.69	RDS 102.85		
						SUB-TOTAL	RDS 4,674.11		
						COSTO/UNIDAD	RDS 19.48		

1.02 Confección de cantos		ML						RDS	228.54
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Cantos								
	Volumen Análisis	1.00	M2						
	Materiales y Equipos								
	Mortero 1:4 empañe	0.0023	M3	RDS 6,166.38	RDS 1,028.32	RDS 7,194.70	RDS 16.37		
	Pino americano cepillado 1"x4"	0.83	PT	RDS 130.00	RDS 23.40	RDS 153.40	RDS 127.32		
	Mano de Obra								
	Mano de obra canto	1.00	ML	RDS 84.85		RDS 84.85	RDS 84.85		
						SUB-TOTAL	RDS 228.54		
						COSTO/UNIDAD	RDS 228.54		

1.03 Confección de Zabeleta		ML						RDS	195.57
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Zabeleta								
	Volumen Análisis	1.00	M2						
	Materiales y Equipos								
	Mortero 1:3 + 10% des.	0.01	M3	RDS 6,997.82	RDS 1,175.26	RDS 8,173.08	RDS 64.57		
	Mano de Obra								
	Mano de obra zabeleta	1.00	ML	RDS 110.00		RDS 110.00	RDS 110.00		
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.02	Día	RDS 817.16		RDS 1,050.28	RDS 21.01		
						SUB-TOTAL	RDS 195.57		
						COSTO/UNIDAD	RDS 195.57		

1.04 Bote de escombros (incluye bote y acarreo interno)		UD						RDS	4,158.96
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Bote de escombros (incluye bote y acarreo interno)								
	Volumen	6.00	M3						
	Materiales y Equipos								
	Camión de 6 M3	1.00	M3	RDS 3,500.00	RDS -	RDS 3,500.00	RDS 3,500.00		
	Rendimiento	30.00	m3/día						
	Alquiler de Minicargador P/carguo	1.00	día	RDS 4,237.29	RDS 762.71	RDS 5,000.00	RDS 5,000.00		
	Mano de Obra								
	Peon 2 hombres	0.30	Día	RDS 1,634.32		RDS 1,634.32	RDS 490.30		
						SUB-TOTAL	RDS 4,158.96		
						COSTO/UNIDAD	RDS 4,158.96		

1.05 Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)		M2						RDS	781.86
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)								
	Volumen Análisis	1.00	M2						
	Materiales y Equipos								
	Mortero 1:3 + 10% desp. 5 cm espesor	0.055	M3	RDS 6,997.82	RDS 1,175.26	RDS 8,173.08	RDS 449.52		
	Pino americano cepillado 1"x4"x10'	0.330	PT	RDS 130.00	RDS 23.40	RDS 153.40	RDS 50.62		
	Mano de Obra								
	Mano de obra Fino de techo	1.00	M2	RDS 200.00		RDS 200.00	RDS 200.00		
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.10	Día	RDS 817.16		RDS 817.16	RDS 81.72		
						SUB-TOTAL	RDS 781.86		
						COSTO/UNIDAD	RDS 781.86		

1.06 Limpieza continua		PA						RDS	25,250.24
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Limpieza continua (Se Asume 15 Dias)								
	Volumen Análisis	1.00	M2						
	Mano de Obra								
	Peon 2 hombre	1.00	Día	RDS 1,634.32		RDS 1,634.32	RDS 1,634.32		
	HERRAMIENTAS								
	Herramientas Menores	3.00	%	RDS 49.03	RDS -	RDS 49.03	RDS 49.03		
						SUB-TOTAL	RDS 1,683.35		
						COSTO/UNIDAD	RDS 25,250.24		

1.07 Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)		M2						RDS	732.62
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)								
	Volumen Análisis	1.00	M2						
	Materiales y Equipos								
	Suministro de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	0.13	Roll	RDS 2,900.00	RDS 522.00	RDS 3,422.00	RDS 427.75		
	Gas Propano	0.07	GL	RDS 147.60		RDS 147.60	RDS 10.33		
	Gas Kerosene	0.05	GL	RDS 338.10		RDS 338.10	RDS 15.21		
	Primer a todo costo	1.00	M2	RDS 142.36	RDS 25.62	RDS 167.98	RDS 167.98		
	TC + T1	0.01	Día	RDS 2,839.60		RDS 2,839.60	RDS 28.40		
	Peon Subida de Materiales y Limpieza de techo (2 Hombres)	0.01	Día	RDS 1,634.32		RDS 1,634.32	RDS 16.34		
	HERRAMIENTAS								
	Herramientas	10.00	%	RDS 66.60		RDS 66.60	RDS 66.60		
						SUB-TOTAL	RDS 732.62		
						COSTO/UNIDAD	RDS 732.62		

Dominic
 Construcciones Civiles
 PNC. 1-3084727-4




1.07		Movimiento de compresores de techo (Incluye mermos menores y cables)				UD		RD\$ 17,700.00	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Movimiento de compresores de techo (Incluye mermos menores y cables)	1.00	M2						
Volumen Análisis									
Materiales y Equipos									
	Movimiento de compresores de techo (a todo costo)	1.00	ud	RD\$ 15,000.00	RD\$ 2,700.00	RD\$ 17,700.00	RD\$ 17,700.00		
						SUB-TOTAL	RD\$ 17,700.00		
						COSTO/UNIDAD	RD\$ 17,700.00		

1.08		Confeción de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).				UD		RD\$ 2,296.14	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Confeción de drenaje en techo en tubería de 2" (incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos)	1.00	M2						
Volumen Análisis									
Materiales y Equipos									
	TUBERIA 2"	1.00	UD	RD\$ 350.00	RD\$ 63.00	RD\$ 413.00	RD\$ 413.00		
	PARRILLA DE TECHO	1.00	UD	RD\$ 650.00	RD\$ 117.00	RD\$ 767.00	RD\$ 767.00		
	CODO	2.00	UD	RD\$ 23.35	RD\$ 4.20	RD\$ 27.55	RD\$ 55.11		
	Cemento PVC	0.25	GL	RD\$ 1,131.36	RD\$ 203.64	RD\$ 1,335.00	RD\$ 333.75		
	TC + Peon	0.33	Dia	RD\$ 1,711.20		RD\$ 1,711.20	RD\$ 570.40		
HERRAMIENTAS									
	Herramientas	10.00	%	RD\$ 156.89		RD\$ 156.89	RD\$ 156.89		
						SUB-TOTAL	RD\$ 2,296.14		
						COSTO/UNIDAD	RD\$ 2,296.14		

		Confeción de gotero perimetral de 2 cm en vuelo				ML		RD\$ 406.63	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Confeción de gotero perimetral de 2 cm en vuelo	1.00	M2						
Volumen Análisis									
Materiales y Equipos									
	Mortero 1:4 para empaquete + 30% desp.	0.01	M3	RD\$ 6,166.38	RD\$ 1,028.32	RD\$ 7,194.70	RD\$ 89.93		
	Regla madera americana cepillada 1"x4" / 10 usos	0.33	PT	RD\$ 130.00	RD\$ 23.40	RD\$ 153.40	RD\$ 50.62		
	Andamos en madera	1.00	M2	RD\$ 75.00		RD\$ 75.00	RD\$ 75.00		
M.o						RD\$ -	RD\$ -		
	Mano de Obra Gotero	1.00	ML	RD\$ 191.07		RD\$ 191.07	RD\$ 191.07		
						SUB-TOTAL	RD\$ 406.63		
						COSTO/UNIDAD	RD\$ 406.63		

1.09		Limpieza final y continua				PA		RD\$ 56,384.04	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Limpieza final y continua	10.00	Dias						
Mano de Obra									
	Brigada de Limpieza	1.00	Dias	RD\$ 4,902.96		RD\$ 4,902.96	RD\$ 4,902.96		
HERRAMIENTAS									
	Herramientas Menores	15.00	%	RD\$ 735.44		RD\$ 735.44	RD\$ 735.44		
						SUB-TOTAL	RD\$ 5,638.40		
						COSTO/UNIDAD	RD\$ 56,384.04		



Dominic
Construcciones Civiles
RNC: 1-3084727-4

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN							
1.01 Retiro de lona asfáltica existente							
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL
	Retiro de lona asfáltica existente	240.00	M2/Día				
	REDIMIENTO						
	TC + Peones	1.00	Día	RDS\$ 1,711.20	RDS\$ -	RDS\$ 1,711.20	RDS\$ 1,711.20
	Recolección de Material Inservible 2 Peones	1.00	Día	RDS\$ 1,634.32	RDS\$ -	RDS\$ 1,634.32	RDS\$ 1,634.32
	Maestros	0.50	Día	RDS\$ 2,451.48	RDS\$ -	RDS\$ 2,451.48	RDS\$ 1,225.74
	HERRAMIENTAS						
	Herramientas Menos	15.00	%	RDS\$ 685.69	RDS\$ -	RDS\$ 685.69	RDS\$ 102.85
						SUB-TOTAL	RDS\$ 4,674.11
						COSTO/UNIDAD	RDS\$ 19.48

1.02 Confección de cantos							
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL
	Cantos						
	Volumen Análisis	1.00	M2				
	Materiales y Equipos						
	Mortero 1:4 empaquete	0.0023	M3	RDS\$ 6,166.38	RDS\$ 1,028.32	RDS\$ 7,194.70	RDS\$ 16.37
	Pino americano cepillado 1"x4"	0.83	PT	RDS\$ 130.00	RDS\$ 23.40	RDS\$ 153.40	RDS\$ 127.32
	Mano de Obra						
	Mano de obra canto	1.00	ML	RDS\$ 84.85		RDS\$ 84.85	RDS\$ 84.85
						SUB-TOTAL	RDS\$ 228.54
						COSTO/UNIDAD	RDS\$ 228.54

1.03 Confección de Zabaleta							
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL
	Zabaleta						
	Volumen Análisis	1.00	M2				
	Materiales y Equipos						
	Mortero 1:3 + 10% des.	0.01	M3	RDS\$ 6,997.82	RDS\$ 1,175.26	RDS\$ 8,173.08	RDS\$ 64.57
	Mano de Obra						
	Mano de obra zabaleta	1.00	ML	RDS\$ 110.00		RDS\$ 110.00	RDS\$ 110.00
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.02	Día	RDS\$ 817.16		RDS\$ 1,050.28	RDS\$ 21.01
						SUB-TOTAL	RDS\$ 195.57
						COSTO/UNIDAD	RDS\$ 195.57

1.04 Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)							
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL
	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)						
	Volumen	6.00	M3				
	Materiales y Equipos						
	Camión de 6 M3	1.00	M3	RDS\$ 3,500.00	RDS\$ -	RDS\$ 3,500.00	RDS\$ 3,500.00
	Rendimiento	30.00	m3/día				
	Alquiler de Minicargador P/carguio	1.00	día	RDS\$ 4,237.29	RDS\$ 762.71	RDS\$ 5,000.00	RDS\$ 5,000.00
	Mano de Obra						
	Peon 2 hombres	0.30	Día	RDS\$ 1,634.32		RDS\$ 1,634.32	RDS\$ 490.30
						SUB-TOTAL	RDS\$ 4,156.96
						COSTO/UNIDAD	RDS\$ 4,156.96

1.05 Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)							
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL
	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)						
	Volumen Análisis	1.00	M2				
	Materiales y Equipos						
	Mortero 1:3 + 10% desp. 5 cm espesor	0.055	M3	RDS\$ 6,997.82	RDS\$ 1,175.26	RDS\$ 8,173.08	RDS\$ 449.52
	Pino americano cepillado 1"x4"x10'	0.330	PT	RDS\$ 130.00	RDS\$ 23.40	RDS\$ 153.40	RDS\$ 50.62
	Mano de Obra						
	Mano de obra Fino de techo	1.00	M2	RDS\$ 200.00		RDS\$ 200.00	RDS\$ 200.00
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.10	Día	RDS\$ 817.16		RDS\$ 817.16	RDS\$ 81.72
						SUB-TOTAL	RDS\$ 781.86
						COSTO/UNIDAD	RDS\$ 781.86

1.06 Limpieza continua							
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL
	Limpieza continua (Se Asume 15 Dias)						
	Volumen Análisis	1.00	M2				
	Mano de Obra						
	Peon 2 hombre	1.00	Día	RDS\$ 1,634.32		RDS\$ 1,634.32	RDS\$ 1,634.32
	HERRAMIENTAS						
	Herramientas Menores	3.00	%	RDS\$ 49.03	RDS\$ -	RDS\$ 49.03	RDS\$ 49.03
						SUB-TOTAL	RDS\$ 1,683.35
						COSTO/UNIDAD	RDS\$ 25,250.24

1.08 Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)							
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL
	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)						



DOMINIC
 Construcciones Civiles
 RNC: 1-3084727-4


Volumen Análisis	1.00	M2					
Materiales y Equipos							
Suministro de lona asfáltica nueva granulada de polietileno, color Tonos Claros (blanco o gris)	0.13	Rollo	RDS\$ 2,900.00	RDS\$ 522.00	RDS\$ 3,422.00	RDS\$ 427.75	
Gas Propano	0.07	GL	RDS\$ 147.60		RDS\$ 147.60	RDS\$ 10.33	
Gas Kerossene	0.05	GL	RDS\$ 338.10		RDS\$ 338.10	RDS\$ 15.21	
Primer a todo costo	1.00	M2	RDS\$ 142.96	RDS\$ 25.62	RDS\$ 167.98	RDS\$ 167.98	
TC + T1	0.01	Dia	RDS\$ 2,839.60		RDS\$ 2,839.60	RDS\$ 28.40	
Peon Subida de Materiales y Limpieza de techo (2 Homeres)	0.01	Dia	RDS\$ 1,634.32		RDS\$ 1,634.32	RDS\$ 16.34	
HERRAMIENTAS							
Herramientas	10.00	%	RDS\$ 66.60		RDS\$ 66.60	RDS\$ 66.60	
						SUB-TOTAL	RDS\$ 732.62
						COSTO/UNIDAD	RDS\$ 732.62



1.07		Confección de gotero perimetral de 2 cm en vuelo					ML		RDS\$ 406.63	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL			
	Confección de gotero perimetral de 2 cm en vuelo									
	Volumen Análisis	1.00	M2							
Materiales y Equipos										
	Mortero 1:4 para empañete + 30% desp.	0.01	M3	RDS\$ 6,166.38	RDS\$ 1,028.32	RDS\$ 7,194.70	RDS\$ 89.93			
	Regla madera americana cepillada 1"x4" / 10 usos	0.33	PT	RDS\$ 130.00	RDS\$ 23.40	RDS\$ 153.40	RDS\$ 50.62			
	Andamios en madera	1.00	M2	RDS\$ 75.00		RDS\$ 75.00	RDS\$ 75.00			
	M.o					RDS\$ -	RDS\$ -			
	Mano de Obra Gotero	1.00	ML	RDS\$ 191.07		RDS\$ 191.07	RDS\$ 191.07			
						SUB-TOTAL	RDS\$ 406.63			
						COSTO/UNIDAD	RDS\$ 406.63			

1.08		Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).					UD		RDS\$ 2,296.14	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL			
	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).									
	Volumen Análisis	1.00	M2							
Materiales y Equipos										
	TUBERIA 2"	1.00	UD	RDS\$ 350.00	RDS\$ 63.00	RDS\$ 413.00	RDS\$ 413.00			
	PARRILLA DE TECHO	1.00	UD	RDS\$ 650.00	RDS\$ 117.00	RDS\$ 767.00	RDS\$ 767.00			
	CODO	2.00	UD	RDS\$ 23.35	RDS\$ 4.20	RDS\$ 27.55	RDS\$ 55.11			
	Cemento PVC	0.25	GL	RDS\$ 1,131.36	RDS\$ 203.64	RDS\$ 1,335.00	RDS\$ 333.75			
	TC + Peon	0.33	Dia	RDS\$ 1,711.20		RDS\$ 1,711.20	RDS\$ 570.40			
HERRAMIENTAS										
	Herramientas	10.00	%	RDS\$ 156.89		RDS\$ 156.89	RDS\$ 156.89			
						SUB-TOTAL	RDS\$ 2,296.14			
						COSTO/UNIDAD	RDS\$ 2,296.14			

1.09		Limpieza final y continua					PA		RDS\$ 56,384.04	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL			
	Limpieza final y continua									
	Mano de Obra									
	Brigada de Limpieza	1.00	Dias	RDS\$ 4,902.96		RDS\$ 4,902.96	RDS\$ 4,902.96			
HERRAMIENTAS										
	Herramientas Menores	15.00	%	RDS\$ 735.44		RDS\$ 735.44	RDS\$ 735.44			
						SUB-TOTAL	RDS\$ 5,638.40			
						COSTO/UNIDAD	RDS\$ 56,384.04			



Dominic
Construcciones Civiles
RNC: 1-3084727-4

[Handwritten signature]

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN									
1.01 Retiro de lona asfáltica existente							M2	RDS	19.48
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Retiro de lona asfáltica existente	240.00	M2/Día						
	REDIMIENTO								
	TC + Peones	1.00	Día	RDS 1,711.20	RDS	RDS 1,711.20	RDS 1,711.20		
	Recolección de Material Inservible 2 Peones	1.00	Día	RDS 1,634.32		RDS 1,634.32	RDS 1,634.32		
	Capataz	0.50	Día	RDS 2,451.48	RDS	RDS 2,451.48	RDS 1,225.74		
	HERRAMIENTAS								
	Herramientas Menos	15.00	%	RDS 685.69	RDS	RDS 685.69	RDS 102.85		
						SUB-TOTAL	RDS 4,674.11		
						COSTO/UNIDAD	RDS 19.48		




1.02 Confección de cantos									
							ML	RDS	228.54
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Cantos								
	Volumen Análisis	1.00	M2						
	Materiales y Equipos								
	Mortero 1-4 empaquete (e= 0.0175) + 30% desp.	0.0023	M3	RDS 6,166.38	RDS 1,028.32	RDS 7,194.70	RDS 16.37		
	Pino americano cepillado 1"x4"x 3' 10 Usos	0.83	PT	RDS 130.00	RDS 23.40	RDS 153.40	RDS 127.32		
	Mano de Obra								
	Mano de obra canto	1.00	ML	RDS 84.85		RDS 84.85	RDS 84.85		
						SUB-TOTAL	RDS 228.54		
						COSTO/UNIDAD	RDS 228.54		

1.03 Confección de Zabaleta									
							ML	RDS	195.57
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Zabaleta								
	Volumen Análisis	1.00	M2						
	Materiales y Equipos								
	Mortero 1-3 + 10% desperdicio	0.01	M3	RDS 6,997.82	RDS 1,175.26	RDS 8,173.08	RDS 64.57		
	Mano de Obra								
	Mano de obra zabaleta	1.00	ML	RDS 110.00		RDS 110.00	RDS 110.00		
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.02	Día	RDS 817.16		RDS 1,050.28	RDS 21.01		
						SUB-TOTAL	RDS 195.57		
						COSTO/UNIDAD	RDS 195.57		

1.04 Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)									
							UD	RDS	4,156.96
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)								
	Volumen	6.00	M3						
	Materiales y Equipos								
	Camión de 6 M3	1.00	M3	RDS 3,500.00	RDS	RDS 3,500.00	RDS 3,500.00		
	Rendimiento	30.00	m3/día						
	Alquiler de Minicargador P/carguo	1.00	día	RDS 4,237.29	RDS 762.71	RDS 5,000.00	RDS 5,000.00		
						SUB-TOTAL	RDS 166.67		
	Mano de Obra								
	Peon 2 hombres	0.30	Día	RDS 1,634.32		RDS 1,634.32	RDS 490.30		
						SUB-TOTAL	RDS 4,156.96		
						COSTO/UNIDAD	RDS 4,156.96		

1.05 Suministro y confección de fino de techo nuevo (Incluye subida de materiales)									
							M2	RDS	781.86
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)								
	Volumen Análisis	1.00	M2						
	Materiales y Equipos								
	Mortero 1-3 + 10% desp., 5 cm espesor	0.055	M3	RDS 6,997.82	RDS 1,175.26	RDS 8,173.08	RDS 449.52		
	Pino americano cepillado 1"x4"x10'	0.336	PT	RDS 130.00	RDS 23.40	RDS 153.40	RDS 50.62		
	Mano de Obra								
	Mano de obra Fino de techo	1.00	M2	RDS 200.00		RDS 200.00	RDS 200.00		
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.10	Día	RDS 817.16		RDS 817.16	RDS 81.72		
						SUB-TOTAL	RDS 781.86		
						COSTO/UNIDAD	RDS 781.86		



1.06 Limpieza continua									
							PA	RDS	25,280.24
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Limpieza continua (Se Asume 15 Dias)								
	Volumen Análisis	1.00	M2						
	Mano de Obra								
	Peon 2 hombre	1.00	Día	RDS 1,634.32		RDS 1,634.32	RDS 1,634.32		
	HERRAMIENTAS								
	Herramientas Menores	3.00	%	RDS 49.03	RDS	RDS 49.03	RDS 49.03		
						SUB-TOTAL	RDS 1,683.35		
						COSTO/UNIDAD	RDS 25,280.24		

Dominicana de Construcciones Civiles
RNC: 1-3084727-4

[Handwritten signature]

1.07 Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)									
							M2	RDS	732.62
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)								
	Volumen Análisis	1.00	M2						
	Materiales y Equipos								
	Suministro de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	0.13	Rollo	RDS 2,900.00	RDS 522.00	RDS 3,422.00	RDS 427.75		
	Gas Propano	0.07	GL	RDS 147.60		RDS 147.60	RDS 10.33		

Gas Kerosene	0.05	GL	RD\$	338.10		RD\$	338.10	RD\$	15.21	
Primer a todo costo	1.00	M2	RD\$	142.36	RD\$	25.62	RD\$	167.98	RD\$	167.98
TC + T1	0.01	Dia	RD\$	2,839.60			RD\$	2,839.60	RD\$	28.40
Peon Subida de Materiales y Limpieza de techo (2 Peones)	0.01	Dia	RD\$	1,634.32			RD\$	1,634.32	RD\$	16.34
HERRAMIENTAS										
Herramientas	10.00	%	RD\$	66.60			RD\$	66.60	RD\$	66.60
								SUB-TOTAL	RD\$	732.62
								COSTO/UNIDAD	RD\$	732.62



Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)							UD	RD\$	17,700.00		
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL				
	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)										
	Volumen Análisis	1.00									
	Materiales y Equipos										
	Movimiento de compresores de techo (a todo costo)	1.00	ud	RD\$	15,000.00	RD\$	2,700.00	RD\$	17,700.00	RD\$	17,700.00
								SUB-TOTAL	RD\$	17,700.00	
								COSTO/UNIDAD	RD\$	17,700.00	

1.08 Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).							UD	RD\$	2,296.14		
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL				
	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).										
	Volumen Análisis	1.00	M2								
	Materiales y Equipos										
	TUBERIA 2"	1.00	UD	RD\$	350.00	RD\$	63.00	RD\$	413.00	RD\$	413.00
	PARRILLA DE TECHO	1.00	UD	RD\$	650.00	RD\$	117.00	RD\$	767.00	RD\$	767.00
	CODO	2.00	UD	RD\$	23.35	RD\$	4.20	RD\$	27.55	RD\$	55.11
	Cemento PVC	0.25	GL	RD\$	1,131.36	RD\$	203.64	RD\$	1,335.00	RD\$	333.75
	TC + Peon	0.33	Dia	RD\$	1,711.20			RD\$	1,711.20	RD\$	570.40
	HERRAMIENTAS										
	Herramientas	10.00	%	RD\$	156.89			RD\$	156.89	RD\$	156.89
								SUB-TOTAL	RD\$	2,296.14	
								COSTO/UNIDAD	RD\$	2,296.14	

Confección de gotero perimetral de 2 cm en vuelo							ML	RD\$	406.63		
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL				
	Confección de gotero perimetral de 2 cm en vuelo										
	Volumen Análisis	1.00	M2								
	Materiales y Equipos										
	Mortero 1:4 para empañete + 30% desp.	0.01	M3	RD\$	6,166.38	RD\$	1,028.32	RD\$	7,194.70	RD\$	89.93
	Regla madera americana cepillada 1"x4" / 10 usos	0.33	PT	RD\$	130.00	RD\$	23.40	RD\$	153.40	RD\$	50.62
	Andamios en madera	1.00	M2	RD\$	75.00			RD\$	75.00	RD\$	75.00
	M.o							RD\$		RD\$	
	Mano de Obra Gotero	1.00	ML	RD\$	191.07			RD\$	191.07	RD\$	191.07
								SUB-TOTAL	RD\$	406.63	
								COSTO/UNIDAD	RD\$	406.63	

1.09 Limpieza final							PA	RD\$	56,384.04		
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL				
	Limpieza final y continua	10.00	Dias								
	Mano de Obra										
	Brigada de Limpieza	1.00	Dias	RD\$	4,902.96			RD\$	4,902.96	RD\$	4,902.96
	HERRAMIENTAS										
	Herramientas Menores	15.00	%	RD\$	735.44			RD\$	735.44	RD\$	735.44
								SUB-TOTAL	RD\$	5,638.40	
								COSTO/UNIDAD	RD\$	56,384.04	



Dominic
Construcciones Civiles
RNC: 1-3084727-4

[Handwritten signature]

1.00 IMPERMEABILIZACIÓN								RDS	19.48
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Retiro de lona asfáltica existente	240.00	M2/Día						
	REDIMIENTO								
	TC + Peones	1.00	Día	RDS 1,711.20	RDS	RDS 1,711.20	RDS 1,711.20		
	Recolección de Material Inservible 2 Peones	1.00	Día	RDS 1,634.32	RDS	RDS 1,634.32	RDS 1,634.32		
	Maestros	0.50	Día	RDS 2,451.48	RDS	RDS 2,451.48	RDS 1,225.74		
	HERRAMIENTAS								
	Herramientas Menos	15.00	%	RDS 685.69	RDS	RDS 685.69	RDS 102.85		
						SUB-TOTAL	RDS 4,674.11		
						COSTO/UNIDAD	RDS 19.48		



1.02 Confeción de cantos								RDS	228.54
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Cantos								
	Volumen Análisis	1.00	M2						
	Materiales y Equipos								
	Mortero 1:4 empaquete	0.0023	M3	RDS 6,166.38	RDS 1,028.32	RDS 7,194.70	RDS 16.37		
	Pino americano cepillado 1"x4"	0.83	PT	RDS 130.00	RDS 23.40	RDS 153.40	RDS 127.32		
	Mano de Obra								
	Mano de obra canto	1.00	ML	RDS 84.85		RDS 84.85	RDS 84.85		
						SUB-TOTAL	RDS 228.54		
						COSTO/UNIDAD	RDS 228.54		

1.03 Confeción de Zabeleta								RDS	195.57
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Zabeleta								
	Volumen Análisis	1.00	M2						
	Materiales y Equipos								
	Mortero 1:3 + 10% des.	0.01	M3	RDS 6,987.82	RDS 1,175.26	RDS 8,173.08	RDS 64.57		
	Mano de Obra								
	Mano de obra zabeleta	1.00	ML	RDS 110.00		RDS 110.00	RDS 110.00		
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.02	Día	RDS 817.16		RDS 1,050.28	RDS 21.01		
						SUB-TOTAL	RDS 195.57		
						COSTO/UNIDAD	RDS 195.57		

1.04 Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)								RDS	4,156.96
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)								
	Volumen	6.00	M3						
	Materiales y Equipos								
	Camión de 6 M3	1.00	M3	RDS 3,500.00	RDS	RDS 3,500.00	RDS 3,500.00		
	Rendimiento	30.00	m3/día						
	Alquiler de Minicargador P/cargulo	1.00	día	RDS 4,237.29	RDS 762.71	RDS 5,000.00	RDS 5,000.00		
						SUB-TOTAL	RDS 166.67		
	Mano de Obra								
	Peon 2 hombres	0.30	Día	RDS 1,634.32		RDS 1,634.32	RDS 490.30		
						SUB-TOTAL	RDS 4,156.96		
						COSTO/UNIDAD	RDS 4,156.96		

1.05 Suministro y confección de fino de techo nuevo (Incluye subida de materiales)								RDS	781.86
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Suministro y confección de fino de techo nuevo (Incluye subida de materiales)								
	Volumen Análisis	1.00	M2						
	Materiales y Equipos								
	Mortero 1:3 + 10% desp., 5 cm espesor	0.055	M3	RDS 6,987.82	RDS 1,175.26	RDS 8,173.08	RDS 449.52		
	Pino americano cepillado 1"x4"x10'	0.330	PT	RDS 130.00	RDS 23.40	RDS 153.40	RDS 50.82		
	Mano de Obra								
	Mano de obra Fino de techo	1.00	M2	RDS 200.00		RDS 200.00	RDS 200.00		
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.10	Día	RDS 817.16		RDS 817.16	RDS 81.72		
						SUB-TOTAL	RDS 781.86		
						COSTO/UNIDAD	RDS 781.86		



Construcciones Cvilor
RNC 1 308 427-4

[Handwritten signature]


1.06 Limpieza continua							PA	RD\$ 25,250.24	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Limpieza continua (Se Asume 15 Dias)								
	Volumen Análisis	1.00	M2						
	Mano de Obra								
	Peon 2 hombre	1.00	Dia	RD\$ 1,634.32		RD\$ 1,634.32	RD\$ 1,634.32		
	HERRAMIENTAS								
	Herramientas Menores	3.00	%	RD\$ 49.03	RD\$	RD\$ 49.03	RD\$ 49.03		
							SUB-TOTAL	RD\$ 1,683.35	
							COSTO/UNIDAD	RD\$ 25,250.24	



1.07 Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)							M2	RD\$ 732.62	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)								
	Volumen Análisis	1.00	M2						
	Materiales y Equipos								
	Suministro de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	0.13	Rollo	RD\$ 2,900.00	RD\$ 522.00	RD\$ 3,422.00	RD\$ 427.75		
	Gas Propano	0.07	GL	RD\$ 147.60		RD\$ 147.60	RD\$ 10.33		
	Gas Kerosene	0.05	GL	RD\$ 338.10		RD\$ 338.10	RD\$ 15.21		
	Primer a todo costo	1.00	M2	RD\$ 142.36	RD\$ 25.62	RD\$ 167.98	RD\$ 167.98		
	TC + T1	0.01	Dia	RD\$ 2,839.60		RD\$ 2,839.60	RD\$ 28.40		
	Peon Subida de Materiales y Limpieza de techo (2 Hombres)	0.01	Dia	RD\$ 1,634.32		RD\$ 1,634.32	RD\$ 16.34		
	HERRAMIENTAS								
	Herramientas	10.00	%	RD\$ 66.60		RD\$ 66.60	RD\$ 66.60		
							SUB-TOTAL	RD\$ 732.62	
							COSTO/UNIDAD	RD\$ 732.62	

Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)							UD	RD\$ 17,700.00	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)								
	Volumen Análisis	1.00	M2						
	Materiales y Equipos								
	Movimiento de compresores de techo (a todo costo)	1.00	ud	RD\$ 15,000.00	RD\$ 2,700.00	RD\$ 17,700.00	RD\$ 17,700.00		
							COSTO/UNIDAD	RD\$ 17,700.00	

1.08 Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).							UD	RD\$ 2,296.14	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).								
	Volumen Análisis	1.00	M2						
	Materiales y Equipos								
	TUBERIA 2"	1.00	UD	RD\$ 350.00	RD\$ 63.00	RD\$ 413.00	RD\$ 413.00		
	PARRILLA DE TECHO	1.00	UD	RD\$ 650.00	RD\$ 117.00	RD\$ 767.00	RD\$ 767.00		
	CODO	2.00	UD	RD\$ 23.35	RD\$ 4.20	RD\$ 27.55	RD\$ 55.11		
	Cemento PVC	0.25	GL	RD\$ 1,131.36	RD\$ 203.64	RD\$ 1,335.00	RD\$ 333.75		
	TC + Peon	0.33	Dia	RD\$ 1,711.20		RD\$ 1,711.20	RD\$ 570.40		
	HERRAMIENTAS								
	Herramientas	10.00	%	RD\$ 156.89		RD\$ 156.89	RD\$ 156.89		
							SUB-TOTAL	RD\$ 2,296.14	
							COSTO/UNIDAD	RD\$ 2,296.14	



Domini
Construcciones Civiles
RNC: 1-3084727-4

Confección de gotero perimetral de 2 cm en vuelo							ML	RD\$ 406.63	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Confección de gotero perimetral de 2 cm en vuelo								
	Volumen Análisis	1.00	M2						
	Materiales y Equipos								
	Mortero 1:4 para empaquete + 30% desp.	0.01	M3	RD\$ 6,166.38	RD\$ 1,028.32	RD\$ 7,194.70	RD\$ 89.93		
	Regla maderera americana cepillada 1"x4" / 10 usos	0.33	PT	RD\$ 130.00	RD\$ 23.40	RD\$ 153.40	RD\$ 50.82		
	Andamios en madera	1.00	M2	RD\$ 75.00		RD\$ 75.00	RD\$ 75.00		
	M.o								
	Mano de Obra Gotero	1.00	ML	RD\$ 191.07		RD\$ 191.07	RD\$ 191.07		
							SUB-TOTAL	RD\$ 406.63	
							COSTO/UNIDAD	RD\$ 406.63	

1.09 Limpieza final y continua							PA	RD\$ 56,384.04	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Limpieza final y continua	10.00	Dias						
	Mano de Obra								
	Brigada de Limpieza	1.00	Dias	RD\$ 4,902.96		RD\$ 4,902.96	RD\$ 4,902.96		
	HERRAMIENTAS								
	Herramientas Menores	15.00	%	RD\$ 735.44		RD\$ 735.44	RD\$ 735.44		
							SUB-TOTAL	RD\$ 5,638.40	
							COSTO/UNIDAD	RD\$ 56,384.04	



LOTE III

1.00 IMPERMEABILIZACION								RD\$ 19.48	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
1.01	Retiro de lona asfáltica existente	240.00	M2/Dia						
	REDIMIENTO								
	TC + Peones	1.00	Dia	RD\$ 1,711.20	RD\$ -	RD\$ 1,711.20	RD\$ 1,711.20		
	Recolección de Material Inseparable 2 Pegas	1.00	Dia	RD\$ 1,634.32	RD\$ -	RD\$ 1,634.32	RD\$ 1,634.32		
	Maestros	0.50	Dia	RD\$ 2,451.48	RD\$ -	RD\$ 2,451.48	RD\$ 1,225.74		
	HERRAMIENTAS								
	Herramientas Menos	15.00	%	RD\$ 685.69	RD\$ -	RD\$ 685.69	RD\$ 102.85		
							SUB-TOTAL	RD\$ 4,674.11	
							COSTO/UNIDAD	RD\$ 19.48	



1.02 Confección de cantos								RD\$ 228.64	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Cantos	1.00	M2						
	Volumen Análisis								
	Materiales y Equipos								
	Mortero 1:4 empaquete	0.0023	M3	RD\$ 6,166.38	RD\$ 1,028.32	RD\$ 7,194.70	RD\$ 16.37		
	Pino americano cepillado 1"x4"	0.83	PT	RD\$ 130.00	RD\$ 23.40	RD\$ 153.40	RD\$ 127.32		
	Mano de Obra						RD\$ 84.85	RD\$ 84.85	
	Mano de obra canto	1.00	ML	RD\$ 84.85			SUB-TOTAL	RD\$ 228.54	
							COSTO/UNIDAD	RD\$ 228.54	

1.03 Confección de Zabaleta								RD\$ 195.57	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Zabaleta	1.00	M2						
	Volumen Análisis								
	Materiales y Equipos								
	Mortero 1:3 + 10% des	0.01	M3	RD\$ 6,997.82	RD\$ 1,175.26	RD\$ 8,173.08	RD\$ 64.57		
	Mano de Obra						RD\$ 110.00	RD\$ 110.00	
	Mano de obra zabaleta	1.00	ML	RD\$ 110.00			RD\$ 1,050.28	RD\$ 21.01	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.02	Dia	RD\$ 817.16			SUB-TOTAL	RD\$ 195.57	
							COSTO/UNIDAD	RD\$ 195.57	

1.04 Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)								RD\$ 4,483.83	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	6.00	M3						
	Volumen								
	Materiales y Equipos								
	Camión de 6 M3	1.00	M3	RD\$ 3,500.00	RD\$ -	RD\$ 3,500.00	RD\$ 3,500.00		
	Rendimiento	30.00	m3/dia						
	Alquiler de Microcargador P/carguio	1.00	dia	RD\$ 4,237.29	RD\$ 762.71	RD\$ 5,000.00	RD\$ 5,000.00		
							SUB-TOTAL	RD\$ 166.67	
	Mano de Obra						RD\$ 1,634.32	RD\$ 817.16	
	Peon 2 hombres	0.50	Dia	RD\$ 1,634.32			SUB-TOTAL	RD\$ 4,483.83	
							COSTO/UNIDAD	RD\$ 4,483.83	

1.05 Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)								RD\$ 781.86	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	1.00	M2						
	Volumen Análisis								
	Materiales y Equipos								
	Mortero 1:3 + 10% desp. 5 cm espesor	0.055	M3	RD\$ 6,997.82	RD\$ 1,175.26	RD\$ 8,173.08	RD\$ 449.52		
	Pino americano cepillado 1"x4"x10'	0.330	PT	RD\$ 130.00	RD\$ 23.40	RD\$ 153.40	RD\$ 50.62		
	Mano de Obra						RD\$ 200.00	RD\$ 200.00	
	Mano de obra Fino de techo	1.00	M2	RD\$ 200.00			RD\$ 817.16	RD\$ 81.72	
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.10	Dia	RD\$ 817.16			SUB-TOTAL	RD\$ 781.86	
							COSTO/UNIDAD	RD\$ 781.86	

1.07 Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)								RD\$ 732.62	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1.00	M2						
	Volumen Análisis								
	Materiales y Equipos								
	Suministro de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	0.13	Rollo	RD\$ 2,900.00	RD\$ 522.00	RD\$ 3,422.00	RD\$ 427.75		
	Gas Propano	0.07	GL	RD\$ 147.60		RD\$ 147.60	RD\$ 10.33		
	Gas Kerosene	0.05	GL	RD\$ 338.10		RD\$ 338.10	RD\$ 15.21		
	Primer a todo costo	1.00	M2	RD\$ 142.36	RD\$ 25.62	RD\$ 167.98	RD\$ 167.98		
	TC + T1	0.01	Dia	RD\$ 2,839.60		RD\$ 2,839.60	RD\$ 28.40		
	Peon Subida de Materiales y Limpieza de techo (2 Hombres)	0.01	Dia	RD\$ 1,634.32		RD\$ 1,634.32	RD\$ 16.34		
	HERRAMIENTAS						RD\$ 66.60	RD\$ 66.60	
	Herramientas	10.00	%	RD\$ 66.60			SUB-TOTAL	RD\$ 732.62	
							COSTO/UNIDAD	RD\$ 732.62	

Suministro y colocación de tarima plastica para tinaco - 1 m x 1.20 m- Alta densidad - 8 ton								RD\$ 7,670.00	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Suministro y colocación de tarima plastica para tinaco - 1 m x 1.20 m- Alta densidad - 8 ton	1.00	UD						
	Volumen Análisis								
	Materiales y Equipos								
	Tarima Plastica para tinaco	1.00	UD	RD\$ 6,500.00	RD\$ 1,170.00	RD\$ 7,670.00	RD\$ 7,670.00		
							SUB-TOTAL	RD\$ 7,670.00	
							COSTO/UNIDAD	RD\$ 7,670.00	

Movimiento de compresores de techo (Incluye Insumos menores y cables)								RD\$ 17,700.00	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Movimiento de compresores de techo (a todo costo)	1.00	UD						
	Volumen Análisis								
	Materiales y Equipos								
	Movimiento de compresores de techo (a todo costo)	1.00	UD	RD\$ 15,000.00	RD\$ 2,700.00	RD\$ 17,700.00	RD\$ 17,700.00		
							SUB-TOTAL	RD\$ 17,700.00	
							COSTO/UNIDAD	RD\$ 17,700.00	

1.09 Limpieza final y continua								RD\$ 56,384.04	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Limpieza final y continua	10.00	Dias						
	Mano de Obra						RD\$ 4,902.96	RD\$ 4,902.96	
	Brigada de Limpieza	1.00	Dias	RD\$ 4,902.96			RD\$ 735.44	RD\$ 735.44	
	HERRAMIENTAS						RD\$ 735.44	RD\$ 735.44	
	Herramientas Menores	15.00	%	RD\$ 735.44			SUB-TOTAL	RD\$ 5,638.40	
							COSTO/UNIDAD	RD\$ 56,384.04	

1.00 IMPERMEABILIZACION										RD\$ 19.48			
1.01 Retiro de lona asfáltica existente										M2		RD\$ 19.48	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL						
	Retiro de lona asfáltica existente	240.00	M2/Día										
REDIMIENTO													
	TC + Peones	1.00	Día	RD\$ 1,711.20	RD\$ -	RD\$ 1,711.20	RD\$ 1,711.20						
	Recolección de Material Inservible 2 Peones	1.00	Día	RD\$ 1,634.32	RD\$ -	RD\$ 1,634.32	RD\$ 1,634.32						
	Capataz	0.50	Día	RD\$ 2,451.48	RD\$ -	RD\$ 2,451.48	RD\$ 1,225.74						
HERRAMIENTAS													
	Herramientas Menos	15.00	%	RD\$ 685.69	RD\$ -	RD\$ 685.69	RD\$ 102.85						
						SUB-TOTAL	RD\$ 4,674.11						
						COSTO/UNIDAD	RD\$ 19.48						



1.02 Confección de cantos										ML		RD\$ 228.54	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL						
	Cantos												
	Volumen Análisis	1.00	M2										
Materiales y Equipos													
	Mortero 1:4 empaquete (e= 0.0175) + 30% desp.	0.0023	M3	RD\$ 6,166.38	RD\$ 1,028.32	RD\$ 7,194.70	RD\$ 16.37						
	Pino americano cepillado 1"x4"x 3' 10 Usos	0.83	PT	RD\$ 130.00	RD\$ 23.40	RD\$ 153.40	RD\$ 127.32						
Mano de Obra													
	Mano de obra canto	1.00	ML	RD\$ 84.85		RD\$ 84.85	RD\$ 84.85						
						SUB-TOTAL	RD\$ 228.54						
						COSTO/UNIDAD	RD\$ 228.54						

1.03 Confección de Zabaleta										ML		RD\$ 195.57	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL						
	Zabaleta												
	Volumen Análisis	1.00	M2										
Materiales y Equipos													
	Mortero 1:3 + 10% desperdicio	0.01	M3	RD\$ 6,997.82	RD\$ 1,175.26	RD\$ 8,173.08	RD\$ 64.57						
Mano de Obra													
	Mano de obra zabaleta	1.00	ML	RD\$ 110.00		RD\$ 110.00	RD\$ 110.00						
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.02	Día	RD\$ 817.16		RD\$ 1,050.28	RD\$ 21.01						
						SUB-TOTAL	RD\$ 195.57						
						COSTO/UNIDAD	RD\$ 195.57						

1.04 Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)										UD		RD\$ 4,483.83	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL						
	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)												
	Volumen	6.00	M3										
Materiales y Equipos													
	Camión de 6 M3	1.00	M3	RD\$ 3,500.00	RD\$ -	RD\$ 3,500.00	RD\$ 3,500.00						
	Rendimiento	30.00	m3/día										
	Alquiler de Minicargador P/carguio	1.00	día	RD\$ 4,237.29	RD\$ 762.71	5000	RD\$ 5,000.00						
						SUB-TOTAL	RD\$ 166.67						
Mano de Obra													
	Peon 2 hombres	0.50	Día	RD\$ 1,634.32		RD\$ 1,634.32	RD\$ 817.16						
						SUB-TOTAL	RD\$ 4,483.83						
						COSTO/UNIDAD	RD\$ 4,483.83						

1.05 Suministro y confección de fino de techo nuevo (Incluye subida de materiales)										M2		RD\$ 781.86	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL						
	Suministro y confección de fino de techo nuevo (Incluye subida de materiales)	1.00	M2										
	Volumen Análisis	1.00	M2										
Materiales y Equipos													
	Mortero 1:3 + 10% desp. 5 cm espesor	0.055	M3	RD\$ 6,997.82	RD\$ 1,175.26	RD\$ 8,173.08	RD\$ 449.52						
	Pino americano cepillado 1"x4"x10'	0.330	PT	RD\$ 130.00	RD\$ 23.40	RD\$ 153.40	RD\$ 50.62						
Mano de Obra													
	Mano de obra Fino de techo	1.00	M2	RD\$ 200.00		RD\$ 200.00	RD\$ 200.00						
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.10	Día	RD\$ 817.16		RD\$ 817.16	RD\$ 81.72						
						SUB-TOTAL	RD\$ 781.86						
						COSTO/UNIDAD	RD\$ 781.86						

1.06 Limpieza continua										PA		RD\$ 56,384.04	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL						
	Limpieza continua (Se Asume 10 Dias)	10.00	dias										
	Volumen Análisis	1.00	M2										
Mano de Obra													
	Brigada de limpieza	1.00	Día	RD\$ 4,902.96	RD\$ -	RD\$ 4,902.96	RD\$ 4,902.96						
HERRAMIENTAS													
	Herramientas Menores	15.00	%	RD\$ 735.44	RD\$ -	RD\$ 735.44	RD\$ 735.44						
						SUB-TOTAL	RD\$ 5,638.40						
						COSTO/UNIDAD	RD\$ 56,384.04						


1.07 Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)										M2		RD\$ 782.04	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL						
	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1.00	M2										
	Volumen Análisis	1.00	M2										
Materiales y Equipos													
	Suministro de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	0.13	Rollo	RD\$ 2,900.00	RD\$ 522.00	RD\$ 3,422.00	RD\$ 427.75						
	Aluminio Imper. (Pintura p/ terminación)	0.02	CUBO	RD\$ 3,296.27	RD\$ 593.33	RD\$ 3,889.60	RD\$ 58.34						
	Gas Propano	0.07	GL	RD\$ 147.60	RD\$ -	RD\$ 147.60	RD\$ 10.33						
	Gas Karosene	0.06	GL	RD\$ 338.10	RD\$ -	RD\$ 338.10	RD\$ 15.21						
	Primer a todo costo	1.00	M2	RD\$ 142.36	RD\$ 25.62	RD\$ 167.98	RD\$ 167.98						
	TC + T1	0.01	Día	RD\$ 2,839.60	RD\$ -	RD\$ 2,839.60	RD\$ 19.88						
	Peon Subida de Materiales y Limpieza de techo (2 Hombres)	0.01	Día	RD\$ 1,634.32	RD\$ -	RD\$ 1,634.32	RD\$ 11.44						
HERRAMIENTAS													
	Herramientas	10.00	%	RD\$ 71.09	RD\$ -	RD\$ 71.09	RD\$ 71.09						
						SUB-TOTAL	RD\$ 782.04						
						COSTO/UNIDAD	RD\$ 782.04						

DOMINIC
CONSTRUCCIONES CIVILES
RNC: 1-3084727-4

Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)										UD		RD\$ 17,700.00	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL						
	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	1.00	UD										
	Volumen Análisis	1.00	UD										
Materiales y Equipos													
	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	1.00	UD	RD\$ 14,000.00	RD\$ 2,700.00	RD\$ 17,700.00	RD\$ 17,700.00						
						SUB-TOTAL	RD\$ 17,700.00						
						COSTO/UNIDAD	RD\$ 17,700.00						

1.08		Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, balante exterior y materiales menores requeridos).						UD		RDS		2,296.14	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL						
	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, balante exterior y materiales menores requeridos).												
	Volumen Análisis	1.00	M2										
	Materiales v Equipos												
	TUBERIA 2"	1.00	UD	RDS 350.00	RDS 63.00	RDS 413.00	RDS 413.00						
	PARRILLA DE TECHO	1.00	UD	RDS 650.00	RDS 117.00	RDS 767.00	RDS 767.00						
	CODO	2.00	UD	RDS 23.35	RDS 4.20	RDS 27.55	RDS 55.11						
	Cemento PVC	0.25	GL	RDS 1,131.36	RDS 203.64	RDS 1,335.00	RDS 333.75						
	TC + Peon	0.33	Dia	RDS 1,711.20		RDS 1,711.20	RDS 570.40						
	HERRAMIENTAS												
	Herramientas	10.00	%	RDS 156.89			RDS 156.89	RDS 156.89					
								RDS 156.89	RDS 156.89				
								RDS 2,296.14	RDS 2,296.14				
								COSTO/UNIDAD	RDS 2,296.14				

1.09		Limpieza final						PA		RDS		56,384.04	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL						
	Limpieza final	10.00	Dias										
	Mano de Obra												
	Brigada de Limpieza y continua	1.00	Dias	RDS 4,902.96		RDS 4,902.96	RDS 4,902.96						
	HERRAMIENTAS												
	Herramientas Menores	15.00	%	RDS 735.44			RDS 735.44	RDS 735.44					
								RDS 735.44	RDS 735.44				
								RDS 5,638.40	RDS 5,638.40				
								COSTO/UNIDAD	RDS 56,384.04				



Dominic
Construcciones Civiles
RNC: 1-3084727-4

[Handwritten signature]



1.00 IMPERMEABILIZACIÓN								RD\$ 19.48	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
1.01	Retiro de lona asfáltica existente	240.00	M2/Día						
	REDIMIENTO								
	TC + Peones	1.00	Día	RD\$ 1,711.20	RD\$ -	RD\$ 1,711.20	RD\$ 1,711.20		
	Recolección de Material Inservible 2 Peones	1.00	Día	RD\$ 1,634.32	RD\$ -	RD\$ 1,634.32	RD\$ 1,634.32		
	Maestros	0.50	Día	RD\$ 2,451.48	RD\$ -	RD\$ 2,451.48	RD\$ 2,451.48		
	HERRAMIENTAS								
	Herramientas Menos	15.00	%	RD\$ 685.69	RD\$ -	RD\$ 685.69	RD\$ 102.85		
							SUB-TOTAL	RD\$ 4,674.11	
							COSTO/UNIDAD	RD\$ 19.48	

1.02 Confección de cantos								RD\$ 228.54	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Cantos	1.00	M2						
	Volumen Análisis	1.00	M2						
	Materiales y Equipos								
	Mortero 1:4 empañete	0.0023	M3	RD\$ 6,166.38	RD\$ 1,028.32	RD\$ 7,194.70	RD\$ 16.37		
	Pino americano cepillado 1"x4"	0.83	PT	RD\$ 130.00	RD\$ 23.40	RD\$ 153.40	RD\$ 127.32		
	Mano de Obra								
	Mano de obra canto	1.00	ML	RD\$ 84.85		RD\$ 84.85	RD\$ 84.85		
							SUB-TOTAL	RD\$ 228.54	
							COSTO/UNIDAD	RD\$ 228.54	

1.03 Confección de Zabaleta								RD\$ 195.57	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Zabaleta	1.00	M2						
	Volumen Análisis	1.00	M2						
	Materiales y Equipos								
	Mortero 1:3 + 10% des.	0.01	M3	RD\$ 6,997.82	RD\$ 1,175.26	RD\$ 8,173.08	RD\$ 64.57		
	Mano de Obra								
	Mano de obra zabaleta	1.00	ML	RD\$ 110.00		RD\$ 110.00	RD\$ 110.00		
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.02	Día	RD\$ 817.16		RD\$ 1,050.28	RD\$ 21.01		
							SUB-TOTAL	RD\$ 195.57	
							COSTO/UNIDAD	RD\$ 195.57	

1.04 Bote de escombros (Incluye bote y acarreo interno)								RD\$ 4,483.83	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Bote de escombros (Incluye bote y acarreo interno)	6.00	M3						
	Volumen Análisis	6.00	M3						
	Materiales y Equipos								
	Camión de 6 M3	1.00	M3	RD\$ 3,500.00	RD\$ -	RD\$ 3,500.00	RD\$ 3,500.00		
	Rendimiento	30.00	m3/día						
	Alquiler de Minicargador P/carguio	1.00	día	RD\$ 4,237.29	RD\$ 762.71	RD\$ 5,000.00	RD\$ 5,000.00		
							SUB-TOTAL	RD\$ 166.67	
	Mano de Obra								
	Peon 2 hombres	0.50	Día	RD\$ 1,634.32		RD\$ 1,634.32	RD\$ 817.16		
							SUB-TOTAL	RD\$ 4,483.83	
							COSTO/UNIDAD	RD\$ 4,483.83	

1.05 Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)								RD\$ 781.86	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	1.00	M2						
	Volumen Análisis	1.00	M2						
	Materiales y Equipos								
	Mortero 1:3 + 10% desp. 5 cm espesor	0.055	M3	RD\$ 6,997.82	RD\$ 1,175.26	RD\$ 8,173.08	RD\$ 449.52		
	Pino americano cepillado 1"x4"x10'	0.330	PT	RD\$ 130.00	RD\$ 23.40	RD\$ 153.40	RD\$ 50.62		
	Mano de Obra								
	Mano de obra Fino de techo	1.00	M2	RD\$ 200.00		RD\$ 200.00	RD\$ 200.00		
	Mano de Obra Subida materiales - Ayudante AY	0.10	Día	RD\$ 817.16		RD\$ 817.16	RD\$ 81.72		
							SUB-TOTAL	RD\$ 781.86	
							COSTO/UNIDAD	RD\$ 781.86	


1.07 Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)								RD\$ 732.62	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1.00	M2						
	Volumen Análisis	1.00	M2						
	Materiales y Equipos								
	Suministro de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	0.13	Rollo	RD\$ 2,900.00	RD\$ 522.00	RD\$ 3,422.00	RD\$ 427.75		
	Gas Propano	0.07	GL	RD\$ 147.60		RD\$ 147.60	RD\$ 10.33		
	Gas Kerosene	0.05	GL	RD\$ 338.10		RD\$ 338.10	RD\$ 15.21		
	Primer a todo costo	1.00	M2	RD\$ 142.36	RD\$ 25.62	RD\$ 167.98	RD\$ 167.98		
	TC + T1	0.01	Día	RD\$ 2,839.60		RD\$ 2,839.60	RD\$ 28.40		
	Peon Subida de Materiales y Limpieza de techo (2 Hombres)	0.01	Día	RD\$ 1,634.32		RD\$ 1,634.32	RD\$ 16.34		
	HERRAMIENTAS								
	Herramientas	10.00	%	RD\$ 66.60		RD\$ 66.60	RD\$ 66.60		
							SUB-TOTAL	RD\$ 732.62	
							COSTO/UNIDAD	RD\$ 732.62	

1.08 Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)								RD\$ 17,700.00	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables)	1.00	M2						
	Volumen Análisis	1.00	M2						
	Materiales y Equipos								
	Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables) a todo costo	1.00	ud	RD\$ 15,000.00	RD\$ 2,700.00	RD\$ 17,700.00	RD\$ 17,700.00		
							SUB-TOTAL	RD\$ 17,700.00	
							COSTO/UNIDAD	RD\$ 17,700.00	

1.08 Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos)								RD\$ 2,279.76	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL		
	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos)	1.00	M2						
	Volumen Análisis	1.00	M2						
	Materiales y Equipos								
	TUBERÍA 2"	1.00	UD	RD\$ 350.00	RD\$ 63.00	RD\$ 413.00	RD\$ 413.00		
	PARRILLA DE TECHO	1.00	UD	RD\$ 660.00	RD\$ 117.00	RD\$ 767.00	RD\$ 767.00		
	CODO	2.00	UD	RD\$ 23.35	RD\$ 4.20	RD\$ 27.55	RD\$ 55.11		
	Cemento PVC	0.20	GL	RD\$ 1,131.36	RD\$ 203.64	RD\$ 1,335.00	RD\$ 267.00		
	TC + Peon	0.33	Día	RD\$ 1,711.20		RD\$ 1,711.20	RD\$ 570.40		
	HERRAMIENTAS								
	Herramientas	10.00	%	RD\$ 207.25		RD\$ 207.25	RD\$ 207.25		
							SUB-TOTAL	RD\$ 2,279.76	
							COSTO/UNIDAD	RD\$ 2,279.76	

1.09 Suministro de base plastica para tinacos		PA				RD\$ 7,670.00	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL
	Suministro de base plastica para tinacos						
Materiales y Equipos							
	Base Plastica para tinaco	1.00	UD	RD\$ 6,500.00	RD\$ 1,170.00	RD\$ 7,670.00	RD\$ 7,670.00
SUB-TOTAL							RD\$ 7,670.00
COSTO/UNIDAD							RD\$ 7,670.00

1.09 Limpieza final v. continua		PA				RD\$ 56,384.04	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL
	Limpieza final v. continua	10.00	Dias				
Mano de Obra							
	Brigada de Limpieza	1.00	Dias	RD\$ 4,902.96		RD\$ 4,902.96	RD\$ 4,902.96
HERRAMIENTAS							
	Herramientas Menores	15.00	%	RD\$ 735.44		RD\$ 735.44	RD\$ 735.44
SUB-TOTAL							RD\$ 5,638.40
COSTO/UNIDAD							RD\$ 56,384.04



Dominic
Construcciones Civiles
RNC: 1-3084727-4

[Handwritten signature]



LOTE IV

1.00	IMPERMEABILIZACIÓN
------	--------------------

1.01 Movimiento de compresores de techo (Incluye Insumos menores y cables)		UD				RD\$ 17,700.00	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL
	Movimiento de compresores de techo (Incluye Insumos menores y cables)						
	Volumen Análisis	1.00	ud				
	Materiales y Equipos						
	Movimiento de compresores de techo (a todo costo)	1.00	ud	RD\$ 15,000.00	RD\$ 2,700.00	RD\$ 17,700.00	RD\$ 17,700.00
						SUB-TOTAL	RD\$ 17,700.00
						COSTO/UNIDAD	RD\$ 17,700.00

1.02 Confeccion de canaletas de hormigon en fino de techo y/o correccion de pendiente de fino de techo		UD				RD\$ 8,850.00	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL
	Confeccion de canaletas y/o correccion de fino a todo costo						
	Volumen Análisis	1.00	ud				
	Materiales y Equipos						
	Confeccion de canaletas y/o correccion de fino a todo costo	1.00	ud	RD\$ 7,500.00	RD\$ 1,350.00	RD\$ 8,850.00	RD\$ 8,850.00
						SUB-TOTAL	RD\$ 8,850.00
						COSTO/UNIDAD	RD\$ 8,850.00

1.03 Reparacion de drenaje de techo		UD				RD\$ 4,720.00	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL
	Reparacion de drenaje de techo a todo costo						
	Volumen Análisis	1.00	ud				
	Materiales y Equipos						
	Reparacion de drenaje de techo a todo costo	1.00	ud	RD\$ 4,000.00	RD\$ 720.00	RD\$ 4,720.00	RD\$ 4,720.00
						SUB-TOTAL	RD\$ 4,720.00
						COSTO/UNIDAD	RD\$ 4,720.00

1.04 Retiro de lona asfáltica existente		M2				RD\$ 19.48	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL
	Retiro de lona asfáltica existente	240.00	M2/Dia				
	REDIMIENTO						
	TC + Peones	1.00	Dia	RD\$ 1,711.20	RD\$ -	RD\$ 1,711.20	RD\$ 1,711.20
	Recoleccion de Material Inservible 2 Peones	1.00	Dia	RD\$ 1,634.32	RD\$ -	RD\$ 1,634.32	RD\$ 1,634.32
	Maestros	0.50	Dia	RD\$ 2,451.48	RD\$ -	RD\$ 2,451.48	RD\$ 1,225.74
	HERRAMIENTAS						
	Herramientas Menos	15.00	%	RD\$ 685.69	RD\$ -	RD\$ 685.69	RD\$ 102.85
						SUB-TOTAL	RD\$ 4,674.11
						COSTO/UNIDAD	RD\$ 19.48

1.05 Suministro e instalacion de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)		M2				RD\$ 732.62	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL
	Suministro e instalacion de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)						
	Volumen Análisis	1.00	M2				
	Materiales y Equipos						
	Suministro de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	0.13	Rollo	RD\$ 2,900.00	RD\$ 522.00	RD\$ 3,422.00	RD\$ 427.75
	Gas Propano	0.07	GL	RD\$ 147.60		RD\$ 147.60	RD\$ 10.33
	Gas Kerosene	0.05	GL	RD\$ 338.10		RD\$ 338.10	RD\$ 15.21
	Primer a todo costo	1.00	M2	RD\$ 142.36	RD\$ 25.62	RD\$ 167.98	RD\$ 167.98
	TC + T1	0.01	Dia	RD\$ 2,839.60		RD\$ 2,839.60	RD\$ 28.40
	Peon Subida de Materiales y Limpieza de techo (2 Hombres)	0.01	Dia	RD\$ 1,634.32		RD\$ 1,634.32	RD\$ 16.34
	HERRAMIENTAS						
	Herramientas	10.00	%	RD\$ 66.60		RD\$ 66.60	RD\$ 66.60
						SUB-TOTAL	RD\$ 732.62
						COSTO/UNIDAD	RD\$ 732.62

1.06 Suministro y colocacion de bases plasticas (Tipo tarima) para bases de tinacos		ud				RD\$ 7,670.00	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL
	Suministro y colocacion de bases plasticas (Tipo tarima) para bases de tinacos						
	Materiales y Equipos						
	Base Plastica para tinaco	1.00	UD	RD\$ 6,500.00	RD\$ 1,170.00	RD\$ 7,670.00	RD\$ 7,670.00
						SUB-TOTAL	RD\$ 7,670.00
						COSTO/UNIDAD	RD\$ 7,670.00

1.09 Traslado y bote de escombros		PA				RD\$ 30,000.00	
No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	ITBIS	SUBTOTAL	TOTAL
	Traslado y bote de escombros	1.00	P.A				
	Mano de Obra						
	Traslado y bote a todo costo	1.00	Dias	RD\$ 30,000.00	RD\$ -	RD\$ 30,000.00	RD\$ 30,000.00
						SUB-TOTAL	RD\$ 30,000.00
						COSTO/UNIDAD	RD\$ 30,000.00



11C
 Instrucciones Civiles
 307-727-4
[Handwritten signature]